

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/I 90/2025

Název díla: **Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

- I.1 Objednatel:** město Ostrov
- Sídlo: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupen: Bc Pavlem Čekanem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
- Zástupce pověřený jednáním a podepisováním ve věcech:
- a) smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Šárka Vaňková, referentka odboru městských investic a správy
- (dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

- I.2 Zhotovitel:** JV Zahrady s.r.o.
- Sídlo / místo podnikání: Haltýřská 65/10, Plzeň 312 00
IČO: 23014130
DIČ: CZ 23014130
zapsán v OR vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C 4642 I
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
- Zástupce pověřený jednáním a podepisováním ve věcech:
- a) smluvních: Vlastislav Janouch, jednatel společnosti
Ing. Jakub Železný, jednatel společnosti
b) technických: Vlastislav Janouch, jednatel společnosti
Ing. Jakub Železný, jednatel společnosti
- (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

II Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je:
- a) projektová dokumentace: Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově, zpracovaná Ing. Jakubem Malimánkem, IČO: 68437854, z IX/2022, včetně všech případných správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady, (dále jen „projektová dokumentace“);
 - b) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na stavební práce ze dne 7. 4. 2025 schválená usnesením Rady města Ostrov č. 336/2025 dne 2. 4. 2025.
 - c) nabídka zhotovitele ze dne 29. 04. 2025 podaná zhotovitelem do výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2“. Součástí nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“). Položkový rozpočet je přílohou č. I této smlouvy.
- 2.2 Účelem této smlouvy je zajistit vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2 mezi ulicemi Masarykova a Štúrova dle přiloženého rozpočtu, zajistit likvidaci odpadu, a to vše bez spoluúčasti objednatele, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

III. Předmět díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět komplexní práce při realizaci díla: „Vegetační úpravy Hlavní ulice v Ostrově – středový pás – úsek MS2“.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci těchto prací: výkopové práce, odtěžení zeminy, odvoz a likvidace zeminy, příprava terénu pro výsadbu, dovoz zeminy, dodání materiálu pro výsadbu, realizace výsadeb, terénní úpravy a modelace, sadové úpravy, následná péče po dobu pěti let od realizace – po tuto dobu zhotovitel drží záruku na výsadbu.
- V rámci akce bude obnovena dvouřadá alej stromů ve středovém pásu. Bude provedeno vylepšení pěstebního profilu ve výsadbových jámách stromů. Stávající zemina bude vyměněna za speciální substráty pro výsadbu stromů – vrstvený profil. Ve středovém pásu budou založeny záhony růží. Nově budou založeny záhony nízkých trvalek v omezeném rozsahu – dle přílohy č. I této smlouvy.
- 3.3 Předmětem díla jsou rovněž:
- a) zajištění veškerých dokladů a zkoušek nutných ke kolaudaci, požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem – předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách atd.,
 - b) zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům,
 - c) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (dopravního opatření, záborů, uzavírek atd.),
 - d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby – kompletní dokumentace včetně příloh,
 - e) uvedení skladovacích míst po ukončení prací do původního stavu;
 - f) zajištění předepsaných zkoušek a kontrol po dobu výsadby, tj. kontrola kvality zeleně před vlastní výsadbou, zkouška propustnosti výsadbové jámy před výsadbou, kontrola hloubky a šířky výsadbové jámy dozorem (investorem) apod. Rozsah a četnost kontrol dozorem bude upřesněna při předání pozemků objednatelem;
 - g) řádné předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí;

- h) zohlednění vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí při provádění prací;
 - i) zakreslení výsadby do katastrální situace, a to ve 3 vyhotoveních;
 - j) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem;
 - k) udržování realizací díla dotčených veřejných komunikací v čistotě;
 - l) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
- 3.4 Místem plnění je Karlovarský kraj, město Ostrov, Hlavní ulice, středový pás, úsek mezi ulicemi Masarykova a Štúrova, p. p. č. 224/518, k. ú. Ostrov nad Ohří.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

IV. Termíny plnění

- 4.1 Doba plnění díla je: od 1. 8. 2025 do 30. 11. 2025.
- 4.2 Následná péče bude realizována následujících 5 let od data předání díla objednateli.
- 4.3 Při nesplnění požadavků ze strany zhotovitele vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují provedení prací v odpovídající kvalitě, mohou se obě smluvní strany dohodnout na prodloužení termínu, což bude potvrzeno zápisem v pracovním deníku a podepsáno pověřenými zástupci obou smluvních stran.

V. Cena díla

- 5.1 Cena za provedení předmětu díla dle čl. III. byla dohodnuta jako smluvní, potvrzena usnesením Rady města Ostrov č. 447/2025 ze dne 14.05.2025 a je uvedena v příloze č. I smlouvy.
- 5.2 V ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla.
- 5.3 Ceny mohou být měněny jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

VI. Platební a fakturační podmínky

- 6.1 Cenu za provedené práce uhradí objednatel na základě faktur, které budou zhotovitelem vystaveny po kontrole rozsahu a kvality provedených prací. Přílohou faktur budou kopie zápisů o předání a převzetí provedených prací, podepsaných pověřenými zástupci obou smluvních stran. Následná péče bude fakturována v následujících letech dle provedených prací.
- 6.2 Jednotlivé faktury budou mít náležitosti řádného daňového dokladu.
- 6.3 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- 6.4 Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení.

VII.

Záruční doba – odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený za podmínek smlouvy a stanovisek dotčených orgánů a organizací.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění nejpozději do 7 dnů po uplatnění reklamace objednatel a vady odstranit bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu.
- 7.5 V případě, že v průběhu odstraňování reklamované vady bude zjištěno, že se jedná o vadu, jejíž odstranění by si vyžádalo nepřiměřené náklady a která nebrání řádnému užívání díla, může objednatel upustit od požadavku na její odstranění. V tomto případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
- 7.6 Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady nebo neodstraní-li reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. Zápočet objednatel je povolen.
- 7.7 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. Písemná forma je zachována při použití technologií umožňující elektronickou komunikaci.

VIII.

Podmínky zhotovení díla

- 8.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatel, pokyny objednatel, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek pomocí jiných způsobilých osob.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
- 8.4 Zhotovitel bude práce spojené splněním předmětu díla zahajovat ráno v pracovní dny nejdříve po 7:00 hod a o sobotách, nedělích a svátcích až po 8:30 hod.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6 Zhotovitel plně odpovídá za škody, které jsou způsobeny jeho činností.
- 8.7 Zhotovitel vede pracovní deník o provádění prací na přidělených plochách.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. IV smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla uvedené v příloze č. I smlouvy.
- 9.2 Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla a/nebo z ceny jednotlivé části (etapy) díla uvedené v příloze č. I smlouvy (nejméně však 5.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 V případě prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v příloze č. I smlouvy (nejméně však 3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení se započítáním odstranění vady.
- 9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v příloze č. I smlouvy (nejméně však 3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
- 9.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
- 9.8 Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.

X. Předání díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem oznámit objednateli, kdy bude předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.
- 10.2 O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany zápis, fakultativně bude vyhotovena fotodokumentace.
- 10.3 Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
- 10.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
- 10.5 Nedodělkem se rozumí nedokončené práce proti podmínkám této smlouvy.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pokud dojde k hrubému porušení této smlouvy, může každá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, a to písemně s udáním důvodu. Zhotovitel je v tomto případě povinen ke dni doručení oznámení odstoupení od smlouvy okamžitě ukončit práce prováděné na základě této smlouvy a předložit do tří dnů k proplacení faktury za skutečně provedené práce.

11.2 Hrubým porušením smlouvy se rozumí:

- a) opakované nekvalitní provádění prací zhotovitelem,
- b) nedodržení písemných příkazů a objednávek zhotovitelem,
- c) nadsazení fakturovaných cen zhotovitelem nad smluvní částky,
- d) nadsazení fakturovaného objemu prací zhotovitelem,
- e) porušení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- f) způsobení škody objednateli vinou zhotovitele – nutno vymezit o jakou škodu se jedná,
- g) opakované porušení čl. VIII. odst. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 zhotovitelem.

11.3 V případě neplnění povinností zhotovitele, které vyplývají z této smlouvy, má objednatel právo uplatnit následující sankce:

- a) při porušení smlouvy obdrží zhotovitel písemné upozornění,
- b) tři písemná upozornění budou považována za podstatné porušení smlouvy,
- c) při podstatném porušení smlouvy má objednatel právo zhotoviteli krátit smluvní cenu až na 30 % její výše,
- d) při opakovaném podstatném porušení smlouvy bude zhotoviteli smlouva vypovězena.

11.4 Za podstatné porušení smlouvy bude dále považováno:

- a) pozdní hlášení mimořádných událostí,
- b) zanedbání nebo nedostatečné či nesprávné provádění jednotlivých činností, které jsou uvedeny v čl. III. odst. 3.2 smlouvy.

XII. Výpověď smlouvy

- 12.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu 3 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XIII. Ostatní ustanovení

- 13.1 Odvoz a likvidaci posečené trávy a shraného listí zajišťuje zhotovitel v rámci prováděných prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit nutné uzavření ulic včetně příslušného dopravního značení při pracích, které si toto opatření vyžadají. Ostatní povolení, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření třetích osob zajistí zhotovitel v rámci svého plnění podle čl. III. smlouvy.
- 13.3 Objednatel má právo kdykoliv provádět kontrolu provádění prací dle této smlouvy a zhotovitel má povinnost mu toto umožnit.
- 13.4 V případě plurality subjektů na straně zhotovitele, jsou všechny osoby na straně zhotovitele odpovědný objednateli solidárně, tj. společně a nerozdílně.
- 13.5 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

- 13.6 Zhotovitel je při plnění povinností podle této smlouvy povinen dodržovat podmínky legálního zaměstnávání a všem svým zaměstnancům i všem zúčastněným pracovníkům podílejícím se na plnění díla zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající mzdové ohodnocení.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Smlouva je uzavřena a je pro obě smluvní strany závazná okamžikem, kdy byla podepsána oběma smluvními stranami.
- 15.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, resp. dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
- 15.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.4 K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která dodatek předložila.
- 15.5 Tato smlouva je vypracována v 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel. Je-li však smlouva uzavřena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 15.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu uvedené přílohy:
Příloha č. I Položkový rozpočet

V Ostrově dne:

V Plzni dne:

za objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za zhotovitele
Vlastislav Janouch
jednatel společnosti

za zhotovitele
Ing. Jakub Železný
jednatel společnosti

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	VEGETACNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt:	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

Cen. soustava	ÚRS
Cenová úroveň:	leden 2025

REKAPITULACE

Ceník	Díl č.	Stavební díl	Cena (Kč bez DPH)
001		Zemní práce	
	121	Sejmutí ornice a lesní půdy	88 944
	132	Hloubení rýh	72 390
	174	Zásypy	8 543
	181	Úpravy pláň	275 730
	162	Vodorovné přemístění výkopku	805 977
	11	Přípravné a přidružené práce	500 490
	12	Odkopávky a prokopávky	0
	17	Konstrukce ze zemin	0
	18	Povrchové úpravy terénu	2 953 271
	99	Přesuny hmot a suti	241
		CELKEM TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ	4 705 586

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Cena (Kč bez DPH)
Geodetické práce	1,0	4 705 586	47 056
Příprava staveniště	0,0	4 705 586	0
Zařízení staveniště	1,1	4 705 586	51 761
Kompletační a koordinační činnost	1,0	4 705 586	47 056
Mimostaveništní doprava	0,0	4 705 586	0
Silniční provoz	8,0	4 705 586	376 447
Ostatní	0,5	4 705 586	23 528
CELKEM VRN			545 848

CELKEM

CELKEM Kč bez DPH	5 251 434,43 Kč
--------------------------	------------------------

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 251 434 Kč
DPH	21 % činí :	1 102 801 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 354 236 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Jakub Železný Datum : 28.04.2025 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Poznámka :

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot c
	001	Zemní práce								
Díl:	121	Sejmutí ornice a lesní půdy								
1	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně Záhony, v OP inženýrských sítí: 65+10+19,5+15+65+87+11,5+13	m2	286,000						
2	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně Stromy, v OP inženýrských sítí nad 1/2 plochy: 2*2*6	m2	24,000						
3	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně Stromy, v OP inženýrských sítí do 1/2 plochy: (2*2*4)*0,5	m2	8,000						
4										
5	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Stromy, jámy mimo OP inženýrských sítí: 2*2*13	m2	52,000						
6	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Stromy, jámy mimo OP inženýrských sítí nad 1/2 plochy: (2*2*4)*0,5	m2	8,000						
	Celkem za	121 Sejmutí ornice a lesní půdy				88 944,00		0,000		0,000
Díl:	132	Hloubení rýh								
7	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Záhony, v OP inženýrských sítí: 286*0,2	m3	57,000						
8										
	Celkem za	132 Hloubení rýh				72 390,00		0,000		0,000
Díl:	174	Zásypy								
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Jámy stromů hloubené strojně (2*2*0,7-3,14*0,6*0,6*0,5)*13+(2*2*0,7-3,14*0,6*0,6*0,5)*4*0,5	m3	33,500						
	Celkem za	174 Zásypy				8 542,50		0,000		0,000
Díl:	181	Úpravy pláně								
10	181351006	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Záhony: růže 261,5 + trvalky 24,5	m2	286,000						
11	Dodávka	Substrát zahradnický pro záhony růží (kvalita viz dokum. D.1.1) vč. dopravy	m3	58,000						
12	Dodávka	Substrát zahradnický pro záhony levandulí a ost. trvalek (kvalita viz dokum. D.1.1) vč. dopravy	m3	5,000						
13	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Doplnění na zarovnání ploch trávníku: 64	m2	64,000						
14	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	995,000						

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot c
15		Doplnění na zarovnání ploch trávníku: 206,2+161,7+357,7+269,6								
16	Dodávka	Substrát zahradnický pro trávníky VL (kvalita viz dokum. D.1.1) vč. (64+995)*0,02	m3	21,000						
17	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění V kombinaci s doplněním ornice na zarovnání ploch trávníku - PRECIZNÍ urovnání: 64 + 995	m2	1 059,000						
	Celkem za	181 Úpravy pláň				275 730,00		0,000		0,000
Díl:	162	Vodorovné přemístění výkopku								
18	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Zemina ze záhonů: 261,5*0,2*1,1+24,5*0,2*1,1 Zemina z hloubení jamek pro stromy: 23*2*2*0,6*1,1 Pozn. z ÚRS: 3561. a) objem manipulace s výkopkem se určuje v rostlém stavu horniny; koeficient 1,1 stanoven jako rezerva pro nepřesnosti výkopu (stanovené rozměry budou vyžadovány jako minimální)	m3	124,000						
19	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 124*30	m3	3 720,000						
20	17 05 03	Poplatek za předání nebezpečného odpadu osobě oprávněné k nakládání - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, vč. laboratorního rozboru Zemina ze záhonů: (261,5*0,2*1,1+24,5*0,2*1,1)*1,8 Zemina z hloubení jamek pro stromy: (23*2*2*0,6*1,1)*1,8	t	223,000						
21	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m Kámen sebráním: (64+995+286)*0,0005*4	m3	2,690						
22	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Kámen sebráním: (64+995+286)*0,0005	m3	0,670						
23	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Kámen sebráním: (64+995+286)*0,0005*30	m3	20,200						
24	17 05 03	Poplatek za předání nebezpečného odpadu osobě oprávněné k nakládání - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, vč. laboratorního rozboru 0,67*1,8	t	1,206						
	Celkem za	162 Vodorovné přemístění výkopku				805 977,46		0,000		0,000
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce								

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot ce
25	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 3krát (64+995)*3	m2	3 177,000						
26										
27	20 02 01	Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad (64+995)*0,00006*3	t	0,200						
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40	119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	286,000						
41	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů Rozvojová a udržovací péče - trávník	ks	23,000						
41b	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (64+995)*125	m2	132 375,000						
41c	20 02 01	Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad (64+995)*0,00012*125	t	15,885						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				500 489,75		0,000		0,000
Díl: 42	12	Odkopávky a prokopávky								
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				0,00		0,000		0,000
Díl: 43	17	Konstrukce ze zemin								
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				0,00		0,000		0,000
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu								

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot ce
44	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně 286+1059	m2	1 345,000						
45	25234001	Herbucid totální systémový neselektivní 1345/10000*4,7	l	0,632						
46	185802112	Založení veg. nosné vrstvy pro keřové a trvalkové a sezónní záhony, výsadby Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 Záhony: 286*0,01	t	3,000						
47	Dodávka	Kompost vč. dopravy	t	3,000						
48	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	286,000						
49	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg 286*0,0005	m3	0,100						
50	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	286,000						
51	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně Záhony: 286	m2	286,000						
52	25234001	Herbucid totální systémový neselektivní 286/10000*4,7	l	0,134						
53	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	181,000						
54	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 62+59+76+36, jámy 0,2*0,2*hl.0,35	ks	233,000						
55	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	181,000						
56	Dodávka	Trvalka kontejner 9cm	ks	181,000						
57	Dodávka	Lavandula angustifolia 'Felice'	ks	181,000						
58										
59	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	233,000						
60	Dodávka	Keř s balem o průměru 10 - 20 cm								
61										

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot ce
62	15-20	Rosa 'Knirps', vel. 15-20 cm	ks	62,000						
63	20-30	Rosa 'Orava', vel. 20-30 cm	ks	59,000						
64	20-30	Rosa 'Rotilia', vel. 20-30 cm	ks	76,000						
65	10-15	Rosa 'Sonny Rose', vel. 10-15 cm	ks	36,000						
66	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (181+233)*0,00001*1	t	0,004						
67	Dodávka	Silvamix Forte - 10 g na rostl.	t	0,004						
68	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 233*0,008	m3	2,000						
69	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	2,000						
70	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 65+65+87	m2	217,000						
71	Dodávka	Mulčovací kůra vč. dopravy 217*0,1	m3	21,700						
72	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 13+11,5	m2	24,500						
73	Dodávka	Kačírek bílý (kaznějovský) - směs frakcí 8/16 a 16/32 v poměru 1:1, vrstva 5cm a vč. dopravy 24,5*0,05	m3	1,200						
74	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 65+65+87	m2	217,000						
75	185804211	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (13+11,5)*5	m2	122,500						
76	185804212	Vypleť záhonu růží s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (65+65+87)*4	m2	868,000						
77	20 02 01	Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad 24,5*0,0002*5+217*0,0002*5	t	0,200						
78	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 - 10 krát (11,5+13)*0,01*10	m3	2,500						
78b	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (11,5+13)*0,01*10	m3	2,500						
78c	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	2,500						
79	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 10 krát	m3	22,000						

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot c
		(65+65+87)*0,01*10								
79b	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,000						
79c	8211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	22,000						
80	183101323	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 (ručně jámy v prostorách OP) Jámy 1,94*1,94*hl.0,7*0,5 objemu jámy	ks	4,000						
81	183151118	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 1 do 2 m3 Jámy 1,94*1,94*hl.0,7*0,5 objemu jámy	ks	4,000						
82	183101323	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 2 do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5 (ručně jámy v prostorách OP) Jámy 1,94*1,94*hl.0,7	ks	6,000						
83	183151118	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 2 do 3 m3 Jámy 1,94*1,94*hl.0,7	ks	13,000						
84	183106612	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm Ochrana IS elektro a sdělovací 4*2	m	8,000						
85	183106611	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl do 500 mm Ochrana IS veřejné osvětlení 6*2	m	12,000						
86	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm Ochrana IS plynovod 23*2	m	46,000						
87	183117112	Rýhy pro protikořenové textilie v zemině skupiny 1 až 4 hl přes 0,6 do 0,8 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 Měřeno od dna jámy směrem pod dno jámy 23*2	m	46,000						
88	Dodávka	Protikořenová fólie š. 75 cm	m	0,000						
89	Dodávka	Protikořenová fólie š. 100 cm 6*2	m	12,000						
90	Dodávka	Protikořenová fólie š. 150 cm 23*2+4*2*0,5	m	50,000						
91	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	ks	23,000						

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot ce
92	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 23*0,00001*10	t	0,0023						
93	Dodávka	<i>Silvamix Forte - 100 g na rostl.</i>	t	0,0023						
94	Dodávka	<i>Substrát pro výsadbu stromořadí - spodní vč. dopravy</i> 23*2,65*1,1*0,4	m3	27,000						
95	Dodávka	<i>Substrát pro výsadbu stromořadí - vrchní vč. dopravy</i> 23*2,65*1,1*0,3 - 23*0,27 (část ornice ze skrývky jamek pro stromy)	m3	14,000						
96	Dodávka	<i>Amelanchier arborea 'Robin Hill', zemní bal, 14/16, nasazení korun sazenic stromů ve výšce 2,5m nad povrchem terénu, možno vysadit vhodně zapěstované sazenice s nasazením koruny ve výšce 2,2m nad povrchem terénu a posléze na stanovišti zapěstovat nasazení koruny ve výšce 2,5m</i>	ks	23,000						
97	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	23,000			0,00006	0,00138		
98	Cena neobs. v ceníku	Zřízení základny pro ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m v prostoru OP sítě VO 10	ks	10,000						
99	Dodávka	<i>Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m vč. dopravy</i> 23*3+10*3	ks	99,000						
100	Dodávka	<i>Kotevní set - doplňky (příčky, PP popruh, spojmat)</i>	ks	23,000						
101	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 23*2,8*0,16	m2	10,000			0,00036	0,0036		
102	Dodávka	<i>Juta 25m</i> 10*2/(balení 0,15*25)	ks	6,000						
103	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do Použit zeminu ze skrývky jamek pro stromy: 27*0,11=3m3	ks	23,000						
	Cena neobs. v ceníku	Řez po výsadbě/výchovný řez	ks	23,000						
104										
105	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 23*3,14*0,6*0,6	m2	26,000						
105b	Dodávka	<i>Mulčovací kůra vč. dopravy</i> 26*0,1	m3	3,100						
106	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m 23*0,1	m3	2,300						
107	8211321	<i>Voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	2,300						
	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 - 5 krát	ks	115,000						
108		23*5								

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot c
109	20 02 01	Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad 23*0,002*5	t	0,230						
109b	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 23*0,08*10	m3	18,400						
110	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2 - 10 krát	m3	18,400						
110b	8211321	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	18,400						
111	183403113	Založení veg. nosné vrstvy pro trávník, založení trávníku Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - jen budoucí trávník, 95% plochy (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,95	m2	1 006,000						
112	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5 - 5% plochy (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,05	m2	53,000						
113	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,02	t	21,200						
114	Dodávka	Kompost vč. dopravy	t	21,200						
115	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 206,2+161,7+357,7+269,6+64	m2	1 059,000						
116	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,0005	m3	0,530						
117	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 059,000						
118	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 059,000						
119	25234001	Herbucid totální systémový neselektivní (206,2+161,7+357,7+269,6+64)/10000*4,7	l	0,500						
120	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,00003	t	0,032						
121	Dodávka	Cererit	t	0,032						
122	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 206,2+161,7+357,7+269,6+64	m2	1 059,000						
123										
124	Dodávka	Osivo (VV3/1 - Šlechtitelská stanice Větrov) (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,03	kg	32,000						

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot ce
125	Cena neobs. v ceníku	Rozvojová a udržovací péče - stromy Řez výchovný	ks	46,000						
126	184806111	23*2 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	ks	23,000						
127	184911111	23 Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	46,000			0,00002	0,00092		
128	Dodávka	23*2 <i>Kotevní set - doplňky (příčky, PP popruh, spojmat)</i>	ks	46,000						
129	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000			0,00036	0,0036		
130	Dodávka	23*2,8*0,16 <i>Juta 25m</i>	ks	6,000						
131	185802114	10*2/(balení 0,15*25) Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001						
132	Dodávka	Třetí rok po výsadbě: 23*3,14*0,6*0,6*0,00003 <i>Hnojivo komplexní s rovnoměrným (5-6 měsíců) uvolňováním živin</i>	t	0,001						
133	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000						
134	Dodávka	23*3,14*0,6*0,6*4 <i>Mulčovací kůra vč. dopravy</i>	m3	3,100						
135	185804213	104*0,03 Vypletí záhonu dřevin solitérních s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m2	520,000						
136	20 02 01	v rovině a svahu do 1:5 23*(3,14*0,6*0,6)*4*5 <i>Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad</i>	t	0,520						
137	185851121	23*(3,14*0,6*0,6)*0,001*4*5 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	49,700						
138	185804311	23*0,9*6*4 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	49,700						
139	8211321	<i>Voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	49,700						
140	185802113	Rozvojová a udržovací péče - keře a trvalky Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011						
141	Dodávka	Záhony, od tří let po výsadbě: 286*0,00002*2 <i>Hnojivo komplexní s rovnoměrným (5-6 měsíců) uvolňováním živin</i>	t	0,011						
142	185811151	Shrabání listů s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	5 720,000						

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot c
143	20 02 01	286*4*5 Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad	t	2,860						
144	184806186	286*0,0005*4*5 Řez růží mnohokvětých	ks	1 165,000						
145	184817111	233*5 Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu do 1:5 jarní řez	m2	122,500						
146	184817114	(13+11,5)*5 Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve svahu do 1:5 odstranění odkvetlých květenství plošně	m2	122,500						
147	20 02 01	(13+11,5)*5 Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad	t	2,860						
148	184911421	286*0,002*5 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	651,000						
149	Dodávka	(65+65+87)*3 Mulčovací kůra vč. dopravy	m3	13,000						
150	185804211	(65+65+87)*0,02*3 Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	490,000						
151	185804212	(13+11,5)*5*4 Vypleť záhonu růží s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 660,000						
152	20 02 01	233*5*4 Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad	t	9,800						
153	185804311	(13+11,5)*0,001*5*4+233*0,002*5*4 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,900						
154	185804312	(11,5+13)*0,01*5*4 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	91,100						
155	185851121	(65+65+87)*0,015*7*4 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	96,000						
156	8211321	4,9+91,1 voda pitná pro ostatní odběratele	m3	96,000						
		4,9+91,1 Rozvojeová a udržovací péče - trávnik								

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot c
157	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 Od druhého roku po založení: (64+995)*4	m2	4 236,000						
158	Dodávka	Substrát zahradnický pro trávníky VL - <u>bez zárodků plevelů</u> (ev. možno směs pro topdressing), vč. dopravy (64+995)*0,02*4	m3	85,000						
159	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně (64+995)*5	m2	5 295,000						
160	Dodávka	Herbicid systémový selektivní na dvouděložné plevely v trávníku	l	0,847						
161	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,00003	t	0,032						
162	Dodávka	Kompletní trávníkové hnojivo jarní s pomalým (dvou- až tříměsíčním) uvolňováním živin	t	0,032						
163	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,00003	t	0,032						
164	Dodávka	Kompletní trávníkové hnojivo letní s pomalým (dvou- až tříměsíčním) uvolňováním živin	t	0,032						
165	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (206,2+161,7+357,7+269,6+64)*0,00003	t	0,032						
166	Dodávka	Kompletní trávníkové hnojivo podzimní s pomalým (dvou- až tříměsíčním) uvolňováním živin	t	0,032						
167	185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km Zařízení okrajů trávníku: 240*5	m	1 200,000						
168	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 (64+995)*5	m2	5 295,000						
169	20 02 01	Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad (64+995)*0,00015*5	t	0,794						
170	185811111	Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 (64+995)*4*5	m2	21 180,000						
171	20 02 01	Poplatek za předání odpadu osobě oprávněné k nakládání - biologicky rozložitelný odpad (64+995)*0,002*4*5	t	42,360						
172	Cena neobs. v ceníku	Zaliti trávníku vodou plocha přes 20 m2	m3	794,000						

Položkový výkaz výměr

Stavba :	VEGETAČNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ULICE V OSTROVĚ
Objekt :	D.1.1. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY - I. FÁZE - ČÁST: MS2 - nově sezónní záhony, bez 4 stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	demhmot /	demhmot ce
173	185851121	(64+995)*0,005*30*5 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	794,000						
174	8211321	(64+995)*0,005*30 Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	794,000						
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				2 953 271,40		0,010		0,000
	99	Přesuny hmot a suti								
175	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,010						
	Celkem za	99 Přesuny hmot a suti				241,30		0,000		0,000