

1 podlaží budova E – učebny

Srovnání původního povrchu (dlažba) samonivelační stěrkou (do 7 mm), dodávka PVC včetně pokládky - celoplošně lepené

Plocha: 77,6 m²

Termín realizace: 23. -27. 6.

Vlastnosti PVC

Barva: béžová

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,65 mm

Celková tloušťka: 1,8 mm

Chemicky odolné, stálobarevné, antistatické

Třída zátěže: 34

Protiskluznost: Třída DS, ($\mu \geq 0,30$), R10

2 podlaží budova E – kabinet

Demontáž původního koberce vč. likvidace + dodávka nového koberce vč. pokládky

Plocha: 21,5 m²

Termín realizace: 2.7. – 8.8.

Vlastnosti koberce

Barva: šedá

Výška vlasu: 3 mm

Váha vlasu: 500 g/m²

Vhodný do komerčních prostor jako jsou kanceláře a zasedací místnosti

2 podlaží budova T – posilovna

Demontáž původního koberce vč. likvidace, přebroušení podkladu + dodávka nového koberce vč. pokládky

Plocha: 168,5 m²

Termín realizace: 2.7. – 8.8.

Vlastnosti koberce

Barva: černá se žíháním 236 B – Line Primavera (nebo podobná)

Vhodný do prostor se zvýšenou zátěží jako jsou posilovny nebo čistící zóny

- Veškeré výše uvedené požadavky jsou uvedeny jako minimální možné (dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení)
- Všechny použité materiály a pracovní postupu musí odpovídat ČSN, ISO a deklarovaným postupům dle doporučení výrobce
- záruka na dílo minimálně 5 let
- zadavatel zajistí likvidaci vybouraných hmot včetně jejich ekologické likvidace
- veškeré náklady potřebné ke zhotovení bezvadného díla budou zakalkulovány v nabídce uchazeče
- uchazeč uvede v nabídce požadavky na zajištění součinnosti ze strany zadavatele

