

Dopravní podnik Ostrava a.s.					
	Příloha č.1 SOD-Soupis prací DPO				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
	Práce a dodávky HSV				
1	Zemní práce				
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva nebo z betonu prostého ručně	m3	1,00	1 980,00	1 980,00
	Uprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1,00	17,00	17,00
	Odkovávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objemu do 100m3	m3	1,00	490,00	490,00
	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,00	25,00	25,00
2	Zakládání				
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,00	29 000,00	29 000,00
	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,00	3 000,00	3 000,00
	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,00	3 100,00	3 100,00
	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,00	3 500,00	3 500,00
	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,00	3 200,00	3 200,00
	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,00	3 600,00	3 600,00
	Zřízení bednění stěn základových pásů nebo obdobných konstrukcí	m3	1,00	230,00	230,00
	Odstranění bednění stěn základových pásů nebo obdobných konstrukcí	m3	1,00	90,00	90,00
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505(R)	t	1,00	25 000,00	25 000,00
	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	1,00	29 000,00	29 000,00
3	Komunikace				
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1,00	90,00	90,00
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,00	170,00	170,00
4	Ostatní stavební práce				
	Rozebrání dlažeb ručně z kostek	m2	1,00	25,00	25,00
	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic	m2	1,00	25,00	25,00
	Rozebrání dlažeb ručně ze zámkové dlažby	m2	1,00	30,00	30,00
	Rozebrání nástupní hrany z bezbariérového betonového obrubníku včetně betonového lože tl 150 mm	m	1,00	260,00	260,00
	Rozebrání nástupní hrany nástupištního prefabrikátu dl.1500mm včetně betonového lože tl 150 mm	ks	1,00	300,00	300,00
	Rozebrání betonových nebo kamenných obrub včetně betonového lože tl. do 150 mm	m	1,00	110,00	110,00
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2	1,00	85,00	85,00
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	1,00	130,00	130,00
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	1,00	105,00	105,00
	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	1,00	85,00	85,00
	Řezání podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm	m	1,00	85,00	85,00
	Pažení příložené plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	1,00	110,00	110,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,00	170,00	170,00
	Poplatek za uložení sutí na skládku /živice/	t	1,00	205,00	205,00
	Poplatek za uložení sutí na skládku /betony/	t	1,00	140,00	140,00
	Poplatek za uložení sutí na skládku /zemina a kamení/	t	1,00	140,00	140,00
	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1,00	12,00	12,00
	Zatravnění včetně zalití vodou /D+M/	m2	1,00	35,00	35,00
	Zřízení vrstvy ornice tloušťky 20 cm	m2	1,00	110,00	110,00
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	1,00	60,00	60,00
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	1,00	160,00	160,00
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 15	m2	1,00	240,00	240,00
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	1,00	360,00	360,00
	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2	1,00	800,00	800,00
	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	1,00	690,00	690,00
	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z betonu	m2	1,00	650,00	650,00
	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	1,00	310,00	310,00
	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	1,00	20,00	20,00
	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	1,00	15,00	15,00
	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových tl.5-10 cm /do betonu prostého	m	1,00	250,00	250,00
	Osazení betonových nebo kamenných obrubníků ležatých silničních do betonu	m	1,00	300,00	300,00
	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	1,00	390,00	390,00
	Osazení odvodňovacího žlabu betonového nebo plastového do betonu	m	1,00	390,00	390,00
	Osazení nástupištního prefabrikátu dl.1500mm do betonového lože tl 150 mm	ks	1,00	660,00	660,00
	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,00	30,00	30,00
	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,00	30,00	30,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2	1,00	490,00	490,00
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2	1,00	480,00	480,00
	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1,00	20,00	20,00
	Vyplnění pracovních spár živичnou záplivkou včetně prořezání 5x10mm	m	1,00	170,00	170,00
	Odstranění živичního podkladu nebo krytu tl. do 50 mm frézováním	m2	1,00	130,00	130,00
	Příplatek za každý další 1 cm tloušťky frézovaného podkladu	m2	1,00	55,00	55,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-strojní	m2	1,00	280,00	280,00
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-strojní	m2	1,00	280,00	280,00
	Vytažení zádlazbového panelu typu A včetně naložení	ks	1,00	520,00	520,00
	Vytažení zádlazbového panelu typu B,C včetně naložení	ks	1,00	520,00	520,00
	Vyčištění kolejevého odvodňovače kovového včetně demontáže a montáže víka	ks	1,00	350,00	350,00
mat	Obruba betonová BO 5/25	m	1,00	90,00	90,00
mat	Obruba betonová BO 10/25	m	1,00	110,00	110,00
mat	Obruba betonová BO 15/25	m	1,00	160,00	160,00
mat	Vodící slepecká linie ze zámkové dlažby	m2	1,00	640,00	640,00
mat	Dlažba zámková přírodní šedá tl.80mm	m2	1,00	330,00	330,00
mat	Dlažba zámková barevná hladká tl.80mm	m2	1,00	490,00	490,00
mat	Dlažba zámková reliéfní slepecká tl.80mm červená	m2	1,00	640,00	640,00
	Celková cena bez DPH za přílohu č.1 SOD				115 764,00