

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UHK - budova A - Stavební úpravy - rozšíření dveří do výměníku

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
Universita Hradec Králové

Uchazeč:
SB stavby a poradenství s.r.o

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 8026211
DIČ: 8026211

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			106 231,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 231,99	21,00%	22 308,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			128 540,71
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - rozšíření dveří do výměníku

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: SB stavby a poradenství s.r.o

Datum: 20. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		106 231,99
HSV - Práce a dodávky HSV		36 658,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 224,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 352,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 796,14
997 - Přesun sutě		7 990,77
998 - Přesun hmot		2 295,20
PSV - Práce a dodávky PSV		53 573,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud		3 300,00
766 - Konstrukce truhlářské		33 568,00
781 - Dokončovací práce - obklady		14 101,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 606,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - rozšíření dveří do výměníku

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: SB stavby a poradenství s.r.o

Datum: 20. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 231,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							36 658,59	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 224,08	
1	K	317188055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	2,000	1 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	318201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,855	498,00	424,08	CS ÚRS 2024 02
VV (1,5+2,1*2)*0,15					0,855			
3	K	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 352,40	
4	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn s přeštukováním tl do 3 mm	m2	4,442	310,00	1 377,02	CS ÚRS 2024 02
VV "výměník"2,4*3,0-1,4*1,97					4,442			
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,442	290,00	1 288,18	CS ÚRS 2024 02
VV "pod obklad po odeskání"2,4*3,0-1,4*1,97					4,442			
6	K	618995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,700	296,00	1 687,20	CS ÚRS 2024 02
VV 1,5+2,1*2					5,700			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 796,14	
7	K	984011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,038	7 680,00	291,84	CS ÚRS 2024 02
VV 1,2*0,15*0,21					0,038			
8	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,855	653,00	558,32	CS ÚRS 2024 02
VV (1,5+2,1*2)*0,15					0,855			
9	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,890	750,00	1 417,50	CS ÚRS 2024 02
VV 0,9*2,1					1,890			
10	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,260	1 833,00	2 309,58	CS ÚRS 2024 02
VV 0,6*2,1					1,260			
11	K	974031886	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	2,000	1 838,00	3 676,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	4,000	1 366,00	5 464,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	978013161	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	4,442	250,00	1 110,50	CS ÚRS 2024 02
14	K	978058541	Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,624	350,00	1 968,40	CS ÚRS 2024 02
VV 2,4*3,0-0,8*1,97					5,624			
D 997 Přesun sutě							7 990,77	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,247	2 600,00	3 242,20	CS ÚRS 2024 02
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,247	2 600,00	3 242,20	CS ÚRS 2024 02
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,223	38,00	428,47	CS ÚRS 2024 02
VV 1,247*9 'Přepočtené koeficientem množství					11,223			
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,247	886,00	1 079,90	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							2 295,20	
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,804	3 800,00	2 295,20	CS ÚRS 2024 02
D PSV Práce a dodávky PSV							53 573,40	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							3 300,00	
20	K	7411105.1	Přemístění stávajících vypínačů (3ks) včetně prodloužení vedení a lišt	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							33 566,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	6116105.1	dveře dvoukřídlové protipožární EI 30 DP3 C2 dýhované 1400x1970-2100mm, zámek FAB, kování, samozavírač	kus	1,000	21 353,00	21 353,00	
23	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo (dodávka viz dveře)	kus	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	766662221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	61182340	zárubeň dvoukřídlová obložková s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				14 101,00	
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,442	65,00	288,73	CS ÚRS 2024 02
28	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,442	163,00	724,05	CS ÚRS 2024 02
29	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	4,442	1 250,00	5 552,50	CS ÚRS 2024 02
WV			2,4*3,0-1,4*1,97		4,442			
30	M	59761717	obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - vel. 300x600mm, kombinace lesk/mat-popis viz TZ	m2	5,330	850,00	4 530,50	CS ÚRS 2024 02
WV			4,442*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		5,330			
31	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	4,442	260,00	1 154,92	CS ÚRS 2024 02
32	K	781479193X3	Příplatek k cenám za montáž a dodání všech doplňkových prvků a lišt apod. dle vybraného výrobce a úprav (proniků) v obkladech	m2	4,442	331,00	1 470,30	
33	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 606,40	
34	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	7,200	186,00	1 339,20	CS ÚRS 2024 02
35	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,200	66,00	475,20	CS ÚRS 2024 02
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7,200	110,00	792,00	CS ÚRS 2024 02
WV			2,4*3,0		7,200			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00	
37	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	9 400,00	9 400,00	CS ÚRS 2024 02