

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 4.ZŠ ZÁBŘEH	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Severovýchod 484/26	Zhotovitel: KAPIZmont s.r.o.	IČ/DIČ: 01447807/CZ01447807
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 73
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 3.9.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 527,97	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	54 670,99
	Montáž	124 914,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	100,00
PSV	Dodávky	1 469 614,33	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	100,00
	Montáž	993 567,81			Provozní vlivy	100,00
"M"	Dodávky	10 844,42			Ostatní	100,00
	Montáž	37 355,58			NUS z rozpočtu	100,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	94 724,66				
	ZRN celkem	2 733 549,59	DN celkem	0,00	NUS celkem	55 170,99
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 788 720,58
Základ 21%	2 788 720,58	DPH 21%	585 631,32	Celkem včetně DPH		3 374 351,90	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <b>KAPIZmont s.r.o.</b> ① Pustiměř 117/683 21 11.9.2015 IČ: 014 47 807 DIČ: CZ01447807 Tel. 77 160 343
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 4.ZŠ ZÁBŘEH**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: Severovýchod 484/26

Zhotovitel:

KAPIZmont

Zpracoval:

Zpracováno dne:

30.8.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	549,92	1 553,08	2 103,00	1,58
	712	Izolace střech (živичné krytiny)	814 389,76	435 441,60	1 249 831,36	3,49
	713	Izolace tepelné	0,00	14 031,36	14 031,36	0,55
	728	Vzduchotechnika	15 313,43	5 206,57	20 520,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské	614 493,19	368 657,53	983 150,72	76,60
	764	Konstrukce klempířské	19 195,38	163 795,27	182 990,65	17,78
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	7 565,00	7 565,00	1,24
	783	Nátěry	6 222,57	25 922,98	32 145,55	0,24
	94	Lešení a stavební výtahy	1 288,58	116 996,56	118 285,14	28,40
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce n:	689,47	6 626,95	7 316,42	0,16
	M21	Elektromontáže	10 844,42	37 355,58	48 200,00	0,30
	S	Přesuny sutí	0,00	67 410,39	67 410,39	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>2 733 549,59</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: **REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 4.ZŠ ZÁBŘEH**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Severovýchod 484/26

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 3.9.2015

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>						<b>549,92</b>	<b>1 553,08</b>	<b>2 103,00</b>		
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	42,06	50,00	549,92	1 553,08	2 103,00	0,04	1,58
<b>712 Izolace střech (živičné krytiny)</b>						<b>814 389,76</b>	<b>435 441,60</b>	<b>1 249 831,36</b>		
2	712212111R00	Podkladní pás z textilie přibitím	m2	2 306,98	5,00	1 054,62	10 480,28	11 534,90	0,00	0,09
3	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	2 768,38	22,00	60 904,36	0,00	60 904,36	0,00	1,38
4	712571801R00	Povlaková krytina střech obých folií PVC volně včetně PVC doplňků	m2	2 309,30	125,00	17 869,58	270 792,92	288 662,50	0,00	0,07
5	283220190VD	folie PVC šedá tl. 1,8 mm š.1,6m	m2	2 771,16	168,00	465 554,88	0,00	465 554,88	0,00	0,00
6	712591176R00	Přípevnění izolace kotevními terči	kus	22 608,00	2,13	15 759,83	32 395,21	48 155,04	0,00	1,13
7	712571910VD	Montáž lišt plastových	m	2 914,30	17,00	14 155,17	35 387,93	49 543,10	0,00	0,00
8	283220210VD	plastová lišta profil šedý 25 x 35	m	3 060,02	33,00	100 980,66	0,00	100 980,66	0,00	0,00
9	712378004R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu RŠ 250 mm	m	110,60	248,00	17 150,69	10 278,11	27 428,80	0,00	0,17
10	712378002R00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu RŠ 200 mm	m	420,56	185,00	44 705,08	33 098,52	77 803,60	0,00	0,53
11	712378008R00	Pásek z poplastovaného plechu RŠ 50 mm	m	372,06	42,00	5 055,33	10 571,19	15 626,52	0,00	0,11
12	712378010VD	Lemování zdí poplastovaného plechu r.š.400 mm	m	152,28	362,00	40 899,46	14 225,90	55 125,36	0,00	0,00
13	712378011VD	Vnější rohová lišta s okapnicí z poplastovaného plechu	m	72,74	90,00	5 114,53	1 432,07	6 546,60	0,00	0,00
14	712378012VD	Koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu	m	72,04	90,00	3 946,54	2 537,06	6 483,60	0,00	0,00
15	712378016VD	Olišťování ukončení PVC na zdi	m	146,38	98,00	9 563,49	4 781,75	14 345,24	0,00	0,00
16	712378017VD	Olemování výlezu z poplastovaného plechu	m	3,48	210,00	497,35	233,45	730,80	0,00	0,00
17	712378018VD	Oplechování svislé stěny z poplastovaného plechu v horní části	m	72,24	210,00	11 178,19	3 992,21	15 170,40	0,00	0,00
18	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	3,49	1 500,00	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00
<b>713 Izolace tepelné</b>						<b>0,00</b>	<b>14 031,36</b>	<b>14 031,36</b>		
19	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	250,56	8,00	0,00	2 004,48	2 004,48	0,00	0,55
20	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	250,56	8,00	0,00	2 004,48	2 004,48	0,00	0,00
21	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	250,56	20,00	0,00	5 011,20	5 011,20	0,00	0,00
22	713191100R00	Demontáž a položení separační fólie	m2	250,56	20,00	0,00	5 011,20	5 011,20	0,00	0,00
<b>728 Vzduchotechnika</b>						<b>15 313,43</b>	<b>5 206,57</b>	<b>20 520,00</b>		
23	728415115VD	Montáž a dodávka pozinkované ventilační mřížky 500 x 500 mm	ks	60,00	342,00	15 313,43	5 206,57	20 520,00	0,00	0,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>						<b>614 493,19</b>	<b>368 657,53</b>	<b>983 150,72</b>		
24	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	2 200,35	32,00	0,00	70 411,20	70 411,20	0,01	15,40
25	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	16,82	41,00	0,00	689,62	689,62	0,02	0,29
26	762085120R00	Hoblování viditelných částí krovu - vytvoření oblouku	m	1 661,70	23,00	0,00	38 219,10	38 219,10	0,00	0,00
27	762342204RT3	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 120 cm včetně hranolku 5/5 cm	m2	2 200,35	28,00	30 358,45	31 251,35	61 609,80	0,00	3,32

28	762341310R00	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	2 200,35	48,00	0,00	105 616,80	105 616,80	0,00	0,00
29	60512566	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.8-16	m3	73,93	5 550,00	410 311,50	0,00	410 311,50	0,55	40,66
30	60595982	Přirážka za jednostran. hoblování prken - sražení hran	m2	2 200,35	40,00	88 014,00	0,00	88 014,00	0,00	0,00
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	78,65	200,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,02	1,85
32	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	2 200,35	11,00	0,00	24 203,85	24 203,85	0,00	0,00
33	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	13,00	400,00	1 787,20	3 412,80	5 200,00	0,08	1,10
34	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	75,65	60,00	544,96	3 994,04	4 539,00	0,02	1,66
35	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	220,30	92,00	1 823,59	18 444,01	20 267,60	0,00	0,04
36	60510013	Lať střešní profil smrkový 50/60 mm dl = 3 - 5 m	m	220,30	18,00	3 965,40	0,00	3 965,40	0,00	0,40
37	762621120R00	Montáž dveří tesařských jednokřídlových včetně pantů a zavírání	m2	1,00	250,00	222,74	27,26	250,00	0,00	0,00
38	60623411	Překližka vodovzdorná buk tl.18 mm lep A100	m2	0,58	462,00	267,96	0,00	267,96	0,01	0,01
39	762431220R00	Montáž obložení stěn dřevoštěpkovými deskami	m2	75,10	73,00	509,64	4 972,66	5 482,30	0,00	0,01
40	60725012	Deska dřevoštěpková 3 N tl. 15 mm	m2	91,54	141,00	12 907,14	0,00	12 907,14	0,01	0,83
41	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	75,10	21,00	1 577,10	0,00	1 577,10	0,00	0,02
42	762333119VD	Oprava sbíjených vazníků, výměna nebo doplnění fošen	ks	50,00	800,00	28 571,43	11 428,57	40 000,00	0,00	0,00
43	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	48,25	450,00	0,00	21 712,50	21 712,50	0,00	0,00
44	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí 120 cm	m2	2 200,35	11,00	0,00	24 203,85	24 203,85	0,01	11,00
45	762923300VD	Osazení parapetní desky z dřevoštěpky včetně dodávky	m	75,60	370,00	17 902,08	10 069,92	27 972,00	0,00	0,00
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>19 195,38</b>	<b>163 795,27</b>	<b>182 990,65</b>		<b>17,78</b>
46	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	2 200,35	35,00	0,00	77 012,25	77 012,25	0,01	16,11
47	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů	m	75,60	20,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,14
48	764332860R00	Demontáž lemování zdí z dílů, rš 660 mm, do 30°	m	122,74	20,00	0,00	2 454,80	2 454,80	0,00	0,47
49	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	210,50	350,00	5 873,80	67 801,20	73 675,00	0,00	0,01
50	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	234,00	15,00	311,06	3 198,94	3 510,00	0,00	0,01
51	5535303153	Hák žlabový 333/28 x 7 kulatý	kus	234,00	41,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,05
52	764259493R00	Montáž kotlíku z Ti Zn čtyřhranného	kus	15,00	290,00	1 199,67	3 150,33	4 350,00	0,00	0,00
53	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	210,50	20,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,71
54	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	15,00	10,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,02
55	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	110,60	20,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,28
56	764901318R00	Okapová mřížka ochranná větrací 60x1000 mm	m	210,28	20,00	2 216,85	1 988,75	4 205,60	0,00	0,00
57	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,07	1 500,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>0,00</b>	<b>7 565,00</b>	<b>7 565,00</b>		<b>1,24</b>
58	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	75,65	100,00	0,00	7 565,00	7 565,00	0,02	1,24
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>6 222,57</b>	<b>25 922,98</b>	<b>32 145,55</b>		<b>0,24</b>
59	783626010R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 1x lakování	m2	371,47	65,00	4 726,31	19 419,24	24 145,55	0,00	0,09
60	783782207R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranným nátěrem 2x	m2	1 000,00	8,00	1 496,26	6 503,74	8 000,00	0,00	0,15
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>1 288,58</b>	<b>116 996,56</b>	<b>118 285,14</b>		<b>28,40</b>
61	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	799,06	39,00	1 288,58	29 874,76	31 163,34	0,04	28,40
62	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	799,06	30,00	0,00	23 971,80	23 971,80	0,00	0,00
63	946941200VD	Použití vysokozdvizné plošiny	hod	150,00	421,00	0,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00
<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>					<b>689,47</b>	<b>6 626,95</b>	<b>7 316,42</b>		<b>0,16</b>
64	956951112R00	Dodání a osazení dřev. špalíků, do 15 x 15 x 15 cm	kus	115,65	61,00	689,47	6 365,18	7 054,65	0,00	0,16
65	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,75	150,00	0,00	261,77	261,77	0,00	0,00

1121		Elektrická montáž				10 844,42	37 355,58	48 200,00		0,30
66	210200020RA0	Hromosvod - demontáž a opětovná montáž včetně úpravy krytiny	kompl	1,00	48 200,00	10 844,42	37 355,58	48 200,00	0,30	0,30
<b>S</b>		<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>67 410,39</b>	<b>67 410,39</b>		<b>0,00</b>
67	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	36,30	180,00	0,00	6 534,26	6 534,26	0,00	0,00
68	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	181,51	12,00	0,00	2 178,12	2 178,12	0,00	0,00
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,30	12,00	0,00	435,62	435,62	0,00	0,00
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	363,01	7,00	0,00	2 541,07	2 541,07	0,00	0,00
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,30	320,00	0,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	544,52	41,00	0,00	22 325,32	22 325,32	0,00	0,00
73	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	36,30	600,00	0,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>2 733 549,59</b>		

26

## Výkaz výměr

Název stavby: REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 4.ZŠ ZÁBŘEH

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: Severovýchod 484/26

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 3.9.2015

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	2 * 105,14 * 0,20	42,06
2	712212111R00	Podkladní pás z textilie přibitím	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14 + 1,04 * 72,74 - 0,70 * 0,79	2 306,98
3	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	2 * 105,14 * 0,15 (13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14 + 1,04 * 72,74 - 0,70 * 0,79 2 * 105,14 * 0,15 ;ztravné 20%; 461,396	2 768,38 31,54
4	712571801R00	Povlaková krytina střeš oblých folií PVC volně včetně PVC doplňků	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14 + 1,04 * 72,74 2 * 105,14 * 0,15 + 2 * 39 * 0,15 * 0,15	2 309,30 33,30
5	283220190VD	folie PVC šedá tl. 1,8 mm š.1,6m	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14 + 1,04 * 72,74 2 * 105,14 * 0,15 + 2 * 39 * 0,15 * 0,15 ;ztravné 20%; 461,86	2 771,16 33,30 461,86
6	712591176R00	Připevnění izolace kotevními terči	kus	10,61 * 10,54 * 5 + (2 * 10,54 * 1,32 + 2 * 6,63 * 1,32) * 8,5 + 4 * 3,31 * 1,33 * 10,5 16,61 * 9,34 * 5 + (6,60 * 1,32 + 9,34 * 1,32 + 2 * 9,63 * 1,93) * 8,50 (4 * 4,81 * 1,93 + 4 * 1,32 * 1,37) * 10,5 40,68 * 2,94 * 5,5 + 53,16 * 3,93 * 6,5 + (53,16 * 3,93 + 2 * 9,84 * 3,93 + 2 * 1,08 * 1,47) * 8,5 2 * 1,47 * 1,08 * 10 + 2 * 9,84 * 3,93 * 10,5 71,16 * 0,96 * 5,5 + (2 * (54,24 + 9,30) * 3,72 + 2 * 0,84 * 0,96) * 8,5 54,24 * 3,72 * 6,5 + 2 * 9,30 * 3,72 * 10,5 4 * 105,14 * 6 2 * 105,14 * 1,30 * 8,5 + 4 * 105,14 * 6 72,84 * 1,04 * 8 0,41	22 608,00 1 270,49 465,85 4 475,98 843,85 4 407,70 2 038,04 2 523,36 4 846,95 606,03 0,41
7	712571910VD	Montáž lišt plastových	m	(17 + 25) * 13,90 + 97 * (11,50 + 8,80) + 2 * 139 * 1,30	2 914,30
8	283220210VD	plastová lišta profil šedý 25 x 35	m	(17 + 25) * 13,90 + 97 * (11,50 + 8,80) + 2 * 139 * 1,30 ;ztravné 5%; 145,715	3 060,02 145,72
9	712378004R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu RŠ 250 mm	m	2 * (13,20 + 19,20 + 11,50 + 8,80 + 2 * 1,30)	110,60
10	712378002R00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu RŠ 200 mm	m	4 * 105,14	420,56
11	712378008R00	Pásek z poplastovaného plechu RŠ 50 mm	m	60 * 2 * 0,50 + 72,24 + 3 * 105,14 - 38 * 1,80 - 7,20	372,06
12	712378010VD	Lemování zdí z poplastovaného plechu r.š.400 mm	m	2 * 105,14 - 75,6 + 2 * 8,80	152,28
13	712378011VD	Vnější rohová lišta s okapnicí z poplastovaného plechu	m	72,74	72,74
14	712378012VD	Koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu	m	72,74 - 0,70	72,04
15	712378016VD	Olištování ukončení PVC na zdi	m	2 * 105,14 - 38 * 1,80 - 7,20 + 2 * 39 * 0,15	146,38
16	712378017VD	Olemování výlezu z poplastovaného plechu	m	2 * (0,70 + 1,04)	3,48
17	712378018VD	Oplechování svislé stěny z poplastovaného plechu v horní části	m	72,24	72,24
18	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	3,4285	3,43
19	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	2 * 104,40 * 1,20	250,56
20	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z mín. desek tl. do 200 mm	m2	2 * 104,40 * 1,20	250,56
21	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	2 * 104,40 * 1,20	250,56
22	713191100R00	Demontáž a položení separační fólie	m2	2 * 104,40 * 1,20	250,56
23	728415115VD	Montáž a dodávka pozinkované ventilační mřížky 500 x 500 mm	ks	60	60,00
24	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč lať do 22 cm	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	2 200,35

26	76234301R00	Demontaz bednění okapu z prken hrubých do 32 mm	m2	2 * 105,14 * 0,08	16,82
27	762085120R00	Hoblování viditelných částí krovu - vytvoření oblouku	m	(12 + 17) * 13,90 + 62 * (11,50 + 8,80)	1 661,70
28	762342204RT3	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 120 cm včetně hranolku 5/5 cm	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	2 200,35
29	762341310R00	Montáž bednění střeš oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	2 200,35
	60512566	Prkno SM/JD omít. II. jak. tl. 3,2 dl. 400-600 š. 8-16	m3	((13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14) * 0,032 ;ztratné 5%; 3,5205	73,93 3,52
30	60595982	Přirážka za jednostran. hoblování prken - sražení hran	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	2 200,35
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	78,65	78,65
32	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	2 200,35
33	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění	kus	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	13,00
34	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	72,74 * 1,04	75,65
35	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	3 * 72,74 + 2 * 1,04	220,30
36	60510013	Lať střešní profil smrkový 50/60 mm dl = 3 - 5 m	m	3 * 72,74 + 2 * 1,04	220,30
37	762621120R00	Montáž dveří tesařských jednokřídlových včetně pantů a zavírání	m2		1,00
38	60623411	Překližka vodovzdorná buk tl. 18 mm lep A100	m2	0,72 * 0,81	0,58
39	762431220R00	Montáž obložení stěn dřevoštěpkovými deskami	m2	72,74 * 1,04 - 0,70 * 0,79	75,10
40	60725012	Deska dřevoštěpková 3 N tl. 15 mm	m2	72,74 * 1,04 ;ztratné 21%; 15,8865	91,54 15,89
41	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	75,1	75,10
42	762333119VD	Oprava sblížených vazníků, výměna nebo doplnění fošen	ks	50	50,00
43	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	48,2491	48,25
44	762342812R00	Demontáž laťování střeš, rozteč latí 120 cm	m2	2200,35	2 200,35
45	762923300VD	Osazení parapetní desky dřevoštěpkové včetně dodávky	m	38 * 1,80 + 7,20	75,60
46	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	(13,20 + 19,20) * 13,90 + (11,50 + 8,80) * 72,74 + 1,30 * 2 * 105,14	2 200,35
47	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů	m	38 * 1,80 + 7,20	75,60
48	764332860R00	Demontáž lemování zdl z dlů, rš 660 mm, do 30°	m	105,14 + 2 * 8,80	122,74
49	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	2 * 105,25	210,50
50	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	2 * 105,14 / 0,9 0,36	234,00 0,36
51	5535303153	Hák žlabový 333/28 x 7 kulatý	kus	234	234,00
52	764259493R00	Montáž kotlíku z Ti Zn čtyřhranného	kus	15	15,00
53	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	2 * 105,25	210,50
54	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	15	15,00
55	764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	2 * (13,20 + 19,20 + 11,50 + 8,80 + 2 * 1,30)	110,60
56	764901318R00	Okapová mřížka ochranná větrací 60x1000 mm	m	2 * 105,14	210,28
57	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,0689	0,07
58	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	72,74 * 1,04	75,65
59	783626010R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 1x lakování	m2	2 * 105,14 * (0,80 + 0,74) + 39,70 * 1,20	371,47
60	783782207R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranným nátěrem 2x	m2	1000	1 000,00
61	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	2 * 105,14 * 3,80	799,06
62	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	2 * 105,14 * 3,80	799,06
63	946941200VD	Použití vysokozdvíže plošiny	hod	150	150,00
64	956951112R00	Dodání a osazení dřev. špalíků, do 15 x 15 x 15 cm	kus	2 * 105,14 * 0,50 * 1,1	115,65
65	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,75	1,75
66	210200020RA0	Hromosvod - demontáž a opětovná montáž včetně úpravy krytiny	kompl	1	1,00
67	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	36,30145	36,30
68	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	5 * 36,30145	181,51
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,30145	36,30
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10 * 36,30145	363,01
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,30145	36,30
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 * 36,30145	544,52
73	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	36,30145	36,30