



Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 14.9.2016

V Zábřehu dne 13.9.2016

Karel Pořízek  
jednatel

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  
starosta města

Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha k dodatku č.I SOD

**REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 4.ZŠ ZÁBŘEH**

**Seznam VCP a MNP**

pořadí	název VCP/MNP	čeho se týká	MNP	VCP	celkem
1	Neprovedení lišty na střeše	Neprovedení lišty v imitaci drážkované krytiny D+M	- 150 523,76		- 150 523,76
2	Oprava hromosvodu vč. doplnění podpěr na folii	Nové podkladní lišty určené pro folii, výměna nezbytně nutné části drátu za nový		16 475,00	16 475,00
3	Výměna střešních žlabů a kotlíků	Nahrazení stávajících pozinkovaných žlabů a kotlíků za titan-zinkové		47 654,00	47 654,00
4	Detail u stávajících oken - malá stříška	Doplnění oplechování u původních oken, z důvodu případné výměny oken		9 350,00	9 350,00
5	Doplnění výlezových otvorů	Přístup na střešní plášť z více míst		2 497,52	2 497,52
6	Záchytný systém	Umožnění přístupu skrz výlezové otvory		17 850,00	17 850,00
7	Izolace tepelné	Neprovedení tepelné izolace	14 031,36	.	- 14 031,36
8	Nátěry	Nátěr bočních štítů na střeše	.	14 244,00	14 244,00
	celkem		- 164 555,12 Kč	108 070,52 Kč	- 56 484,60 Kč

## REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 4.ZŠ ZÁBŘEH Vícepráce/ Méněpráce

pořadí	název VCP/MNP	jedn.	množství	cena za jednotku	cena celkem	SOD/URS/RTS/vlastní	poznámka
1	Neprovedení lišty na střeše				150 523,76		MNP
	Montáž lišt plastových	m	-2 914,30	17,00	49 543,10	SOD	
	plastová lišta profil šedý 25 x 35	m	-3 060,02	33,00	100 980,66	SOD	
	Celkem VCP						
	celkem MNP				150 523,76		
2	Oprava hromosvodu vč. doplnění podpěr na foii				16 475,00		VCP
	Dodávka nových podpěr hromosvodu	ks	310	45,00 Kč	13 950,00	vlastní	
	Dodávka nového vedení hromosvodu AlMgSi 8mm	mb	35	35,00 Kč	1 225,00	vlastní	
	Spojovací svorky	ks	12	25,00 Kč	300,00	vlastní	
	Doprava a přesun hmot	ks	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00	vlastní	
	Celkem VCP				16 475,00		
	celkem MNP						
3	Výměna střešních žlabů a kotlíků				47 654,00		VCP
	Dodávka TÍŽn žlabu rš 330	mb	210,5	148,00 Kč	31 154,00	vlastní	
	Dodávka TÍŽn kotlíků	ks	15	1 100,00 Kč	16 500,00	vlastní	
	Celkem VCP				47 654,00		
	celkem MNP						
4	Detail u stávajících oken - malá stříška				9 350,00		VCP
	Krycí lišta - okno pozink rš 100	mb	74,80	125,00	9 350,00	vlastní	
	Celkem VCP				9 350,00		
	celkem MNP						
5	Doplnění výlezových otvorů				2 497,52		VCP
	Olemování výlezu z poplastovaného plechu	m	6,96	210,00	1 461,60	SOD	
	Montáž dveří tesařských jednokřídlových včetně pantů	m2	2,00	250,00	500,00	SOD	
	Překližka vodovzdorná buk tl.18 mm lep A100	m2	1,16	462,00	535,92	SOD	
	Celkem VCP				2 497,52		
	celkem MNP						
6	Záchytný systém				17 850,00		VCP
	Dodávka záchytných kotev TSL - 150-H1016	ks	3	4 200,00 Kč	12 600,00	vlastní	
	Manžeta a opracování kotev do PVC	ks	3	250,00 Kč	750,00	vlastní	
	Revize a předání do užívání	kpl	1	4 500,00 Kč	4 500,00	vlastní	
	Celkem VCP				17 850,00		
	celkem MNP						
7	Izolace tepelné				14 031,36		MNP
	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	-250,56	8,00	2 004,48	SOD	
	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	-250,56	8,00	2 004,48	SOD	
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	-250,56	20,00	5 011,20	SOD	
	Demontáž a položení separační fólie	m2	-250,56	20,00	5 011,20	SOD	
	Celkem VCP						
	celkem MNP				14 031,36		
8	Nátěry				14 244,00		VCP
	Nátěr syntetický truhlářských výrobků lx lakování	m2	89,60	65,00	5 824,00	SOD	
	Použití vysokozdvížeň plošiny	hod	20,00	421,00	8 420,00	SOD	
	Celkem VCP				14 244,00		
	celkem MNP						

