

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování 2025 ST Ostrava

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1920/2025

u zhotovitele: 2025/5513/0024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	28,000		
36	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	44,000		
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000		
73	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	20,000		
74	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	44,000		
99	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000		
100	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000		
101	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	15,000		
162	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		
165	K	5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		
171	K	5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000		
192	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	3,000		
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000		
6	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	48,000		
						celkem:	812 161,57

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **812 161,57,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1.7. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.7.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka		stanice/trat' úsek	kol. č.	svar		počet svař. čet	* nap. ohřev	PS(TO)	poznámka (upřesnění napínání)
den	hodina			typ	počet				
01.07.2025	5:00 -12:00	Český Těšín - Albrechtice u ČT	2	S49	4	1	ne	Havířov	vevaření kol.vložek
02.07.2025	5:00 - 12:00	Albrechtice u ČT - Chotěbuz	1	S49	4	1	ne	Havířov	vevaření kol.vložek
7.-21.7.2025	Nepřetržitě	Dobrá - Hnojník	1	R65	8	1	ne	Frýdek Místek	výměna nefunkčních LISů
7.-21.7.2025	Nepřetržitě	Hnojník - Český Těšín	1	S49	36	1	ne	Frýdek Místek	výměna LISů, MDZ
22.-24.7.2025	7:00 - 15:00	Odb. Závada - Petrovice u Kar.	1	UIC	2	1	ano	Karviná	defekto. vady, vevaření kol. vložky
dle domluvy	6:00 - 13:00	Bohumín	518	R65	8	1	ano	Bohumín	6x napínak (úprava teploty)
dle domluvy	6:00 - 13:00	Třinec	3,4	R65	4	1	ano	Český Těšín	vevaření kol.vložek
dle domluvy	6:00 - 13:00	Bohumín	1	UIC	6	1	ano	Bohumín	vevaření kol.vložek

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování:

výluka		stanice	výh. č.	typ		počet	PS(TO)	poznámka
den	hodina			výhybky	srdcovky			
14.07.2025	7:00 - 14:00	žst. Bohumín	45	Obl. UIC60 1:9-190	SK	1	Bohumín	kompletní návar
15.07.2025	7:00 - 14:00	žst. Bohumín	56	UIC60 1:11-300	ZPT	1	Bohumín	kompletní návar
16.07.2025	7:00 - 14:00	žst. Bohumín	404ab	S49 1:9-190	ZP	1	Bohumín	kompletní návar
17.07.2025	7:00 - 14:00	žst. Bohumín	5	R65 1:11-300	ZP	1	Bohumín	kompletní návar
18.07.2025	7:00 - 14:00	žst. Bohumín	1	UIC60 1:12-500	ZPT	1	Bohumín	kompletní návar
21.07.2025	7:00 - 13:00	žst. Bystřice	4	UIC60 1:11 - 300	ZPT	1	Jablunkov	def. vada kat. C na srdcovce

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 13.6. 2025

Vytvořil: