

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

r. Mladeč - zpevnění PL

Místo:

Datum: 12.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Švik, U Hřiště 629, 788 15 Velké Losiny

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV

53 680,00

D 1 Zemní práce

53 680,00

1	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	120,000	221,00	26 520,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	120,000	25,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	120,000	57,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	120,000	61,00	7 320,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	500,000	20,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01