



SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
Zastoupen:	Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby:	XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno:	TOMRA stav s.r.o.
Sídlo:	Nálepкова 979/48, Jundrov, 637 00 Brno
IČ:	07194536
DIČ/VAT ID:	CZ07194536
Zastoupen:	Bc. Michalem Martincem
Zápis v obchodním rejstříku:	Sp. zn. C 106708 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 115-7534910297/0100
IBAN:	CZ38 0100 0001 1575 3491 0297
Korespondenční adresa:	Nálepкова 979/48, Jundrov, 637 00 Brno
Kontaktní osoby:	XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel*em* také jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Vybudování učebny č. 205 v pavilonu E34 a rekonstrukce WC v pavilonu D33 UKB** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (*dále také jen „Dílo“*).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem vybudovat novou učebnu místo tří stávajících pracoven ve 2.np v objektu E34 a rekonstruovat WC v 2.np pavilonu D33, které jsou součástí UKB MUNI.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
 - 1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 - 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 - 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 - 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) **Výhrada změny zhotovitele**
 - I. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
 - I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (*dále jen „Původní řízení“*) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
 - I. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
 - I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
 - I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.
- I. 5) **Financování**
 - I. 5) a) Realizace Díla bude spolufinancována z příspěvku MŠMT na podporu navýšení kapacit vysokoškolského vzdělávání v učitelských studijních programech – uk. F.

- I. 5) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání financování, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla je vybudování nové učebny místo tří stávajících pracoven ve 2.np v objektu E34 a rekonstrukce WC v 2.np pavilonu D33, které jsou součástí UKB MU (*dále také jen „Předmět díla“*) na adrese Gorkého 57/7, 602 00 Brno-střed-Veveří .
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (*dále také jen „Technické podmínky“*) je vymezena v projektové dokumentaci, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00007680> (*dále jen „Adresa VZ“*), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (*dále také jen „Rozpočet“*).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (*dále také jako „Věci k provedení díla“*), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
 4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 4) **Harmonogram provedení Díla**
 - III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.
 - III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
 - III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
 - III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
 - III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
 - III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
 - III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
 - III. 4) h) Porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.
- III. 5) **Staveniště**
 - III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (dále jen „**Staveniště**“), jakož i
2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

III. 6) **Provedení stavebních úprav**

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

III. 7) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi provoz Objednatele probíhat nebude. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních či laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb (např. instalace AV techniky) dalšími dodavateli Objednatele. Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.

III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

III. 8) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla. Seznam prvků (*dále také jen „Vzorky“*) určených ke vzorkování předá Objednatel Zhotoviteli do 10 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dnů pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dnů k novému posouzení a schválení.
- III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
- III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 9) **BOZP a PO**

- III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
- III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle

ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) a) až f) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 11) **DSPS**

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatel, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

- III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
- III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) **Manuály**

- III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

III. 13) **MaR a BMS; licence k softwarům**

- III. 13) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management System (*dále jen „MaR a BMS“*) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od dodavatele Delta Controls Inc.
- III. 13) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „Licence“*). Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta jako nevýhradní.
- III. 13) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů MaR a BMS pro provoz Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.
- III. 13) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
- III. 13) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů MaR a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich aktuální verzi.

- III. 13) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 13) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

III. 14) **Ostatní Licence**

Obdobně jako v ust. III. 13) b) až III. 13) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 15) **Pokyny Objednatele**

- III. 15) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
- III. 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- III. 15) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 16) **Pověřená osoba**

- III. 16) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- III. 16) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- III. 16) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

III. 17) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**

- III. 17) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (*dále jen „Elektřina“*) na Stavenišť. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebrané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebrané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 2.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla.
- III. 17) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Stavenišť. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

III. 18) **Kontrola provádění Díla**

- III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

- III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
- III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
- III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 19) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**
- III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 19) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů.

Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 19) e) Zhotovitel označuje pracovníka: XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX, tel.

č.: XXXXXXXXXX za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „Stavbyvedoucí“*), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který je jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ, pokud takovéto podmínky byly stanoveny.

III. 19) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Stavbyvedoucího je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Stavbyvedoucím, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, pokud takové požadavky stanoveny byly. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového Stavbyvedoucího. Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový Stavbyvedoucí schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, ledaže by některá ze Smluvních stran na uzavření dodatku trvala.

III. 19) g) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 20) **Subdodavatelé Zhotovitele**

III. 20) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.

III. 20) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 20) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

III. 20) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 20) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 20) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně

poskytnout.

III. 20) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 21) Předávané doklady a dokumentace;

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 22) Zajištění přípravy kolaudace

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (*dále jen „Kolaudace“*), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

III. 22) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.

III. 22) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatel.

III. 23) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště

III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 23) b) Ust. III. 23) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 23) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 23) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatel převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do **80 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust. III. 13) e) Smlouvy, využít a
5. manuál údržby a užívání.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po

kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

4 734 505,87 Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

z toho činí

část VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34: 3 065 160,93 Kč bez DPH

a

část STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OBJ. D33: 1 669 344,94 Kč bez DPH

V. 2) DPH

- V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) Rozpočet

- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou

Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystaveného daňového dokladu (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.
- VI. 1) b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Faktury Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
- VI. 1) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) Náležitosti Faktury

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 - 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
 - 2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - 3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 - 4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
 - 5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol.
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) **Změna Předmětu díla obecně**

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno

jinak.

VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle VII. 2) bodu 3 a VII. 2) bodu 4 Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li

takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, *(dále jen „Ceník RTS“)*, a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) **Záruka za jakost Díla**

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatel, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených

načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2) **Reklamáce vad Díla v záruční době**

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamáce“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamáce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamáce bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamací neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamací.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamací uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že

odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

VIII. 6) Provozní úkony a údržba

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevylučuje-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruky za jakost neovlivní.

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící

případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 3 000 000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržívat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků.

- IX. 2) b) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušné pojistné smlouvy, příp. pojistné smlouvy či certifikátu k pojištění již dříve uzavřeným, odpovídajícím požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím Staveniště; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatel.
- IX. 2) c) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržívat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatel. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
- X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
- X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
- X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- X. 2) d) uspokojení práv Objednatel z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

- X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč.
- X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvní pokuty ve výši

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
 2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
- X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení.
- X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 20) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení.
- X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 19) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý započatý den.
- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelům upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatelů, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatelů jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatelů na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatelům bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatelů není možné se na Vyšší moc odkazovat.
- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatelů, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí

zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k placení z dotace,
9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé

Smluvní straně.

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) Vyklopení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) Písemná forma komunikace

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle předchozího ustanovení však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. Důvěrné informace

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.

- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
 2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XIV. Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.
- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek

žádné ze Smluvních stran.

- XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34	
Objednatel:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9 60200 Brno	IČO: 00216224 DIČ: CZ00216224	
Projektant:	POParch s.r.o. Volfova 2131/8 61200 Brno - Královo Pole	IČO: 04593103 DIČ: CZ04593103	
Zhotovitel:	TOMRA stav s.r.o. Nálepкова 979/48 63700 Brno	IČO: 7194536 DIČ: CZ07194536	
Vypracoval:	XXXXXXXXXX		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			1 685 302,63
PSV			516 266,71
MON			799 591,59
Vedlejší náklady			44 000,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			3 065 160,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 065 160,93 CZK
Základní DPH	21 %		643 683,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		3 708 844,73 CZK	
v Brně _____ _____ Za zhotovitele dne 22.05.2025 _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01a	UČEBNA 205	0,00	3 065 160,93	643 683,80	3 708 844,73	100
1.01	Bourací práce	0,00	263 141,57	55 259,73	318 401,30	9
1.02	Nový stav	0,00	674 419,27	141 628,05	816 047,32	22
1.03	Výrobky	0,00	230 000,00	48 300,00	278 300,00	8
1.05	Silnoproud	0,00	336 454,59	70 655,46	407 110,05	11
1.06	Slaboproud	0,00	539 187,00	113 229,27	652 416,27	18
1.07	Vzduchotechnika	0,00	727 340,00	152 741,40	880 081,40	24
1.08	MaR	0,00	200 250,00	42 052,50	242 302,50	7
1.09	Zdravotechnika	0,00	30 368,50	6 377,39	36 745,89	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00	2
Celkem za stavbu		0,00	3 065 160,93	643 683,80	3 708 844,73	100

Popis stavby: 25-040 - FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodle oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchu úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Práce probíhají v rámci uceleného komplexu budov tvořícího Campus Masarykovy univerzity. Veškeré výrobky a technická řešení musí být v souladu s metodikou SUKB (Správa univerzitního kampusu Brno). Dodavatel se zavazuje před prováděním staveb se seznámit s touto metodikou.

Popis objektu: SO.01a - UČEBNA 205

Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 1.02 - Nový stav

Popis rozpočtu: 1.03 - Výrobky

Popis rozpočtu: 1.05 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 1.06 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 1.07 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 1.08 - MaR

Popis rozpočtu: 1.09 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01-50	Systém technologie	HSV			7 400,00	0,2
01-51	Periferie vstupní	HSV			7 200,00	0,2
01-52	Periferie výstupní	HSV			6 420,00	0,2
01-53	Rozvaděč	HSV			19 220,00	0,6
01-54	Montážní materiál	HSV			10 295,00	0,3
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	HSV			16 000,00	0,5
04VRN	Inženýrské činnosti	HSV			8 000,00	0,3
1	Vzduchotechnika	HSV			521 540,00	17,0
18-80	Ostatní služby	HSV			8 000,00	0,3
19-51	Elektromontážní práce	HSV			26 015,00	0,8
19-52	Uvedení do provozu	HSV			11 000,00	0,4
19-53	Software DDC - práce	HSV			42 900,00	1,4
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	HSV			4 700,00	0,2
19-55	Inženýring	HSV			25 000,00	0,8
19-56	Vizualizace	HSV			17 700,00	0,6
19-57	Projekční práce	HSV			14 400,00	0,5
2	Chlazení	HSV			205 800,00	6,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 680,00	0,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			18 620,00	0,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			317 225,72	10,3

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 976,44	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			44 801,80	1,5
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			39 300,00	1,3
900	HZS	HSV			8 000,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			89 193,00	2,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 978,83	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			120 460,22	3,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 924,31	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 830,00	0,8
724	Mobiliář	PSV			6 000,00	0,2
725	Technické zařízení budov	PSV			13 500,00	0,4
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			12 750,00	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			235 538,50	7,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			142 340,45	4,6
784	Malby	PSV			15 053,10	0,5
799	Ostatní	PSV			66 254,66	2,2
M	Montážní přírážky	MON			38 500,00	1,3
M21	Elektromontáže	MON			362 054,59	11,8
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			399 037,00	13,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			31 552,31	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			44 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	0,7

Cena celkem					3 065 160,93	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 900		HZS				4 000,00		
1	900	RT1						
		HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000	400,00	4 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

pomocné práce, drobné demontáže a montáže
položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin
Odhad :
10
Mezisoučet

10,00000
10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				44 497,05		
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	228,19000	195,00	44 497,05	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Úklid po BP :
D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP :
135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 23,86
136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 24,26
Mezisoučet
D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10)
203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 23,55
244 - CHODBA : 15,725*1,60
Mezisoučet

23,86000
24,26000
48,12000
15,89000
72,13000
21,67000
21,67000
23,55000
25,16000
180,07000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 597,33		
3	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	228,19000	7,00	1 597,33	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Úklid po BP :
D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP :
135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 23,86
136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 24,26
Mezisoučet
D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10)
203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 23,55
244 - CHODBA : 15,725*1,60
Mezisoučet

23,86000
24,26000
48,12000
15,89000
72,13000
21,67000
21,67000
23,55000
25,16000
180,07000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				120 460,22		
4	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	116,68200	129,00	15 051,98	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Úklid po BP :
D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP :
A/04 :
136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 1,20*1,13
Mezisoučet
D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
A/01 :
ŠETRná DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU (KAZETY USCHOVAT PRO POTŘEBY ŠKOLY) VČETNĚ ZAVĚŠENÉ NOSNÉ POKONSTRUKCE
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 23,55
Mezisoučet
A/03 :
ŠETRná DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SKLÁDANÉHO AKUSTICKÉHO PODHLEDU (KAZETY USCHOVAT PRO POTŘEBY ŠKOLY) VČETNĚ ZAVĚŠENÉ NOSNÉ POKONSTRUKCE, OCHRÁNIT (USCHOVAT) KONCOVÉ PRVKY PRŮVĚSÍ
203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 21,1
Mezisoučet
A/04 :

1,35600
1,35600
21,67000
21,67000
23,55000
66,89000
21,10000
21,10000

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SKLÁDANÉHO AKUSTICKÉHO PODHLEDU (KAZETY USCHOVAT PRO POTŘEBY ŠKOLY). PODKONSTRUKCE ZŮSTANE ZACHOVÁNA! OCHRÁNIT (USCHOVAT) KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ : 203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 5,60 244 - CHODBA : 7,60*1,085 Mezisoučet		5,60000 8,24600 13,84600				
		A/05 : ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SKLÁDANÉHO PLECHOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU (KAZETY USCHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ) VČETNĚ ZAVĚŠENÉ NOSNÉ POKONSTRUKCE. OCHRÁNIT (USCHOVAT) KONC. PRVKY PROFESÍ : 202 - OCHOZ TRIBUNY : (1,90*7,10) Mezisoučet		13,49000 13,49000				
5	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm	m2	0,36000	203,00	73,08	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Úklid po BP : D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP : A10 : 135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 0,60*0,60 Mezisoučet		0,36000 0,36000				
6	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.1 m2	kus	1,00000	895,00	895,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Úklid po BP : D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP : A10 : 135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 1 Mezisoučet		1,00000 1,00000				
7	714110801R00x	Demontáž kazetových obkladů, včetně podkonstrukce (dle PD)	m2	50,26000	350,00	17 591,00	Vlastní	Indiv
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : A/06 : ŠETRNÁ DEMONTÁŽ HORNÍ ŘADY STÁVAJÍCÍHO SKLÁDANÉHO PLECHOVÉHO KAZETOVÉHO OBKLADU STĚN (KAZETY USCHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ). : 202 - OCHOZ TRIBUNY : 2,80*7,10 2,80*7,10 Mezisoučet		19,88000 19,88000 39,76000				
		A/07 : ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SKLÁDANÉHO PLECHOVÉHO KAZETOVÉHO OBKLADU STĚN V CELÉ VÝŠCE (KAZETY USCHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ). OCHRÁNIT (USCHOVAT) KONC. PRVKY PROFESÍ : 244 - CHODBA : 2,80*5,55 -1*0,90*2,80 -1*0,90*2,80 Mezisoučet		15,54000 -2,52000 -2,52000 10,50000				
8	971035431R00	Vybourání otvorů, pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	8,00000	274,00	2 192,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : A/08 : VYBOURÁNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ PRO VZT : 202 - OCHOZ TRIBUNY : otvor VZT : 4 Překlad pro otvor : 4 Mezisoučet		4,00000 4,00000 8,00000				
9	970231150R00	Řezání zdíva hl. řezu 150 mm	m	19,76000	1 020,00	20 155,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : A/08 : VYBOURÁNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ PRO VZT : 202 - OCHOZ TRIBUNY : otvor VZT : 4*(0,55+0,42+0,55+0,42) Překlad pro otvor : 4*(0,25+1,25+0,25+1,25) Mezisoučet		7,76000 12,00000 19,76000				

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	962031145R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : A/02 : VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC VČETNĚ PŘEKLADŮ NAD PROSTUPY : 204 / 205 : 3,00*(6,70) 205 / 206 : 3,00*(6,70) Mezisoučet	m2	40,20000	133,00	5 346,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	974053515R00	Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha, beton Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky. D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : A/09 : VYBOURÁNÍ DRÁŽKY V PODLAZE, HL. 30-50 MM (DLE POŽADAVKŮ NN/SLP/MaR) : šířka = 0,50 mm : 0,360 0,360 0,360 šířka = 0,80 mm : 2*do 50 mm : 2*8,00 šířka = 0,80 mm : 3* do 50 mm : 3*14,50 Mezisoučet	m	60,58000	184,00	11 146,72	RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP : DRÁŽKA ZTI 90/90 mm : (DLE POLOHY STÁVAJÍCÍHO ROZVODU KANALIZACE) : 136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 3,00 Mezisoučet P-09 : STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ SPLAŠK. KANALIZACE: : 3,00 Mezisoučet	m	6,00000	190,00	1 140,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm P-09 : STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ SPLAŠK. KANALIZACE: : prostup stropní konstrukcí : 0,30 Mezisoučet	m	0,30000	3 300,00	990,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : C/01 : STRHNUTÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA, OČIŠTĚNÍ PODKLEDNÍHO BETONU OD LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ : 204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 19,87 205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 19,87 206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 20,60 Mezisoučet	m	60,34000	19,00	1 146,46	RTS 25/ I	RTS 25/ I
15	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : C/01 : STRHNUTÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA, OČIŠTĚNÍ PODKLEDNÍHO BETONU OD LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ : 204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67 205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67 206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 23,55 Mezisoučet	m2	66,89000	138,00	9 230,82	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	66,89000	424,00	28 361,36	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
C/01 :
STRHNUTÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z
PŘÍRODNÍHO LINOLEA, OČIŠTĚNÍ PODKLEDNÍHO
BETONU OD LEPIDLA A PŘEBROUŠENÍ :
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67 21,67000
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 21,67 21,67000
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 23,55 23,55000
Mezisoučet 66,89000

17	96000x01	D+M: vyvážení dveřních křidel, včetně vybourání zárubně, prahu a příslušenství včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD)	m2	8,40000	850,00	7 140,00	Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
B/01 :
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH RÁMOVÝCH
PROSKLENÝCH DVEŘÍ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU :
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1,00*2,80 2,80000
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1,00*2,80 2,80000
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1,00*2,80 2,80000
Mezisoučet 8,40000

Díl: 724		Mobiliiář	6 000,00					
18	971R0000D/01	D+M: D/02 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ (dle PD)	soubor	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení
D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
D/01 :
KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO
INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ. NÁBYTEK BUDE ULOŽEN
DO SKLADU ŠKOLY (NUTNÁ DOMLUVA S
INVESTOREM) :
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1 1,00000
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1 1,00000
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1 1,00000
Mezisoučet 3,00000

19	971R0000D/02	D+M: D/02 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU A USCHOVÁNÍ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ (dle PD)	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení
D.1.1.B-02_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP BP :
D/02 :
DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU A
USCHOVÁNÍ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ (PO DOMLUVĚ S
INVESTOREM) :
136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

20	971R0000Pe	D+M: P-e - PŘESUN MOBILIIŘE (dle PD)	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení
D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
P-e :
STÁVAJÍCÍ MOBILIIŘ PŘESUNOUT DO ČÁSTI UČEBNY
ZA OCHRANNOU PRACHOTĚSNOU ZÁSTĚNOU.
PEVNÉ NÁSTĚNNÉ PRVKY OCHRÁNIT PROTI
POŠKOZENÍ :
203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

Díl: 725		Technické zařízení budov	13 500,00					
21	7250000E/01	D+M: E/01 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ TZB (dle PD)	kpl	3,00000	4 500,00	13 500,00	Vlastní	Indiv

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku
Úklid po BP :
D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :
E/01 :
KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ TZB
(VYJMA OTOPNÝCH TĚLES). DEMONTÁŽ ROZVODŮ
PODLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ :
204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1 1,00000
205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1 1,00000
206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 1 1,00000
Mezisoučet 3,00000

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				41 534,66		
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	28,59000	66,00	1 886,94	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : P-a : OCHRÁNIT BĚHEM STAVBY STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVOU STĚNU! : 204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 2,50*3,00 7,50000 205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 3,50*3,00 10,50000 206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY : 3,53*3,00 10,59000 Mezisoučet 28,59000						
23	711191172R00	Položení ochranné textilie (dle PD)	m2	113,18000	50,00	5 659,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP : P-b : DOČASNÁ OCHRANNÁ VRSTVA PODLAHY Z GEOTEXTILIE : 202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10) 15,89000 203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13 72,13000 244 - CHODBA : 15,725*1,60 25,16000 Mezisoučet 113,18000						
24	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	124,49800	30,00	3 734,94	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :						
		P-b :						
		DOČASNÁ OCHRANNÁ VRSTVA PODLAHY Z						
		GEOTEXTILIE :						
		202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10)		15,89000				
		203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13		72,13000				
		244 - CHODBA : 15,725*1,60		25,16000				
		Mezisoučet		113,18000				
		Koeficient : 0,10		11,31800				
25	711170101R00	Odstranění, fólie, volně	m2	113,18000	21,00	2 376,78	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :						
		P-b :						
		odstranění zakrytí po provedení prací :						
		DOČASNÁ OCHRANNÁ VRSTVA PODLAHY Z						
		GEOTEXTILIE :						
		202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10)		15,89000				
		203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13		72,13000				
		244 - CHODBA : 15,725*1,60		25,16000				
		Mezisoučet		113,18000				
26	342012221RT1x	D+M: dočasná prachotěsná zábrana, kompletní dodávka a montáž včetně následné demontáže (dle PD)	m2	53,20000	415,00	22 078,00	Vlastní	Indiv
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :						
		P-c :						
		DOČASNÁ PRACHOTĚSNÁ ZÁSTĚNA :						
		2,80*19,0		53,20000				
		Mezisoučet		53,20000				
27	342012221RT1x02	D+M: dočasná mobilní zábrana, kompletní dodávka a montáž včetně následné demontáže (dle PD)	m2	12,32000	450,00	5 544,00	Vlastní	Indiv
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :						
		P-d :						
		DOČASNÁ MOBILNÍ ZÁBRANA PRO OMEZENÍ POHYBU						
		OSOB STAVBY :						
		2,80*(1,00+2,40+1,00)		12,32000				
		Mezisoučet		12,32000				
28	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	10,20000	25,00	255,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-03_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP BP :						
		P-F :						
		OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ TĚLESA UT :						
		204 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY :		3,40000				
		1.0*(1.50+0.20+1.50+0.20)						
		205 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY :		3,40000				
		1.0*(1.50+0.20+1.50+0.20)						
		206 - PRACOVNA PRO DVA DOKTORANDY :		3,40000				
		1.0*(1.50+0.20+1.50+0.20)						
		Mezisoučet		10,20000				
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				31 552,31		
29	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	9,28829	396,00	3 678,16	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
30	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	65,01803	188,00	12 223,39	RTS 25/ I	RTS 25/ I
31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	9,28829	238,00	2 210,61	RTS 25/ I	RTS 25/ I
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,28829	325,00	3 018,69	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	176,47751	28,00	4 941,37	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	979999999R00	Poplatek za ukládku sutí do 10 % příměsí (skup.170107)	t	9,28829	590,00	5 480,09	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem

263 141,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 680,00		
1	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : překlad a : 202 - OCHOZ TRIBUNY : 4 Mezisoučet	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	340271415R00	Zazdívká otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-02 : PROSTUPY PO STÁVAJÍCÍCH ROZVODECH VZT BUDOU DOZDĚNY (4x 550/420 mm) PÓRBETONOVÝMI PŘÍČKOVKAMI TL. 150 mm : 202 - OCHOZ TRIBUNY : 4 Mezisoučet	kus	4,00000	470,00	1 880,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				18 620,00		
3	347051422R00x	Opláštění, sádkartonová předstěna tl. 65 mm, 2x ocelová konstr.CW 50, izolace tl. 500mm 1x opláštěná, RF tl. 15 mm (dle PD) D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-03 : PROSTOR MEZI SKLOBETONOVOU PŘÍČKOU A STROPEM BUDE DOPLNĚN PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (EI30) S AKUSTICKOU IZOLACÍ : OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK OCEL. KONSTRUKCE Z 2x R-CW 50 A R-UW PROFILŮ. OPLÁŠTĚNÍ 1x DESKOU RF 15mm (PROTIPOŽÁRNÍ). DO PODKONSTRUKCE VLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm, MIN. OBJ. HMOTNOST 45 kg/m². VIZ SAMOSTATNÝ DETAIL : 9,50*(0,80) Mezisoučet	m2	7,60000	2 450,00	18 620,00	Vlastní	Indiv
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				317 225,72		
4	416061131R00x	D+M: P1 - Podhled akustický kazetový 1500 x 600 mm, závěsný rošt, izolace včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy D.1.1.B-06_E34_ucebna 205_2503_DPS - PODHLEDY : P1 : MINERÁLNÍ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED 1500X600MM S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ A POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU : Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 15 mm, každá deska je vyměnitelná, desky ukládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny polozapuštěnou hranou. : 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91 Mezisoučet	m2	67,91000	2 340,00	158 909,40	Vlastní	RTS 25/ I
5	416061131R00z	D+M: P1' - Podhled akustický kazetový 1500 x 600 mm, závěsný rošt, izolace - zpětná montáž desek výměna cca 50 % (dle PD) včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy D.1.1.B-06_E34_ucebna 205_2503_DPS - PODHLEDY : P1' : MINERÁLNÍ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED 1500X600MM S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ A POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU : Totožná specifikace jako podhled P1, ale jsou použity stávající desky. Kazety poškozené během stavby budou nahrazeny novými (cca 50%). Podkonstrukce bude provedena nově. : 203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 23,60 Mezisoučet	m2	23,60000	1 480,00	34 928,00	Vlastní	Indiv
6	767584502R00x	D+M: P2 - Montáž kazet na ocel.konstrukci, včetně podkonstrukce (dle PD) MONTOVANÝ KAZETOVÝ PLECHOVÝ PODHLED	m2	63,75000	1 680,00	107 100,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Zpětná montáž stávajících kazet na novou podkonstrukci. Nově osazený budou stávající koncové prvky (svítidla).

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

D.1.1.B-06_E34_ucebna 205_2503_DPS - PODHLEDY :

P-06 :

P3 :

ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO

KAZETOVÉHO OBKLADU :

Stěny :

202 - OCHOZ TRIBUNY :

2,80*7,10

19,88000

2,80*7,10

19,88000

244 - CHODBA :

2,80*5,55

15,54000

-1*0,90*2,80

-2,52000

-1*0,90*2,80

-2,52000

Mezisoučet

50,26000

P3 :

P-06 :

ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO

KAZETOVÉHO OBKLADU :

Strop :

202 - OCHOZ TRIBUNY : (1,90*7,10)

13,49000

Mezisoučet

13,49000

7	767584502R00	D+M: P3 - Montáž kazet na stávající ocel.konstrukci (dle PD)	m2	9,37400	1 680,00	15 748,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

D.1.1.B-06_E34_ucebna 205_2503_DPS - PODHLEDY :

P3 :

SKLÁDANÝ KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED -

STÁVAJÍCÍ :

Zpětná montáž stávajících kazet na stávající

podkonstrukci. Nově osazený budou stávající koncové

Jedná se o stávající skládaný podhled - kazety 600/600 s

polozapuštěnou hranou a viditelnou konstrukcí. :

244 - CHODBA : 7,60*1,055

8,01800

136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 1,20*1,130

1,35600

Mezisoučet

9,37400

8	416022123R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm	m2	0,36000	1 100,00	396,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	---------	----------	--------	-----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

D.1.1.B-06_E34_ucebna 205_2503_DPS - PODHLEDY :

P4 :

BEZESPARÝ SDK PODHLED - STÁVAJÍCÍ

(VÝSPRAVA) :

Zpětné zapravení montážního otvoru do stávajícího

bezespárého sdk podhledu po instalaci ZTI. 1x RBI

(impregnované) 12,5 mm na ocel. podkonstrukci. :

135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 0,60*0,60

0,36000

Mezisoučet

0,36000

9	416091081R00	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2	m2	0,36000	400,00	144,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-06_E34_ucebna 205_2503_DPS - PODHLEDY :

P4 :

BEZESPARÝ SDK PODHLED - STÁVAJÍCÍ

(VÝSPRAVA) :

Zpětné zapravení montážního otvoru do stávajícího

bezespárého sdk podhledu po instalaci ZTI. 1x RBI

(impregnované) 12,5 mm na ocel. podkonstrukci. :

135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 0,60*0,60

0,36000

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

0,36000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	15 976,44
----------------	-------------------------------	------------------

10	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	4,84800	780,00	3 781,44	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm.

Ruční provedení.

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-02 :

PROSTUPY PO STÁVAJÍCÍCH ROZVODECH VZT

BUDOU DOZDĚNY (4x 550/420 mm)

PÓRBETONOVÝMI PŘÍČKOVKAMI TL. 150 mm :

202 - OCHOZ TRIBUNY : 4*(0,55*0,42)*2

1,84800

Mezisoučet

1,84800

P-09 :

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ

SPLAŠK. KANALIZACE: :

2*3,00*0,50

3,00000

Mezisoučet

3,00000

11	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	29,70000	260,00	7 722,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-01 :

POVRCH SLOUPŮ BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ

PŘEBROUŠEN), A PŘES PENETRAČNÍ VRSTVU

ZNOVU NATŘEN, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ (ODSTÍN

BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A

PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU) :

203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 3*3,00*(1,10)

9,90000

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 6*3,00*(1,10)

19,80000

Mezisoučet

29,70000

12	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů (lehké betony a staré omítky)	m2	29,70000	90,00	2 673,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-01 :

POVRCH SLOUPŮ BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ

PŘEBROUŠEN), A PŘES PENETRAČNÍ VRSTVU

ZNOVU NATŘEN, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ (ODSTÍN

BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A

PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU) :

203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 3*3,00*(1,10)

9,90000

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 6*3,00*(1,10)

19,80000

Mezisoučet

29,70000

13	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	6,00000	300,00	1 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

P-09 :

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ

SPLAŠK. KANALIZACE: :

2*3,00

6,00000

Mezisoučet

6,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	44 801,80
----------------	---------------------------------------	------------------

14	631663121R00	Oprava betonových podlah epoxidovou pryskyřicí a ocelovými sponami	m	23,58000	460,00	10 846,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-04 :

DRÁŽKY V PODLAŽE BUDOU PO INSTALACI

KABELÁŽE ZAPRAVENY. SPÁRY BUDOU PO 150 mm

SEŠITY NEREZ. SPONAMI A ZALITY EPOXID.

PRYSKYŘICÍ. VEDENÍ NN/MaR A SLP ROZVODŮ

MUSÍ BÝT ODDĚLENO PROTI RUŠENÍ! :

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 14,50+(0,36*3)+8,00

23,58000

Mezisoučet

23,58000

15	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	67,91000	100,00	6 791,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-07 :

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ

VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 :

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91

67,91000

Mezisoučet

67,91000

16	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	67,91000	400,00	27 164,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-07 :

NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ

VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 :

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91

67,91000

Mezisoučet

67,91000

Díl: 900		HZS			4 000,00			
17	900	RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000	400,00	4 000,00	RTS 25/ I

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s

výčtem hodin

Odhad :

10

10,00000

Mezisoučet

10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			44 695,95			
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	229,21000	195,00	44 695,95	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-04_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP NS :

135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 23,86

23,86000

136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 24,26

24,26000

Mezisoučet

48,12000

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10)

15,89000

203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13

72,13000

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91

67,91000

244 - CHODBA : 15,725*1,60

25,16000

Mezisoučet

181,09000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			34 381,50			
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	229,21000	150,00	34 381,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-04_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP NS :

135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 23,86

23,86000

136 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 15 MÍST : 24,26

24,26000

Mezisoučet

48,12000

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

202 - OCHOZ TRIBUNY : (2,40*1,00)+(1,90*7,10)

15,89000

203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 72,13

72,13000

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91

67,91000

244 - CHODBA : 15,725*1,60

25,16000

Mezisoučet

181,09000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			4 924,31			
20	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	2,89665	1 700,00	4 924,31	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové			142 340,45			
21	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	67,91000	8,00	543,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

P-07 :

NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ

VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 :

205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91

67,91000

Mezisoučet

67,91000

22	776421400RT1	Lepení fabionů k vinylovým obkladům stěn včetně dodávky samolepicího fabionu	m	36,72000	125,00	4 590,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P-07 : NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 : 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 36,72 Mezisoučet			36,72000 36,72000			
23	776521200R00	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-07 : NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 : 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91 Mezisoučet	m2	67,91000	375,00	25 466,25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
24	27252415R	Podlahovina kaučuková, tl. 2,0 mm (dle PD) Gumová podlahová krytina, proměnlivá, barevně sladěná a matná, rozměr rolí 1,22 x 15 m, tloušťka nášlapné vrstvy 2 mm. Pokládka lepením. Sokl výšky 65 mm je proveden s fabionem a je lepený systémovou páskou na stěnu, bez lišty. D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-07 : NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 : 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91 Mezisoučet fabion : 36,72*0,10 Mezisoučet Koeficient ztratné: 0,10	m2	78,74020	1 400,00	110 236,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povlakové podlahy (dle PD) D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-07 : NOVÁ ÚPRAVA PODLAHY VČETNĚ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ SKLADBA P1 : 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 1,05+1,05+1,05 Mezisoučet	m	3,15000	400,00	1 260,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
26	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m Díl: 784 Malby	t	0,34949	700,00	244,64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
27	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky D.1.1.B-04_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP NS : 135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 2,0*2,0 Mezisoučet D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 67,91 Mezisoučet	m2	71,91000	20,00	1 438,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
28	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-01 : POVRCH SLOUPŮ BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠEN), A PŘES PENETRAČNÍ VRSTVU ZNOVU NATŘEN, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ (ODSTÍN BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A PŘÍZPUSOBEN STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU) : 203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 3*3,00*(1,10) 205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 6*3,00*(1,10) Mezisoučet P-09 : STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ SPLAŠK. KANALIZACE: : 2*3,00*0,50 Mezisoučet	m2	32,70000	13,00	425,10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
29	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS : P-01 :	m2	115,70000	4,00	462,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		POVRCH SLOUPŮ BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠEN), A PŘES PENETRAČNÍ VRSTVU ZNOVU NATŘEN, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ (ODSTÍN BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU) :						
		203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 3*3,00*(1,10)		9,90000				
		205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 6*3,00*(1,10)		19,80000				
		Mezisoučet		29,70000				
		D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :						
		P-08 :						
		PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA VÝMALBA VNITŘNÍCH PROSTOR BÍLÝM OTĚRUODOLNÝM NÁTĚREM (2x NÁTĚR PŘES PENETRACI) :						
		205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST :						
		3,00*(37,72)		113,16000				
		-1*0,90*2,80		-2,52000				
		-1*0,90*2,80		-2,52000				
		-1*0,90*2,80		-2,52000				
		-1*9,50*2,80		-26,60000				
		Mezisoučet		79,00000				
		D.1.1.B-04_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP NS :						
		podhled - P04 :						
		135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 2,00*2,00		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		P-09 :						
		STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ SPLAŠK. KANALIZACE: :						
		2*3,00*0,50		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
30	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	115,70000	25,00	2 892,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :		
P-01 :		
POVRCH SLOUPŮ BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠEN), A PŘES PENETRAČNÍ VRSTVU ZNOVU NATŘEN, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ (ODSTÍN BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU) :		
203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 3*3,00*(1,10)	9,90000	
205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 6*3,00*(1,10)	19,80000	
Mezisoučet	29,70000	
P-08 :		
PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA VÝMALBA VNITŘNÍCH PROSTOR BÍLÝM OTĚRUODOLNÝM NÁTĚREM (2x NÁTĚR PŘES PENETRACI) :		
205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST :		
3,00*(37,72)	113,16000	
-1*0,90*2,80	-2,52000	
-1*0,90*2,80	-2,52000	
-1*0,90*2,80	-2,52000	
-1*9,50*2,80	-26,60000	
Mezisoučet	79,00000	
D.1.1.B-04_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP NS :		
podhled - P04 :		
135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 2,00*2,00	4,00000	
Mezisoučet	4,00000	
P-09 :		
STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ SPLAŠK. KANALIZACE: :		
2*3,00*0,50	3,00000	
Mezisoučet	3,00000	

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

31	784195422R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	29,70000	85,00	2 524,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-05_E34_ucebna 205_2503_DPS - 2NP NS :						
		P-01 :						
		POVRCH SLOUPŮ BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠEN), A PŘES PENETRAČNÍ VRSTVU ZNOVU NATŘEN, BARVA ŠEDOSTŘÍBRNÁ (ODSTÍN BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU ODSTÍNU) :						
		203 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 3*3,00*(1,10)		9,90000				
		205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST : 6*3,00*(1,10)		19,80000				
		Mezisoučet		29,70000				

32	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	86,00000	85,00	7 310,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		P-08 :						
		PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA VÝMALBA VNITŘNÍCH PROSTOR BÍLÝM OTĚRUODOLNÝM NÁTĚREM (2x NÁTĚR PŘES PENETRACI) :						
		205 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST :						
		3,00*(37,72)		113,16000				
		-1*0,90*2,80		-2,52000				
		-1*0,90*2,80		-2,52000				
		-1*0,90*2,80		-2,52000				
		-1*9,50*2,80		-26,60000				
		Mezisoučet		79,00000				
		D.1.1.B-04_E34_ucebna 205_2503_DPS - 1NP NS :						
		podhled - P04 :						
		135 - ŠATNA PRO IMOBILNÍ - 16 MÍST : 2,00*2,00		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		P-09 :						
		STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU TRASY ODVĚTRÁNÍ SPLAŠK. KANALIZACE: :						
		2*3,00*0,50		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				

Díl: 799	Ostatní					24 720,00		
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------	--	--

33	7990000xPR01	D+M: zřízení protipožární ucpávky (dle PD)	Soubor	12,00000	1 700,00	20 400,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy						
		1 prostup, 2 značení :						
		4x VZT :						
		4		4,00000				
		2x CHL :						
		2		2,00000				
		1x ZTI :						
		1		1,00000				
		1x NN :						
		1		1,00000				
		3x SLP :						
		3		3,00000				
		1x MaR :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		12,00000				

34	7990000xPR02	D+M: označení protipožární ucpávky dle požadavku SUKB (dle PD)	Soubor	24,00000	180,00	4 320,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy						
		1 prostup, 2 značení :						
		4x VZT :						
		2*4		8,00000				
		2x CHL :						
		2*2		4,00000				
		1x ZTI :						
		2*1		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x NN :						
		2*1		2,00000				
		3x SLP :						
		2*3		6,00000				
		1x MaR :						
		2*1		2,00000				
		Mezisoučet		24,00000				

Celkem	674 419,27
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				230 000,00		
1	767000AL/01	D+M: AL/01 - PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ INTERIÉROVÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM (dle PD)	Soubor	1,00000	118 000,00	118 000,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
2	767000AL/02	D+M: AL/02 - PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ PEVNĚ ZASKLENÁ INTERIÉROVÁ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM (dle PD)	Soubor	2,00000	56 000,00	112 000,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Celkem	230 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.05	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	336 454,59					
1	65010152M00	Montáž svítidla	kus	25,00000	600,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		20+3+1+1 :						
		25	25,00000					
2	348-101	Svítlidlo 1 - dle knihy svítidel	kus	20,00000	7 480,00	149 600,00	Vlastní	Indiv
3	348-102	Svítlidlo 2 - dle knihy svítidel	kus	3,00000	6 450,00	19 350,00	Vlastní	Indiv
4	348-103	Nouzové svítidlo s piktogramem - dle knihy svítidel	kus	1,00000	5 420,00	5 420,00	Vlastní	Indiv
5	348-104	Nouzové svítidlo antipanické - dle knihy svítidel	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
6	210-101	Tlačítko vratné s modulem DALI včetně dodávky	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00	Vlastní	Indiv
7	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením včetně dodávky KSK 100 PO	kus	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
8	210800315RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	80,00000	205,00	16 400,00	Vlastní	Indiv
		CXKH-R-J : 80 :						
		80	80,00000					
9	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	20,00000	220,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
		CXKH-V-J P60-R : 20 :						
		20	20,00000					
10	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	25,00000	10,00	250,00	Vlastní	Indiv
11	210111021RT2	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2 x 2P+PE včetně dodávky zásuvky	kus	1,00000	680,00	680,00	Vlastní	Indiv
12	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	4,00000	570,00	2 280,00	Vlastní	Indiv
13	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00000	570,00	1 710,00	Vlastní	Indiv
14	2101110P0RT2	Podlahová zásuvka 230V, 16A včetně dodávky	kus	10,00000	3 400,00	34 000,00	Vlastní	Indiv
15	210010460KT2	Podlahová krabice 16 modulů, z toho 4x zásuvka 230V, 16A, redukováná hloubka 50 mm včetně zásuvek - viz Technická zpráva, včetně dodávky	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00	Vlastní	Indiv
16	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000	168,00	2 520,00	Vlastní	Indiv
		CYKY-J : 15 :						
		15	15,00000					
17	210800286RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	80,00000	189,00	15 120,00	Vlastní	Indiv
		CXKH-R-J : 80 :						
		80	80,00000					
18	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	20,00000	140,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
19	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 bez víčka	kus	3,00000	128,00	384,00	Vlastní	Indiv
20	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,00000	160,00	480,00	Vlastní	Indiv
21	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	12,00000	140,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
22	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,39600	700,00	277,20	Vlastní	Indiv
		zapravení rýh + 10% : 0,03*12,0*1,1 :						
		0,396	0,40000					
23	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	15,00000	450,00	6 750,00	Vlastní	Indiv
24	210-102	Demontáž vypínače sériového	kus	3,00000	300,00	900,00	Vlastní	Indiv
25	210-103	Úprava rozváděče dle PD	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
26	34572308R	Pásky stahovací SP 280 x 4,5 mm, PA	100 ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
27	210-104	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
28	210-105	Zkouška funkčnosti	h	2,00000	4 400,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
29	210-106	Výchozí revize	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
30	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00000	356,00	3 560,00	Vlastní	Indiv
31	979100013RAB	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 15 km, vnitrostaveništní přesun do 15 m svislá doprava z 2. NP	t	0,02700	1 140,00	30,78	Vlastní	Indiv
32	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,02700	467,00	12,61	Vlastní	Indiv
Celkem						336 454,59		

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.05	Silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.06	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				39 300,00		
1	901R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	4,00000	750,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

2	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	12,00000	900,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Revize

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Kompletní el.revize všech systémů SLP.

3	900R23	HZS	h	8,00000	750,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-----	---	---------	--------	----------	---------	-------

elektromontér v tarifní třídě 6

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Koordinace s ostatními profesemi.

4	900R24	HZS	h	18,00000	750,00	13 500,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-----	---	----------	--------	-----------	---------	-------

elektromontér v tarifní třídě 7

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.06	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Veškeré demontáže stávajících rozvodů a zařízení v řešených prostorách.

5	900R25	HZS	h	4,00000	750,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-----	---	---------	--------	----------	---------	-------

elektromontér v tarifní třídě 8

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Zaškolení obsluhy. Týká se všech systémů SLP.

6	900RT9	HZS	h	4,00000	750,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-----	---	---------	--------	----------	---------	-------

programátor

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Konfigurace systémů. Týká se všech systémů SLP.

Díl: M	Montážní přírážky					38 500,00		
7	110R01	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
8	141R01	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv

Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.06	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Obsahuje např. vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

Týká se všech systémů SLP.

9	120R01	Přesun do zóny individuální	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
10	202R01	Zednické výpomoci HSV	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv

Přirážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo strozech c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah. Základnu pro použití sazby tvoří náklady určené podle ceníků montážních prací uvedených v příloze č. 1 (vč. VC vytvořených R-položkami), s výjimkou ceníků č. 21, 22, 25, 27, 46, 48 až 52 a 54 M II. díl a dále bez přesunu, nákladů určených HZS, bez nákladů stavebních prací a bez hodnoty dodávek rozpočtovaných samostatně (ve specifikacích). Do základny dále nepatří ani vedlejší rozpočtové náklady

Díl: M21		Elektromontáže				25 600,00		
11	210020932R00	Ucpávka protipožární, s vanou	m2	1,60000	16 000,00	25 600,00	Vlastní	Indiv

10*0,4*0,4

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál. Týká se všech systémů SLP.

Díl: 01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				16 000,00		
12	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv

Výrobní dokumentace.

Díl: 04VRN		Inženýrské činnosti				8 000,00		
13	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Zkušební provoz, individuální a komplexní vyzkoušení systémů SLP.

Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				267 847,00		
14	222260561R00	Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky	m	30,00000	136,00	4 080,00	Vlastní	Indiv
15	345710540	Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1	m	30,00000	19,00	570,00	Vlastní	Indiv
16	222260563R00	Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky	m	20,00000	156,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
17	345710542	Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1	m	20,00000	30,00	600,00	Vlastní	Indiv

Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý

18	222260564R00	Trubka plast.ohebná EN 32 pod omítku vč.drážky	m	20,00000	139,00	2 780,00	Vlastní	Indiv
19	345710543	Trubka elektroinstalační ohebná 2332/LPE-1	m	20,00000	42,00	840,00	Vlastní	Indiv

Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý

20	222260504R01	Trubka 750N/5cm 32mm do podlahy	m	20,00000	142,00	2 840,00	Vlastní	Indiv
21	3457115963	Trubka elektroinstalační PVC, 750N/5cm 1232	m	20,00000	34,00	680,00	Vlastní	Indiv

Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodná pro montáž do dutých stěn, přiček a stropů. Kód značení dle ČSN EN 61386-1: 33212 Mechanická odolnost: 750 N/5 cm Barva: tmavě šed

22	222261223R00	Skupinový držák GRIP M 70	kus	25,00000	560,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
23	3457120003	Příchytka instalační kovová GRIP 2031 M70 FS	kus	25,00000	55,00	1 375,00	Vlastní	Indiv

Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru. Neobsahuje halogeny a nepředstavuje požární zatížení, takže se hodí k montáži v prostoru nad protipožárními stropy. montáž na stěnu nebo strop počet vedení 7

24	222260722R01	Žlab do 100/50mm,vč.přísluš.,na účh.body,kompletní	m	60,00000	190,00	11 400,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.06	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	ZL001	Kabelový žlab drátěný žz 50x50 s veškerým příslušenstvím pro montáž	m	60,00000	175,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
26	222290971R00	Patch panel	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
27	UKS063	Patchpanel 24 port, kat.6A, výška 1U, montáž 19"	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv

Patchpanel 24 port, kat.6A, výška 1U, montáž 19", neosazený, modulární, stíněný.

- Podpora montáže/demontáže/výměny Cat6A modulů per port.
- Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty.
- Zadní kabelový management pro uchycení instalačních kabelů per port.
- Podpora vyměnitelných barevných značení per port (min. 5 různých barev).
- Podpora volitelného bočního kabelového managementu pro propojovací kabely.
- Propojovací panel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy

28	222290981R00	Vyvažovací panel	kus	1,00000	470,00	470,00	Vlastní	Indiv
29	UKS081	Vyvažovací panel, výška 1U, montáž 19"	kus	1,00000	650,00	650,00	Vlastní	Indiv
30	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
31	222290101R01	Zásuvka 1xRJ45 na omítku	kus	3,00000	450,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
32	UKS110	Datová zásuvka 1xRJ45, na povrch, kompletní vč.příslušenství	kus	3,00000	300,00	900,00	Vlastní	Indiv

Datová zásuvka 1xRJ45, na povrch, kompletní vč.příslušenství

- Podpora montáže/demontáže/výměny Cat6A STP modulů per port
- Podpora terminace instalačního kabelu do modulu v zásuvce přímo (0°) i pod úhlem (90°)
- Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty
- Podpora vyměnitelných barevných značení včetně prachového krytí per port (min. 5 různých barev)

33	222290103R01	Zásuvka 2xRJ45 na omítku	kus	2,00000	560,00	1 120,00	Vlastní	Indiv
34	UKS112	Datová zásuvka 2xRJ45, na povrch, kompletní vč.příslušenství	kus	2,00000	400,00	800,00	Vlastní	Indiv

Datová zásuvka 2xRJ45, na povrch, kompletní vč.příslušenství

- Podpora montáže/demontáže/výměny Cat6A STP modulů per port
- Podpora terminace instalačního kabelu do modulu v zásuvce přímo (0°) i pod úhlem (90°)
- Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty
- Podpora vyměnitelných barevných značení včetně prachového krytí per port (min. 5 různých barev)

35	222290301R01	Modul RJ45 do krabice	kus	8,00000	290,00	2 320,00	Vlastní	Indiv
36	UKS118	Datová zásuvka 1xRJ45, do podlahové krabice, kompletní vč.příslušenství	kus	8,00000	300,00	2 400,00	Vlastní	Indiv

Datová zásuvka 1xRJ45, do podlahové krabice, kompletní vč.příslušenství

- Datová zásuvka typu "mosaic" 45x45mm
- Podpora montáže/demontáže/výměny Cat6A STP modulů per port
- Podpora terminace instalačního kabelu do modulu v zásuvce přímo (0°) i pod úhlem (90°)
- Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty
- Podpora vyměnitelných barevných značení včetně prachového krytí per port (min. 5 různých barev)

37	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	15,00000	1 500,00	22 500,00	Vlastní	Indiv
38	UKS195	Patch cord S/FTP 1m, kat.6A, RJ45-RJ45	kus	15,00000	75,00	1 125,00	Vlastní	Indiv
39	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	15,00000	290,00	4 350,00	Vlastní	Indiv
40	222293012R00	Měření do protokolu	kus	15,00000	290,00	4 350,00	Vlastní	Indiv
41	222300211R00	Forma pro kabel U/FTP	kus	30,00000	140,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
42	UKS130	Keystone systémový shodný s typem kabeláže U/FTP kat.6A	kus	30,00000	105,00	3 150,00	Vlastní	Indiv

- Moduly RJ45 Cat6A STP (dle IEC 60603-7-51) kompatibilní s propojovacími panely i datovými zásuvkami

- Stíněné moduly s 360° EMC krytím
- Moduly včetně prachové krytky
- Beznástrojová instalace, s IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu s vodiči AWG26 až AWG22 (drát i lanko), garance min. 4x reterminace (dle IEC 60352-3)
- Podpora terminace instalačního kabelu do modulu přímo (0°) i pod úhlem (90°)
- Kvalitní pozlacení kontaktů pro garanci min. 1000x zapojení/odpojení propojovacích kabelů (patch cordů) dle IEC 60603-7- 51:2010.
- Kvalitní pozlacení kontaktů s min. tloušťkou 0,76 μm
- Podpora tzv. krátkých datových linek již od 5m pro přenos 10GBase-T
- Podpora IEC 60512-99-001/002 pro PoE/PoE+/4PPoE přenosy

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.06	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	222280215R01	Kabel U/FTP kat.6A v trubkách / ve žlabu	m	1 125,00000	30,00	33 750,00	Vlastní	Indiv
44	KAB008	Instalační kabel U/FTP kat.6A, B2cas1d1a1	m	1 125,00000	34,00	38 250,00	Vlastní	Indiv

- Metalický instalační kabel Cat6A, s garantovanou šířkou pásma min. 650MHz
- 4x2 celoměděné vodiče s min. AWG23
- Konstrukce kabelu U/FTP, s průměrem kabelu do max. 7,6mm a třídou segregace C
- Plášť kabelu LSFRZH; IEC 60754-2; IEC 61034, EN50575 B2ca-s1a,d0,a1, IEC60332-1
- Podpora PoE přenosů (802.3af/at/bt)

45	222260561R00	Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky	m	15,00000	130,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
46	345710540	Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1	m	15,00000	18,00	270,00	Vlastní	Indiv
47	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	m	70,00000	40,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
48	ADIPZT2353	Sdělovací poplach. kabel 6x0,22mm2, pocínované měděné lanko, LSZH	m	70,00000	50,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
49	222325013R00	Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní	kus	1,00000	469,00	469,00	Vlastní	Indiv
50	ADIPZT1337	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, kabel 6m, tř.3	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
51	222325014R00	Magnetický kontakt povrchový	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
52	ADIPZT1280	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, tř.3	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
53	ADIPZT1284	Distanční podložka pod magnety	kus	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv
54	222325602R00	Svorkovnicová skříňka na úchytné body	kus	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
55	ADIPZT2396	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	kus	2,00000	380,00	760,00	Vlastní	Indiv
56	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	1,00000	218,00	218,00	Vlastní	Indiv
57	ADIPZT1126	Kloubový držák na stěnu s tamperem	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
58	ADIPZT1075	PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m, tř.3	kus	1,00000	3 460,00	3 460,00	Vlastní	Indiv
59	222325291R00	Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotlivými prvky)	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00	Vlastní	Indiv
60	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	4,00000	12 000,00	48 000,00	Vlastní	Indiv

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 12 750,00

61	767649198R00	Montáž doplňků dveří, zámek	kus	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
62	ACS011	Samozamykací elektromechanický zámek, rozteč a backset dle typu dveří	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv

vč. příslušenství - systémového kabelu, průchodky a čtyřhranu

Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					131 190,00	
63	222260561R00	Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky	m	10,00000	140,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
64	345710540	Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1	m	10,00000	16,00	160,00	Vlastní	Indiv

Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý

65	222260563R00	Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky	m	10,00000	138,00	1 380,00	Vlastní	Indiv
66	345710542	Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1	m	10,00000	30,00	300,00	Vlastní	Indiv
67	222260503R01	Trubka 750N/5cm 25mm do podlahy	m	10,00000	140,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
68	3457115962	Trubka elektroinstalační PVC, 750N/5cm 1225	m	10,00000	32,00	320,00	Vlastní	Indiv

Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodná pro montáž do dutých stěn, přiček a stropů. Kód značení dle ČSN EN 61386-1: 33212 Mechanická odolnost: 750 N/5 cm Barva: tmavě šed

69	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	m	85,00000	38,00	3 230,00	Vlastní	Indiv
70	KAB020	Instalační kabel FTP kat.5E, B2cas1d1	m	70,00000	22,00	1 540,00	Vlastní	Indiv
71	KAB144	Kabel sdělovací 5x2x0,8 B2cas1d1	m	15,00000	80,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
72	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body	kus	2,00000	590,00	1 180,00	Vlastní	Indiv

Řídící jednotka ACS - kompletní montáž.

73	ASSET011	Univerzální modul ASSET 6.20	kus	2,00000	3 680,00	7 360,00	Vlastní	Indiv
----	----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

vč. příslušenství

74	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body	kus	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
75	ASSET021	Přístupová čtečka bezkontaktních RFID karet a čipů ASSET 602	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00	Vlastní	Indiv

vč. příslušenství

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.06	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	222261251R00	Přichytka kabelová 6-12 mm	kus	250,00000	8,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
77	3457171103	Přichytka kabelů jednostranná 6712 PO	kus	250,00000	11,00	2 750,00	Vlastní	Indiv

Požárně odolné systémy Přichytka 6712 PO Přichytky se upevňují k podkladovému materiálu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35. Přichytky 6708-6712 je možné umístit dvě pod jeden šroub a vytvořit tak trasu pro umístění dvou kabelů

78	222280051R01	Kabel PO odolnost do 5x2x0,8 na příchytkách / pod om.	m	75,00000	144,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
79	KAB151	Kabel sdělovací 1x2x0,8 B2cas1d1 P15-P90-R	m	75,00000	30,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
80	222330111R00	Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body	kus	2,00000	560,00	1 120,00	Vlastní	Indiv
81	EPSSCH120	Patice hlásiče základní provedení	kus	2,00000	340,00	680,00	Vlastní	Indiv
82	222330137R00	Držák štítků se štítkem	kus	2,00000	200,00	400,00	Vlastní	Indiv
83	EPSSCH141	Popisný štítek na patici	kus	2,00000	200,00	400,00	Vlastní	Indiv
84	222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič na patici	kus	2,00000	460,00	920,00	Vlastní	Indiv
85	SCHSC0274	MTD 533X Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00	Vlastní	Indiv
86	222330196R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	4,00000	12 000,00	48 000,00	Vlastní	Indiv
87	222330192R00	Měření smyčky	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
88	222330201R00	Přezkouš.funkce ovládání dalšího zař(VZT,ZOTK,SHZ)	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
89	222330202R00	Koordinální funkční zkoušky systému EPS	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	539 187,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.07	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Vzduchotechnika	521 540,00					
1	1.01	Požární klapka Mandík FDMA 450x315.40provedení se servopohonem BF 230 TN (AC 230V), se signalizací polohy otevřeno/zavřeno koncovými spínači.	ks	1,00000	21 400,00	21 400,00	Vlastní	Indiv
2	1.02	Požární klapka Mandík FDMA 450x315.40provedení se servopohonem BF 230 TN (AC 230V), se signalizací polohy otevřeno/zavřeno koncovými spínači.	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
3	1.03	Lineární výústka pro přívod vzduchu, 2-štěrbinová nastavitelná, délka 1200, vč. přípojovacího boxu 2x O160 s regulační klapkou typ Trox PL50-2-S-SF-HS RAL 9010	ks	3,00000	14 800,00	44 400,00	Vlastní	Indiv
4	1.04	Lineární výústka pro odvod vzduchu, 2-štěrbinová nastavitelná, délka 1200, vč. přípojovacího boxu 2x O160 s regulační klapkou typ Trox PL50-2-E-SF-HS RAL 9010	ks	3,00000	14 800,00	44 400,00	Vlastní	Indiv
5	1.05	Regulační klapka žaluziová RK 450x315 ruční ovl.	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
6	1.06	Tlumič hluku kulový do potrubí 1000x315-1000	ks	2,00000	13 400,00	26 800,00	Vlastní	Indiv
7	1.07	Potrubí čtyřhr. pozink. do obvodu 1530, 30% tvarovek	m2	46,00000	2 600,00	119 600,00	Vlastní	Indiv
8	1.08	Potrubí spiro pozink. do O315, 30% tvarovek	bm	15,00000	2 800,00	42 000,00	Vlastní	Indiv
9	1.09	Ohebná hadice Sonoflex O160	bm	12,00000	870,00	10 440,00	Vlastní	Indiv
10	1.10	Tepelná kaučuk. izolace Armaflex Duct 09	m2	55,00000	1 700,00	93 500,00	Vlastní	Indiv
11	1.11	Demontáž a ekol. likvidace stávajících rozvodů vzt v rozsahu místnosti 205	m2	60,00000	1 500,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Chlazení	205 800,00					
12	2.01	Fan-coil klimatizační jednotka Carrier 42 GW 400C, 2-trubka, voda 7/13°C, chlazení Qch=4,7kWvč. čerpadla kondenzátu	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
13	2.02	Fan-coil klimatizační jednotka Carrier 42 GW 400C, 2-trubka, voda 7/13°C, chlazení Qch=4,7kWvč. čerpadla kondenzátu	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
14	2.03	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32	m	50,00000	720,00	36 000,00	Vlastní	Indiv
15	2.04	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25	m	15,00000	720,00	10 800,00	Vlastní	Indiv
16	2.05	IZ.Armaflex AF 32/12	m	50,00000	400,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
17	2.06	IZ.Armaflex AF 25/12	m	15,00000	360,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
18	2.07	Kulový kohout DN 32	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
19	2.08	Kulový kohout DN 25	ks	4,00000	850,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
20	2.09	Filtr s výměnnou vložkou DN 25	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
21	2.10	Trojcestný regulační ventil DN 25 Regulus LK525	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
22	2.11	Ovládací servopohon Regulus AVC pro směš. ventily24VAC / 0-10V	ks	2,00000	8 400,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
23	2.12	Vyvažovací ventil DN 25 IMI Hydronic STAD 25	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00	Vlastní	Indiv
24	2.13	Kulový kohout vypouštěcí DN 15 Giacomin R250DS	ks	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
25	2.14	Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 Caleffi 5024	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
26	2.15	Seřízení a uvedení do provozu	hod	8,00000	900,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
27	2.16	Provozní zkouška	hod	4,00000	900,00	3 600,00	Vlastní	Indiv

Celkem	727 340,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.08	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01-50		Systém technologie				7 400,00		
1	Pol_0001	Regulátor 230V AC, 4UI, 4UO, 4RO - konfigurovatelné	Soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: 01-51		Periferie vstupní				7 200,00		
2	Pol_0002	Pokojeový ovladač, RGB podsvícení, LCD, temp, 1xUI, povrchová montáž	Soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: 01-52		Periferie výstupní				6 420,00		
3	Pol_0003	Zdvihový servopohon na otopná tělesa	ks	3,00000	2 140,00	6 420,00	Vlastní	Indiv
Díl: 01-53		Rozvaděč				19 220,00		
4	Pol_0004	Rozváděčová skříň IP66, 600x400x210 mm, komplet s vnitřním vybavením	ks	1,00000	19 220,00	19 220,00	Vlastní	Indiv
Díl: 01-54		Montážní materiál				10 295,00		
5	Pol_0005	Pásky stahovací 180 x 4,5mm	100 ks	1,00000	120,00	120,00	Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	KO PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	110,00000	8,00	880,00	Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	BELDEN UTP cat.6	M	26,00000	20,00	520,00	Vlastní	Indiv
8	Pol_0008	Kabel JYTY 2x1	M	54,00000	15,00	810,00	Vlastní	Indiv
9	Pol_0009	Kabel JYTY 4x1	M	32,00000	25,00	800,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	Kabel CYKY-J 7 x 1,5	M	32,00000	60,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
11	Pol_0011	Krabice odbočná IP54 85 x 85 x 40 mm	KS	5,00000	25,00	125,00	Vlastní	Indiv
12	Pol_0012	Žlab drátěný 100/ 50 2m	ks	8,00000	320,00	2 560,00	Vlastní	Indiv
13	Pol_0013	Oddělovací přepážka drátový žlab	ks	5,00000	200,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_0014	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_0015	Ohebná trubka PVC MONOFLEX pr. 20 mm, 22212, 320N/5cm, světle šedá	M	20,00000	8,00	160,00	Vlastní	Indiv
Díl: 18-80		Ostatní služby				8 000,00		
16	Pol_0016	Doprava	kmpl.	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-51		Elektromontážní práce				26 015,00		
17	Pol_0017	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený	m	32,00000	60,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
18	Pol_0018	Kabel JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	54,00000	50,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
19	Pol_0019	Kabel JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	32,00000	50,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_0020	Kabel Belden	m	26,00000	52,00	1 352,00	Vlastní	Indiv
21	Pol_0021	Montáž trubky ohebné plastové 20 mm	m	25,00000	90,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_0022	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	16,00000	300,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
23	Pol_0023	Montáž nástěnný ovladač	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní	Indiv
24	Pol_0024	Montáž odbočná krabice na omítku	ks	5,00000	200,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_0025	Přepojení - požární klapka / PSUM	ks	2,00000	600,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
26	Pol_0026	Připojení - ventilu fancoil	ks	2,00000	800,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_0027	Montáž rozvodnice pro IRC	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
28	Pol_0028	Montáž regulátor MaR	ks	1,00000	602,00	602,00	Vlastní	Indiv
29	Pol_0029	El. připojení - motor 1x230V	ks	2,00000	589,00	1 178,00	Vlastní	Indiv
30	Pol_0030	Montáž servopohon ventilový	ks	3,00000	721,00	2 163,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-52		Uvedení do provozu				11 000,00		
31	Pol_0031	Oživení systému MaR	hod	8,00000	1 100,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_0032	Zaučení obsluhy	hod	2,00000	1 100,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-53		Software DDC - práce				42 900,00		
33	Pol_0033	Uživatelský software pro DDC, (1-99)	d.b.	33,00000	1 000,00	33 000,00	Vlastní	Indiv
34	Pol_0034	Test zařízení 1:1	d.b.	33,00000	300,00	9 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-54		Revize, zkoušky, odborné prohlídky				4 700,00		
35	Pol_0035	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
36	Pol_0036	Revizní práce	hod	3,00000	900,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-55		Inženýring				25 000,00		
37	Pol_0037	Inženýrská činnost	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
38	Pol_0038	Vedoucí zakázky	hod	16,00000	1 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_0039	Vzorkování zařízení a koncových prvků	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-56		Vizualizace				17 700,00		
40	Pol_0040	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	33,00000	400,00	13 200,00	Vlastní	Indiv
41	Pol_0041	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 19-57		Projekční práce				14 400,00		
42	Pol_0042	Projekční práce-skutečný stav	hod	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.08	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	Pol_0043	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	10,00000	1 200,00	12 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	200 250,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	1.09	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 830,00		
1	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32	m	10,00000	400,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
2	721176114R00	Potrubí odpadní svislé DN70	m	9,00000	500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
3	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	2,00000	100,00	200,00	Vlastní	Indiv
4	721200010RA0	Demontáž potrubí PP-HT	m	15,00000	100,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,00000	20,00	380,00	Vlastní	Indiv
6	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10000	2 500,00	250,00	Vlastní	Indiv
7	Mimo RTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
8	Mimo RTS	Jádrový vývrt do 150mm	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
9	Mimo RTS	Sekání a zapravení drážky 150x150mm, cihla,beton	m	10,00000	250,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 538,50		
10	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02500	1 540,00	38,50	Vlastní	Indiv
11	Mimo RTS	Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné	kg	25,00000	220,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						30 368,50		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-040	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
O:	SO.01a	UČEBNA 205
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	00512401x01	Činnosti spojené s prováděním staveb. úprav v souvislosti s metodikou SUKB MUNI	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
7	0052110x01	Náklady na technika BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
Celkem						64 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OBJ. D33	
Objednatel:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9 60200 Brno	IČO: 00216224 DIČ: CZ00216224	
Projektant:	POParch s.r.o. Volfova 2131/8 61200 Brno - Královo Pole	IČO: 04593103 DIČ: CZ04593103	
Zhotovitel:		IČO: DIČ: 	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			385 790,77
PSV			952 564,17
MON			266 990,00
Vedlejší náklady			44 000,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			1 669 344,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 669 344,94 CZK
Základní DPH	21 %		350 562,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 019 907,38 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01	WC	0,00	1 605 344,94	337 122,44	1 942 467,38	96
1.01	Bourací práce	0,00	140 463,33	29 497,30	169 960,63	8
1.02	Nový stav	0,00	574 933,91	120 736,12	695 670,03	34
1.03	Výrobky	0,00	261 430,00	54 900,30	316 330,30	16
1.04	Silnoproud	0,00	227 810,00	47 840,10	275 650,10	14
1.05	Slaboproud	0,00	44 280,00	9 298,80	53 578,80	3
1.06	Zdravotechnika	0,00	344 127,70	72 266,82	416 394,52	21
1.07	Vzduchotechnika	0,00	12 300,00	2 583,00	14 883,00	1
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00	4
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00	4
Celkem za stavbu		0,00	1 669 344,94	350 562,44	2 019 907,38	100

Popis stavby: 25-041 - FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OBJ. D
Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodle oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchu úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Práce probíhají v rámci uceleného komplexu budov tvořícího Campus Masarykovy univerzity. Veškeré výrobky a technická řešení musí být v souladu s metodikou SUKB (Správa univerzitního kampusu Brno). Dodavatel se zavazuje před prováděním staveb se seznámit s touto metodikou.

Popis objektu: SO.01 - WC

Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 1.02 - Nový stav

Popis rozpočtu: 1.03 - Výrobky

Popis rozpočtu: 1.04 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 1.05 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 1.06 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 1.07 - Vzduchotechnika

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			158 297,20	9,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			63 943,20	3,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 074,23	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 867,20	0,8
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			5 100,00	0,3
900	HZS	HSV			4 000,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 516,70	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 544,69	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 196,69	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 138,56	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			35 509,40	2,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			63 795,00	3,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			68 490,00	4,1
725	Zařizovací předměty	PSV			221 718,00	13,3
728	Vzduchotechnika	PSV			12 300,00	0,7
735	Otopná tělesa	PSV			11 683,00	0,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			76 080,00	4,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 674,76	0,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 151,61	2,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			11 387,31	0,7

781	Obklady keramické	PSV			166 583,23	10,0
783	Nátěry	PSV			11 897,50	0,7
784	Malby	PSV			12 324,36	0,7
799	Ostatní	PSV			16 480,00	1,0
799	Ostatní prvky	PSV			185 490,00	11,1
M	Montážní přírážky	MON			13 500,00	0,8
M21	Elektromontáže	MON			227 810,00	13,6
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			25 680,00	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			55 112,30	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			44 000,00	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	1,2
Cena celkem					1 669 344,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 900		HZS				2 000,00		
1	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	5,00000	400,00	2 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin

Odhad :

5

5,00000

Mezisoučet

5,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 883,15		
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,17000	195,00	5 883,15	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :

217 - CHODBA : 6,39

6,39000

218 - ÚKLID : 1,53

1,53000

219 - WC ŽENY : 4,64

4,64000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 5,87

5,87000

220 - WC MUŽI : 8,96

8,96000

220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78

2,78000

Mezisoučet

30,17000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				211,19		
3	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	30,17000	7,00	211,19	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :

217 - CHODBA : 6,39

6,39000

218 - ÚKLID : 1,53

1,53000

219 - WC ŽENY : 4,64

4,64000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 5,87

5,87000

220 - WC MUŽI : 8,96

8,96000

220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78

2,78000

Mezisoučet

30,17000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				55 196,69		
4	962036124R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5	m2	19,28160	260,00	5 013,22	RTS 25/ I	RTS 25/ I

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :

A/01 :

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
217 / 218 :

3,68*(1,50)

5,52000

-1*0,70*2,00

-1,40000

218 / 217 / 219a :

3,68*(2,74)

10,08320

-1*0,80*2,00

-1,60000

219a / 219 :

3,68*(2,63)

9,67840

-1*0,80*2,00

-1,60000

-1*0,70*2,00

-1,40000

Mezisoučet

19,28160

5	962036123R00x	Demontáž sanitární příčky	m2	7,47600	250,00	1 869,00	Vlastní	Indiv
---	---------------	---------------------------	----	---------	--------	----------	---------	-------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :

A/02 :

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKY MEZI WC KABINAMI :

219 :

2,10*(1,76)

3,69600

220 :

2,10*(1,80)

3,78000

Mezisoučet

7,47600

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	962036412R00	Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace : A/03 : VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY (VČ. ROZVODŮ ZTI APOD.) : 218 : 3,68*(1,07) 219 : 3,68*(2,54) 220 : 3,68*(0,92) Mezisoučet	m2	16,67040	160,00	2 667,26	RTS 25/ I	RTS 25/ I
7	96000x01	D+M: vyvšení dveřních křidel, včetně vybourání zárubně, prahu a příslušenství včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací (dle PD) D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace : B/01 : DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ : 2*0,70*2,00 2*0,80*2,00 Mezisoučet	m2	6,00000	850,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
8	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace : C/01 : ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (KERAMICKÉ DLAŽBY) NA LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR : 218 - ÚKLID : 1,53 219 - WC ŽENY : 4,64 219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 5,87 220 - WC MUŽI : 8,96 220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78 Mezisoučet	m2	23,78000	90,00	2 140,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace : C/02 : ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (LINOLEUM) NA LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR : 217 - CHODBA : 6,39 Mezisoučet	m2	6,39000	135,00	862,65	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace : C/02 : ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (LINOLEUM) NA LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR : 217 - CHODBA : 11,52 Mezisoučet	m	11,52000	15,00	172,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace : C/01 : ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (KERAMICKÉ DLAŽBY) NA LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR : 218 - ÚKLID : 1,53 219 - WC ŽENY : 4,64	m2	32,55000	320,00	10 416,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 5,87		5,87000				
		220 - WC MUŽI : 8,96		8,96000				
		220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78		2,78000				
		Mezisoučet		23,78000				
		D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :						
		C/02 :						
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY						
		PODLAHY (LINOLEUM) NA LITÝ SAMONIVELAČNÍ						
		POTĚR :						
		217 - CHODBA : 6,39		6,39000				
		Mezisoučet		6,39000				
		C/06 :						
		ZBROUŠENÍ A SNÍŽENÍ ANHYDRITOVÉHO						
		SAMONIVELAČNÍHO POTĚRU V SOUVRSTVÍ						
		PODLAHY O 10 mm :						
		217 - CHODBA : 2,38		2,38000				
		Mezisoučet		2,38000				
12	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	24,00000	100,00	2 400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :						
		C/03 :						
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU (KAZETOVÝ						
		SDK PODHLED) VČ. NOSNÉHO ROŠTU, SVĚTEL A						
		DALŠÍCH PRVKŮ :						
		217 - CHODBA : 6,39		6,39000				
		219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 5,87		5,87000				
		220 - WC MUŽI : 8,96		8,96000				
		220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78		2,78000				
		Mezisoučet		24,00000				
13	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5	m2	6,17000	150,00	925,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :						
		C/04 :						
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU (PEVNÝ						
		SDK PODHLED) VČ. NOSNÉHO ROŠTU, SVĚTEL A						
		DALŠÍCH PRVKŮ :						
		218 - ÚKLID : 1,53		1,53000				
		219 - WC ŽENY : 4,64		4,64000				
		Mezisoučet		6,17000				
14	978059511R00x	Šetrné odstranění vnitřních obkladů stěn (dle PD)	m2	75,72000	300,00	22 716,00	Vlastní	Indiv
		D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :						
		C/05 :						
		ŠETRNE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO						
		OBKLADU STĚN (DBÁT NA OCHRANU PODKLADU –						
		SDK) :						
		218 - ÚKLID : (4,30)*2,00		8,60000				
		219 - WC ŽENY : (7,26)*2,00		14,52000				
		219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (7,45)*2,00		14,90000				
		220 - WC MUŽI : (13,20)*2,00		26,40000				
		220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (5,65)*2,00		11,30000				
		Mezisoučet		75,72000				
15	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	30,46880	30,00	914,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		oprava omítek mimo nové obklady :						
		217 - PŘEDSÍŇ : (3,68)*4,03		14,83040				
		-1*0,90*2,00		-1,80000				
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (3,68-2,00)*1,60		2,68800				
		218a - WC ŽENY : (3,68-2,00)*2,62		4,40160				
		218b - WC ŽENY : (3,68-2,00)*1,61		2,70480				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (3,68-2,00)*1,10		1,84800				

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		220 - WC MUŽI : (3,68-2,00)*1,65			2,77200			
		220b - WC MUŽI ZTP : (3,68-2,00)*1,80			3,02400			
		Mezisoučet			30,46880			

Díl: 725	Zařizovací předměty	22 060,00
-----------------	----------------------------	------------------

16	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,00000	200,00	200,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	------------------	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
D/01 :

218 - ÚKLID : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

17	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	220,00	440,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
D/01 :

219 - WC ŽENY : 1 1,00000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

18	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	200,00	400,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
D/01 :

219 - WC ŽENY : 1 1,00000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	140,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
D/01 :

219 - WC ŽENY : 1 1,00000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 2 2,00000

220 - WC MUŽI : 1 1,00000

220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

20	725820801R00	Demontáž baterie	soubor	6,00000	80,00	480,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	------------------	--------	---------	-------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
D/01 :

219 - WC ŽENY : 1 1,00000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 2 2,00000

220 - WC MUŽI : 1 1,00000

220a - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

21	725122813R00	Demontáž pisoáru a nádrže	soubor	2,00000	150,00	300,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---------------------------	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
D/01 :

220 - WC MUŽI : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

22	7250000E/01	D+M: E/01 - ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ VZT, ZTI, EL., VIZ ZPRÁVY A ČÁST TZB (dle PD)	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :
E/01 : 1

1,00000

Mezisoučet 1,00000

23	7250000E/02	D+M: E/02 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÉ VPUSTI KANALIZACE A ZASLEPENÍ NAVAZUJÍCÍHO POTRUBÍ (dle PD)	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-prace :

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

E/02 :

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÉ VPUSTI
KANALIZACE A ZASLEPENÍ NAVAZUJÍCÍHO POTRUBÍ
219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

24	7250000E/03	D+M: E/03 - ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA A DOČESNÉ UTĚSNĚNÍ ROZVODU UT (dle PD)	kpl	3,00000	2 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku

D.1.1.B-01_D33 - WC_pudorys_stavajici-stav+bouraci-

prace :

E/03 :

ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA A DOČESNÉ UTĚSNĚNÍ ROZVODU UT. :
217 - CHODBA : 1

1,00000

219a - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 1

1,00000

220 - WC MUŽI : 1

1,00000

Mezisoučet

3,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	55 112,30
-----------------	--	------------------

25	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	8,33772	320,00	2 668,07	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

26	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	58,36401	150,00	8 754,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	8,33772	180,00	1 500,79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,33772		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	158,41659	240,00	38 019,98	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

30	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	8,33772	500,00	4 168,86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

Celkem	140 463,33
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	158 297,20					
1	342012123R00	Příčka sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	6,62400	1 300,00	8 611,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : Sdk1 : 220a / 220b : 3,68*(1,80) 6,62400 Mezisoučet 6,62400								
2	342013123R00	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace 2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	10,74240	1 830,00	19 658,59	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : Sdk2 : 218 / 218a, 218b : 3,68*(3,68) 13,54240 -1*0,70*2,00 -1,40000 -1*0,70*2,00 -1,40000 Mezisoučet 10,74240								
3	342090112R00	Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profil CW 50, 2x opláštěné	kus	2,00000	900,00	1 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : Sdk2 : 218 / 218a, 218b : 2 2,00000 Mezisoučet 2,00000								
4	342013323R00	Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace 2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	11,99840	1 800,00	21 597,12	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : Sdk3 : 217 / 218 : 3,68*(1,50) 5,52000 -1*0,80*2,00 -1,60000 218c / 218,218b : 3,68*(2,63) 9,67840 -1*0,80*2,00 -1,60000 Mezisoučet 11,99840								
5	342090132R00	Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profil CW 100, 2x opláštěné	kus	2,00000	900,00	1 800,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : Sdk3 : 217 / 218 : 1 1,00000 218c / 218,218b : 1 1,00000 Mezisoučet 2,00000								
6	347013113R00x	Předstěna sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstrukce CD, izolace, 2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	26,62480	1 680,00	44 729,66	Vlastní	Indiv
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : Sdk4 : 218a : 3,68*(0,98) 3,60640 218b : 3,68*(0,98) 3,60640 218c : 3,68*(4,35) 16,00800 220a : 3,68*(0,925) 3,40400 Mezisoučet 26,62480								
7	347011003R00x	Předstěna sádrokartonová, bez nosné konstrukce, 2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm (dle PD)	m2	67,52880	890,00	60 100,63	Vlastní	Indiv
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : P3 :								

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK PŘÍČEK PO DEMONTÁŽI KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NAHRAZENO NOVÝMI_x000D_DESKAMI GKB 2x 12,5 mm, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH nahrazení druhé vrstvy SDK desek / cca 50 % : čerpání položky pouze po odsouhlasení investorem :						
		217 - PŘEDSÍŇ : 3,68*(2,525)		9,29200				
		-1*0,80*2,00		-1,60000				
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,68*(2,285)		8,40880				
		218c - WC ŽENY ZTP : 3,68*(1,95)		7,17600				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 3,68*(2,525+2,525+1,10)		22,63200				
		-1*0,80*2,00		-1,60000				
		-1*0,80*2,00		-1,60000				
		220 - WC MUŽI : 3,68*(2,525)		9,29200				
		-1*0,80*2,00		-1,60000				
		-1*0,70*2,00		-1,40000				
		220a - WC MUŽI : 3,68*(1,80+0,85)		9,75200				
		-1*0,70*2,00		-1,40000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 3,68*(1,60+1,60)		11,77600				
		-1*0,80*2,00		-1,60000				
		Mezisoučet		67,52880				

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				63 943,20		
8 416061131R00x	D+M: Podhled kazetový 600 x 600 mm, závěsný rošt, izolace (dle PD)		m2	16,98000	1 440,00	24 451,20	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy

SDK KAZETY 600 x 600 mm
DVOUÚROVŇOVÝ NOSNÝ RASTR PRO PODHLED
MINERÁLNÍ IZOLACE
(INSTALAČNÍ MEZERA)
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :
D.1.1.B-03_D33 - WC_pudorys_podhledy :
SKLADBA PODHLEDU, RASTROVÝ PODHLED 600 x 600
:

Sdk5 :
217 - PŘEDSÍŇ : 3,79 3,79000
218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24 6,24000
219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78 2,78000
220 - WC MUŽI : 4,17 4,17000
Mezisoučet 16,98000

9 416022123R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RBL tl. 12,5 mm	m2	11,91000	1 100,00	13 101,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :
D.1.1.B-03_D33 - WC_pudorys_podhledy :
Sdk6 :

218a - WC ŽENY : 1,82 1,82000
218b - WC ŽENY : 1,48 1,48000
218c - WC ŽENY ZTP : 4,20 4,20000
220a - WC MUŽI : 1,53 1,53000
220b - WC MUŽI ZTP : 2,88 2,88000
Mezisoučet 11,91000

10 416091081R00	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2 m2	m2	4,83000	400,00	1 932,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :
D.1.1.B-03_D33 - WC_pudorys_podhledy :

218a - WC ŽENY : 1,82 1,82000
218b - WC ŽENY : 1,48 1,48000
220a - WC MUŽI : 1,53 1,53000
Mezisoučet 4,83000

11 416091082R00	Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 m2	m2	17,82000	220,00	3 920,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :
D.1.1.B-03_D33 - WC_pudorys_podhledy :

217 - PŘEDSÍŇ : 3,79 3,79000
218c - WC ŽENY ZTP : 4,20 4,20000
220 - WC MUŽI : 4,17 4,17000

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78		2,78000				
		Mezisoučet		17,82000				
12	416091083R00	Příplatek k sádkartonovému podhledu za plochu do 10 m2	m2	6,24000	140,00	873,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		D.1.1.B-03_D33 - WC_pudorys_podhledy :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24		6,24000				
		Mezisoučet		6,24000				
13	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp. do 10 mm	m	65,55000	300,00	19 665,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		D.1.1.B-03_D33 - WC_pudorys_podhledy :						
		217 - PŘEDSÍŇ : 8,05		8,05000				
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 10,83		10,83000				
		218a - WC ŽENY : 5,60		5,60000				
		218b - WC ŽENY : 5,07		5,07000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 8,30		8,30000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 7,25		7,25000				
		220 - WC MUŽI : 8,35		8,35000				
		220a - WC MUŽI : 5,30		5,30000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 6,80		6,80000				
		Mezisoučet		65,55000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 074,23		
14	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů (lehké betony a staré omítky)	m2	30,46880	65,00	1 980,47	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		oprava omítek mimo nové obklady :						
		217 - PŘEDSÍŇ : (3,68)*4,03		14,83040				
		-1*0,90*2,00		-1,80000				
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (3,68-2,00)*1,60		2,68800				
		218a - WC ŽENY : (3,68-2,00)*2,62		4,40160				
		218b - WC ŽENY : (3,68-2,00)*1,61		2,70480				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (3,68-2,00)*1,10		1,84800				
		220 - WC MUŽI : (3,68-2,00)*1,65		2,77200				
		220b - WC MUŽI ZTP : (3,68-2,00)*1,80		3,02400				
		Mezisoučet		30,46880				
15	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	30,46880	200,00	6 093,76	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		oprava omítek mimo nové obklady :						
		217 - PŘEDSÍŇ : (3,68)*4,03		14,83040				
		-1*0,90*2,00		-1,80000				
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (3,68-2,00)*1,60		2,68800				
		218a - WC ŽENY : (3,68-2,00)*2,62		4,40160				
		218b - WC ŽENY : (3,68-2,00)*1,61		2,70480				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (3,68-2,00)*1,10		1,84800				
		220 - WC MUŽI : (3,68-2,00)*1,65		2,77200				
		220b - WC MUŽI ZTP : (3,68-2,00)*1,80		3,02400				
		Mezisoučet		30,46880				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 867,20		
16	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	28,89000	100,00	2 889,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		S1 :						
		217 - PŘEDSÍŇ : 3,79		3,79000				
		Mezisoučet		3,79000				
		S2 :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24		6,24000				
		218a - WC ŽENY : 1,82		1,82000				
		218b - WC ŽENY : 1,48		1,48000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20		4,20000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78		2,78000				
		220 - WC MUŽI : 4,17		4,17000				
		220a - WC MUŽI : 1,53		1,53000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			25,10000			
17	632411104R00x	Vyrovnávací stěrka, ruční zpracování tl. 1 mm	m2	28,89000	380,00	10 978,20	Vlastní	Indiv
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		S1 :						
		217 - PŘEDSÍŇ : 3,79			3,79000			
		Mezisoučet			3,79000			
		S2 :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24			6,24000			
		218a - WC ŽENY : 1,82			1,82000			
		218b - WC ŽENY : 1,48			1,48000			
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20			4,20000			
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78			2,78000			
		220 - WC MUŽI : 4,17			4,17000			
		220a - WC MUŽI : 1,53			1,53000			
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88			2,88000			
		Mezisoučet			25,10000			
Díl: 900		HZS			2 000,00			
18	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	5,00000	400,00	2 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pomocné práce, drobné demontáže a montáže						
		položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem hodin						
		Odhad :						
		5			5,00000			
		Mezisoučet			5,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			5 633,55			
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	28,89000	195,00	5 633,55	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		217 - PŘEDSÍŇ : 3,79			3,79000			
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24			6,24000			
		218a - WC ŽENY : 1,82			1,82000			
		218b - WC ŽENY : 1,48			1,48000			
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20			4,20000			
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78			2,78000			
		220 - WC MUŽI : 4,17			4,17000			
		220a - WC MUŽI : 1,53			1,53000			
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88			2,88000			
		Mezisoučet			28,89000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			4 333,50			
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,89000	150,00	4 333,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		217 - PŘEDSÍŇ : 3,79			3,79000			
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24			6,24000			
		218a - WC ŽENY : 1,82			1,82000			
		218b - WC ŽENY : 1,48			1,48000			
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20			4,20000			
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78			2,78000			
		220 - WC MUŽI : 4,17			4,17000			
		220a - WC MUŽI : 1,53			1,53000			
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88			2,88000			
		Mezisoučet			28,89000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			6 138,56			
21	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	3,61092	1 700,00	6 138,56	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě			35 509,40			
22	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	53,85000	68,00	3 661,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		S2 :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24			6,24000			
		218a - WC ŽENY : 1,82			1,82000			
		218b - WC ŽENY : 1,48			1,48000			
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20			4,20000			
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78			2,78000			
		220 - WC MUŽI : 4,17			4,17000			
		220a - WC MUŽI : 1,53			1,53000			

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		25,10000				
		Obklady :						
		vytažení 0,50 m nad podlahu :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 0,50*10,83		5,41500				
		218a - WC ŽENY : 0,50*5,60		2,80000				
		218b - WC ŽENY : 0,50*5,07		2,53500				
		218c - WC ŽENY ZTP : 0,50*8,30		4,15000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 0,50*7,25		3,62500				
		220 - WC MUŽI : 0,50*8,35		4,17500				
		220a - WC MUŽI : 0,50*5,30		2,65000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 0,50*6,80		3,40000				
		Mezisoučet		28,75000				
23	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	53,85000	345,00	18 578,25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		S2 :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24		6,24000				
		218a - WC ŽENY : 1,82		1,82000				
		218b - WC ŽENY : 1,48		1,48000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20		4,20000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78		2,78000				
		220 - WC MUŽI : 4,17		4,17000				
		220a - WC MUŽI : 1,53		1,53000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		25,10000				
		Obklady :						
		vytažení 0,50 m nad podlahu :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 0,50*10,83		5,41500				
		218a - WC ŽENY : 0,50*5,60		2,80000				
		218b - WC ŽENY : 0,50*5,07		2,53500				
		218c - WC ŽENY ZTP : 0,50*8,30		4,15000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 0,50*7,25		3,62500				
		220 - WC MUŽI : 0,50*8,35		4,17500				
		220a - WC MUŽI : 0,50*5,30		2,65000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 0,50*6,80		3,40000				
		Mezisoučet		28,75000				
24	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	57,50000	174,00	10 005,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna						
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		vytažení 0,50 m nad podlahu :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 10,83		10,83000				
		218a - WC ŽENY : 5,60		5,60000				
		218b - WC ŽENY : 5,07		5,07000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 8,30		8,30000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 7,25		7,25000				
		220 - WC MUŽI : 8,35		8,35000				
		220a - WC MUŽI : 5,30		5,30000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 6,80		6,80000				
		Mezisoučet		57,50000				
25	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m	16,00000	196,00	3 136,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů						
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		vytažení 0,50 m nad podlahu :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 0,50*4		2,00000				
		218a - WC ŽENY : 0,50*4		2,00000				
		218b - WC ŽENY : 0,50*4		2,00000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 0,50*4		2,00000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 0,50*4		2,00000				
		220 - WC MUŽI : 0,50*4		2,00000				
		220a - WC MUŽI : 0,50*4		2,00000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 0,50*4		2,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
26	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,10268	1 250,00	128,35	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				11 683,00		

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	7350000P4	D+M: ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A DOPUŠTĚNÍ SYSTÉMU UT (dle PD)	kpl	3,00000	3 850,00	11 550,00	Vlastní	Indiv

kompletní demontáž dle PD, včetně pomocných prací, zapravení, přesunu, uložení a poplatku za skládku

ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A DOPUŠTĚNÍ

SYSTÉMU UT. PŘED MONTÁŽÍ BUDOU TĚLESA

DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM

NÁTĚREM

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :

218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 2

2,00000

220a - WC MUŽI : 1

1,00000

Mezisoučet

3,00000

28	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	1,90000	70,00	133,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-------	--------	-----------	-----------

ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A DOPUŠTĚNÍ

SYSTÉMU UT. PŘED MONTÁŽÍ BUDOU TĚLESA

DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM

NÁTĚREM

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :

218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY :

0,40*1,00

0,40000

0,70*1,00

0,70000

220a - WC MUŽI :

0,80*1,00

0,80000

Mezisoučet

1,90000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	140,00
-----------------	--	---------------

29	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří	kus	4,00000	35,00	140,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---------------------------------	-----	---------	-------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :

P1 :

STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU

VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM;

STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENA A BUDE

PROVEDENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ

800 : 3

3,00000

700 : 1

1,00000

Mezisoučet

4,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 490,06
-----------------	------------------------------	-----------------

30	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	4,00000	260,00	1 040,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	------	---------	--------	----------	-----------	-----------

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :

P1 :

STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU

VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM;

STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENA A BUDE

PROVEDENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ

800 : 3

3,00000

700 : 1

1,00000

Mezisoučet

4,00000

31	767626101R00	Montáž těsnění - lepením	m	15,00000	30,00	450,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------	---	----------	-------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :

P1 :

STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU

VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM;

STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENA A BUDE

PROVEDENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ

800 : 3*(0,90*2,00+2,00)

11,40000

700 : 1*(0,80*2,00+2,00)

3,60000

Mezisoučet

15,00000

32	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00004	1 500,00	0,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	-----------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	45 151,61
-----------------	------------------------------------	------------------

33	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	25,10000	7,00	175,70	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	------	--------	-----------	-----------

D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :

S2 :

218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24

6,24000

218a - WC ŽENY : 1,82

1,82000

218b - WC ŽENY : 1,48

1,48000

218c - WC ŽENY ZTP : 4,20

4,20000

219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78

2,78000

220 - WC MUŽI : 4,17

4,17000

220a - WC MUŽI : 1,53

1,53000

220b - WC MUŽI ZTP : 2,88

2,88000

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				25,10000				
34	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	25,10000	50,00	1 255,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby								
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :								
S2 :								
218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24				6,24000				
218a - WC ŽENY : 1,82				1,82000				
218b - WC ŽENY : 1,48				1,48000				
218c - WC ŽENY ZTP : 4,20				4,20000				
219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78				2,78000				
220 - WC MUŽI : 4,17				4,17000				
220a - WC MUŽI : 1,53				1,53000				
220b - WC MUŽI ZTP : 2,88				2,88000				
Mezisoučet				25,10000				
35	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele	m2	25,10000	680,00	17 068,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :								
S2 :								
218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24				6,24000				
218a - WC ŽENY : 1,82				1,82000				
218b - WC ŽENY : 1,48				1,48000				
218c - WC ŽENY ZTP : 4,20				4,20000				
219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78				2,78000				
220 - WC MUŽI : 4,17				4,17000				
220a - WC MUŽI : 1,53				1,53000				
220b - WC MUŽI ZTP : 2,88				2,88000				
Mezisoučet				25,10000				
36	59764207Rx	Dlaždice keramická (dle PD)	m2	27,61000	780,00	21 535,80	Vlastní	Indiv
Keramická interiérová dlažba slinutá, matná, jmenovitý rozměr 300 x 300 mm, tloušťka dlaždice min. 8 mm. Pokládka na stříh, spárování bude na obklad a mezi místnostmi navazovat. Vlastnost: otěruvzdornost PEI 4, koeficient tření 0,5 – protiskluznost R10. Barva: přízvláštní stávající barevnost dlažby nebo barevnost kaučukové podlahy (modrá). Spárovací hmota tmavě šedá – antracitová.								
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :								
S2 :								
218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24				6,24000				
218a - WC ŽENY : 1,82				1,82000				
218b - WC ŽENY : 1,48				1,48000				
218c - WC ŽENY ZTP : 4,20				4,20000				
219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78				2,78000				
220 - WC MUŽI : 4,17				4,17000				
220a - WC MUŽI : 1,53				1,53000				
220b - WC MUŽI ZTP : 2,88				2,88000				
Mezisoučet				25,10000				
Koeficient ztratiné: 0,10				2,51000				
37	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	57,50000	80,00	4 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
vč. dodávky a montáže silikonu.								
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :								
vytažení 0,50 m nad podlahu :								
218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 10,83				10,83000				
218a - WC ŽENY : 5,60				5,60000				
218b - WC ŽENY : 5,07				5,07000				
218c - WC ŽENY ZTP : 8,30				8,30000				
219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 7,25				7,25000				
220 - WC MUŽI : 8,35				8,35000				
220a - WC MUŽI : 5,30				5,30000				
220b - WC MUŽI ZTP : 6,80				6,80000				
Mezisoučet				57,50000				
38	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,73873	700,00	517,11	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové			11 387,31			
39	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	3,79000	7,00	26,53	RTS 25/ I	RTS 25/ I
D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :								
S1 :								
217 - PŘEDSÍŇ : 3,79				3,79000				
Mezisoučet				3,79000				

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	776421400RT1	Lepení fabionů k vinylovým obkladem stěn včetně dodávky samolepicího fabionu včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : S1 : 217 - PŘEDSÍŇ : 8,05 Mezisoučet	m	8,05000	250,00	2 012,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	776521200R00	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : S1 : 217 - PŘEDSÍŇ : 3,79 Mezisoučet	m2	3,79000	310,00	1 174,90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	27252415R	Podlahovina kaučuková, tl. 2,0 mm (dle PD) Gumová podlahová krytina, proměnlivá, barevně sladěná a matná, rozměr rolí 1,22 x 15 m, tloušťka nášlapné vrstvy 2 mm. Pokládka lepením. Sokl výšky 65 mm je proveden s fabionem a je lepený systémovou páskou na stěnu, bez lišty. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : S1 : 217 - PŘEDSÍŇ : 3,79 Mezisoučet fabion : 8,05*0,10 Mezisoučet Koeficient ztrát: 0,10	m2	5,05450	1 480,00	7 480,66	RTS 25/ I	RTS 25/ I
43	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povlakové podlahy (dle PD) D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : S1 : 217 - PŘEDSÍŇ : 0,80 0,90 Mezisoučet	m	1,70000	400,00	680,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,02313	550,00	12,72	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 781 Obklady keramické					166 583,23			
45	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : 218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (7,83)*2,00 218a - WC ŽENY : (4,90)*2,00 218b - WC ŽENY : (4,37)*2,00 218c - WC ŽENY ZTP : (7,50)*2,00 219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (5,65)*2,00 220 - WC MUŽI : (6,05)*2,00 220a - WC MUŽI : (4,60)*2,00 220b - WC MUŽI ZTP : (6,00)*2,00 Mezisoučet	m2	93,80000	50,00	4 690,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele (dle PD) D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : 218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (7,83)*2,00 218a - WC ŽENY : (4,90)*2,00 218b - WC ŽENY : (4,37)*2,00 218c - WC ŽENY ZTP : (7,50)*2,00 219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (5,65)*2,00 220 - WC MUŽI : (6,05)*2,00 220a - WC MUŽI : (4,60)*2,00 220b - WC MUŽI ZTP : (6,00)*2,00 Mezisoučet	m2	93,80000	680,00	63 784,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
47	597813740Rx	Obkladačka keramická (dle PD) Keramický interiérový obklad glazovaný, matný, jmenovitý rozměr 200 x 200 mm, tloušťka obkladačky 6,5 mm. Pokládka na stříh, spárování bude na dlažbu navazovat. Vlastnost: bez rektifikace, barva: bílá. Spárovací hmota bílá. V rozích, případně např. U zrcadel budou spáry vyplněny sanitárním silikonem. Obklad proveden do výšky 2000 mm. D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav : 218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (7,83)*2,00 218a - WC ŽENY : (4,90)*2,00 218b - WC ŽENY : (4,37)*2,00	m2	103,18000	800,00	82 544,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		218c - WC ŽENY ZTP : (7,50)*2,00		15,00000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (5,65)*2,00		11,30000				
		220 - WC MUŽI : (6,05)*2,00		12,10000				
		220a - WC MUŽI : (4,60)*2,00		9,20000				
		220b - WC MUŽI ZTP : (6,00)*2,00		12,00000				
		Mezisoučet		93,80000				
		Koeficient ztrát: 0,10		9,38000				
48	781000000Rx01	Lišta ukončovací k obkladům uzavřená obloučková lišta (dle PD)	m	57,50000	240,00	13 800,00	Vlastní	Indiv
		včetně dodávky lišty						
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 10,83		10,83000				
		218a - WC ŽENY : 5,60		5,60000				
		218b - WC ŽENY : 5,07		5,07000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 8,30		8,30000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 7,25		7,25000				
		220 - WC MUŽI : 8,35		8,35000				
		220a - WC MUŽI : 5,30		5,30000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 6,80		6,80000				
		Mezisoučet		57,50000				
49	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,52175	700,00	1 765,23	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				11 897,50		
50	783601833R00	Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači	m2	22,27500	200,00	4 455,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		P1 :						
		STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM;						
		STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENY A BUDE PROVĚŘENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ -						
		800 :						
		dveře : 3*0,80*2,00*2		9,60000				
		zárubeň : 3*0,15*(0,80+2,00+2,00)		2,16000				
		Mezisoučet		11,76000				
		700 :						
		dveře : 3*0,70*2,00*2		8,40000				
		zárubeň : 3*0,15*(0,70+2,00+2,00)		2,11500				
		Mezisoučet		10,51500				
51	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	22,27500	300,00	6 682,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		P1 :						
		STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM;						
		STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENY A BUDE PROVĚŘENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ -						
		800 :						
		dveře : 3*0,80*2,00*2		9,60000				
		zárubeň : 3*0,15*(0,80+2,00+2,00)		2,16000				
		Mezisoučet		11,76000				
		700 :						
		dveře : 3*0,70*2,00*2		8,40000				
		zárubeň : 3*0,15*(0,70+2,00+2,00)		2,11500				
		Mezisoučet		10,51500				
52	783323230R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 1x email	m2	3,80000	200,00	760,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A DOPUŠTĚNÍ SYSTÉMU UT. PŘED MONTÁŽÍ BUDOU TĚLESA DUKLADNĚ OČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM :						
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY :						
		0,40*1,00*2		0,80000				
		0,70*1,00*2		1,40000				
		220a - WC MUŽI :						
		0,80*1,00*2		1,60000				
		Mezisoučet		3,80000				
Díl: 784		Malby				12 324,36		
53	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	28,89000	20,00	577,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D.1.1.B-02_D33 - WC_pudorys_novy-stav :						

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		217 - PŘEDSÍŇ : 3,79		3,79000				
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 6,24		6,24000				
		218a - WC ŽENY : 1,82		1,82000				
		218b - WC ŽENY : 1,48		1,48000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20		4,20000				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : 2,78		2,78000				
		220 - WC MUŽI : 4,17		4,17000				
		220a - WC MUŽI : 1,53		1,53000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		28,89000				
54	78401111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	103,04000	4,00	412,16	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Stěny :						
		217 - PŘEDSÍŇ : (8,05)*2,60		20,93000				
		-1*0,80*2,0		-1,60000				
		-1*0,90*2,0		-1,80000				
		Mezisoučet		17,53000				
		Stěny nad obkladem :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (10,83)*(3,68-2,40)		13,86240				
		218a - WC ŽENY : (5,60)*(3,68-2,40)		7,16800				
		218b - WC ŽENY : (5,07)*(3,68-2,40)		6,48960				
		218c - WC ŽENY ZTP : (8,30)*(3,68-2,40)		10,62400				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (7,25)*(3,68-2,40)		9,28000				
		220 - WC MUŽI : (8,35)*(3,68-2,40)		10,68800				
		220a - WC MUŽI : (5,30)*(3,68-2,40)		6,78400				
		220b - WC MUŽI ZTP : (6,80)*(3,68-2,40)		8,70400				
		Mezisoučet		73,60000				
		SDK podhled - plný :						
		Sdk6 :						
		218a - WC ŽENY : 1,82		1,82000				
		218b - WC ŽENY : 1,48		1,48000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20		4,20000				
		220a - WC MUŽI : 1,53		1,53000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		11,91000				
55	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	103,04000	25,00	2 576,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Stěny :						
		217 - PŘEDSÍŇ : (8,05)*2,60		20,93000				
		-1*0,80*2,0		-1,60000				
		-1*0,90*2,0		-1,80000				
		Mezisoučet		17,53000				
		Stěny nad obkladem :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (10,83)*(3,68-2,40)		13,86240				
		218a - WC ŽENY : (5,60)*(3,68-2,40)		7,16800				
		218b - WC ŽENY : (5,07)*(3,68-2,40)		6,48960				
		218c - WC ŽENY ZTP : (8,30)*(3,68-2,40)		10,62400				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (7,25)*(3,68-2,40)		9,28000				
		220 - WC MUŽI : (8,35)*(3,68-2,40)		10,68800				
		220a - WC MUŽI : (5,30)*(3,68-2,40)		6,78400				
		220b - WC MUŽI ZTP : (6,80)*(3,68-2,40)		8,70400				
		Mezisoučet		73,60000				
		SDK podhled - plný :						
		Sdk6 :						
		218a - WC ŽENY : 1,82		1,82000				

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OB
O:	SO.01	WC
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		218b - WC ŽENY : 1,48		1,48000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20		4,20000				
		220a - WC MUŽI : 1,53		1,53000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		11,91000				
56	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	103,04000	85,00	8 758,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Stěny :						
		217 - PŘEDSÍŇ : (8,05)*2,60		20,93000				
		-1*0,80*2,0		-1,60000				
		-1*0,90*2,0		-1,80000				
		Mezisoučet		17,53000				
		Stěny nad obkladem :						
		218 - PŘEDSÍŇ WC ŽENY : (10,83)*(3,68-2,40)		13,86240				
		218a - WC ŽENY : (5,60)*(3,68-2,40)		7,16800				
		218b - WC ŽENY : (5,07)*(3,68-2,40)		6,48960				
		218c - WC ŽENY ZTP : (8,30)*(3,68-2,40)		10,62400				
		219 - PŘEDSÍŇ WC MUŽI : (7,25)*(3,68-2,40)		9,28000				
		220 - WC MUŽI : (8,35)*(3,68-2,40)		10,68800				
		220a - WC MUŽI : (5,30)*(3,68-2,40)		6,78400				
		220b - WC MUŽI ZTP : (6,80)*(3,68-2,40)		8,70400				
		Mezisoučet		73,60000				
		SDK podhled - plný :						
		Sdk6 :						
		218a - WC ŽENY : 1,82		1,82000				
		218b - WC ŽENY : 1,48		1,48000				
		218c - WC ŽENY ZTP : 4,20		4,20000				
		220a - WC MUŽI : 1,53		1,53000				
		220b - WC MUŽI ZTP : 2,88		2,88000				
		Mezisoučet		11,91000				
Díl: 799		Ostatní				16 480,00		
57	799000xPR01	D+M: zřízení protipožární ucpávky (dle PD)	Soubor	8,00000	1 700,00	13 600,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy						
		1 prostup, 2 značení :						
		6x ZTI :						
		6		6,00000				
		1x NN :						
		1		1,00000				
		1x SLP :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
58	799000xPR02	D+M: označení protipožární ucpávky dle požadavku SUKB (dle PD)	Soubor	16,00000	180,00	2 880,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy						
		1 prostup, 2 značení :						
		6x ZTI :						
		2*6		12,00000				
		1x NN :						
		2*1		2,00000				
		1x SLP :						
		2*1		2,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
Celkem						574 933,91		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	75 940,00					
1	766000x01	D+M: T/01L - NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.B-101_D33 - WC výpis truhlářských prvků) <i>včetně kotvíčích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000	19 480,00	19 480,00	Vlastní	Indiv
2	766000x02	D+M: T/01P - NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.B-101_D33 - WC výpis truhlářských prvků) <i>včetně kotvíčích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000	19 480,00	19 480,00	Vlastní	Indiv
3	766000x03	D+M: T/02L - NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, 700x1970 mm (dle PD - D.1.1.B-101_D33 - WC výpis truhlářských prvků) <i>včetně kotvíčích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000	18 490,00	18 490,00	Vlastní	Indiv
4	766000x04	D+M: T/02P - NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, 700x1970 mm (dle PD - D.1.1.B-101_D33 - WC výpis truhlářských prvků) <i>včetně kotvíčích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000	18 490,00	18 490,00	Vlastní	Indiv
Díl: 799		Ostatní prvky	185 490,00					
5	799000x01	D+M: X/01 - HÁČEK (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	7,00000	700,00	4 900,00	Vlastní	Indiv
6	799000x02	D+M: X/02 - ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	5,00000	1 800,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
7	799000x03	D+M: X/03 - ODPADKOVÝ KOŠ (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000	1 700,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
8	799000x04	D+M: X/04 - ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	3,00000	1 770,00	5 310,00	Vlastní	Indiv
9	799000x05	D+M: X/05 - DRŽÁK NA WC KARTÁČ (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	5,00000	1 580,00	7 900,00	Vlastní	Indiv
10	799000x06	D+M: X/06 - DÁVKOVAČ MYDLA (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	6,00000	1 600,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
11	799000x07	D+M: X/07 - ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	4,00000	2 480,00	9 920,00	Vlastní	Indiv
12	799000x08	D+M: X/08 - ODPADKOVÝ KOŠ NA POUŽITÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY – 25 L (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	4,00000	1 905,00	7 620,00	Vlastní	Indiv
13	799000x09	D+M: X/09 - TRYSKOVÝ OSOUEČ RUKOU (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000	21 400,00	42 800,00	Vlastní	Indiv
14	799000x10	D+M: X/10 - ZRCADLO VELKÉ (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000	14 800,00	14 800,00	Vlastní	Indiv
15	799000x11	D+M: X/11 - ZRCADLO MALÉ (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000	11 680,00	23 360,00	Vlastní	Indiv
16	799000x12	D+M: X/12 - ZRCADLO PRO ZTP (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000	16 800,00	33 600,00	Vlastní	Indiv
17	799000x13	D+M: X/13 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM – TEXTOVÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
18	799000x14	D+M: X/14 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvíčích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	1,00000	2 680,00	2 680,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, (
O:	SO.01	WC
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	799000x15	D+M: X/15 - VYBAVENÍ A MADLA DO WC ZTP KABINY (dle PD - D.1.1.B-102_D33 - WC výpis vnitřního vybavení) <i>včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy</i>	Soubor	2,00000	4 450,00	8 900,00	Vlastní	Indiv

Celkem	261 430,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.04	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	227 810,00					
1	65010152M00	Montáž svítidla	kus	19,00000	600,00	11 400,00	Vlastní	Indiv
		11+6+2 :						
		19	19,00000					
2	348-101	Svítilno 1 - dle knihy svítidel	kus	11,00000	7 480,00	82 280,00	Vlastní	Indiv
3	348-102	Svítilno 2 - dle knihy svítidel	kus	6,00000	6 450,00	38 700,00	Vlastní	Indiv
4	348-103	Nouzové svítidlo s piktogramem - dle knihy svítidel	kus	2,00000	5 420,00	10 840,00	Vlastní	Indiv
5	65007262RT2	Čidlo pohybové nástěnné včetně dodávky	kus	7,00000	600,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
6	65007262RT4	Čidlo pohybové stropní, 360° včetně dodávky	kus	3,00000	850,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
7	210800285RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,00000	100,00	12 000,00	RTS 25/ I	Indiv
		CXKH-R-J : 120 :						
		120	120,00000					
8	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	30,00000	198,00	5 940,00	RTS 25/ I	Indiv
		CXKH-V-J P60-R : 30 :						
		30	30,00000					
9	650142K	Připojení na stávající systém CBS	kpl	1,00000	13 400,00	13 400,00	Vlastní	Indiv
10	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	30,00000	12,00	360,00	RTS 25/ I	Indiv
11	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením včetně dodávky KSK 100 PO	kus	11,00000	1 180,00	12 980,00	RTS 25/ I	Indiv
12	650072625DEM	Demontáž pohybového čidla	kus	9,00000	300,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
13	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného	kus	8,00000	300,00	2 400,00	RTS 25/ I	Indiv
14	650801153N00	Demontáž nouzového osvětlení	kus	4,00000	300,00	1 200,00	RTS 25/ I	Indiv
15	210-107	Změna výšky vývodu pro osoušeč rukou	kus	2,00000	200,00	400,00	Vlastní	Indiv
16	210-108	Změna umístění vývodu pro osoušeč rukou	kus	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
17	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přísazeného	kus	15,00000	350,00	5 250,00	RTS 25/ I	Indiv
18	210-102	Demontáž vypínače sériového	kus	3,00000	250,00	750,00	Vlastní	Indiv
19	34572308R	Pásky stahovací SP 280 x 4,5 mm, PA	100 ks	2,00000	450,00	900,00	RTS 25/ I	Indiv
20	210-104	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
21	210-105	Zkouška funkčnosti	h	2,00000	900,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
22	210-106	Výchozí revize	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
23	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00000	356,00	3 560,00	RTS 25/ I	Indiv
Celkem						227 810,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				5 100,00		
1	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	4,00000	850,00	3 400,00	Vlastní	Indiv

Revize

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Kompletní el.revize všech systémů SLP.

2	900R23	HZS	h	2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-----	---	---------	--------	----------	---------	-------

elektromontér v tarifní třídě 6

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Koordinace s ostatními profesemi.

3	900R24	HZS	h	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	-----	---	---------	--	------	---------	-------

elektromontér v tarifní třídě 7

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatel potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Veškeré demontáže stávajících rozvodů a zařízení v řešených prostorách.

Díl: M	Montážní přírážky	13 500,00
---------------	--------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	110R01	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
5	141R01	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv

Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.

Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

Týká se všech systémů SLP.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Díl: M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					25 680,00		
6	222260561R00	Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky	m	10,00000	140,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
7	345710540	Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1	m	10,00000	20,00	200,00	Vlastní	Indiv
8	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	m	60,00000	156,00	9 360,00	Vlastní	Indiv
9	ADIPZT2353	Sdělovací poplach. kabel 6x0,22mm2, pocínované měděné lanko, LSZH	m	60,00000	47,00	2 820,00	Vlastní	Indiv
10	222325291R00	Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotlivými prvky)	kus	2,00000	250,00	500,00	Vlastní	Indiv
11	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	4,00000	2 500,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
12	222325008R00	Tísňový spínač na připravené úchytné body	kus	2,00000	220,00	440,00	Vlastní	Indiv
13	PCS001	Tlačítko s táhlem nouzového volání určeno pro montáž do koupelen a WC. Kontakt do PZTS.	kus	2,00000	480,00	960,00	Vlastní	Indiv

Celkem	44 280,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.06	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	63 795,00					
1	721176102R01	Potrubí HT přípojovací DN 40	m	9,00000	425,00	3 825,00	Vlastní	Indiv
2	721176103R01	Potrubí HT přípojovací DN 50	m	4,00000	425,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
3	721176105R01	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	8,00000	700,00	5 600,00	Vlastní	Indiv
4	721176114R00	Potrubí odpadní svislé DN70	m	12,00000	500,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
5	721176115R00	Potrubí odpadní svislé DN100	m	14,00000	750,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	ks	6,00000	100,00	600,00	Vlastní	Indiv
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	100,00	200,00	Vlastní	Indiv
8	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00000	100,00	500,00	Vlastní	Indiv
9	Mimo RTS	VP 100 s pojistkou proti vyschnutí	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00	Vlastní	Indiv
10	Mimo RTS	Protipožární manžeta, odolnost dle PBR	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
11	721200010RA0	Demontáž potrubí litinového	m	55,00000	110,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
12	Mimo RTS	Sekání a zapravení drážky 80x80mm, cihla,beton	m	13,00000	110,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
13	Mimo RTS	Sekání a zapravení drážky 150x150mm, cihla,beton	m	32,00000	250,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	47,00000	20,00	940,00	Vlastní	Indiv
15	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12000	2 500,00	300,00	Vlastní	Indiv
Díl: 722		Vnitřní vodovod	68 490,00					
16	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm	m	95,00000	360,00	34 200,00	Vlastní	Indiv
17	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 25x3,5 mm	m	10,00000	425,00	4 250,00	Vlastní	Indiv
18	Mimo RTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d21/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep.	m	95,00000	160,00	15 200,00	Vlastní	Indiv
19	Mimo RTS	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d27/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p	m	10,00000	166,00	1 660,00	Vlastní	Indiv
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	19,00000	75,00	1 425,00	Vlastní	Indiv
21	Mimo RTS	Kulový kohout DN15	ks	2,00000	170,00	340,00	Vlastní	Indiv
22	Mimo RTS	Kulový kohout DN20	ks	1,00000	240,00	240,00	Vlastní	Indiv
23	Mimo RTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
24	Mimo RTS	Sekání a zapravení drážky 70x150mm, cihla,beton	m	65,00000	45,00	2 925,00	Vlastní	Indiv
25	722200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	105,00000	25,00	2 625,00	Vlastní	Indiv
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	105,00000	20,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
27	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	105,00000	20,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
28	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,15000	1 500,00	225,00	Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty	199 658,00					
29	Mimo RTS	U	soubor	4,00000	9 850,00	39 400,00	Vlastní	Indiv
závěsné umyvadlo ze sanitární keramiky, bílá, 55 x 48 x 16,5 cm, oválný tvar, s otvorem pro baterii 35 mm,kompatibilní polosloup ze sanitární keramiky, bílá, stejná řada jako umyvadlo, oválný tvar, kotvící a montážní materiál součástí dodávky,páková stojánková baterie, s výpustí, hloubka ca. 13 cm, výška ca. 14 cm, oválný tvar, materiál mosaz, povrch chrom lesk, průtok 5 l/min,zápachová uzávěrka								
30	Mimo RTS	UI	soubor	2,00000	7 850,00	15 700,00	Vlastní	Indiv
závěsné umyvadlo ze sanitární keramiky, bílá, pro imobilní, oválný tvar, s otvorem pro baterii 35 mm, kotvící a montážní materiál součástí dodávky,páková stojánková baterie s prodlouženou rukojetí, bez výpusti, hloubka ramínka ca. 19,2 cm, výška ca. 17 cm, oválný tvar, materiál mosaz, povrch chrom lesk,zápachová uzávěrka podomítková								
31	Mimo RTS	WC	soubor	2,00000	14 870,00	29 740,00	Vlastní	Indiv
závěsné WC ze sanitární keramiky, bílá, 490 x 350 x 330 mm, oválný tvar, zadní vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (rimfree), součástí balení sedátko se soft-close (tlumeným) zavíráním kompatibilní a ze stejné série,tlačítko splachování předstěnového systému, 244 x 165 x 9 mm, materiál plast, bílá lesk, oválný tvar,předstěnová instalace								
32	Mimo RTS	WCi	soubor	3,00000	22 456,00	67 368,00	Vlastní	Indiv
závěsné WC ze sanitární keramiky, bílá, 700 x 360 x 345 cm, vhodné pro ZTP, oválný tvar, zadní vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (rimless), součástí balení sedátko se soft-close (tlumeným) zavíráním,tlačítko splachování předstěnového systému oddálené pro ZTP,předstěnová instalace,madlo pevné+madlo sklopné								
33	1	BS	soubor	2,00000	3 250,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
sprška ruční bidetová s ovládáním na hlavici, průměr sprchové hlavice 36 mm, povrch chrom, oblý design, rohový ventil DN15+ hadice								
34	2	Pi	soubor	2,00000	16 250,00	32 500,00	Vlastní	Indiv
pisoár s přívodem zezadu, ca. 350 x 340 x 550 mm, dodání vč. montážní sady, materiál sanitární keramika, bílá, objem spláchnutí 1l,upevňovací prvky								
35	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů	kus	15,00000	250,00	3 750,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.06	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	725980122R00	Dvířka z plastu, 300 x 300 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
37	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	2,10000	2 000,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 184,70		
38	Mimo RTS	Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné	kg	55,00000	220,00	12 100,00	Vlastní	Indiv
39	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05500	1 540,00	84,70	Vlastní	Indiv

Celkem	344 127,70
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	SO.01	WC
R:	1.07	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				12 300,00		
1	1.01	D+M: Potrubí spiro pozink. do O125, 100% tvarovek <i>Kompletní dodávka a montáž včetně dopravy</i>	bm	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
2	1.02	D+M: Ohebná hadice Sonoflex O125 <i>Kompletní dodávka a montáž včetně dopravy</i>	bm	3,00000	900,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
3	1.03	D+M: Talířový ventil plast. VEF 125 odvod <i>Kompletní dodávka a montáž včetně dopravy</i>	ks	2,00000	700,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
4	1.04	Demontáž a zaslepení odbočky O125 vč. talířového ventilu v místnosti 218c <i>Kompletní dodávka a montáž včetně dopravy</i>	hod	4,00000	800,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
Celkem						12 300,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-041	FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU – STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP,
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	00512401x01	Činnosti spojené s prováděním staveb. úprav v souvislosti s metodikou SUKB MUNI	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
7	0052110x01	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
Celkem						64 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání