

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Smlouva")

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Název                                                               | <b>Město Turnov</b>                     |
| Sídlo                                                               | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov     |
| IČ:                                                                 | 00276227                                |
| DIČ:                                                                | CZ00276227                              |
| Č. účtu:                                                            | 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny |
| Jednající<br>ve smluvních<br>a technických věcech<br>za objednatele | Ing. Tomáš Hocke, starosta města        |

dále jen („objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

|                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Název                                                                      | <b>STRIX Chomutov, a.s.</b>      |
| Sídlo                                                                      | Polní 4795, 430 01 Chomutov      |
| IČO                                                                        | 27274535                         |
| DIČ                                                                        | CZ27274535                       |
| Č.ú.                                                                       | 43-4942070297 / 0100             |
| Zastoupen<br>ve smluvních a<br>technických věcech<br>za zhotovitele jedná: | Jiří Sochor, člen představenstva |

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Vymezení díla

- 2.1. Účelem předmětu smlouvy „**Turnov, lávka L-001 přes trať v Dolánkách**“ je provedení opravy lávky formou výměny pochozí mostovky s obnovou protikorozní ochrany ocelových prvků.
- 2.2. Stavební práce budou vycházet z projektové dokumentace společnosti VANER s.r.o., zak. č. 24-11-104 z 02/2025 a z výkazu výměr. Projekt je řešen jako zjednodušená zadávací dokumentace, kdy investor využije plánované výluky na trati, kde se může pohybovat pouze drezína stavby.

### 2.3. Specifikace a technické podmínky

Účastník je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob);
- zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení;
- ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi;
- zajistit případné pronájmy pozemků a záборы veřejného prostranství;
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
- vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla (vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby, geodetické zaměření po dokončení stavby);
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat;
- zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací;
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
  - 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
  - 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
  - 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...) minus 10 %.

### III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 964/1, 964/2, 964/13, 985/1, 985/2 a 985/3 v katastrálním území Daliměřice, obec Turnov.
- 3.2. Zahájení zakázky.....nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 01.07.2025)
- 3.3. Ukončení zakázky .....nejpozději do 31.08.2025

### IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 04.06.2025 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla celkem bez DPH</b> | <b>1 259 913,63 Kč</b> |
| <b>Výše DPH</b>                 | <b>264 581,86 Kč</b>   |
| <b>Cena díla včetně DPH</b>     | <b>1 524 495,49 Kč</b> |

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a

likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

#### 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

### V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

[redacted]

[redacted]

Za objednatele:

[redacted]

Technický dozor stavebníka

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:

- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet;
- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.

## **VI. Převzetí díla**

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

## **VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce**

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže

objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou do datové schránky zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. [REDAKCE] uzavřenou u Generali Česká pojišťovna a.s. dne 06.01.2025 ve výši 100 milionů korun českých.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností

stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

### **VIII. Odstoupení od smlouvy**

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:

Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno



jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedoje-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

## IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.  
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a

podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

V .....dne..... 2025

V Turnově dne ..... 2025

Zhotovitel:

Objednatel:

Jiří

Sochor

Digitálně podepsal

Jiří Sochor

Datum: 2025.06.16

14:45:30 +02'00'

.....  
Jiří Sochor  
výkonný ředitel a člen představenstva



Digitálně podepsal:  
Ing. Tomáš Hocke  
MĚSTO TURNOV  
18.06.2025 11:51

.....  
Ing. Tomáš Hocke,  
starosta města



Firma: Firma

## Rekapitulace ceny

### Stavba: 24-11-104 - Turnov, lávka L-001 přes trať v Dolánkách

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 1 259 913,63  
Celková cena s DPH: 1 524 495,49

| Objekt | Popis                      | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH   |
|--------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 201    | Lávka přes železniční trať | 1 259 913,63 | 264 581,86 | 1 524 495,49 |



Firma: Firma

## Soupis prací objektu

Stavba: 24-11-104 Turnov, lávka L-001 přes trať v Dolánkách  
Rožpočet: 201 Lávka přes železniční trať

201 1 259 913,63

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                          | MJ  | Množství | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                        |     |          | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                      | 5   | 6        | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                    |     |          |                 | <b>543 692,75</b> |
| 1          | 014121      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                                                                           | M3  |          |                 | 536,50            |
|            |             |          | odpad charakteru stavební suti s příměsí cementu                                                                       |     |          |                 |                   |
|            |             |          | podklad z SC na straně Dolánky 2.5*1.0*0.1=0,250 [A]                                                                   |     |          |                 |                   |
|            |             |          | obruby na obou stranách lávky 1.0*2*2*0.05*0.2=0,040 [B]                                                               |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Celkem: A+B=0,290 [C]                                                                                                  |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                     |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 2          | 014131      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                        | M3  |          |                 | 1 656,25          |
|            |             |          | odpad s příměsí asfaltu                                                                                                |     |          |                 |                   |
|            |             |          | asfaltový kryt na straně Dolánky 2.5*1.0*0.05=0,125 [A]                                                                |     |          |                 |                   |
|            |             |          | asfaltový podklad na straně Dolánky 2.5*1.0*0.2=0,500 [B]                                                              |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Celkem: A+B=0,625 [C]                                                                                                  |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                     |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 3          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY                                                               | KPL |          |                 | 65 000,00         |
|            |             |          | opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na I/10 a na trati a zajištění obchodní trasy pro pěší                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                       |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 4          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                | KPL |          |                 | 6 500,00          |
|            |             |          | vytčení a ochrana tlakové kanalizace                                                                                   |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí                                                                 |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 5          | 02920       | R        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA OBJEM                                                                           | KPL |          |                 | 90 000,00         |
|            |             |          | zohlednění vlivu malého množství na cenu jednotlivých částí                                                            |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                          |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 6          | 02930       | R        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZVÝŠENÉ NÁKLADY UMÍSTĚNÍ STAVBY                                                                    | KPL |          |                 | 125 000,00        |
|            |             |          | zvýšené náklady spojené s umístěním stavby, zhoršeným přístupem                                                        |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly                                                   |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 7          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                            | KPL |          |                 | 65 000,00         |
|            |             |          | VTD zhotovitele                                                                                                        |     |          |                 |                   |
|            |             |          | výkresy příčníků, detaily uchycení mostovky, zábradlí, TEPŘ, apod.                                                     |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                          |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 8          | 02943       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                    | KPL |          |                 | 50 000,00         |
|            |             |          | RDS                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | výzvěž koncových příčníků aktuální dle stavu úložných prahů                                                            |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                          |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 9          | 02944       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPADOVÝ V DIGIT FORMĚ                                                         | KPL |          |                 | 35 000,00         |
|            |             |          | DSPS                                                                                                                   |     |          |                 |                   |
|            |             |          | včetně zpracování změn                                                                                                 |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                          |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 10         | 02953       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA                                                                            | KUS |          |                 | 20 000,00         |
|            |             |          | HMP                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | po úplném dokončení stavby                                                                                             |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - úkony dle ČSN 73 6221                                                                                                |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou                                         |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu                                                |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 11         | 03100       |          | ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                        | KPL |          |                 | 85 000,00         |
|            |             |          | včetně mobilního WC, oplocení, skladu materiálu, apod.                                                                 |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                     |     |          |                 | <b>4 937,78</b>   |
| 12         | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                                                      | M2  |          |                 | 1 216,00          |
|            |             |          | náletová vegetace na koncích lávky 2.0*1.5*4+2.0*1.0*2=16,000 [A]                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                      |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm                                                                         |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost                                                                              |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - spálení na hromádách nebo štěpkování                                                                                 |     |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka nezahrnuje:                                                                                                    |     |          |                 |                   |
|            |             |          | - x                                                                                                                    |     |          |                 |                   |
| 13         | 11130       |          | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                           | M2  |          |                 | 456,00            |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |                  |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------------|
|    |        |  | <p><i>pro obnažení boku úložných prahů 2.0*1.5*4=12,000 [B]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- vodorovnou dopravu a uložení na skládku</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |                  |
| 14 | 113138 |  | <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</p> <p><i>asfaltový kryt na straně Dolánky 2.5*1.0*0.05=0,125 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                       | M3 |  | 155,38           |
| 15 | 113188 |  | <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM</p> <p>vhodnost pro zpětné použití posoudí TDS</p> <p><i>dlážba chodníku na straně I/10 2.5*1.0*0.06=0,150 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | M3 |  | 218,70           |
| 16 | 113318 |  | <p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM</p> <p><i>podklad z SC na straně Dolánky 2.5*1.0*0.1=0,250 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                       | M3 |  | 184,00           |
| 17 | 11332  |  | <p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>uskladnění v místě pro zpětný zásyp</p> <p><i>podklad ŠD chodníku 2.5*1.0*0.3*2=1,500 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>             | M3 |  | 498,00           |
| 18 | 113338 |  | <p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</p> <p><i>asfaltový podklad na straně Dolánky 2.5*1.0*0.2=0,500 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                        | M3 |  | 480,50           |
| 19 | 11351  |  | <p>ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p><i>obrubby na obou stranách lávky 1.0*2*2=4,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                                                                | M  |  | 216,00           |
| 20 | 12110  |  | <p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>uskladnění v místě stavby pro zpětné použití</p> <p><i>obnažení úložných prahů 2.0*1.5*4*0.3=3,600 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy<br/>- její vodorovnou dopravu</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- uložení na trvalou skládku</p>                                                                                                                                                                                                                                              | M3 |  | 298,80           |
| 21 | 18220  |  | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p><i>na bocích úložných prahů 2.0*1.5*4*0.3=3,600 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 |  | 986,40           |
| 22 | 18241  |  | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p><i>na bocích úložných prahů 2.0*1.5*4=12,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 |  | 228,00           |
| 2  |        |  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  | <b>1 342,80</b>  |
| 23 | 261613 |  | <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VÍ NA POVRCHU D DO 25MM</p> <p>vrty do ocelové stojiny nosníků</p> <p><i>otvory pro protažení výztuže stojinou nosníku 0.015*5*2*4=0,600 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:<br/>- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br/>- svislou dopravu zeminy z vrtu<br/>- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br/>- případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p> <p>Položka nezahrnuje:<br/>- x</p>                                                                                                           | M  |  | 1 342,80         |
| 4  |        |  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  | <b>71 116,48</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|
| 24 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 |  | 14 902,27 |
|    |        | <i>koncové příčnický 0.7*3.2*0.2*2=0,896 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |           |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabírajících soudržnost betonu a bednění,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy v základech,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br>Položka nezahrnuje:<br>- dodání a osazení výztuže |    |  |           |
| 25 | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  |  | 14 340,84 |
|    |        | <i>odhad stupně výztužení:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |           |
|    |        | <i>koncové příčnický 0.7*3.2*0.2*2*0.04*7.85=0,281 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |           |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |           |
| 26 | 42417A | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  |  | 33 852,83 |
|    |        | <i>příčnický IPE 100 mezi hlavními nosníky 2.5*15*8.1/1000=0,304 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |           |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,<br>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br>- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,<br>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br>- ochranná opatření před účinky bludných proudů<br>- ochranu před přepětím.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |           |
| 27 | 42815  | MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 |  | 3 234,56  |
|    |        | <i>pod koncovými příčnický 0.7*3.2*2*2=8,960 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |           |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------------|
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné<br>- dodání kompletních ložisek požadované kvality<br>- přípravu, očištění a úpravy uložitých ploch<br>- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení<br>- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty<br>- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty<br>- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů<br>- vyplnění kotevních otvorů<br>- lešení a podpěrné konstrukce<br>- tmelení, těsnění a výplně spar<br>- nastavení ložisek a odborná prohlídka<br>- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek<br>- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem<br>- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek<br>- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |            |
| 28 | 457313 | VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 |  |  | 3 562,56   |
|    |        | spádový beton pod drenáž za uložitými prahy 0.6*3.2*0.15*2=0,576 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |    |  |  |            |
| 29 | 45852  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 |  |  | 1 223,42   |
|    |        | ŠD 16-32<br>drenážní obsyp drenáže 0.6*3.2*0.2*2=0,768 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného kameniva<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |            |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  | 6 271,36   |
| 30 | 56330  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 |  |  | 623,23     |
|    |        | ŠDa<br>podklad vozovky na obou předpolích 0.6*3.2*0.15*2=0,576 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zmlotosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |            |
| 31 | 574A01 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 |  |  | 4 095,63   |
|    |        | doplnění povrchu na straně Dolánky 2.7*1.0*0.05*2=0,270 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |            |
| 32 | 587206 | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 |  |  | 1 552,50   |
|    |        | přechodový úsek u hlavní silnice 1.0*2.5=2,500 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>Položka nezahrnuje:<br>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce 6.582)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |            |
| 7  |        | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  | 151 979,16 |
| 33 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 |  |  | 5 085,00   |
|    |        | na příčnicích s okapnicovým přesahem 2.5*0.2*15=7,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>Položka nezahrnuje:<br>- ochranné vrstvy, např. lity asfalt, asfaltový beton                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |            |
| 34 | 783121 | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  |  |  | 146 894,16 |
|    |        | obnova PKO původních konstrukcí:<br>hlavní nosníky I 500 po celém obvodu 1.62*2*18.0=58,320 [A]<br>horní i dolní madlo zábradlí 18.0*0.3*4=21,600 [B]<br>sloupky zábradlí 0.8*0.4*10*2=6,400 [C]<br>svislá výplň zábradlí 0.63*0.1*12*9*2=13,608 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=99,928 [E]<br>Položka zahrnuje:<br>- kompletní povlaky (i různobarevné)<br>- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení<br>- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |            |
| 8  |        | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  | 2 816,00   |
| 35 | 875332 | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   |  |  | 2 816,00   |
|    |        | PVC DN 150 SN 8<br>drenáž za uložnými prahy 4.0*2=8,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |     |  |  |            |
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  | 477 757,30 |
| 36 | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   |  |  | 28 761,60  |
|    |        | výměna zkorodovaných krajních polí zábradlí u hlavní silnice 2.4*2=4,800 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotvení desky, případně nivelační hmoty pod kotvení desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |            |
| 37 | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   |  |  | 1 099,20   |
|    |        | výměna zkorodovaných krajních polí zábradlí u hlavní silnice 2.4*2=4,800 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |            |
| 38 | 91355  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS |  |  | 3 580,00   |
|    |        | na jedné straně lávky 1=1,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- štítek s evidenčním číslem mostu<br>- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |            |
| 39 | 917211 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   |  |  | 1 376,00   |
|    |        | obruby podél dlažby na konci lávky 1.0*2*2=4,000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |            |
| 40 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   |  |  | 707,00     |
|    |        | ve vozovce v místě obnažení uložného prahu Dolánky 3.5=3,500 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce<br>- spotřeba vody<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |            |
| 41 | 919151 | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 1000MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS |  |  | 558,00     |
|    |        | odřezání podélníku 9*2=18,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |            |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |            |
| 42 | 919152 | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 2000MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS  |  | 900,00     |
|    |        | <i>odřezání příčníků 10*2=20,000 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |            |
| 43 | 93132  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3   |  | 1 987,21   |
|    |        | <i>nápojení asfaltové vozovky na straně Dolánky 2.5*0.02*0.1*2=0,010 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br>- očištění ploch spáry před úpravou<br>- očištění okolí spáry po úpravě<br>Položka nezahrnuje:<br>- těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |            |
| 44 | 93133  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3   |  | 20 749,78  |
|    |        | nebo jiným vhodným materiálem<br><i>těsnění spar mezi panely mostovky z kompozitních roštů plných (18.0*4+2.3*15)*0.02*0.02=0,043 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br>- očištění ploch spáry před úpravou<br>- očištění okolí spáry po úpravě<br>Položka nezahrnuje:<br>- těsnicí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |            |
| 45 | 93261  | POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   |  | 214 876,20 |
|    |        | kompozitní rošt plný<br><i>pochozí mostovka z kompozitních roštů plných na rozpětí 1.2m zatížitelnost 450kg/m2 a 200kg bodové (10% navíc na prořez) 16.8*2.5*1.1=46,200 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- veškeré potřebné pomocné práce<br>- veškerý pomocný a upevňovací materiál<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |            |
| 46 | 938652 | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KREMIČ PÍSKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   |  | 48 365,15  |
|    |        | <i>pro obnovu PKO původních konstrukcí:<br/>         hlavní nosníky l 500 po celém obvodu 1.62*2*18.0=58,320 [A]<br/>         horní i dolní madlo zábradlí 18.0*0.3*4=21,600 [B]<br/>         sloupky zábradlí 0.8*0.4*10*2=6,400 [C]<br/>         svislá výplň zábradlí 0.63*0.1*12*9*2=13,608 [D]<br/>         Celkem: A+B+C+D=99,928 [E]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- očištění předepsaným způsobem<br>- odklizení vzniklého odpadu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |            |
| 47 | 94190  | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3OP |  | 31 752,00  |
|    |        | jen na příkaz TDS pokud nebude použito zavěšené podlahy<br><i>pod lávkou nad kolejištěm 14.0*4.5*6.0=378,000 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |  |            |
| 48 | 94490  | OCHRANNÁ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   |  | 44 820,00  |
|    |        | proti znečištění a prachu při čištění ocelové konstrukce a nátěrech<br><i>obalení prostoru tryskání geotextilií 18.0*5.0+2*2.5=180,000 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |            |
| 49 | 94590  | ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   |  | 22 464,00  |
|    |        | jen na příkaz TDS pokud nebude možné zřídit lešení na trati<br><i>pracovní podlaha nad trati zavěšená na nosnicích lávky 4.5*16.0=72,000 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |            |
| 50 | 966188 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T    |  | 44 477,86  |
|    |        | nucený odkup zhotovitelem<br><i>plech mostovky 18.0*2.5*0.01*7.85=3,533 [A]<br/>         příčnky 2.5*0.014*10*7.85=2,748 [B]<br/>         středový podélník 18.0*0.007*7.85=0,989 [C]<br/>         Celkem: A+B+C=7,270 [D]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |      |  |            |
| 51 | 97816  | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNAVACÍHO BETONU NA MOSTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   |  | 11 283,30  |
|    |        | mechanické odstranění uvolněného torkretu<br><i>torkret opéry na straně Dolánky 6.0*5.0*0.07=2,100 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |            |