

DODATEK Č. 01

Rekonstrukce propustu na LC Rovenská ze dne 12. 2. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RKV stavby s.r.o.

se sídlem Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice

IČO: 191 47 074

DIČ: CZ19147074

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 33015

zastoupená Romanem Kvášem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo č. zakázky S944/2024/341 Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská ze dne 12.2.2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce propustu na LC Rovenská“, evidenční číslo zakázky S944/22024/341(dále jen „smlouva“)
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původnímu zadání, kterou nebylo možné předvídat. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně díla

zahrnující méněpráce a vícepráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č.1 (změnovém listu č.1) a příloze č. 2 méněpráce a vícepráce (položkové rozpočty) , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto více a méně práce vycházejí z dohody smluvních stran a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

Rekonstrukce propustu na LC Rovenská	Původní cena dle čl. III odst.1 smlouvy	Méněpráce Kč	Vícepráce Kč	Konečná cena Kč
	1 517 359,19	- 353 043,11	+334 292,88	1 498 708,96

2. S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věty první smlouvy, která zní nově takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 498 708,96 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc sedm set osm korun českých a devadesát šest haléřů)“*


III.


Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méně a více práce

V Dobré Vodě u Českých Budějovic , dne V , dne
dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu
Za objednatele: Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Roman Kváš
jednatel
RKV stavby s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum z měny: 11.06.2025	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce propustu pod LC Rovenská			
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy, zastoupené LS Jindřichův Hradec			
Název akce (majetku): LC Rovenská	Charakter akce: investice	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Vícepráce: propust pr. 800mm v délce nové čelo o šíři 3,5 m Železobetonová deska pod propustem + obetonování propustu Méněpráce: doplňující čelo ke stávajícímu kamennému propustu Železobetonová deska na stávajícím kamenném propustu Opěrná zeď od propustu ke stávajícímu toku			
Zdůvodnění změny : V PD bylo uvažováno, že stávající propust, který byl ze skládaných kamenů zůstane a z důvodu zpevnění bude doplněn o železobetonová čela a zpevněn vrchní železobetonovou deskou. V návaznosti na propust bude vybudovaná opěrná zeď v části výtoku z propustu a napojení odvodnění do stávajícího toku tak, aby došlo ke zpevnění náspu vozovky . Po odkrytí propustu bylo zjištěno, že kameny, z kterých je propust vybudována, se borti a přeskládání kamenů by bylo dražší než nová propust, která se umístí přímo na vodní tok a odstraníme obtékání tělesa vozovky. Propust o pr. 800 mm si vyžádala větší čela než uvažovaná v PD a dle technologických doporučení bude osazena na železobetonovou desku a následně obetonována.			
Posouzení změny – autorský dozor		Datum:	Podpis:
Souhlasím – [redacted]		11.6.	[redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	-----	
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.06.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) - 353043,11 Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) +334 392,88	-18 650,23
	Konečná celková cena akce po změně		1 498 708,96,- Kč
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum:	Po [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 11.6.	Podpis: [redacted]
Přílohy: Výkaz výměr [redacted]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-05-19
Stavba: PD na TZ lesní cesty Rovenská

KSO:
Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			334 392,88
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	334 392,88	70 222,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	404 615,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-05-19

Stavba: PD na TZ lesní cesty Rovenská

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		334 392,88	404 615,38
VP	vícepráce	334 392,88	404 615,38
02	propustek	330 517,88	399 926,63
1	zemní práce	33 818,82	40 920,77
2	těleso propustku	296 699,06	359 005,86
03	Odtokové koryto	3 875,00	4 688,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

02 - propustek

Úroveň 3:

1 - zemní práce

KSO:

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 818,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 818,82	21,00%	7 101,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 920,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

02 - propustek

Úroveň 3:

1 - zemní práce

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 818,82

HSV - Práce a dodávky HSV

33 818,82

1 - Přípravné práce

33 818,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

02 - propustek

Úroveň 3:

1 - zemní práce

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 818,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 818,82

D 1

Přípravné práce

33 818,82

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,380	499,23	21 157,37
	VV		11*2,2*1,5+(2*(3,8*0,8*1))		42,380		
	VV		"výkop pro osazení potrubí propustku a základů čel"				
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,760	69,68	5 906,08
	VV		2*(11*2,2*1,5+(2*(3,8*0,8*1)))		84,760		
	VV		"přesun výkopku na mezideponii, po osazení potrubí přesun zpět"				
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	42,380	138,00	5 848,44
	VV		11*2,2*1,5+(2*(3,8*0,8*1))		42,380		
	VV		"zpětný zásyp po montáži propustku"				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,380	21,40	906,93
	VV		11*2,2*1,5+(2*(3,8*0,8*1))		42,380		
	VV		"uložení materiálu na mezideponii po dobu výstavby propustku"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

02 - propustek

Úroveň 3:

2 - těleso propustku

KSO:

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

296 699,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 699,06	21,00%	62 306,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

359 005,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

02 - propustek

Úroveň 3:

2 - těleso propustku

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou


Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

296 699,06

HSV - Práce a dodávky HSV

296 699,06

8 - Propustek

296 699,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

02 - propustek

Úroveň 3:

2 - těleso propustku

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou


Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

296 699,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

296 699,06

D 8

Propustek

296 699,06

1	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	11,000	692,52	7 617,72
	VV		11		11,000		
	VV		"osazení potrubí na betonové lože"				
2	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	11,165	4 593,60	51 287,54
	VV		11*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		11,165		
3	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	25,300	440,22	11 137,57
	VV		2*((11+0,5-0,5)*1,15)		25,300		
4	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	25,300	93,09	2 355,18
	VV		2*((11+0,5-0,5)*1,15)		25,300		
5	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	9,500	4 654,50	44 217,75
	VV		(11-0,5-0,5)*0,95		9,500		
	VV		"obetonování potrubí"				
6	K	274313911	Základové pasy z betonu tř. C 30/37	m3	9,720	4 115,10	39 998,77
	VV		((11-0,5-0,5)*2*0,2)+(2*(3,8*0,7*1))		9,720		
	VV		"základ pod potrubí + základ čel"				
7	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,190	49 329,00	9 372,51
	VV		0,35-0,16		0,190		
	VV		"2*0,15"				
	VV		"výztuž čel"				
8	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	2,028	33 930,00	68 810,04
	VV		((11-0,5-0,5)*2,2)+((11-0,5-0,5)*3)*39*0,001		2,028		
	VV		"výztuž podkladu potrubí + obetonování potrubí"				
9	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	5,163	4 780,00	24 679,14
	VV		3,5*0,5*1,65+3,5*0,5*1,3		5,163		
	VV		"čela propustku"				
	VV		"výška 1,65m a 1,3m"				
10	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	47,200	509,82	24 063,50
	VV		2*((0,5+3,5+0,5+3,5)*1,65)+((0,5+3,5+0,5+3,5)*1,3))		47,200		
	VV		"bednění čel"				
11	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	47,200	136,59	6 447,05
	VV		2*((0,5+3,5+0,5+3,5)*1,65)+((0,5+3,5+0,5+3,5)*1,3))		47,200		
	VV		"odbednění čel"				
12	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	4,880	1 174,50	5 731,56
	VV		(10+2,2+10+2,2)*0,2		4,880		
	VV		"bednění desky pod potrubím"				
13	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	4,880	200,97	980,73
	VV		(10+2,2+10+2,2)*0,2		4,880		
	VV		"odbednění"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

03 - Odtokové koryto

KSO:

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 875,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 875,00	21,00%	813,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **4 688,75** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt: VP - vícepráce

Soupis: **03 - Odtokové koryto**


Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 

Uchazeč: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 875,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 875,00
<hr/>	<hr/>
1 - Zemní práce	3 875,00
<hr/>	<hr/>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

VP - vícepráce

Soupis:

03 - Odtokové koryto

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 875,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 875,00

D 1

Zemní práce

3 875,00

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,000	155,00	3 875,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

25

25,000

VV

"navýšení pro dosyp zemního tělesa"

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-05-20
Stavba: PD na TZ lesní cesty Rovenská

KSO:
Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			353 043,11
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	353 043,11	74 139,05
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	427 182,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-05-20

Stavba: PD na TZ lesní cesty Rovenská

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		353 043,11	427 182,16
MP	měněpráce	353 043,11	427 182,16
02	propustek	150 073,13	181 588,49
03	Odtokové koryto	202 969,98	245 593,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

03 - Odtokové koryto

KSO:

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 969,98

DPH základní
snížená

Základ daně
202 969,98
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
42 623,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

245 593,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

03 - Odtokové koryto

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 969,98

HSV - Práce a dodávky HSV

202 969,98

1 - Zemní práce

2 520,00

2 - Zakládání

172 526,64

4 - Vodorovné konstrukce

27 923,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

03 - Odtokové koryto

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 969,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

202 969,98

D 1

Zemní práce

2 520,00

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	252,00	2 520,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

10

10,000

VV

"zmenšení odkopů-zkrácení koryta"

D 2

Zakládání

172 526,64

2	K	212752605	Osazení nového potrubí DN400 do zdiva tl 500 mm	soubor	1,000	4 080,00	4 080,00
3	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	11,848	4 730,00	56 041,04
4	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí B500B	t	0,912	55 200,00	50 342,40
5	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,600	4 780,00	21 988,00
6	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B	t	0,759	52 800,00	40 075,20

D 4

Vodorovné konstrukce

27 923,34

7	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	10,823	2 580,00	27 923,34
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV

10,823

10,823

VV

"zmenšení množství rovnaniny po zkrácení koryta"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

02 - propustek

KSO:

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 073,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 073,13	21,00%	31 515,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 588,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt: MP - méněpráce

Soupis: **02 - propustek**

Místo: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 073,13

HSV - Práce a dodávky HSV

150 073,13

1 - Zemní práce

5 599,05

2 - Zakládání

75 547,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 000,00

998 - Přesun hmot

3 926,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD na TZ lesní cesty Rovenská

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

02 - propustek

Místo:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 073,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 073,13

D 1

Zemní práce

5 599,05

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,640	1 070,00	3 894,80
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,640	85,20	310,13
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,640	383,00	1 394,12

D 2

Zakládání

75 547,40

4	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	6,300	4 730,00	29 799,00
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B	t	0,855	42 000,00	35 910,00
6	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,080	4 730,00	9 838,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 000,00

9	K	139951113	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC strojně	m3	6,000	1 500,00	9 000,00
8	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	28 000,00	56 000,00

D 998

Přesun hmot

3 926,68

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,342	78,00	3 926,68
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------