

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek**“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Čihák, ředitel provozně technického odboru

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „**Objednatele**“) na straně jedné

a

1.2 KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Martinek, ředitel divize 5

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 752

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

2 Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2024 smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatele: PO 985/2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2025, evidenční číslo Objednatele: PO 132/2025 (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem „Dětská skupina Poníček – II.“ (dále také jen „**Dílo**“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Dětská skupina Poníček – II.“

2.2. Tento věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě Smluvních stran. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 05, 06, 07, 08, 09 a 10 (dále jen „**ZL**“), které jsou Přílohou č. 1 Dodatku. Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné během realizace Díla, práce nezbytné k dokončení Díla a změny uživatelské.

3 Předmět Smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle čl. 2 odst. 2.2. tohoto Dodatku činí částku 2 279 793,27 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprovedené práce (méněpráce) dle čl. 2 odst. 2.2. tohoto Dodatku činí částku 1 068 838,01 Kč bez DPH

V souvislosti s výše popsáním se cena za provedení Díla dle čl. IV odst. 1 Smlouvy celkem navyšuje o částku 1 210 955,26 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: **57 522 943,92** Kč bez DPH.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

4.2 Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4.6 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

a. Příloha č. 1 – Změnový list č. 05, 06, 07, 08, 09 a 10

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Kleindienst

kvestor

.....
Ing. Jiří Urban

člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			1 210 955,26
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 210 955,26	Výše daně 254 300,60
snižovaná	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 465 255,86

Projektant

Zpracovatel

KONSIT

Datum a podpis: 11.6.25

Razítko

Datum a podpis: 11.6.2025

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/70, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197

3

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 210 955,26	1 465 255,86
2365501-D2	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2	1 210 955,26	1 465 255,86
ZL č.05	Cidla pro měření vlhkosti-bez nacenění dopadů do elektroinstalace a ZTI	249 728,46	302 171,44
ZL č.06	Svislá izolace XPS-Základy	51 540,96	62 364,56
ZL č.07	Doplnění sítě proti hmyzu	93 538,04	113 181,03
ZL č.08	Venkovní parapety kruhových oken	359 644,49	435 169,83
ZL č.09	Změna zemních prací základů	321 603,06	389 139,70
ZL č.10	Přepočet základových konstrukcí	134 900,25	163 229,30

Datum předložení změny:			ZL č.	05																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																							
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																							
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																							
TDS:	Ing. Pavel Půta																							
Smlouva o Dilo (SoD) č.:	PO 985/2024																							
Ze dne:	21.10.2024																							
Stavba:	Dětská skupina Poníček																							
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																							
Název změny:	Čidla pro měření vlhkosti-bez nacenění dopadů do elektroinstalace a ZTI																							
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Dodavatel stavby navrhl možnost osazení technologie pro monitoring vlhkosti nebo zaplavení konstrukce dřevostavby. Jedná se o několik čidel vlhkosti zabudovaných v konstrukci dřevostavby, která jsou napojena na řídicí jednotku viz. příloha č.1. V případě nenadálého navýšení vlhkosti v konstrukci nebo zaplavení čidel je vyvolán alarm za účelem zjednání nápravy dříve, než-li by došlo k nenávratné škodě na stavbě. Jedná se o předcházení větších škod vlivem kondenzace vlhkosti nebo vlivem havárie zdravotně technických instalací nebo ústředního vytápění nebo extrémních srážek. Cenová nabídka počítá s monitoringem po dobu záruky, nicméně nepočítá s drobnými zásahy do instalace ZTI, MaR a elektroinstalace.																								
Nové řešení: Instalovat doporučená čidla na navržená místa dle přiloženého plánu od dodavatele vlhkostních čidel.																								
Původní řešení v PD: V původním PD nebylo s touto skutečností uvažováno.																								
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna může mít nepatrný vliv na profese ZTI, MaR a elektroinstalace.																								
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Připočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>249 728,46</td> <td>249 728,46</td> </tr> <tr> <td>viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>249 728,46 Kč</td> </tr> </tbody> </table>						MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Připočet:	kpl	1	249 728,46	249 728,46	viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			249 728,46 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																				
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																				
Připočet:	kpl	1	249 728,46	249 728,46																				
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			249 728,46 Kč																				
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,48%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,48%</td> </tr> </tbody> </table>					Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,48%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,48%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%																							
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,48%																							
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,48%																							
PŘÍLOHY ZL: Plán rozmístění čidel.																								
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změna nemá vliv. 11.10.2025 za dodavatele: Podpis:																								
Vyjádření TDS: Souhlasím.																								
Dne: 12.10.2025 za TDS: Podpis:																								



Datum předložení změny:		ZL č.	05
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne: 11.6.25	za projektanta:	Podpis:	
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne: 12.6.25	za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 249 728,46 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			249 728,46
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 249 728,46	Výše daně 52 442,98
snižená	12.00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			302 171,44

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

11.6.2025



Datum a podpis:

11.6.2025

KONSIT

KONSIT a.s.
Příhonská 786/20-160 00 Praha 6
IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197

3

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 728,46	302 171,44
2365501-D2	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2	249 728,46	302 171,44
ZL č.05	Cidla pro měření vlhkosti-bez nacenění dopadů do elektroinstalace a ZTI	249 728,46	302 171,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poniček II.

Objekt:

2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.05 - Čidla pro měření vlhkosti-bez nacenění dopadů do elektroinstalace a ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2024

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

IČ:

29115744

DIČ:

CZ29115744

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Cena bez DPH

249 728,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 728,46	21,00%	52 442,98
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

302 171,44

Projektant

Zpracovatel

KONSIT

Datum a podpis:

11.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

3

Objednavatel

Zhotovitel

TDS
11/6/2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.05 - Čidla pro měření vlhkosti-bez nacenění dopadů do elektroinstalace a ZTI

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	249 728,46
PSV - Práce a dodávky PSV	237 968,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	237 968,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 760,38
VRN3 - Zařízení staveniště	8 190,86
VRN4 - Inženýrská činnost	3 569,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.05 - Čidla pro měření vlhkosti-bez nacenění dopadů do elektroinstalace a ZTI

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 249 728,46

D PSV Práce a dodávky PSV 237 968,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 237 968,08

1	K	R-1751614120	Dodávka a montáž centrální jednotky	kpl	2,00000	14 990,00	29 980,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"Centrální jednotka pro monitorovací systém"2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
2	K	742121001-R	Montáž kabelu pro snímače HT-exteriér, HT-interiér a HT-R-22 bm	kpl	12,00000	350,00	4 200,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
3	M	742121001-RI	Kabel pro snímače HT-exteriér, HT-interiér a HT-R - 22 bm	kpl	12,00000	402,50	4 830,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"HT-exteriér"1		1,00000			
	VV		"HT-interiér"1		1,00000			
	VV		"HT-R"10		10,00000			
	VV		Součet		12,00000			
4	K	742121002-R	Montáž kabelu pro snímače MHT a HT- 44 bm	kpl	28,00000	250,00	7 000,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
5	M	742121002-RI	Kabel pro snímače MHT a HT- 44 bm	kpl	28,00000	517,50	14 490,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"Snímač MHT"4		4,00000			
	VV		"Snímač HT"24		24,00000			
	VV		Součet		28,00000			
6	K	R751614123	Montáž snímače vlhkosti	kus	40,00000	250,00	10 000,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"Snímač HT"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"Místnost 102 kotel/akumulační nádoba"1		1,00000			
	VV		"Místnost 104 HUV/WC/umyvadlo"1		1,00000			
	VV		"Místnost 106 Sprchový kout, WC"2		2,00000			
	VV		"Místnost 107 umyvadlo"1		1,00000			
	VV		"Místnost 110 dřez, dřez/umyvadlo"1		1,00000			
	VV		"Místnost 111 výlevka"1		1,00000			
	VV		"Místnost 114 WC, umyvadla, sprchový kout/WC"3		3,00000			
	VV		"Místnost 115 WC a umyvadlo"2		2,00000			
	VV		"Místnost 116 umyvadlo" 1		1,00000			
	VV		Mezisoučet		13,00000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Místnost 202 umyvadlo"1		1,00000			
	VV		"Místnost 204 dřez"1		1,00000			
	VV		"Místnost 206 výlevka/práčky/sušička"1		1,00000			
	VV		"Místnost 207 dřez/umyvadlo, gastro/řez " 2		2,00000			
	VV		"Místnost 208 gastro/dřez"1		1,00000			
	VV		"Místnost 211 WC, umyvadla"2		2,00000			
	VV		"Místnost 212 WC, umyvadlo"2		2,00000			
	VV		"Místnost 213 umyvadlo"1		1,00000			
	VV		Mezisoučet		11,00000			
	VV		"Snímač MHT"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"Místnost 106 Sprchový kout/WC"1		1,00000			
	VV		"Místnost 114 sprchový kout/WC"1		1,00000			
	VV		Mezisoučet		2,00000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"Místnost 202 sprchový kout"1		1,00000			
	VV		"Místnost 211 sprchový kout"1		1,00000			
	VV		Mezisoučet		2,00000			
	VV		"Snímač HT interiér"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.NP"					
VV			"Viz výkres 1.NP trojúhelník"1		1,00000			
VV			Mezisoučet		1,00000			
VV			"Snímač HT exteriér"					
VV			"1.NP"					
VV			"Viz výkres 1.NP hvězda"1		1,00000			
VV			Mezisoučet		1,00000			
VV			"Snímač HT-R"					
VV			"Střecha u sloupků "4		4,00000			
VV			"Svod u výtahu"1		1,00000			
VV			"Vpustě střechy"5		5,00000			
VV			Mezisoučet		10,00000			
VV			Součet		40,00000			
7	M	40461009-R1	Monitorovací systém-snímač vlhkosti HT	kus	24,00000	1 990,00	47 760,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
VV			"Snímač HT"					
VV			"1.NP"					
VV			"Místnost 102 kotel/akumulační nádoba"1		1,00000			
VV			"Místnost 104 HUV/WC/umyvadlo"1		1,00000			
VV			"Místnost 106 Sprchový kout, WC"2		2,00000			
VV			"Místnost 107 umyvadlo"1		1,00000			
VV			"Místnost 110 dřez, dřez/umyvadlo"1		1,00000			
VV			"Místnost 111 výlevka"1		1,00000			
VV			"Místnost 114 WC, umyvadla, sprchový kout/WC"3		3,00000			
VV			"Místnost 115 WC a umyvadlo"2		2,00000			
VV			"Místnost 116 umyvadlo" 1		1,00000			
VV			Mezisoučet		13,00000			
VV			"2.NP"					
VV			"Místnost 202 umyvadlo"1		1,00000			
VV			"Místnost 204 dřez"1		1,00000			
VV			"Místnost 206 výlevka/pračky/sušička"1		1,00000			
VV			"Místnost 207 dřez/umyvadlo, gastro/řez " 2		2,00000			
VV			"Místnost 208 gastro/dřez"1		1,00000			
VV			"Místnost 211 WC, umyvadla"2		2,00000			
VV			"Místnost 212 WC, umyvadlo"2		2,00000			
VV			"Místnost 213 umyvadlo"1		1,00000			
VV			Mezisoučet		11,00000			
VV			Součet		24,00000			
8	M	40461009-R2	Monitorovací systém-snímač vlhkosti MHT	kus	4,00000	2 990,00	11 960,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
VV			"Snímač MHT"					
VV			"1.NP"					
VV			"Místnost 106 Sprchový kout/WC"1		1,00000			
VV			"Místnost 114 sprchový kout/WC"1		1,00000			
VV			Mezisoučet		2,00000			
VV			"2.NP"					
VV			"Místnost 202 sprchový kout"1		1,00000			
VV			"Místnost 211 sprchový kout"1		1,00000			
VV			Mezisoučet		2,00000			
VV			Součet		4,00000			
9	M	40461009-R3	Monitorovací systém-snímač vlhkosti HT interiéru	kus	1,00000	1 990,00	1 990,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
VV			"Snímač HT interiéru"					
VV			"1.NP"					
VV			"Viz výkres 1.NP trojúhelník"1		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
10	M	40461009-R4	Monitorovací systém-snímač vlhkosti HT exteriér	kus	1,00000	1 990,00	1 990,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
VV			"Snímač HT exteriér"					
VV			"1.NP"					
VV			"Viz výkres 1.NP hvězda"1		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
11	M	40461009-R5	Monitorovací systém-snímač vlhkosti HT-R	kus	10,00000	2 490,00	24 900,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
VV			"Snímač HT-R"					
VV			"Střecha u sloupků "4		4,00000			
VV			"Svod u výtahu"1		1,00000			
VV			"Vpustě střechy"5		5,00000			
VV			Součet		10,00000			
12	K	R751614127	Montáž lůžka snímače vlhkosti	kus	40,00000	350,00	14 000,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
VV			"Lůžko pro snímač HT"24		24,00000			
VV			"Lůžko pro snímač HT-interiéru"1		1,00000			
VV			"Lůžko pro snímač HT-exteriér"1		1,00000			
VV			"Lůžko pro snímač HT-R"10		10,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Lůžko pro snímač MHT"4		4,00000			
	VV		Součet		40,00000			
13	M	40461009-R6	Monitorovací systém-lůžko pro snímač	kus	40,00000	980,00	39 200,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"Lůžko pro snímač HT"24		24,00000			
	VV		"Lůžko pro snímač HT-interiér"1		1,00000			
	VV		"Lůžko pro snímač HT-externí"1		1,00000			
	VV		"Lůžko pro snímač HT-R"10		10,00000			
	VV		"Lůžko pro snímač MHT"4		4,00000			
	VV		Součet		40,00000			
14	K	R751614129	Naprogramování a oživení systému monitorovacího systému	kus	1,00000	4 120,00	4 120,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"Naprogramování a oživení systému"1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
15	K	R751614120	Online monitoring-standart po dobu záruky	kus	5,00000	4 120,00	20 600,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
16	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 370,20000	0,40	948,08	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741202

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 760,38

D VRN3 Zařízení staveniště 8 190,86

17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	2 379,68	8 190,86	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stav bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 3 569,52

18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	2 379,68	3 569,52	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stav bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			

Použité senzory

Číslo na plánu - Modbus address: Jméno

● 1	1 Centrální jednotka - 1	◆ 22 - 21	22 - 21 202 sprchový kout/WC
◆ 2 - 1	2 - 1 115 WC	◆ 23 - 22	23 - 22 204 dřez
◆ 3 - 2	3 - 2 115 umyvadlo	◆ 24 - 23	24 - 23 206 výlevka/pračky/sušička
◆ 4 - 3	4 - 3 114 WC	◆ 25 - 24	25 - 24 207 dřez/umyvadlo
◆ 5 - 4	5 - 4 114 umyvadla	◆ 26 - 25	26 - 25 207 gastro dřez
◆ 6 - 5	6 - 5 114 sprchový kout/WC	◆ 27 - 26	27 - 26 208 výlevka
◆ 7 - 6	7 - 6 116 umyvadlo	◆ 28 - 27	28 - 27 213 umyvadlo
◆ 8 - 7	8 - 7 111 výlevka	● 29	29 Centrální jednotka - 29
◆ 9 - 8	9 - 8 110 dřez	◆ 30 - 28	30 - 28 30 sloup
◆ 10 - 9	10 - 9 110 dřez/umyvadlo	◆ 31 - 29	31 - 29 31 sloup
◆ 11 - 10	11 - 10 107 umyvadlo	◆ 32 - 30	32 - 30 32 sloup
◆ 12 - 11	12 - 11 106 umyvadla	◆ 33 - 31	33 - 31 33 sloup
◆ 13 - 12	13 - 12 106 WC	◆ 34 - 32	34 - 32 34 vpust'
◆ 14 - 13	14 - 13 106 sprchový kout/WC	◆ 35 - 33	35 - 33 35 vpust'
◆ 15 - 14	15 - 14 104 HUV/WC/umyvadlo	◆ 36 - 34	36 - 34 36 vpust'
◆ 16 - 15	16 - 15 102 kotel/akumulační nádob	◆ 37 - 36	37 - 36 37 vpust'
◆ 17 - 16	17 - 16 212 umyvadlo	◆ 38 - 38	38 - 38 38 svod
◆ 18 - 17	18 - 17 212 WC	◆ 39 - 35	39 - 35 211 sprchový kout
◆ 19 - 18	19 - 18 211 WC	▲ 40 - 37	40 - 37 HT - Interiér - 41
◆ 20 - 19	20 - 19 211 umyvadla	◆ 41 - 40	41 - 40 HT - Exteriér - 42
◆ 21 - 20	21 - 20 202 umyvadlo		

Legenda



Centrální jednotka



MHT



HT



HT - Interiér



HT - Exteriér



HT-R

Stavební připravenost

Instalace senzorů probíhá dle návodu k instalaci, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.senzomatic.com.

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA:

Pro instalaci centrální jednotky do rozvodné skříně je potřeba počítat s velikostí 6 modulů + 1 modul jistič (připojení na DIN lištu) a přivedení internetového připojení pomocí ethernetového UTP kabelu s koncovkou RJ-45. Pro jištění centrální jednotky je potřeba jistič B2 (jistič nedodáváme).

SENZOR PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

Senzor pro interiér HT se obvykle instaluje do prostoru chodby, předstíne nebo v oblasti schodiště, ideálně dále od kuchyně jako zdroje tepla a vlhkosti a také dále od krbu/kamen jako zdroje tepla. Senzor se může umístit viditelně nebo zabudovat do instalační krabíčky ve stěně či stropu se zakrytím mřížkou, aby k němu mohl proudit vzduch z interiéru.

Senzor pro exteriér HT se instaluje na fasádu domu obvykle na severní straně, aby na senzor nesvítlo přímé slunce a nepršelo na něj. Tzn. ideální místo umístění senzoru je pod převisem střechy viditelně přiznané nebo schované do instalační krabíčky se zakrytím mřížkou.

SENZORY DO KONSTRUKCE

Senzor HT, které měří okolní teplotu a vlhkost, se instaluje do vybraných míst co nejnižší. Tzn. do prostoru stěny pod izolační výplň, pod úroveň budoucí podlahy (do polystyrenu – zde ideálně schované v chrániče). Tento senzor je vhodné instalovat i do struktury rovných střešních, míst pod budoucí teplovodní podlahové vytápění nebo k nezámrzným venkovním kohoutům apod., tedy do míst, kde by mohlo dojít k zatečení.

Senzor MHT určené pro monitorování teploty a vlhkosti v konstrukci domu včetně monitoringu teploty a vlhkosti dřevěného konstrukčního prvku (konstrukce) se instaluje co nejnižší, tzn. do základacího prahu stěny a to buď z horní části směrem do stěny (navazuje izolační vata) anebo z boku do prostoru budoucí podlahy (kolem senzoru stačí zanechat malý prostor – výřez v polystyrenu, aby kolem vznikla vzduchová kapsa).

ZÁPLAVOVÉ SENZORY A VENTIL NA UZAVÍRÁNÍ VODY:

Pro připojení záplavových senzorů k centrální jednotce a následnému spínání fáze pro uzavření elektromagnetického ventilu je potřeba přivést k místu, kde bude elektromagnetický ventil umístěn (obvykle hlavní uzávěr vody), kabel CYSY 3x1,0, 3x1,5 anebo obdobný. Pro ventily ovládané servopohonem kabel CYSY 4x1,0, 4x1,5 anebo obdobný. Součástí naší jednotky bude reléový kontakt, kterým se bude spínat fáze pro ventil.

DOPORUČENÉ VENTILY:

Pro funkci vypnutí vody se záplavovými čidly doporučujeme ventily ovládané servopohonem. Mohou být NO (normally open) i NC (normally closed), liší se v zapojení. Funkci mají obě verze stejnou. Doporučené ventily se servopohonem po výpadku elektrického proudu nepřerušují dodávku vody. Elektromagnetické ventily doporučujeme ty, které jsou ve stavu bez napětí otevřené, tzv. NO (normally open). Ventily lze použít v různých velikostech připojení dle požadavků. Doporučené elektromagnetické ventily zůstávají bez napětí otevřené, k jejich uzavření dojde až v okamžiku, kdy centrální jednotka vydá pokyn. Tím je zajištěna nepřerušovaná dodávka vody v případě výpadku elektrického proudu. Ovládací signál ventilů je 230V AC.

SENZORY KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Senzory kvality vnitřního prostředí monitorují kvalitu vzduchu v interiéru. Poskytují měření koncentrace CO₂, koncentrace organických těkavých látek a relativní vlhkosti a teploty.



SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA
NA VÝKRESU D.1.1A.04

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Popis	Plocha m ²	Podlaží	Povrch stěn	Strop	Poznatka
201	chodba v podlaží	31,33	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
202	umývárna s WC pro 21P	5,49	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
203	chodba v podlaží	6,78	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
204	zastřešená terasa	17,61	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
205	podlaží	12,19	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
206	podlaží	5,51	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
207	výhled z podlaží na terasu	13,61	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
208	výhled z podlaží na terasu	2,85	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
209	terasa	7,74	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
210	umývárna s WC pro 21P	17,57	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
211	umývárna s WC pro 21P	14,66	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
212	WC	3,10	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
213	terasa	64,75	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou
214	terasa	42,88	1. NP	keramická dlažba	bet. strop	podlaží vypočteno výškou

OBJEKT A : ZARÍZENÍ PRO VÝCHOVU
montážní rovina RD 40.000 = 278.000
podlaží 1.NP +0.200 = 278.200
úroveň 2.NP +3.910 = 281.91
úroveň terasy +0.180 = 278.180

1:50

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek


Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek


Ing. Vladimír Hájek

Ing. Vladimír Hájek

D.1.1A.05



PŮDORYS 3.NP - VÝSTUP Z VÝTAHU NA STŘECHU:



POZNÁMKA:

- střecha plochá se spádem 3%
- nosná konstrukce střechy tvořena stropní dřevo-betonovou prefabrikovanou spráženou konstrukcí
- střešní plášť hlavní střechy z jednoplaťové skladby bez provozu s říčním kaménkem
- střešní plášť vedlejší střechy z jednoplaťové skladby s provozem, s extenzivní vegetační vrstvou
- klempířské prvky z pozink. plechu tl. min. 0,5mm s povrchovou úpravou bílé matné barvy
- oplechování atiky s přesahem min. 40mm přes vnější líc fasády
- celkem 5 vyhlívaných přímých vpustů d110 s košíkem
- na střeše instalovat záchytný systém pro údržbu střechy - viz výkres D.1.1A.12
- přístup výtahem, úroveň 3.NP výťahu omezena klíčem, vstup vyhradně pro proskolené osoby
- na střeše vyústěna hlavice odvětrání kanalizace, odvětrání 1x VZT od úklidových komor
- na hl. střeše instalovány FVE panely 1000/2000mm, výkon 47x 450W
- FVE panely jsou instalovány ve sklonu 30° na pozink. konstrukci zatíženou betonovými deskami


OBJEKT A : ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU
montážní rovina RD $\pm 0.000 = 278.000$
podlaha 1.NP $+0.200 = 278.200$
úroveň 2.NP $+3.910 = 281.91$
úroveň terasy $+0.180 = 278.180$



1:50

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAV
Ing. Jana Francová	Ing. Václav Kuchta	Jakub Malý
AUTORIZACE STUDIE	Ing. Jan Radek	Ing. Jan Radek
INVESTOR	Česká zemědělská univerzita v Praze	Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát, IČO: 60460709
MÍSTO	obec Praha, k. ú. Suchbát, Praha-sever	hl.m. Praha
STAVBA	Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou dětských skupin a zahradního domku na pozemku p. č. 162/71 v k. ú. Suchbát	Č. 162/71
ČÍSLO A NÁZEV DOKUMENTU	D.1.1A Architektonicko - stavební část - zařízení pro výchovu	STUPEN VÝK. DOKUMENTU
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS ZASTŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO
		D.1.1A.06

Datum předložení změny:				ZL č.	06																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																								
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																								
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																								
TDS:	Ing. Pavel Půta																								
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																								
Ze dne:	21.10.2024																								
Stavba:	Dětská skupina Poníček																								
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																								
Název změny:	Dodávka a montáž svislé izolace XPS pro základy a sokl																								
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V rámci projektové dokumentace bylo navrženo zateplení soklu stavby (tj. svislá část základová konstrukce v úrovni nad terénem a v rozsahu 0,5 m pod terénem). Ve výkazu výměr nebyla tato položka uvedena, a tak nebyla v rámci veřejné zakázky naceněna. Dle právních předpisů se jedná o nezbytné doplnění izolantu do stavebního díla. Konkrétní materiál je XPS tl. 100 mm v celém obvodu stavby ve výšce 0,75 m dle přílohy č.1.																									
Nové řešení: Dodávka a montáž tepelné izolace XPS tl. 100 mm ve výšce 0,75 m a délce dle přiloženého zakreslení.																									
Původní řešení v PD: V původním PD nebylo s touto skutečností uvažováno.																									
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Beze změny na následující profese																									
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>51 540,96</td> <td>51 540,96</td> </tr> <tr> <td>viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>51 540,96 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Přípočet:	kpl	1	51 540,96	51 540,96	viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			51 540,96 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																					
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																					
Přípočet:	kpl	1	51 540,96	51 540,96																					
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			51 540,96 Kč																					
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,10%</td> </tr> </tbody> </table>						Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,10%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,10%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%																								
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,10%																								
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,10%																								
PŘÍLOHY ZL: Zakreslení svislé XPS po obvodě konstrukce.																									
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Nemá vliv.																									
11.11.2025 za dodavatele: _____ Podpis: _____																									
Vyjádření TDS: Souhlasím.																									
Dne: 11/11/2025 za TDS: _____ Podpis: _____																									

Datum předložení změny:		ZL č.	06
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyřádění projektanta/ vliv na PD: Souhlasím.			
Dne: 11.6.25		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele: Souhlasím.			
Dne: 17.6.25		za objednatele:	Podpis: 
ZÁVĚR: Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 51 540,96 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IC:
DIČ: CZ60460709

IC:
DIČ: CZ18630197

IC:
DIČ: CZ29115744

IC:
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH 51 540,96

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	51 540,96	10 823,60
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 62 364,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

11.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

11.6.2025

KONSIT a.s.
PilsProjekt, s.r.o. 796/20, 160 00 Praha 6
IC: 18630197 DIČ: CZ18630197

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poníček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 540,96	62 364,56
2365501-D2	Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.2	51 540,96	62 364,56
ZL č.06	Svislá izolace XPS-Základy	51 540,96	62 364,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poniček II.

Objekt:

2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.06 - Svislá izolace XPS-Základy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2024

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

IČ:

29115744

DIČ:

CZ29115744

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Cena bez DPH

51 540,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 540,96	21,00%	10 823,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 364,56

Projektant

Zpracovatel

KONSIT

KONSIT a.s.

Půlkruhové 786/20. 160 00 Praha 6

IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197

3

Datum a podpis:

11.6.25

Razítko

Datum a podpis:

11.6.2025

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: **ZL č.06 - Svislá izolace XPS-Základy**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	51 540,96
PSV - Práce a dodávky PSV	49 113,75
713 - Izolace tepelné	49 113,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 427,21
VRN3 - Zařízení staveniště	1 690,50
VRN4 - Inženýrská činnost	736,71

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.06 - Svislá izolace XPS-Základy

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 540,96

D PSV Práce a dodávky PSV

49 113,75

D 713 Izolace tepelné

49 113,75

1	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	79,50000	80,10	6 367,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	----------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713123211

VV "Obvod baráku * minimální výška"

VV 106*0,75

VV 79,50000

Součet 79,50000

2	M	FBN.FS110030II3010	FIBRANxps 300-L 100 mm, λ = 0,035 W/m2K	m3	8,58600	4 917,62	42 222,69	CS ÚRS 2024 02
---	---	--------------------	---	----	---------	----------	-----------	----------------

VV "Obvod baráku * minimální výška"

VV 106*0,75*0,1*1,08

VV 8,58600

Součet 8,58600

3	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,26156	2 000,00	523,11	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	---------	----------	--------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 427,21

D VRN3 Zařízení staveniště

1 690,50

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	491,14	1 690,50	Dle SOD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	----------	---------

VV cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby

VV bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH

VV 1700000/49388505,68=0,034421

VV tj. zaokrouhleno 3,442

VV 3,442

3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost

736,71

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	491,14	736,71	Dle SOD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	---------

VV cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez

VV VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH


VV 740000/49388505,68=0,01498

VV tj. zaokrouhleno 1,5

VV 1,5


1,50000

AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ SCHÉMA ZÁKLADŮ - BEZ ÚPRAV V NÁVAZNOSTI NA KOLEKTOR



Datum předložení změny:				ZL č. 07
Zhotovitel:	KONSIT a.s.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.			
TDS:	Ing. Pavel Půta			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024			
Ze dne:	21.10.2024			
Stavba:	Dětská skupina Poníček			
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02			
Název změny:	Doplnění sítě proti hmyzu do fasádního obkladu			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Generální dodavatel navrhl vložit pod obklad provětrávané fasády síť proti hmyzu. Tímto zásahem dojde ke zlepšení ochrany konstrukce před vniknutím hmyzu do větrané mezery a do samotné konstrukce včetně zateplení.				
Nové řešení: Vložit PE černou síťovinu s drobnými oky pod obkladový fasádní materiál.				
Původní řešení v PD: Nebylo řešeno. Dle původního PD může hmyz volně vstupovat do větrané mezery.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna nemá vliv na ostatní profese.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	93 538,04	93 538,04
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		93 538,04 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				93 538,04
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,18%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,18%
PŘÍLOHY ZL:				
Zakreslení sítě proti hmyzu a zakreslení roštů do provětrávané mezery.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Nemá vliv.				
11. 6. 2025 za dodavatele: Podpis:				
Vyjádření TDS:				
Souhlasím.				
Dne: 11. 6. 2025 za TDS: Podpis:				



Datum předložení změny:		ZL č.	07
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne: 11.6.25  za projektanta			
Podpis:			
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím.			
Dne: 12.6.25  za objednatele			
Podpis:			
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 93 538,04 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			93 538,04
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	93 538,04	19 642,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			113 181,03

Projektant

Zpracovatel

KONSIT

Datum a podpis: 11.6.25 Razítko

Datum a podpis: 11.6.25 Razítko
KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197 3

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 538,04	113 181,03
2365501-D2	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2	93 538,04	113 181,03
ZL č.07	Doplnění sítě proti hmyzu	93 538,04	113 181,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poniček II.

Objekt:

2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.07 - Doplnění sítě proti hmyzu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2024

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

IČ:

29115744

DIČ:

CZ29115744

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Cena bez DPH

93 538,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 538,04	21,00%	19 642,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 181,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

11.6.25

Razítko

Datum a podpis:

11.6.2025

KONSIT
KONSIT a.s.
Příkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197

3

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: **ZL č.07 - Doplnění sítě proti hmyzu**

Misto:
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: KONSIT a.s.

Datum: 15. 10. 2024
Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	93 538,04
PSV - PSV	89 133,18
1.1 - Zamezení proniknutí hmyzu do provětrávané fasády	89 133,18
762 - Konstrukce tesařské	89 133,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 404,86
VRN3 - Zařízení staveniště	3 067,89
VRN4 - Inženýrská činnost	1 336,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.07 - Doplnění sítě proti hmyzu

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 93 538,04

D PSV PSV 89 133,18
D 1.1 Zamezení proniknutí hmyzu do provětrávané fasády 89 133,18
D 762 Konstrukce tesařské 89 133,18

1	K	R1	Montáž sítě vislé proti zamezení hmyzu do provětrávané fasády	m2	670,26200	20,00	13 405,24	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		"Pohled SZ"264,2		264,20000			
	VV		"Pohled JV"250,2		250,20000			
	VV		"Pohled SV"158,3		158,30000			
	VV		"Pohled JZ"160,3		160,30000			
	VV		"Odečtení oken"					
	VV		"Okno V01 "-0,69*8		-5,52000			
	VV		"Okno V02 "-0,69*5		-3,45000			
	VV		"Okno V03 "-1,07*2		-2,14000			
	VV		"Okno V04 "-5,72*1		-5,72000			
	VV		"Okno V05 "-5,93*1		-5,93000			
	VV		"Okno V06 "-5,00*1		-5,00000			
	VV		"Okno V07 "-2,48*1		-2,48000			
	VV		"Okno V08 "-6,17*1		-6,17000			
	VV		"Okno V09 "-3,71*1		-3,71000			
	VV		"Okno V10 "-7,42*3		-22,26000			
	VV		"Okno V11 "-14,66*1		-14,66000			
	VV		"Okno V12 "-2,91*1		-2,91000			
	VV		"Okno V13 "-20,25*2		-40,50000			
	VV		"Okno V14 "-7,28*1		-7,28000			
	VV		"Okno V15 "-7,85*1		-7,85000			
	VV		"Okno V16 "-10,74*1		-10,74000			
	VV		"Okno V17 "-6,25*2		-12,50000			
	VV		"Okno V18 "-2,39*1		-2,39000			
	VV		"Odečtení prostupů VZT"					
	VV		-0,191*8		-1,52800			
	VV		Součet		670,26200			

2	M	R2	Sít proti zamezení hmyzu do fasády sklovlákno černá 1,5 mm	m2	737,28800	45,00	33 177,96	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		1,1*670,262		737,28820			

3	K	R3	Montáž mřížek vodorovných proti průniku hmyzu do odvětrávané mezery	bm	419,86000	35,00	14 695,10	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		" Obvod základů"112		112,00000			
	VV		" Obvod střechy"83		83,00000			
	VV		" Obvod terasy"45,4		45,40000			
	VV		" Obvod výtahové šachty"2*12,1		24,20000			
	VV		" Dveře od výtahu"2*1		2,00000			
	VV		" Průduchy VZT do fasády"8*0,58*2		9,28000			
	VV		Mezisoučet		275,88000			
	VV		"Okna"					
	VV		"OknoV01 "1,471*8		11,76800			
	VV		"OknoV02 "1,471*5		7,35500			
	VV		"OknoV03 "1,829*2		3,65800			
	VV		"OknoV04 "5,2*1		5,20000			
	VV		"OknoV05 "5,526*1		5,52600			
	VV		"OknoV06 "4,448*1		4,44800			
	VV		"OknoV07 "2,2*1		2,20000			
	VV		"OknoV08 "6,934*1		6,93400			
	VV		"OknoV09 "2,966*1		2,96600			
	VV		"OknoV10 "5,934*3		17,80200			
	VV		"OknoV11 "11,726*1		11,72600			
	VV		"OknoV12 "2,33*1		2,33000			
	VV		"OknoV13 "16,066*2		32,13200			
	VV		"OknoV14 "5,2*1		5,20000			
	VV		"OknoV15 "7,2046*1		7,20460			
	VV		"OknoV16 "5,2*1		5,20000			
	VV		"OknoV17 "5*2		10,00000			
	VV		"OknoV18 "2,33*1		2,33000			
	VV		Mezisoučet		143,97960			
	VV		Součet		419,85960			


4	M	R4	Mřížka proti průniku hmyzu do odvětrávané mezery vodorovná-úhlový profil z PVC 30/50	bm	420,00000	60,00	25 200,00	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		420		420,00000			

5	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	864,78300	3,07	2 654,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------


Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 404,86
D VRN3 Zařízení staveniště 3 067,89


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	891,31	3 067,89	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV		3,442		3,44200			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 336,97	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	891,31	1 336,97	Dle cenové nabídky subdodavatele
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			




POHLED S-Z




POHLED S-V




POHLED J-V



POHLED J-Z




POHLED S-Z



POHLED S-V



POHLED J-Z



POHLED J-V

Datum předložení změny:		ZL č.	08																				
Zhotovitel:	KONSIT a.s.																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.																						
TDS:	Ing. Pavel Půta																						
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024																						
Ze dne:	21.10.2024																						
Stavba:	Dětská skupina Poniček																						
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02																						
Název změny:	Venkovní parapety kruhových oken																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Generální dodavatel navrhl zhotovit náhradu původně uvažovaného parapetu u okenních výplní VO 01, 02 a 03 za jeden prvek zamezující zatečení do konstrukce v celém rádiu konstrukce (okna), tedy "kruhový" parapet. Parapet eliminuje zatékání vody do spár a zamezí tak potenciální degradaci konstrukce pod parapetem.																							
Nové řešení: Zhotovit parapet v celém rádiu kruhového okna.																							
Původní řešení v PD: Parapet rovný pod okna VO 01, 02 a 03.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna nemá vliv na ostatní profese.																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpčet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-9 362,99</td> <td>-9 362,99</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>369 007,48</td> <td>369 007,48</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany</td> <td></td> <td>celkem</td> <td></td> <td>359 644,49 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpčet:	kpl	1	-9 362,99	-9 362,99	Přípočet:	kpl	1	369 007,48	369 007,48	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		359 644,49 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpčet:	kpl	1	-9 362,99	-9 362,99																			
Přípočet:	kpl	1	369 007,48	369 007,48																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		359 644,49 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): 359 644,49																							
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby -0,02%																							
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby 0,71%																							
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,72%																							
PŘÍLOHY ZL: Zakreslení parapetů do kruhových oken a vyjádření dodavatele dřevostavby k realizaci kruhových parapetů																							
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Nemá vliv. Dne: 11.6.2025 za dodavatele: Podpis:																							
Vyjádření TDS: Souhlasím. Dne: 11.6.2025 za TDS: Podpis:																							



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poniček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH	359 644,49
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	359 644,49	75 525,34
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	435 169,83
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

KONSIT

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197

Datum a podpis:

11.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

11.6.2025

Objednavatel

Zhotovitel

TDZ

11/6/2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poníček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		359 644,49	435 169,83
2365501-D2	Dětská skupina Poníček II-Dodatek č.2	359 644,49	435 169,83
ZL č.08	Venkovní parapety kruhových oken	359 644,49	435 169,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poniček II.

Objekt:

2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.08 - Venkovní parapety kruhových oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2024

IC:

60460709

DIČ:

CZ60460709

IC:

18630197

DIČ:

CZ18630197

IC:

29115744

DIČ:

CZ29115744

IC:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Cena bez DPH

359 644,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	359 644,49	21,00%	75 525,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 169,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

11.6.25

Razítko

Datum a podpis:

11.6.2025

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IC: 18630197, DIČ: CZ18630197

3

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: **ZL č.08 - Venkovní parapety kruhových oken**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	359 644,49
764 - Konstrukce klempířské	342 707,91
1-1 - Odpočty	-9 362,99
1-2 - Připočty	352 070,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 936,58
VRN3 - Zařízení staveniště	11 795,97
VRN4 - Inženýrská činnost	5 140,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.08 - Venkovní parapety kruhových oken

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 359 644,49

D 764 Konstrukce klempířské 342 707,91

D 1-1 Odpočty -9 362,99

1	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-22,78100	411,00	-9 362,99	Dle SoD
	VV		"parapety"					
	VV		" V01 " -8*1,471		-11,76800			
	VV		" V02 " -5*1,471		-7,35500			
	VV		" V03 " -2*1,829		-3,65800			
	VV		Součet		-22,78100			

D 1-2 Přípočty 352 070,90

2	K	R-764217604	Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s povrch úpravou rš 330 mm	m	45,56500	6 601,04	300 776,39	Dle nabídky zhotovitele
	VV		"Okna s kruhovým parapetem"					
	VV		" V01 " 0,937*3,14*8		23,53744			
	VV		" V02 " 0,937*3,14*5		14,71090			
	VV		" V03 " 1,165*3,14*2		7,31620			
	VV		Součet		45,56454			

3	K	R-764042414	D+M podlepení parapetů pojistnou hydroizolací proti zatékání do konstrukce rš přes 300 do 500 mm	m	108,39100	450,00	48 775,95	Dle nabídky zhotovitele
	VV		"Výkaz parapetu dle rozpoctu"					
	VV		85,61		85,61000			
	VV		"Doplnění druhé půlky kruhového parapetu"					
	VV		" V01 "8*1,471		11,76800			
	VV		" V02 " 5*1,471		7,35500			
	VV		" V03 " 2*1,829		3,65800			
	VV		Součet		108,39100			

4	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,95400	2 640,00	2 518,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
	VV		0,841+0,113		0,95400			




D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 936,58

D VRN3 Zařízení staveniště 11 795,97

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	3 427,07	11 795,97	Dle SoD
	VV		cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		1700000/49388505,68=0,034421					
	VV		tj. zaokrouhleno 3,442					
	VV				3,44200			

D VRN4 Inženýrská činnost 5 140,61

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	3 427,07	5 140,61	Dle SoD
	VV		cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
	VV		740000/49388505,68=0,01498					
	VV		tj. zaokrouhleno 1,5					
	VV		1,5		1,50000			



POHLED J-V

POHLED J-Z

— Parapety do kruhových oken

Datum předložení změny:				ZL č.	09
Zhotovitel:	KONSIT a.s.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha				
Projektant:	PiisProjekt, s.r.o.				
TDS:	Ing. Pavel Půta				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 985/2024				
Ze dne:	21.10.2024				
Stavba:	Dětská skupina Ponlček				
Objekt:	Objekt SO.01 a SO.02				
Název změny:	Změna zemních prací základů				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: - Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti oproti stavu předpokládaném v zadávací dokumentaci: • Prohloubení jámy hlavní figury hlavního objektu na základě projektu - U hloubení jam bylo v Soupise stavebních prací resp. ve výkaze výměr uvažováno pouze s výkopem hloubky 0,35 m od původního terénu, nicméně podle projektové dokumentace základových konstrukcí je potřeba provést hlavní figuru do hloubky -0,60 m od původního terénu. • Rozšíření základových pasů - Vzhledem k velkému počtu náleзовých stavů v oblasti nových pasů (rozšířený a šikmo vedoucí kolektor, optika, betonová šachta), došlo k problému se stabilitou stran výkopů rýh. Navíc došlo v rámci změn statiky k výkopu několika dalších základových pasů, jejichž realizace byla nezbytná pro správnou tuhost celé konstrukce.					
Nové řešení: Zhotovení výkopových prací dle přiloženého výpočtu, zakreslení, projektové dokumentace a návrhu statika.					
Původní řešení v PD: Předpokládaná poloha inženýrských sítí mimo navržený objekt, odlišná poloha podzemního kolektoru a neznámé stávající betonové konstrukce pod terénem v místě stavby.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Změna má vliv na betonář základových pasů.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	
Odpočet:	kpl	1	-399 395,83	-399 395,83	
Připočet:	kpl	1	720 998,89	720 998,89	
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		76		321 603,06 Kč	
CELKEM Kč (bez DPH):				321 603,06	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,76%	
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				1,38%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				2,14%	
PŘÍLOHY ZL: Zkreslení základových pasů, včetně výpočtu základových pasů.					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Nemá vliv. Dne: 11.6.2025 za dodavatele: Podpis:					
Vyjádření TDS: Souhlasím. Dne: 11.6.2025 za TDS: Podpis:					



Datum předložení změny:		ZL č.	09
Zhotovitel:	KONSIT a.s.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.		
TDS:	Ing. Pavel Půta		
Vyjádření projektanta / vliv na PD: Souhlasím.			
Dne: 11.6.25 za projektanta: Podpis:			
Vyjádření objednatele: Souhlasím.			
Dne: 12.6.25 za objednatele: Podpis:			
ZÁVĚR: Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 321 603,06 Kč bez DPH			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poníček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ60460709

IČ:
DIČ: CZ18630197

IČ:
DIČ: CZ29115744

IČ:
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH	321 603,06
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	321 603,06	67 536,64
	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	389 139,70
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

11.6.25

Razítko

Datum a podpis:

11.6.2025

KONSIT

86/20, 16000 Praha 6

CZ18630197

3

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		321 603,06	389 139,70
2365501-D2	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2	321 603,06	389 139,70
ZL č.09	Změna zemních prací základů	321 603,06	389 139,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Poniček II.

Objekt:

2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.09 - Změna zemních prací základů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2024

IC:

60460709

DIČ:

CZ60460709

IC:

18630197

DIČ:

CZ18630197

IC:

29115744

DIČ:

CZ29115744

IC:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Cena bez DPH

321 603,06

DPH základní
snížená

Základ daně
321 603,06
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
67 536,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

389 139,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis.

11.6.2025

KONSIT

KONSIT a.s.
Příkrušská 176/20, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197

Objednavatel

Zhotovitel

11/6/2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.09 - Změna zemních prací základů

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	321 603,06
O1 - Odpočty	-399 395,83
1 - Zemní práce	-399 395,83
P1 - Přípočty	705 853,78
1.1 - Zemní práce	705 853,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 145,11
VRN3 - Zařízení staveniště	10 548,25
VRN4 - Inženýrská činnost	4 596,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: ZL č.09 - Změna zemních prací základů

Misto: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 321 603,06

D O1 Odpočty -399 395,83

D 1 Zemní práce -399 395,83


1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-227,15000	219,00	-49 745,85	Dle SoD
			"plocha stavby -(590*1,1)*0,35		-227,15000			
			Součet		-227,15000			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-7,67520	1 650,00	-12 664,08	Dle SoD
			"nová kompenzace, přeložka -((9,19+12,13)/2)*0,6*1,2		-7,67520			
			Součet		-7,67520			
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-109,52850	420,00	-46 001,97	Dle SoD
			"pasy -(146,038/4)*3		-109,52850			
			Součet		-109,52850			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-286,17700	280,00	-80 129,56	Dle SoD
			"výkopy -(227,15+109,529)		-336,67900			
			"zásypy 50,502		50,50200			
			Součet		-286,17700			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 430,88500	20,00	-28 617,70	Dle SoD
			"výkopy -(227,15+109,529)		-336,67900			
			"zásypy +50,502		50,50200			
			Součet		-286,17700			
			-286,177*5 "Přepočtené koeficientem množství		-1 430,88500			
			Součet		-1 430,88500			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-515,11860	314,00	-161 747,24	Dle SoD
			"výkopy -(227,15+109,529)		-336,67900			
			"zásypy 50,502		50,50200			
			Součet		-286,17700			
			-286,177*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-515,11860			
			Součet		-515,11860			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,55840	603,00	-1 542,72	Dle SoD
			"nová kompenzace, přeložka "obsyp kompenzace -((9,19+12,13)/2)*0,6*0,4		-2,55840			
			Součet		-2,55840			
8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	-5,11600	532,00	-2 721,71	Dle SoD
			-2,558*2 "Přepočtené koeficientem množství		-5,11600			
			Součet		-5,11600			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	-649,00000	25,00	-16 225,00	Dle SoD
			"plocha stavby -(590*1,1)		-649,00000			
			Součet		-649,00000			

D P1 Přípočty 705 853,78

D 1.1 Zemní práce 705 853,78

10	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	389,40000	219,00	85 278,60	Dle SoD
			"plocha stavby (590*1,1)*0,6		389,40000			
			Součet		389,40000			
11	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,67520	1 650,00	12 664,08	Dle SoD
			"nová kompenzace, přeložka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			((9,19+12,13)/2)*0,6*1,2		7,67520			
VV			Součet		7,67520			
12	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	122,47039	420,00	51 437,56	Dle SoD
VV			"pasy					
VV			"pasy"					
VV			"Vodorovné pasy Císlu 1."29,4*0,51		14,99400			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 2."12,95*0,65		8,41750			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 3."5,46*0,51		2,78460			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 4."3,8*0,51		1,93800			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 5."5,4*0,51		2,75400			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 6."12,9*0,47+(2*0,3*600/1000)		6,42300			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 7."20,3*0,51+(2*0,3*600/1000)		10,71300			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 8."3,42*0,51+(3,3*0,3*600/1000)		2,33820			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 9."20*0,47+(2,1*0,4*600/1000)		9,90400			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 10."10,1*0,51		5,15100			
VV			"Vodorovné pasy Císlu 11."11,09*0,51		5,65590			
VV			"Svislé pasy Císlu 1."10,4*0,51		5,30400			
VV			"Svislé pasy Císlu 2."9,4*0,51+(1,5*0,1*600/1000)		4,88400			
VV			"Svislé pasy Císlu 3."5,7*0,5+(1,425*0,4*600/1000)		3,19200			
VV			"Svislé pasy Císlu 4."1,47*0,51		0,74970			
VV			"Svislé pasy Císlu 5."6,7*0,51		3,41700			
VV			"Svislé pasy Císlu 6."6,7*0,47		3,14900			
VV			"Svislé pasy Císlu 7."2,3*0,52		1,19600			
VV			"Svislé pasy Císlu 8."2,3*0,52		1,19600			
VV			"Svislé pasy Císlu 9."18,8*0,58+(6,9*0,39565*600/1000)		12,54199			
VV			"Svislé pasy Císlu 10."1,75*0,51		0,89250			
VV			"Svislé pasy Císlu 11."2,1*0,47+(2,025*0,3*600/1000)		1,35150			
VV			"Svislé pasy Císlu 12."16,9*0,51+(2,025*0,3*600/1000)		8,98350			
VV			"Svislé pasy Císlu 13."6,8*0,53+(5,2*0,3*600/1000)		4,54000			
VV			Součet		122,47039			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	519,07000	55,20	28 652,66	CS ÚRS 2024 02
VV			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			"výkopy					
VV			389,4+7,67+122		519,07000			
VV			Součet		519,07000			
14	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	130,14000	47,90	6 233,71	CS ÚRS 2024 02
VV			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			"výkopy					
VV			122,47+7,67		130,14000			
VV			Součet		130,14000			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,14000	22,00	2 863,08	CS ÚRS 2024 02
VV			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"výkopy					
VV			122,47+7,67		130,14000			
VV			Součet		130,14000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	519,54000	280,00	145 471,20	Dle SoD
VV			"výkopy					
VV			+389,4+122,47+7,67		519,54000			
VV			Součet		519,54000			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	519,54000	22,00	11 429,88	CS ÚRS 2024 02
VV			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			"výkopy					
VV			+389,4+122,47+7,67		519,54000			
VV			Součet		519,54000			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 597,70000	20,00	51 954,00	Dle SoD
VV			"výkopy					
VV			519,54*5		2 597,70000			
VV			Součet		2 597,70000			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	935,17200	314,00	293 644,01	Dle SoD
VV			"výkopy * koeficient množství"					
VV			519,54*1,8		935,17200			
VV			Součet		935,17200			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	649,00000	25,00	16 225,00	Dle SoD
VV			"plocha stavby					
VV			(590*1,1)		649,00000			
VV			Součet		649,00000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 145,11	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 548,25	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	3 064,57	10 548,25	Dle SoD
VV			cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby					
VV			bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			1700000/49388505,68=0,034421					
VV			tj. zaokrouhleno 3,442					
VV			3,442		3,44200			
D VRN4			Inženýrská činnost				4 596,86	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	3 064,57	4 596,86	Dle SoD
VV			cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez					
VV			VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH					
VV			740000/49388505,68=0,01498					



Datum předložení změny:

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

TDS:

Ing. Pavel Půta

ZL č. 10

Smlouva o Dílo (SoD) č.:

PO 985/2024

Ze dne:

21.10.2024

Stavba:

Dětská skupina Poniček

Objekt:

Objekt SO.01 a SO.02

Název změny:

Přepočet základových konstrukcí

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Při provádění prací byly zjištěny skutečnosti oproti stavu předpokládaném v zadávací dokumentaci:

• Rozšíření základových pasů - Vzhledem k velkému počtu náleзовých stavů v oblasti nových pasů (rozšířený a šikmo vedoucí kolektor, optika, betonová šachta), došlo k problému se stabilitou stran výkopů rýh. Navíc došlo v rámci změn statiky k výkopu několika dalších základových pasů, jejíž realizace byla nezbytná pro správnou tuhost celé konstrukce. Změnový list řeší větší spotřebu betonu v základových pasech z důvodů vizte výše.

Nové řešení:

Betonáž dle vykopaných základových pasů viz. změnový list 07.

Původní řešení v PD:

Betonáž základových pasů dle původního řešení PD.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Změna nemá vliv na ostatní profese.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. cena (bez DPH) Kč	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-660 079 19	-660 079 19
Připočet:	kpl	1	794 979,44	794 979,44
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany			celkem	134 900,25 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				134 900,25
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-1,26%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				1,52%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				2,78%

PŘÍLOHY ZL:

Výpočet objemu železobetonových pasů a zakreslení pasů.

za dodavatele: _____ Podpis: _____

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv.

Dne: _____ 17.6.2025

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: _____ 17.6.2025 _____ za TDS: _____

Vyjádření projektanta / vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: _____ 17.6.25 _____ za projektanta: _____ Podpis: _____



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



Datum předložení změny:		
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	ZL č. 10
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha	
Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.	
TDS:	Ing. Pavel Půta	

Vyjádření objednatele:
Souhlasím.

Dne: 1.2.6.25

za objednatele: _____

Podpis

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 134 900,25 Kč bez DPH

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2365501
Stavba: Dětská skupina Poníček II.

KSO:
Místo: Česká zemědělská univerzita v Praze

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

Zpracovatel,
KONSIT a.s.

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Poznámka:

Cena bez DPH			134 900,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	134 900,25	28 329,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	163 229,30

Projektant _____

Zpracovatel

Datum a podpis 11.6.2025

Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis.

Razítko

_____ Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2365501		
Stavba:	Dětská skupina Poniček II.		
Místo:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Datum:	15. 10. 2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Projektant:	PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel:	KONSIT a.s.	Zpracovatel:	KONSIT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		134 900,25	163 229,30
2365501-D2	Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2	134 900,25	163 229,30
ZL č.10	Přepočet základových konstrukcí	134 900,25	163 229,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Poniček II.
Objekt:
2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodátek č.2
Soupis:
ZL č.10 - Přepočet základových konstrukcí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel
KONSIT a.s.

Poznámka:

CC-CZ,
Datum: 15. 10. 2024

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

IČ: 29115744
DIČ: CZ29115744

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Cena bez DPH		134 900,25	
■ PH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	134 900,25	21,00%	28 329,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	163 229,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Poniček II.
Objekt: 2365501-D2 - Dětská skupina Poniček II-Dodatek č.2
Soupis: **ZL č.10 - Přepočet základových konstrukcí**

Místo: Datum: 15. 10. 2024
Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: PilsProjekt, s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s. Zpracovatel: KONSIT a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	134 900,25
HSV - Práce a dodávky HSV	128 547,45
2 - Zakládání	102 913,71
998 - Přesun hmot	25 633,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 352,80
VRN3 - Zařízení staveniště	4 424,59
VRN4 - Inženýrská činnost	1 928,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" Vodorovné pasy Číslo 2." 0,25*0,4*12,95		1,29500			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 3." 0,25*0,4*5,46		0,54600			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 4." 0,25*0,4*3,8		0,38000			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 5." 0,25*0,4*5,4		0,54000			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 6." 0,25*0,4*12,9		1,29000			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 7." 0,25*0,4*20,3		2,03000			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 8." 0,25*0,4*3,42		0,34200			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 9." 0,25*0,4*20		2,00000			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 10." 0,25*0,4*10,1		1,01000			
VV			" Vodorovné pasy Číslo 11." 0,25*0,4*11,09		1,10900			
VV			" Svislé pasy Číslo 1." 0,25*0,4*10,4		1,04000			
VV			" Svislé pasy Číslo 2." 0,25*0,4*9,4		0,94000			
VV			" Svislé pasy Číslo 3." 0,25*0,4*5,7		0,57000			
VV			" Svislé pasy Číslo 4." 0,25*0,4*1,47		0,14700			
VV			" Svislé pasy Číslo 5." 0,25*0,4*6,7		0,67000			
VV			" Svislé pasy Číslo 6." 0,25*0,4*6,7		0,67000			
VV			" Svislé pasy Číslo 7." 0,25*0,4*2,3		0,23000			
VV			" Svislé pasy Číslo 8." 0,25*0,4*2,3		0,23000			
VV			" Svislé pasy Číslo 9." 0,25*0,4*18,8		1,88000			
VV			" Svislé pasy Číslo 10." 0,25*0,4*1,75		0,17500			
VV			" Svislé pasy Číslo 11." 0,25*0,4*2,1		0,21000			
VV			" Svislé pasy Číslo 12." 0,25*0,4*16,9		1,69000			
VV			" Svislé pasy Číslo 13." 0,25*0,4*6,8		0,68000			
VV			Součet		168,80374			

D 998 Přesun hmot 25 633,74

3	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	56,96388	450,00	25 633,74	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	---------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 352,80

D VRN3 Zařízení staveniště 4 424,59

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,44200	1 285,47	4 424,59	Dle SoD
---	---	-----------	---------------------	---	---------	----------	----------	---------

VV cena položky = 1700000Kč bez DPH / celková cena stavby

VV bez VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH

VV 1700000/49388505,68=0,034421

VV tj. zaokrouhlo 3,442

VV 3,442 3,44200

D VRN4 Inženýrská činnost 1 928,21

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,50000	1 285,47	1 928,21	Dle SoD
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	----------	----------	---------


VV cena položky = 740.000Kč bez DPH / celková cena stavby bez

VV VRN = 49.388.505,65Kč bez DPH

VV 740000/49388505,68=0,01498

VV tj. zaokrouhlo 1,5

VV 1,5 1,50000



■ - Vodorovné pásy

■ - Svislé pásy

Objem pásu je o 12% nižší u zemních
Prací z důvodu dodržení detailů dle příslušných
řádů. Objem betonu v jednotlivých pásích je počítán
jako plocha pásu v řezu krát délka příslušného pásu u vzte
výkaz výměr.