

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **37-2209\_     Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**KALAH A a.s.**  
**Maříkova 1899/1, 621 00 Brno**

IČO: **25562151**

DIČ: **CZ25562151**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 21 620 554,81        |
| PSV              |  |  | 5 775 036,33         |
| MON              |  |  | 0,00                 |
| Vedlejší náklady |  |  | 574 651,80           |
| Ostatní náklady  |  |  | 263 522,16           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>28 233 765,10</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>28 233 765,10</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>5 929 090,67</b> CZK  |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 34 162 855,77 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                                                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| <b>Stavební objekt</b>  |                                                           |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |            |
| <b>SO.01</b>            | <b>Robotárna</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>27 620 862,94</b>    | <b>5 800 381,22</b> | <b>33 421 244,16</b> | <b>98</b>  |
| SO.01 - D.1.4.1         | ZTI                                                       | 0,00                    | 1 300 612,49            | 273 128,62          | 1 573 741,11         | 5          |
| SO.01 - D.1.4.2         | Vzduchotechnika                                           | 0,00                    | 1 992 538,44            | 418 433,07          | 2 410 971,51         | 7          |
| SO.01 - D.1.4.3         | Vytápění                                                  | 0,00                    | 1 092 721,21            | 229 471,45          | 1 322 192,66         | 4          |
| SO.01 - D.1.4.4         | Silnoproudá elektrotechnika                               | 0,00                    | 1 321 108,90            | 277 432,87          | 1 598 541,77         | 5          |
| SO.01 - D.1.4.5         | Slaboproudá technologie                                   | 0,00                    | 1 305 002,88            | 274 050,60          | 1 579 053,48         | 5          |
| SO.01 - D.1.4.6         | Měření a regulace                                         | 0,00                    | 408 232,44              | 85 728,81           | 493 961,25           | 1          |
| SO.01.1 - D.1.1         | Robotárna - ASŘ - Bourací práce                           | 0,00                    | 1 435 005,64            | 301 351,18          | 1 736 356,82         | 5          |
| SO.01.1 - D.1.1         | Robotárna - ASŘ - Nový stav                               | 0,00                    | 6 989 959,74            | 1 467 891,55        | 8 457 851,29         | 25         |
| SO.01.2 - D.1.1         | Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce | 0,00                    | 697 638,43              | 146 504,07          | 844 142,50           | 2          |
| SO.01.2 - D.1.1         | Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav     | 0,00                    | 3 170 564,11            | 665 818,46          | 3 836 382,57         | 11         |
| SO.01.3 - D.1.1         | Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce            | 0,00                    | 1 590 111,62            | 333 923,44          | 1 924 035,06         | 6          |
| SO.01.3 - D.1.1         | Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav                | 0,00                    | 6 317 367,04            | 1 326 647,08        | 7 644 014,12         | 22         |
| <b>VN, ON</b>           | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>612 902,16</b>       | <b>128 709,45</b>   | <b>741 611,61</b>    | <b>2</b>   |
| VRN                     | Vedlejší a ostatní náklady                                | 0,00                    | 612 902,16              | 128 709,45          | 741 611,61           | 2          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                                           | <b>0,00</b>             | <b>28 233 765,10</b>    | <b>5 929 090,67</b> | <b>34 162 855,77</b> | <b>100</b> |

Popis stavby: 37-2209\_ - Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x).

Materiál pro dozdivky, dobetonávky, zapravení omítek, náhradu obkladů apod. bude na stavbu dovážen postupně na základě skutečně potřebného množství.

Popis objektu: SO.01 - Robotárna

Popis rozpočtu: SO.01 - D.1.4.1 - ZTI

V položkovém rozpočtu nejsou zahrnuty bourací práce pro ležatou kanalizaci a následné zapravení, pouze zemní práce (výkopy + opískování potrubí).

Popis rozpočtu: SO.01 - D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: SO.01 - D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: SO.01 - D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: SO.01 - D.1.4.5 - Slaboproudá technologie

Popis rozpočtu: SO.01 - D.1.4.6 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: SO.01.1 - D.1.1 BP - Robotárna - ASŘ - Bourací práce

Popis rozpočtu: SO.01.1 - D.1.1 NS - Robotárna - ASŘ - Nový stav

Popis rozpočtu: SO.01.2 - D.1.1 BP - Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce

Popis rozpočtu: SO.01.2 - D.1.1 NS - Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav

Popis rozpočtu: SO.01.3 - D.1.1 BP - Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce

Popis rozpočtu: SO.01.3 - D.1.1 NS - Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|---------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 0     | INSTALACE                             | HSV      |  |  | 1 099 232,62 | 3,9  |
| 01    | VZT jednotky                          | HSV      |  |  | 697 264,20   | 2,5  |
| 01-54 | Montážní materiál                     | HSV      |  |  | 93 632,76    | 0,3  |
| 02    | Ventilátory                           | HSV      |  |  | 17 949,60    | 0,1  |
| 04    | Distribuční elementy                  | HSV      |  |  | 30 241,08    | 0,1  |
| 05    | Ostatní                               | HSV      |  |  | 212 690,88   | 0,8  |
| 06    | Tlumiče hluku                         | HSV      |  |  | 25 211,52    | 0,1  |
| 07    | Koncové elementy                      | HSV      |  |  | 9 743,76     | 0,0  |
| 08    | Chlazení - ostatní                    | HSV      |  |  | 191 094,12   | 0,7  |
| 09    | Potrubí                               | HSV      |  |  | 542 589,84   | 1,9  |
| 1     | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 836 504,83   | 3,0  |
| 10    | Izolace tepelné                       | HSV      |  |  | 163 020,60   | 0,6  |
| 19-51 | Elektromontážní práce                 | HSV      |  |  | 241 446,96   | 0,9  |
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky    | HSV      |  |  | 32 670,00    | 0,1  |
| 19-57 | Vedlejší rozpočtové náklady           | HSV      |  |  | 36 234,00    | 0,1  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání          | HSV      |  |  | 3 537 312,13 | 12,5 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV      |  |  | 1 667 122,18 | 5,9  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 42 280,39    | 0,1  |
| 40    | Požární ucpávky                       | HSV      |  |  | 58 622,40    | 0,2  |
| 416   | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV      |  |  | 445 411,98   | 1,6  |

|      |                                              |     |  |  |              |     |
|------|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 460  | Zemní práce                                  | HSV |  |  | 4 248,72     | 0,0 |
| 5    | Komunikace                                   | HSV |  |  | 141 323,04   | 0,5 |
| 6    | Úpravy povrchu, podlahy                      | HSV |  |  | 1 786 440,57 | 6,3 |
| 61   | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV |  |  | 860 348,36   | 3,0 |
| 62   | Úpravy povrchů vnější                        | HSV |  |  | 220 429,96   | 0,8 |
| 63   | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV |  |  | 1 963 699,08 | 7,0 |
| 64   | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 1 570 418,26 | 5,6 |
| 8    | Trubní vedení                                | HSV |  |  | 41 630,78    | 0,1 |
| 94   | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 126 337,33   | 0,4 |
| 95   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 248 920,54   | 0,9 |
| 96   | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 1 337 276,79 | 4,7 |
| 97   | Prorážení otvorů                             | HSV |  |  | 27 476,28    | 0,1 |
| 99   | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 576 118,41   | 2,0 |
| D01  | Demontáže                                    | HSV |  |  | 48 881,88    | 0,2 |
| D01  | PZTS                                         | HSV |  |  | 443 394,00   | 1,6 |
| D02  | Domovní telefon                              | HSV |  |  | 165 608,28   | 0,6 |
| D03  | Domovní telefon                              | HSV |  |  | 610 318,80   | 2,2 |
| D1   | ROZVÁDĚČ ROBOTÁRNA RR                        | HSV |  |  | 97 691,40    | 0,3 |
| D2   | ROZVÁDĚČ 2.PP - RP_2PP                       | HSV |  |  | 25 695,36    | 0,1 |
| D3   | ROZVÁDĚČ SOCIÁLKY TĚLOCVIČNA RS              | HSV |  |  | 21 494,16    | 0,1 |
| OST  | Ostatní                                      | HSV |  |  | 85 681,80    | 0,3 |
| 700B | Demontáže                                    | PSV |  |  | 963,74       | 0,0 |

|     |                              |     |  |  |            |     |
|-----|------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 711 | Izolace proti vodě           | PSV |  |  | 667 469,03 | 2,4 |
| 712 | Povlakové krytiny            | PSV |  |  | 239 207,74 | 0,8 |
| 713 | Izolace tepelné              | PSV |  |  | 887 676,25 | 3,1 |
| 721 | Vnitřní kanalizace           | PSV |  |  | 157 421,10 | 0,6 |
| 722 | Vnitřní vodovod              | PSV |  |  | 535 719,09 | 1,9 |
| 724 | Strojní vybavení             | PSV |  |  | 96 968,42  | 0,3 |
| 725 | Zařizovací předměty          | PSV |  |  | 244 253,39 | 0,9 |
| 726 | Předstěnové systémy          | PSV |  |  | 40 596,77  | 0,1 |
| 728 | Vzduchotechnika              | PSV |  |  | 17 518,14  | 0,1 |
| 733 | Rozvod potrubí               | PSV |  |  | 503 010,00 | 1,8 |
| 734 | Armatury                     | PSV |  |  | 11 983,68  | 0,0 |
| 735 | Otopná tělesa                | PSV |  |  | 289 783,44 | 1,0 |
| 762 | Konstrukce tesařské          | PSV |  |  | 50 004,00  | 0,2 |
| 764 | Konstrukce klempířské        | PSV |  |  | 94 396,86  | 0,3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské        | PSV |  |  | 195 091,32 | 0,7 |
| 767 | Konstrukce zámečnické        | PSV |  |  | 251 793,21 | 0,9 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady  | PSV |  |  | 206 222,91 | 0,7 |
| 773 | Podlahy teracové             | PSV |  |  | 87 285,60  | 0,3 |
| 776 | Podlahy povlakové            | PSV |  |  | 402 634,51 | 1,4 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV |  |  | 122 153,81 | 0,4 |
| 781 | Obklady keramické            | PSV |  |  | 554 173,73 | 2,0 |
| 783 | Nátěry                       | PSV |  |  | 2 411,10   | 0,0 |

|             |                                 |     |  |  |               |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 116 298,49    | 0,4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 1 236 845,16  | 4,4   |
| ON          | Ostatní náklady                 | VN  |  |  | 105 579,72    | 0,4   |
| OST         | Ostatní                         | VN  |  |  | 71 733,60     | 0,3   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 397 338,48    | 1,4   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 263 522,16    | 0,9   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 28 233 765,10 | 100,0 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>93 006,03</b> |       |                          |
| 1             | 139711101RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek<br>$0,6 \cdot (21,0 + 24,0) \cdot 0,5$                                                                                                                                      | m3 | 13,50000  | 1 350,00  | 18 225,00        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 13,50000  |                  |       |                          |
| 2             | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : $13,50000 \cdot 1,1$                              | m3 | 14,85000  | 540,00    | 8 019,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 14,85000  |                  |       |                          |
| 3             | 162201201R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : $14,85000$                                                      | m3 | 14,85000  | 234,36    | 3 480,25         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 14,85000  |                  |       |                          |
| 4             | 162201209R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : $14,85000 \cdot 5$                                   | m3 | 74,25000  | 213,57    | 15 857,57        | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 74,25000  |                  |       |                          |
| 5             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : $14,85000$                                           | m3 | 14,85000  | 391,01    | 5 806,50         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 14,85000  |                  |       |                          |
| 6             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : $14,85000 \cdot 15$ | m3 | 222,75000 | 23,76     | 5 292,54         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 222,75000 |                  |       |                          |
| 7             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : $14,85000$                                                                                                 | m3 | 14,85000  | 11,23     | 166,77           | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 14,85000  |                  |       |                          |
| 8             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : $13,50000 \cdot 1,1$                                                                                                                                            | m3 | 14,85000  | 486,00    | 7 217,10         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 14,85000  |                  |       |                          |
| 9             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                   | m3 | 13,50000  | 540,00    | 7 290,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 10   | 583417003R    | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A | t  | 26,73000 | 810,00    | 21 651,30 | SPCM  | RTS 23/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,50000*1,8            |    | 24,30000 |           |           |       |                          |
|      |               | Koeficient ztráté 10 %: 0,1                             |    | 2,43000  |           |           |       |                          |

|                |         |                                                                                     |     |          |        |           |  |                  |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|--|------------------|
| <b>Díl: 40</b> |         | <b>Požární ucpávky</b>                                                              |     |          |        |           |  | <b>19 872,00</b> |
| 11             | 40001.x | D+M Požární ucpávka do DN50, tl. stěny do 400 mm, s odolností dle PBR, vč. označení | kus | 18,00000 | 864,00 | 15 552,00 |  | Vlastní          |

původní : 9

9,00000

nové : 9

9,00000

|    |         |                                                                                      |     |         |        |          |  |         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|---------|
| 12 | 40002.x | D+M Požární ucpávka nad DN50, tl. stěny do 400 mm, s odolností dle PBR, vč. označení | kus | 5,00000 | 864,00 | 4 320,00 |  | Vlastní |
|    |         | původní : 5                                                                          |     | 5,00000 |        |          |  |         |

|                |              |                                                                                    |   |          |        |           |                  |           |  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                      |   |          |        |           | <b>18 834,32</b> |           |  |
| 13             | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 71,00000 | 189,12 | 13 427,52 | 801-4            | RTS 25/ I |  |

jakékoliv šířky rýhy,

|    |              |                                                                                    |   |          |        |          |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 14 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm | m | 20,00000 | 270,34 | 5 406,80 | 801-4 | RTS 25/ I |
|    |              | jakékoliv šířky rýhy,                                                              |   |          |        |          |       |           |

|                |              |                                                                                      |     |         |          |          |                  |           |  |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 97</b> |              | <b>Prorážení otvorů</b>                                                              |     |         |          |          | <b>27 476,28</b> |           |  |
| 15             | 971042461R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 2,00000 | 2 843,64 | 5 687,28 | 801-3            | RTS 25/ I |  |

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |                                                                                                      |   |          |        |           |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 16 | 974100020RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm                                                        | m | 71,00000 | 199,80 | 14 185,80 | AP-HSV | RTS 25/ I |
|    |              | na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. |   |          |        |           |        |           |

|    |              |                                                                                                      |   |          |        |          |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 17 | 974100030RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm                                                        | m | 20,00000 | 380,16 | 7 603,20 | AP-HSV | RTS 25/ I |
|    |              | na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. |   |          |        |          |        |           |

|                |              |                                                                                          |   |          |        |          |                 |           |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                           |   |          |        |          | <b>2 888,35</b> |           |
| 18             | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 28,74269 | 100,49 | 2 888,35 | 827-1           | RTS 25/ I |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

|                  |              |                                       |     |               |        |        |         |           |
|------------------|--------------|---------------------------------------|-----|---------------|--------|--------|---------|-----------|
| <b>Díl: 700B</b> |              | <b>Demontáže</b>                      |     | <b>963,74</b> |        |        |         |           |
| 19               | 721210831R00 | Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou, | kus | 1,00000       | 174,18 | 174,18 | 800-721 | RTS 25/ I |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 20                                                                                                 | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                                                                                                                                                               | m    | 5,00000  | 43,16             | 215,80    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 21                                                                                                 | 722170801R00  | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 3,00000  | 12,97             | 38,91     | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 22                                                                                                 | 722290821R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m                                                                                                                                                         | t    | 0,11376  | 1 173,26          | 133,47    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| vodorovně do 100 m,                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| 23                                                                                                 | 721210818R00  | Demontáž vpusti vanové, DN 100                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 98,04             | 98,04     | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 24                                                                                                 | 979981101R00  | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t                                                                                                                                                                               | t    | 0,77376  | 392,04            | 303,34    | 801-3   | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 721</b>                                                                                    |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                             |      |          | <b>157 151,10</b> |           |         |                          |
| 25                                                                                                 | 892855111R00  | Kamerové prohlídky potrubí do 15 m                                                                                                                                                                                                    | úsek | 2,00000  | 2 128,68          | 4 257,36  | 827-1   | RTS 25/ I                |
| DN 75 - 10m : 1                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,00000  |                   |           |         |                          |
| DN125 - 10m : 1                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,00000  |                   |           |         |                          |
| 26                                                                                                 | 721178114R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70             | m    | 6,00000  | 994,68            | 5 968,08  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| stěny 2,6 mm, DN 70                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| 27                                                                                                 | 721178116R00  | Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100           | m    | 12,00000 | 1 231,20          | 14 774,40 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| stěny 3,6 mm, DN 100                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| 28                                                                                                 | 721178124R00  | Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu   | kus  | 9,00000  | 541,08            | 4 869,72  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 70, včetně dodávky materiálu                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| 29                                                                                                 | 721178126R00  | Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus  | 2,00000  | 798,12            | 1 596,24  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 100, včetně dodávky materiálu                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |
| 30                                                                                                 | 721170965R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm                                                                                                                                                     | kus  | 5,00000  | 524,88            | 2 624,40  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                      |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |                   |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 31   | 721176101R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>              | m   | 25,00000 | 340,20    | 8 505,00  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 32   | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>              | m   | 32,00000 | 408,24    | 13 063,68 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 33   | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>              | m   | 10,00000 | 563,76    | 5 637,60  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 34   | 721176104R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>              | m   | 2,00000  | 720,36    | 1 440,72  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 35   | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>            | m   | 8,00000  | 982,80    | 7 862,40  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 36   | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i> | m   | 28,00000 | 779,76    | 21 833,28 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 37   | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br><i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i> | m   | 32,00000 | 887,76    | 28 408,32 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 38   | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                   | kus | 8,00000  | 91,80     | 734,40    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 39   | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                   | kus | 13,00000 | 97,20     | 1 263,60  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 40   | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                   | kus | 8,00000  | 108,00    | 864,00    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 41   | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                             | kus | 4,00000  | 159,84    | 639,36    | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                         |     |           |           |                   |         |                          |
| 42              | 721223423RT2  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu       | kus | 1,00000   | 1 967,76  | 1 967,76          | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 43              | 721223427RT1  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu                                        | kus | 1,00000   | 1 209,60  | 1 209,60          | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 44              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                           | m   | 185,00000 | 30,67     | 5 673,95          | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 45              | 721300922R00  | Pročištění ležatých svodů do DN 300                                                                                                                                             | m   | 13,00000  | 263,52    | 3 425,76          | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 46              | 721300932R00  | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110                                                                                                                              | m   | 13,00000  | 245,16    | 3 187,08          | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 47              | 722172731R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí                                                 | m   | 36,00000  | 277,56    | 9 992,16          | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                                                                        |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.                                                                                                                                |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                   |     |           |           |                   |         |                          |
| 48              | 725850145R00  | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka. D 40 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4,00000   | 1 276,56  | 5 106,24          | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 49              | 230120045R00  | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80                                                                                                                               | m   | 13,00000  | 71,28     | 926,64            |         | RTS 25/ I                |
| 50              | 230120047R00  | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125                                                                                                                              | m   | 13,00000  | 84,24     | 1 095,12          |         | RTS 25/ I                |
| 51              | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                                                                     | t   | 0,20762   | 1 080,00  | 224,23            | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                  |     |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>535 719,09</b> |         |                          |
| 52              | 722130234R00  | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu                                                                       | m   | 2,00000   | 867,24    | 1 734,48          | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                                                                  |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Požární vodovod : 2,0                                                                                                                                                           |     | 2,00000   |           |                   |         |                          |
| 53              | 722131934R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32                                                                                                      | kus | 1,00000   | 708,48    | 708,48            | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 54              | 722172918R00  | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 75 mm                                                                                   | kus | 1,00000   | 348,84    | 348,84            | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 55              | 722172431R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí                                              | m   | 181,00000 | 410,40    | 74 282,40         | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                                                                        |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                                                                  |     |           |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ                        | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>SV : 71,0<br>TV : 15,0<br>C : 95,0                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 71,00000<br>15,00000<br>95,00000 |            |         |                          |
| 56   | 722172432R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>SV : 76,0<br>TV : 19,0 | m  | 95,00000  | 519,48                           | 49 350,60  | 800-721 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 76,00000<br>19,00000             |            |         |                          |
| 57   | 722172433R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>SV : 15,0<br>TV : 7,0  | m  | 22,00000  | 638,28                           | 14 042,16  | 800-721 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 15,00000<br>7,00000              |            |         |                          |
| 58   | 722172434R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>SV : 59,0<br>TV : 72,0 | m  | 131,00000 | 826,20                           | 108 232,20 | 800-721 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 59,00000<br>72,00000             |            |         |                          |
| 59   | 722172435R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                                            | m  | 78,00000  | 1 103,76                         | 86 093,28  | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ            | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>SV : 55,0<br>TV : 23,0                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 55,00000<br>23,00000 |           |         |                          |
| 60   | 722172437R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 12,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>SV : 19,0 | m   | 19,00000  | 1 555,20             | 29 548,80 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 61   | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                               | m   | 85,00000  | 99,36                | 8 445,60  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 62   | 722181213RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                               | m   | 76,00000  | 102,60               | 7 797,60  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 63   | 722181213RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                               | m   | 15,00000  | 119,88               | 1 798,20  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 64   | 722181213RW2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                               | m   | 59,00000  | 140,40               | 8 283,60  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 65   | 722181213RW8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                               | m   | 55,00000  | 158,76               | 8 731,80  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 66   | 722181213RY5  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                               | m   | 19,00000  | 191,16               | 3 632,04  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 67   | 722182004RT2  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 192,00000 | 78,84                | 15 137,28 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 68   | 722182006RT2  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 23,00000  | 105,84               | 2 434,32  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 69   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 43,00000  | 278,64               | 11 981,52 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 70   | 722190402R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 278,64               | 278,64    | 800-721 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 71                                                         | 722221122R00  | Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu      | kus    | 1,00000   | 286,20    | 286,20    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 72                                                         | 722237121R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu                       | kus    | 14,00000  | 332,64    | 4 656,96  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 73                                                         | 722237122R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu                       | kus    | 1,00000   | 486,00    | 486,00    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 74                                                         | 722237124R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu                       | kus    | 4,00000   | 962,28    | 3 849,12  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 75                                                         | 722237125R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu                       | kus    | 9,00000   | 1 391,04  | 12 519,36 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 76                                                         | 722237131R00  | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu         | kus    | 6,00000   | 496,80    | 2 980,80  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 77                                                         | 722236521R00  | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu                     | kus    | 3,00000   | 380,16    | 1 140,48  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 78                                                         | 722237661R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus    | 6,00000   | 448,20    | 2 689,20  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 79                                                         | 722237664R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000   | 1 103,76  | 1 103,76  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 80                                                         | 722237665R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu | kus    | 2,00000   | 1 404,00  | 2 808,00  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 81                                                         | 722259201R00  | Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25                                                    | kus    | 1,00000   | 894,24    | 894,24    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 82                                                         | 722259991R00  | Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu               | kus    | 1,00000   | 894,24    | 894,24    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 83                                                         | 722259994R00  | Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu                        | kus    | 1,00000   | 265,68    | 265,68    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 84                                                         | 722259995R00  | Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant           | kus    | 1,00000   | 241,92    | 241,92    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 85                                                         | 722254110R00  | Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní                                                        | soubor | 1,00000   | 282,96    | 282,96    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 86                                                         | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                | m      | 294,00000 | 18,36     | 5 397,84  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                             |        |           |           |           |         |                          |
| 87                                                         | 722280107R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40                                                     | m      | 130,00000 | 19,44     | 2 527,20  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                             |        |           |           |           |         |                          |
| 88                                                         | 722280108R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50                                                     | m      | 77,00000  | 25,92     | 1 995,84  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                             |        |           |           |           |         |                          |
| 89                                                         | 722290226R00  | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50                                              | m      | 2,00000   | 57,24     | 114,48    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                             |        |           |           |           |         |                          |
| 90                                                         | 722290229R00  | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100                                  | m      | 19,00000  | 114,48    | 2 175,12  | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------|---------|--------------------------|
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 91                                                         | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                                                                 | m      | 520,00000 | 39,96            | 20 779,20 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| Včetně dodání desinfekčního prostředku.                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 92                                                         | 722131934R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32                                                                                                                                                                         | kus    | 6,00000   | 708,48           | 4 250,88  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 93                                                         | 72229001RT00  | Ověření polohy a dimenze stávajícího vodovodu                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,00000   | 1 080,00         | 1 080,00  |         | Vlastní                  |
| 94                                                         | 631433101R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m      | 95,00000  | 123,12           | 11 696,40 | SPCM    | RTS 25/ I                |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK              |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 95                                                         | 631433102R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m      | 19,00000  | 120,96           | 2 298,24  | SPCM    | RTS 25/ I                |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK              |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 96                                                         | 631433203R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m      | 7,00000   | 136,08           | 952,56    | SPCM    | RTS 25/ I                |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK              |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 97                                                         | 631433204R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m      | 72,00000  | 138,24           | 9 953,28  | SPCM    | RTS 25/ I                |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK              |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 98                                                         | 631433206R    | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m      | 23,00000  | 158,76           | 3 651,48  | SPCM    | RTS 25/ I                |
| ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK              |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| 99                                                         | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                           | t      | 0,82019   | 1 080,00         | 885,81    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| vodorovně do 50 m                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                  |           |         |                          |
| <b>Díl: 724</b>                                            |               | <b>Strojní vybavení</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |           | <b>96 968,42</b> |           |         |                          |
| 100                                                        | 722265312R00  | Vodoměr domovní, závitový, vícevrtkový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm                                                                                         | kus    | 1,00000   | 2 012,04         | 2 012,04  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 101                                                        | 724231125R00  | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100                                                                                                                                                                | soubor | 5,00000   | 1 987,20         | 9 936,00  | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 102             | 725539201T00  | Montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů<br><i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>                                                                                                                                                                                                        | soubor            | 2,00000  | 1 458,00  | 2 916,00  |         | Vlastní                  |
| 103             | 732339101R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor            | 3,00000  | 306,72    | 920,16    | 800-731 | RTS 25/ I                |
| 104             | 732339108R00  | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor            | 2,00000  | 1 179,36  | 2 358,72  | 800-731 | RTS 25/ I                |
| 105             | 732429111R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor            | 2,00000  | 213,84    | 427,68    | 800-731 | RTS 25/ I                |
| 106             | 734255115R00  | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus               | 5,00000  | 631,80    | 3 159,00  | 800-731 | RTS 25/ I                |
| 107             | 42610902NT    | Oběhové čerpadlo 230 V, 180 mm, 50 Hz, pro pitnou vodu, PN pro potrubní přípojku 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus               | 2,00000  | 13 354,20 | 26 708,40 |         | Vlastní                  |
| 108             | 48466601R     | nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka pln: prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá<br><i>bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá</i> | kus               | 3,00000  | 2 678,40  | 8 035,20  | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 109             | 541322432R    | ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení vodorovné, závěsné; objem 152 l; š = 1 235 mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 5,0 hod                                                                                                                                                                   | kus               | 2,00000  | 12 684,60 | 25 369,20 | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 110             | 54132292R     | ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W                                                                                                                                                                                            | kus               | 1,00000  | 7 355,88  | 7 355,88  | SPCM    | RTS 23/ I                |
| 111             | 541322941T    | Ohřivač vody el. zásobníkový tlakový TO 5 IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus               | 1,00000  | 4 008,96  | 4 008,96  |         | Vlastní                  |
| 112             | 90001396906T  | Nádoba příslušenství -průtoč.armatura 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KS                | 3,00000  | 1 195,56  | 3 586,68  |         | Vlastní                  |
| 113             | 998724101R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t                 | 0,16157  | 1 080,00  | 174,50    | 800-721 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>243 524,39</b> |          |           |           |         |                          |
| 114             | 721213425R00  | Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, plný rošt, délka 900 mm, včetně dodávky materiálu<br>včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu                                                                                                                                                        | kus               | 6,00000  | 6 788,88  | 40 733,28 | 800-721 | RTS 22/ I                |
| 115             | 725119306R00  | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor            | 4,00000  | 1 117,80  | 4 471,20  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 116             | 725129201R00  | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor            | 2,00000  | 1 770,12  | 3 540,24  | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 117             | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva<br><i>Včetně dodání zápachové uzávěrky.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor            | 11,00000 | 1 095,12  | 12 046,32 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 118             | 725249103R00  | Montáž sprchového koutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor            | 6,00000  | 2 721,60  | 16 329,60 | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 119             | 725319101R00  | Montáž dřezu jednoduchého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor            | 1,00000  | 976,32    | 976,32    | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |                 | Dřez není dodávkou ZTI : 1                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000  |           |                  |         |                          |
| 120             | 725814103R00    | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                            | soubor | 24,00000 | 253,80    | 6 091,20         | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | 11*2+1*2                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 24,00000 |           |                  |         |                          |
| 121             | 725829301R00    | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                                                                                                                               | kus    | 11,00000 | 340,20    | 3 742,20         | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | U : 11                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 11,00000 |           |                  |         |                          |
| 122             | 725849200R00    | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 6,00000  | 505,44    | 3 032,64         | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 123             | 725849302R00    | Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 6,00000  | 133,92    | 803,52           | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 124             | 725980122R00    | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                               | kus    | 2,00000  | 324,00    | 648,00           | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 125             | 725989101R00    | Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 228,96    | 228,96           | 800-721 | RTS 25/ I                |
| 126             | 290048331804350 | Dvířka revizní plastová RD 500x500 B bílá                                                                                                                                                                                                                             | KS     | 1,00000  | 729,00    | 729,00           |         | Vlastní                  |
| 127             | 551450004R      | Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom                                                                                                                                                             | kus    | 11,00000 | 1 702,08  | 18 722,88        | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 128             | 551450090R      | Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom                                                                                                                                           | kus    | 6,00000  | 2 382,48  | 14 294,88        | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 129             | 55145352R       | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                                                                                                                                                     | kus    | 6,00000  | 730,08    | 4 380,48         | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 130             | 551673931R      | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá                                                                                                                                                                                              | kus    | 4,00000  | 1 167,48  | 4 669,92         | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 131             | 55428102.AR     | Zástěna sprchová rohová; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; výška = 1850 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník                                                                                                                                                       | kus    | 6,00000  | 7 560,00  | 45 360,00        | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 132             | 642144751R      | Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 600,0 mm; hl. = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá                                                                                                                                  | kus    | 11,00000 | 1 783,08  | 19 613,88        | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 133             | 642400531R      | Mísa záchodová se samostatným přívodem vody; materiál: keramika; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá                                                                                                             | kus    | 4,00000  | 3 402,00  | 13 608,00        | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 134             | 64251335R       | Pisoár nástěnný materiál: keramika; spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté; napájení: síť; barva: bílá                                                                                                                                                     | kus    | 2,00000  | 14 220,36 | 28 440,72        | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |                 | napájecí zdroj                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                  |         |                          |
| 135             | 998725101R00    | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,98255  | 1 080,00  | 1 061,15         | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |                 | vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 726</b> |                 | <b>Předstěnové systémy</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>40 596,77</b> |         |                          |
| 136             | 726211123R00    | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4,00000  | 8 907,84  | 35 631,36        | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | ovládací tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu<br>Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.                                                              |        |          |           |                  |         |                          |
| 137             | 551070101R    | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá                                                                                                                             | kus    | 4,00000  | 1 233,36  | 4 933,44         | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 138             | 998726121R00  | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                      | t      | 0,02960  | 1 080,00  | 31,97            | 800-721 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>31 730,40</b> |         |                          |
| 139             | 767885001R00  | Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol.                                                                                                                                       | m      | 56,00000 | 41,04     | 2 298,24         | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 140             | 767885002R00  | Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol.                                                                                                                                       | m      | 38,00000 | 46,44     | 1 764,72         | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 141             | 767885004R00  | Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol.                                                                                                                                       | m      | 56,00000 | 64,80     | 3 628,80         | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 142             | 767885005R00  | Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol.                                                                                                                                       | m      | 45,00000 | 75,60     | 3 402,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 143             | 767885007R00  | Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 75 mm<br>Položky neobsahují montáž objímek a konzol.                                                                                                                                       | m      | 5,00000  | 109,08    | 545,40           | 800-767 | RTS 25/ I                |
| 144             | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg<br>0,25kg/m : (56,0+38,0+56,0+45,0+5,0)*0,25                                                                                                                                      | kg     | 50,00000 | 267,84    | 13 392,00        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 50,00000 |           |                  |         |                          |
| 145             | 55399994R     | výrobek kovový zámečnický, atypický                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 50,00000 | 132,84    | 6 642,00         | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 146             | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                          | t      | 0,05300  | 1 080,00  | 57,24            | 800-767 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>31 881,60</b> |         |                          |
| 147             | 00411 R       | Přípravné a průzkumné služby či práce<br>Poznámka k položce:<br>Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | Soubor | 1,00000  | 1 080,00  | 1 080,00         |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                    |                                            |
|----|--------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_           | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01              | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.1ZTI |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 148           | 0051          | Pomocné práce-„Položka obsahuje vynechání nebo vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů, pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo střepech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00            |       | Vlastní                  |
| 149           | 0053          | Podružný, pomocný a spojovací materiál - „Položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty upevňovací prvky, podpory apod.“                                  | soubor | 1,00000  | 14 580,00 | 14 580,00           |       | Vlastní                  |
| 150           | 00531         | Rozbor pitné vody                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 2 721,60  | 2 721,60            |       | Vlastní                  |
| 151           | 0058          | Pomocné lešení a plošiny po celou dobu stavby                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 4 860,00  | 4 860,00            |       | Vlastní                  |
| 152           | 005845        | Demontáže stávajících rozvodů vody a kanalizace včetně ekologické likvidace                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00000  | 5 400,00  | 5 400,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           | <b>1 300 612,49</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                 |                                            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.2 Vzduchotechnika |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>VZT jednotky</b>                                                                                                                                                                        |    |          |            | <b>697 264,20</b> |       |                          |
| 1              | 01005         | D+M Venkovní jednotka přímého chlazení, jmenovitý chladicí výkon 13,4 kW (max 15,3 kW), chladiivo R32, 990x940x320 mm (VxŠxH), hmotnost 77 kg, akustický výkon 73 dB(A), 3x400 V/50 Hz 16A | ks | 1,00000  | 73 957,32  | 73 957,32         |       | Vlastní                  |
| 2              | 01006         | D+M Venkovní jednotka přímého chlazení, jmenovitý chladicí výkon 2 kW, chladiivo R32 550x765x285 mm. (VxŠxH), hmotnost 32 kg, akustický výkon 59 dB(A), 3x400 V/50 Hz 10A                  | ks | 1,00000  | 31 704,48  | 31 704,48         |       | Vlastní                  |
| 3              | 01007         | D+M Venkovní jednotka přímého chlazení, jmenovitý chladicí výkon 3,4 kW, chladiivo R32 550x765x285 mm. (VxŠxH), hmotnost 32 kg, akustický výkon 61 dB(A), 3x400 V/50 Hz 10A                | ks | 1,00000  | 31 704,48  | 31 704,48         |       | Vlastní                  |
| 4              | 01001         | D+M VZT jednotka s rekuperací 86% Qp=Qo=1110 m3/hod, teplovodní ohřev 4,5kW, filtrace M5, včetně vlastní MaR, příkon ř.j. 1,1kW, napájení ř.j. 3x400 V                                     | ks | 1,00000  | 133 075,44 | 133 075,44        |       | Vlastní                  |
| 5              | 01002         | D+M VZT jednotka s rekuperací 86% - komponenty MaR (řídící jednotka/rozvaděč/lokální ovladač)                                                                                              | ks | 1,00000  | 153 527,40 | 153 527,40        |       | Vlastní                  |
| 6              | 01003         | D+M VZT jednotka s rekuperací 85% Qp=Qo=1150 m3/hod, teplovodní ohřev 4,7kW, filtrace M5, včetně vlastní MaR, příkon ř.j. 1,1kW, napájení ř.j. 3x400 V                                     | ks | 1,00000  | 119 767,68 | 119 767,68        |       | Vlastní                  |
| 7              | 01004         | D+M VZT jednotka s rekuperací 85% - komponenty MaR (řídící jednotka/rozvaděč/lokální ovladač)                                                                                              | ks | 1,00000  | 153 527,40 | 153 527,40        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 02</b> |               | <b>Ventilátory</b>                                                                                                                                                                         |    |          |            | <b>17 949,60</b>  |       |                          |
| 8              | 02001         | D+M Radiální ventilátory do kruhového potrubí; Qo=225 m3/hod; Pex=175 Pa; el.příkon 60W, napájení 230 V/50Hz; hmotnost 3,0kg; d125 mm                                                      | ks | 4,00000  | 4 098,60   | 16 394,40         |       | Vlastní                  |
| 9              | 02002         | D+M Pružná spojka d125                                                                                                                                                                     | ks | 8,00000  | 194,40     | 1 555,20          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 04</b> |               | <b>Distribuční elementy</b>                                                                                                                                                                |    |          |            | <b>30 241,08</b>  |       |                          |
| 10             | 04001         | D+M Odvodní talířový ventil kovový d125 mm se závitem, včetně nástřiku RAL a instalačního rámečku                                                                                          | ks | 6,00000  | 373,68     | 2 242,08          |       | Vlastní                  |
| 11             | 04002         | D+M Odvodní talířový ventil kovový d160 mm se závitem, včetně nástřiku RAL a instalačního rámečku                                                                                          | ks | 6,00000  | 554,04     | 3 324,24          |       | Vlastní                  |
| 12             | 04003         | D+M Přívodní talířový ventil kovový d125 mm se závitem, včetně nástřiku RAL a instalačního rámečku                                                                                         | ks | 2,00000  | 373,68     | 747,36            |       | Vlastní                  |
| 13             | 04004         | D+M Přívodní talířový ventil kovový d160 mm se závitem, včetně nástřiku RAL a instalačního rámečku                                                                                         | ks | 8,00000  | 398,52     | 3 188,16          |       | Vlastní                  |
| 14             | 04005         | D+M Anemostat odvodní s čtvercovou čelní deskou 600x600mm 24 lamel, připojovací skříň 600x600x345mm, včetně regulační klapky a nástřiku RAL, připojení potrubí d250mm                      | ks | 3,00000  | 3 014,28   | 9 042,84          |       | Vlastní                  |
| 15             | 04006         | D+M Anemostat odvodní s čtvercovou čelní deskou 600x600mm 16 lamel, připojovací skříň 400x400x295mm, včetně regulační klapky a nástřiku RAL, připojení potrubí d200mm                      | ks | 5,00000  | 2 339,28   | 11 696,40         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 05</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                             |    |          |            | <b>212 690,88</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                 |                                            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.2 Vzduchotechnika |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 16             | 05001         | D+M Odsávací zákryt zavěšený zkosený ze 4 stran 1500x600x150 mm nerezová příruba DN125                                                                                                     | ks | 4,00000  | 53 172,72 | 212 690,88        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 06</b> |               | <b>Tlumiče hluku</b>                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>25 211,52</b>  |       |                          |
| 17             | 06001         | D+M Tlumič hluku kulisový 600x200 mm, 2x kulisa 200x200 mm, délka 500mm včetně náběhových, a odtokových hran, hmotnost 15kg                                                                | ks | 2,00000  | 2 723,76  | 5 447,52          |       | Vlastní                  |
| 18             | 06002         | D+M Tlumič hluku kulisový 600x200 mm, 2x kulisa 200x200 mm, délka 1250mm včetně náběhových, a odtokových hran, hmotnost 29kg                                                               | ks | 2,00000  | 3 579,12  | 7 158,24          |       | Vlastní                  |
| 19             | 06003         | D+M Tlumič hluku kulisový 600x200 mm, 2x kulisa 200x200 mm, délka 1850mm včetně náběhových, a odtokových hran, hmotnost 40kg                                                               | ks | 2,00000  | 3 579,12  | 7 158,24          |       | Vlastní                  |
| 20             | 06004         | D+M Tlumič hluku kulisový 600x200 mm, 2x kulisa 200x200 mm, délka 650mm včetně náběhových, a odtokových hran, hmotnost 18kg                                                                | ks | 2,00000  | 2 723,76  | 5 447,52          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 07</b> |               | <b>Koncové elementy</b>                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>9 743,76</b>   |       |                          |
| 21             | 07001         | D+M Protidešťová žaluzie čtyřhranná 400x250 mm se sítí proti hmyzu, včetně pozedního rámu a okapnice                                                                                       | ks | 2,00000  | 1 682,64  | 3 365,28          |       | Vlastní                  |
| 22             | 07002         | D+M Protidešťová žaluzie kruhová d160mm se sítí proti hmyzu, včetně pozedního rámu a okapnice                                                                                              | ks | 5,00000  | 660,96    | 3 304,80          |       | Vlastní                  |
| 23             | 07003         | D+M Výfukový/sací kus čtyřhranný 400x250 mm se sítí proti hmyzu                                                                                                                            | ks | 2,00000  | 1 536,84  | 3 073,68          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 08</b> |               | <b>Chlazení - ostatní</b>                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>191 094,12</b> |       |                          |
| 24             | 08001         | D+M Komunikační kabelové propojení jednotek chlazení, kabeláž k ovládacím prvkům, napájení, a uzemnění 4-žilové                                                                            | m  | 64,00000 | 132,84    | 8 501,76          |       | Vlastní                  |
| 25             | 08002         | D+M Silentblok vnější, maximální zatížení 70 kg                                                                                                                                            | ks | 12,00000 | 1 717,20  | 20 606,40         |       | Vlastní                  |
| 26             | 08003         | D+M Chladivo R32                                                                                                                                                                           | kg | 2,00000  | 3 043,44  | 6 086,88          |       | Vlastní                  |
| 27             | 08003.1       | D+M Doplnění chladiva                                                                                                                                                                      | kg | 1,00000  | 3 043,44  | 3 043,44          |       | Vlastní                  |
| 28             | 08004         | D+M Nosné prvky pro jednotky chlazení (závitové tyče, konzole, montážní materiál)                                                                                                          | ks | 3,00000  | 6 318,00  | 18 954,00         |       | Vlastní                  |
| 29             | 08005         | D+M Refnet tvarovka pro větrání potrubí chladiva                                                                                                                                           | ks | 3,00000  | 5 655,96  | 16 967,88         |       | Vlastní                  |
| 30             | 08006         | D+M Kabelový ovladač pro kazetové jednotky                                                                                                                                                 | m  | 1,00000  | 4 131,00  | 4 131,00          |       | Vlastní                  |
| 31             | 08007         | D+M Dekorační panel pro kazetové jednotky                                                                                                                                                  | m  | 4,00000  | 4 131,00  | 16 524,00         |       | Vlastní                  |
| 32             | 08008         | D+M Vnitřní jednotka přímého chlazení, jmenovitý chladicí výkon 3,4 kW, chladivo R32 260x575x575mm, (VxŠxH), do rastru 600x600 mm, hmotnost 16kg, max. akustický výkon 51 dB(A), 230 V/50H | ks | 4,00000  | 18 474,48 | 73 897,92         |       | Vlastní                  |
| 33             | 08009         | D+M Vnitřní jednotka přímého chlazení, jmenovitý chladicí výkon 2 kW, chladivo R32 294x811x272mm, (VxŠxH), hmotnost 10kg, max. akustický výkon 57 dB(A), 230 V/50H                         | ks | 1,00000  | 11 046,24 | 11 046,24         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                 |                                            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.2 Vzduchotechnika |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 34             | 08010         | D+M Vnitřní jednotka přímého chlazení, jmenovitý chladicí výkon 3,4 kW, chladivo R32 294x811x272mm, (VxŠxH), hmotnost 10kg, max. akustický výkon 60 dB(A), 230 V/50H | ks | 1,00000  | 11 334,60 | 11 334,60         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 09</b> |               | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>542 589,84</b> |       |                          |
| 35             | 09013         | D+M Předizolované měděné potrubí 6,4 mm s parotěsnou izolací odolnou UV včetně kotvícího materiálu                                                                   | m  | 49,00000 | 226,80    | 11 113,20         |       | Vlastní                  |
| 36             | 09014         | D+M Předizolované měděné potrubí 9,5 mm s parotěsnou izolací odolnou UV včetně kotvícího materiálu                                                                   | m  | 84,00000 | 292,68    | 24 585,12         |       | Vlastní                  |
| 37             | 09015         | D+M Předizolované měděné potrubí 15,9 mm s parotěsnou izolací odolnou UV včetně kotvícího materiálu                                                                  | m  | 36,00000 | 588,60    | 21 189,60         |       | Vlastní                  |
| 38             | 733-6-018     | D+M Zpětná klapka d160 mm                                                                                                                                            | ks | 5,00000  | 466,56    | 2 332,80          |       | Vlastní                  |
| 39             | 733-6-019     | D+M Záslepka s odvodem kondenzátu 400x250mm                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 1 863,00  | 3 726,00          |       | Vlastní                  |
| 40             | 09001         | D+M Spiro potrubí sk.I d125 vč. závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                                             | m  | 13,00000 | 565,92    | 7 356,96          |       | Vlastní                  |
| 41             | 09002         | D+M Spiro potrubí sk.I d160 vč. závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                                             | m  | 52,00000 | 644,76    | 33 527,52         |       | Vlastní                  |
| 42             | 09003         | D+M Spiro potrubí sk.I d200 vč. závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                                             | m  | 39,00000 | 743,04    | 28 978,56         |       | Vlastní                  |
| 43             | 09004         | D+M Spiro potrubí sk.I d250 vč. závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                                             | m  | 16,00000 | 948,24    | 15 171,84         |       | Vlastní                  |
| 44             | 09005         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 200x250 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 2,00000  | 1 370,52  | 2 741,04          |       | Vlastní                  |
| 45             | 09006         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 250x250 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 10,00000 | 1 370,52  | 13 705,20         |       | Vlastní                  |
| 46             | 09007         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 280x250 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 8,00000  | 1 958,04  | 15 664,32         |       | Vlastní                  |
| 47             | 09008         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 315x250 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 23,00000 | 2 466,72  | 56 734,56         |       | Vlastní                  |
| 48             | 09009         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 400x250 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 91,00000 | 2 466,72  | 224 471,52        |       | Vlastní                  |
| 49             | 09010         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 400x125 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 2,00000  | 1 958,04  | 3 916,08          |       | Vlastní                  |
| 50             | 09011         | D+M Čtyřhranné potrubí sk.I 600x200 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu                                                                           | m  | 26,00000 | 2 466,72  | 64 134,72         |       | Vlastní                  |
| 51             | 09012         | D+M Ohebná Al laminátová hadice d125 s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou. Vnitřní hadice ie. perforovaná jako tlumič hluku                                  | m  | 11,00000 | 226,80    | 2 494,80          |       | Vlastní                  |
| 52             | 09013.1       | D+M Ohebná Al laminátová hadice d160 s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou. Vnitřní hadice ie. perforovaná jako tlumič hluku                                  | m  | 28,00000 | 241,92    | 6 773,76          |       | Vlastní                  |
| 53             | 09014.1       | D+M Ohebná Al laminátová hadice d200 s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou. Vnitřní hadice ie. perforovaná jako tlumič hluku                                  | m  | 10,00000 | 268,92    | 2 689,20          |       | Vlastní                  |
| 54             | 09015.1       | D+M Ohebná Al laminátová hadice d250 s tepelnou a hlukovou izolací a parozábranou. Vnitřní hadice ie. perforovaná jako tlumič hluku                                  | m  | 4,00000  | 320,76    | 1 283,04          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                               |    |          |           | <b>163 020,60</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                 |                                            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.2 Vzduchotechnika |                                            |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 55                                                                                                                                                                                                                                               | 10001         | D+M Izolace z minerální vlny tl. 40 mm + oplechování pozink plechem                  | m2     | 33,00000 | 1 759,32  | 58 057,56           |       | Vlastní                  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                               | 10002         | D+M Kaučuková parotěsná izolace s al. polepem; tl.19 mm; včetně montážního materiálu | m2     | 91,00000 | 1 153,44  | 104 963,04          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 40</b>                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Požární ucpávky</b>                                                               |        |          |           | <b>8 108,64</b>     |       |                          |
| 57                                                                                                                                                                                                                                               | 40002.x       | D+M Požární ucpávka nad DN50, tl. stěny do 400 mm, s odolností dle PBR, vč. označení | kus    | 4,00000  | 2 027,16  | 8 108,64            |       | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |               | původní : 3                                                                          |        | 3,00000  |           |                     |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |               | nové : 1                                                                             |        | 1,00000  |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                               |        |          |           | <b>78 547,32</b>    |       |                          |
| 58                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-02      | Uvedení zařízení do provozu a zprovoznění odborným technikem                         | ks     | 4,00000  | 8 640,00  | 34 560,00           |       | Vlastní                  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-03      | Zkouška chladicího systému                                                           | ks     | 3,00000  | 2 230,20  | 6 690,60            |       | Vlastní                  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-04      | Pomocné práce                                                                        | soubor | 1,00000  | 2 160,00  | 2 160,00            |       | Vlastní                  |
| Položka obsahuje vynechání nebo vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí |               |                                                                                      |        |          |           |                     |       |                          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-05      | Orientační štítek                                                                    | ks     | 10,00000 | 70,20     | 702,00              |       | Vlastní                  |
| 62                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-07      | Zdvihací technika                                                                    | ks     | 1,00000  | 21 060,00 | 21 060,00           |       | Vlastní                  |
| 63                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-08      | Evidenční kniha chladu                                                               | ks     | 3,00000  | 3 054,24  | 9 162,72            |       | Vlastní                  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                               | ON-09-09      | Revize chladiva                                                                      | ks     | 1,00000  | 4 212,00  | 4 212,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                              |        |          |           | <b>16 076,88</b>    |       |                          |
| 65                                                                                                                                                                                                                                               | VN-08-01      | Zaregulování                                                                         | ks     | 1,00000  | 3 602,88  | 3 602,88            |       | Vlastní                  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                               | VN-08-04      | Pronájem montážních kostek                                                           | soubor | 1,00000  | 12 474,00 | 12 474,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      |        |          |           | <b>1 992 538,44</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                          |                                            |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                 | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                    | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.3 Vytápění |                                            |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 40</b>  |                | <b>Požární ucpávky</b>                                                                          |     |           |           | <b>25 380,00</b>  |       |                          |
| 1               | 40001.x        | D+M Požární ucpávka do DN50, tl. stěny do 400 mm, s odolností dle PBR, vč. označení             | kus | 47,00000  | 540,00    | 25 380,00         |       | Vlastní                  |
|                 |                | původní : 34                                                                                    |     | 34,00000  |           |                   |       |                          |
|                 |                | nové : 13                                                                                       |     | 13,00000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: D01</b> |                | <b>Demontáže</b>                                                                                |     |           |           | <b>48 881,88</b>  |       |                          |
| 2               | 735111810R02   | Demontáž těles otopných včetně šroubení a hlavice                                               | ks  | 27,00000  | 46,44     | 1 253,88          |       | Vlastní                  |
| 3               | D02            | Demontáž stávajícího potrubí včetně ekologické likvidace                                        | m   | 196,00000 | 243,00    | 47 628,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 713</b> |                | <b>Izolace tepelné</b>                                                                          |     |           |           | <b>186 649,81</b> |       |                          |
| 4               | 998713101R00   | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                   | t   | 0,15000   | 1 518,44  | 227,77            |       | Vlastní                  |
| 5               | 713-01         | Montáž tepelné zolace                                                                           | m   | 754,00000 | 91,80     | 69 217,20         |       | Vlastní                  |
| 6               | 713-08         | Tepelná izolace armatur kulový kohout DN20                                                      | ks  | 4,00000   | 631,80    | 2 527,20          |       | Vlastní                  |
| 7               | 713-10         | Tepelná izolace armatur vyvažovací ventil DN15                                                  | ks  | 2,00000   | 437,40    | 874,80            |       | Vlastní                  |
| 8               | 722181212RT500 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm, z pěnového polyethylenu                  | m   | 293,00000 | 93,96     | 27 530,28         |       | Vlastní                  |
| 9               | 722181212RT600 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm, z pěnového polyethylenu                  | m   | 65,00000  | 96,12     | 6 247,80          |       | Vlastní                  |
| 10              | 722181212RT700 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm, z pěnového polyethylenu                  | m   | 4,00000   | 93,96     | 375,84            |       | Vlastní                  |
| 11              | 631547011R00   | Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 189,00000 | 125,28    | 23 677,92         |       | Vlastní                  |
| 12              | 631547012R00   | Pouzdro potrubní izolační 18/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 52,00000  | 130,68    | 6 795,36          |       | Vlastní                  |
| 13              | 631547013R00   | Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 72,00000  | 152,28    | 10 964,16         |       | Vlastní                  |
| 14              | 631547014R00   | Pouzdro potrubní izolační 28/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 46,00000  | 185,76    | 8 544,96          |       | Vlastní                  |
| 15              | 631547315R00   | Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 33,00000  | 357,48    | 11 796,84         |       | Vlastní                  |
| 16              | 631547316R00   | Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 26,00000  | 379,08    | 9 856,08          |       | Vlastní                  |
| 17              | 631547318R00   | Pouzdro potrubní izolační 54/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m   | 20,00000  | 400,68    | 8 013,60          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 733</b> |                | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                           |     |           |           | <b>503 010,00</b> |       |                          |
| 18              | 998733101R00   | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                                   | t   | 1,00000   | 1 080,00  | 1 080,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                          |                                            |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                 | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                    | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.3 Vytápění |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 19              | 230330072R00  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 28 x 2,6                                                             | ks | 9,00000   | 421,20    | 3 790,80          |       | Vlastní                  |
| 20              | 230330073R00  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 31,8 x 2,6                                                           | ks | 4,00000   | 454,68    | 1 818,72          |       | Vlastní                  |
| 21              | 230330074R00  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 38 x 2,6                                                             | ks | 4,00000   | 665,28    | 2 661,12          |       | Vlastní                  |
| 22              | 230330075R00  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 44,5 x 2,6                                                           | ks | 3,00000   | 690,12    | 2 070,36          |       | Vlastní                  |
| 23              | 230330077R00  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 76 x 3,2                                                             | ks | 2,00000   | 1 076,76  | 2 153,52          |       | Vlastní                  |
| 24              | 733163102R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 416,00000 | 467,64    | 194 538,24        |       | Vlastní                  |
| 25              | 733163103R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 104,00000 | 534,60    | 55 598,40         |       | Vlastní                  |
| 26              | 733163104R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 69,00000  | 609,12    | 42 029,28         |       | Vlastní                  |
| 27              | 733163105R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 39,00000  | 875,88    | 34 159,32         |       | Vlastní                  |
| 28              | 733163106R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 26,00000  | 1 127,52  | 29 315,52         |       | Vlastní                  |
| 29              | 733163107R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 52,00000  | 1 414,80  | 73 569,60         |       | Vlastní                  |
| 30              | 733163108R000 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm + náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže | m  | 16,00000  | 2 245,32  | 35 925,12         |       | Vlastní                  |
| 31              | 733-14        | Montážní a kotvicí materiál                                                                             | ks | 1,00000   | 24 300,00 | 24 300,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                                                         |    |           |           | <b>11 983,68</b>  |       |                          |
| 32              | 734209103R00  | Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2                                                           | ks | 4,00000   | 33,48     | 133,92            |       | Vlastní                  |
| 33              | 734209113R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2                                                           | ks | 2,00000   | 105,84    | 211,68            |       | Vlastní                  |
| 34              | 734209114R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4                                                           | ks | 4,00000   | 132,84    | 531,36            |       | Vlastní                  |
| 35              | 734235122R00  | Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 20                                                                    | ks | 4,00000   | 486,00    | 1 944,00          |       | Vlastní                  |
| 36              | 734295321R00  | Kohout kulový vypouštěcí, komplet, DN 15                                                                | ks | 12,00000  | 324,00    | 3 888,00          |       | Vlastní                  |
| 37              | 998734101R00  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                                                  | t  | 0,10000   | 1 080,00  | 108,00            |       | Vlastní                  |
| 38              | 734-03        | Ventil regulační + příp. sada, 2x měřicí ventily DN 15 vnitřní závit, kvs=1,7 m3/h                      | ks | 2,00000   | 2 583,36  | 5 166,72          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                    |    |           |           | <b>289 783,44</b> |       |                          |
| 39              | 998735101R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                                             | t  | 1,50000   | 1 080,00  | 1 620,00          |       | Vlastní                  |
| 40              | 735-M01       | Montáž otopných těles včetně hlavice a šroubení                                                         | ks | 32,00000  | 874,80    | 27 993,60         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                          |                                            |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                 | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                    | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.3 Vytápění |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 41             | 48457505.AR00 | Těleso otopné deskové, pravé spodní připojení, typ 21 VK v. 600 dl. 800                                                                                       | ks     | 3,00000  | 5 598,72  | 16 796,16        |       | Vlastní                  |
| 42             | 48457507.AR00 | Těleso otopné deskové, pravé spodní připojení, typ 21 VK v. 600 dl. 1000                                                                                      | ks     | 17,00000 | 6 123,60  | 104 101,20       |       | Vlastní                  |
| 43             | 48457510.AR00 | Těleso otopné deskové, pravé spodní připojení, typ 21 VK v. 600 dl. 1400                                                                                      | ks     | 3,00000  | 7 192,80  | 21 578,40        |       | Vlastní                  |
| 44             | 48457518.AR00 | Těleso otopné deskové, pravé spodní připojení, typ 21 VK v. 900 dl. 800                                                                                       | ks     | 1,00000  | 7 008,12  | 7 008,12         |       | Vlastní                  |
| 45             | 48457595.AR00 | Těleso otopné deskové, pravé spodní připojení, typ 22 VK v. 900 dl. 800                                                                                       | ks     | 3,00000  | 7 926,12  | 23 778,36        |       | Vlastní                  |
| 46             | 48457599.AR00 | Těleso otopné deskové, pravé spodní připojení, typ 22 VK v. 900 dl. 1200                                                                                      | ks     | 3,00000  | 9 894,96  | 29 684,88        |       | Vlastní                  |
| 47             | 735-02        | Těleso otopné trubkové, středové spodní připojení 1220x450 mm                                                                                                 | ks     | 2,00000  | 3 878,28  | 7 756,56         |       | Vlastní                  |
| 48             | 735-03        | Připojovací regulační šroubení, DN15, vnitřní závit, úhlové (funkce uzavírání, regulace, vypoutění)                                                           | ks     | 27,00000 | 670,68    | 18 108,36        |       | Vlastní                  |
| 49             | 735-04        | Připojovací regulační šroubení, DN15, vnitřní závit, přímé (funkce uzavírání, regulace, vypoutění)                                                            | ks     | 4,00000  | 670,68    | 2 682,72         |       | Vlastní                  |
| 50             | 735-05        | Připojovací regulační šroubení pro trubková tělesa s integrovaným TRV se zpětným šroubením DN15, vnitřní závit, přímé (funkce uzavírání, regulace, vypoutění) | ks     | 2,00000  | 1 906,20  | 3 812,40         |       | Vlastní                  |
| 51             | 735-06        | Termostatický ventil pro hlavici s připojením M30x1,5, DN15, vnitřní závit, přímé (funkce uzavírání, regulace, vypoutění)                                     | ks     | 5,00000  | 480,60    | 2 403,00         |       | Vlastní                  |
| 52             | 735-07        | Připojovací regulační šroubení, DN15, vnitřní závit, přímé (funkce uzavírání, regulace, vypoutění)                                                            | ks     | 5,00000  | 289,44    | 1 447,20         |       | Vlastní                  |
| 53             | 735-08        | Termostatické hlavice - připojení M30x1,5 - kapalinové čidlo základní provedení, rozsah 0-28°C                                                                | ks     | 38,00000 | 552,96    | 21 012,48        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                        |        |          |           | <b>27 032,40</b> |       |                          |
| 54             | 28399901R     | Orientační štítek                                                                                                                                             | ks     | 20,00000 | 90,72     | 1 814,40         |       | Vlastní                  |
| 55             | 735-09        | Topná zkouška a tlaková zkouška                                                                                                                               | ks     | 1,00000  | 1 458,00  | 1 458,00         |       | Vlastní                  |
| 56             | 735-10        | Napuštění systému upravenou vodou včetně upravené vody a ovzdušnění                                                                                           | ks     | 1,00000  | 14 580,00 | 14 580,00        |       | Vlastní                  |
| 57             | ON1           | Montážní kostky                                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 2 700,00  | 2 700,00         |       | Vlastní                  |
| 58             | ON11          | Pomocné práce                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00         |       | Vlastní                  |

Položka obsahuje vynechání nebo vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropěch; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí

|    |     |                         |    |         |          |          |  |         |
|----|-----|-------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|
| 59 | ON9 | Mimostaveništní doprava | ks | 1,00000 | 3 240,00 | 3 240,00 |  | Vlastní |
|----|-----|-------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 092 721,21</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b> |               | <b>INSTALACE</b>                                                                                 |    |             |           | <b>1 099 232,62</b> |       |                          |
| 1             | 741112061     | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová                                            | ks | 140,00000   | 46,44     | 6 501,60            |       | Vlastní                  |
| 2             | 34571511      | krabicepřístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm                                              | ks | 140,00000   | 6,48      | 907,20              |       | Vlastní                  |
| 3             | 741112101     | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová                                                       | ks | 60,00000    | 126,36    | 7 581,60            |       | Vlastní                  |
| 4             | 34571523      | krabicepřístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm                                       | ks | 60,00000    | 33,48     | 2 008,80            |       | Vlastní                  |
| 5             | 460680581     | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm        | m  | 650,00000   | 52,92     | 34 398,00           |       | Vlastní                  |
| 6             | 460680593     | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm        | m  | 260,00000   | 93,96     | 24 429,60           |       | Vlastní                  |
| 7             | 460710031     | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                               | m  | 650,00000   | 105,32    | 68 458,00           |       | Vlastní                  |
| 8             | 460710043     | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm                               | m  | 260,00000   | 131,42    | 34 169,20           |       | Vlastní                  |
| 9             | 460680401     | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm | ks | 200,00000   | 86,40     | 17 280,00           |       | Vlastní                  |
| 10            | 460680163     | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm                        | ks | 15,00000    | 206,28    | 3 094,20            |       | Vlastní                  |
| 11            | 741920052     | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně                             | m2 | 1,80000     | 856,44    | 1 541,59            |       | Vlastní                  |
| 12            | 59081005      | deskapožárněochranná kalcium-silikátová tl 40mm                                                  | m2 | 1,80000     | 591,84    | 1 065,31            |       | Vlastní                  |
| 13            | 741120001     | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)                          | m  | 420,00000   | 34,56     | 14 515,20           |       | Vlastní                  |
| 14            | 34140826      | vodič silový s Cu jádrem 6mm2                                                                    | m  | 420,00000   | 23,76     | 9 979,20            |       | Vlastní                  |
| 15            | 741120003     | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)                           | m  | 140,00000   | 37,80     | 5 292,00            |       | Vlastní                  |
| 16            | 34142158      | vodič silový s Cu jádrem 10mm2                                                                   | m  | 140,00000   | 39,96     | 5 594,40            |       | Vlastní                  |
| 17            | 741122015     | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)                     | m  | 1 820,00000 | 29,16     | 53 071,20           |       | Vlastní                  |
| 18            | 34111030      | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2                                                           | m  | 1 820,00000 | 16,20     | 29 484,00           |       | Vlastní                  |
| 19            | 741122016     | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)                | m  | 2 940,00000 | 29,16     | 85 730,40           |       | Vlastní                  |
| 20            | 34111036      | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2                                                           | m  | 2 940,00000 | 25,92     | 76 204,80           |       | Vlastní                  |
| 21            | 741122031     | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)        | m  | 490,00000   | 37,80     | 18 522,00           |       | Vlastní                  |
| 22            | 34111094      | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2                                                            | m  | 490,00000   | 43,20     | 21 168,00           |       | Vlastní                  |
| 23            | 741122032     | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)            | m  | 140,00000   | 46,44     | 6 501,60            |       | Vlastní                  |
| 24            | 34111098      | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2                                                            | m  | 140,00000   | 43,20     | 6 048,00            |       | Vlastní                  |
| 25            | 741122624     | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                       | m  | 20,00000    | 60,48     | 1 209,60            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 26   | 34111072      | kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup>                                                                                             | m  | 20,00000  | 220,32    | 4 406,40  |       | Vlastní                  |
| 27   | 741110511     | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem                                                                                      | m  | 210,00000 | 60,48     | 12 700,80 |       | Vlastní                  |
| 28   | 34571007      | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20                                                                                                   | m  | 210,00000 | 36,72     | 7 711,20  |       | Vlastní                  |
| 29   | 741310201     | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový                                                                              | ks | 9,00000   | 100,44    | 903,96    |       | Vlastní                  |
| 30   | VI1           | spínačjednopolový 10A bílý                                                                                                                   | ks | 9,00000   | 172,80    | 1 555,20  |       | Vlastní                  |
| 31   | 741310212     | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací                                                                    | ks | 18,00000  | 100,44    | 1 807,92  |       | Vlastní                  |
| 32   | VI2           | Ovladač zapínací pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení                                                                 | ks | 18,00000  | 184,68    | 3 324,24  |       | Vlastní                  |
| 33   | 741310231     | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový                                                                                 | ks | 6,00000   | 100,44    | 602,64    |       | Vlastní                  |
| 34   | VI3           | Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení                                                                     | ks | 6,00000   | 219,24    | 1 315,44  |       | Vlastní                  |
| 35   | 741310233     | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý                                                                                | ks | 4,00000   | 100,44    | 401,76    |       | Vlastní                  |
| 36   | VI4           | Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení                                                                  | ks | 4,00000   | 179,28    | 717,12    |       | Vlastní                  |
| 37   | 741310031     | Montáž vypínač 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré                                                                                        | ks | 21,00000  | 159,84    | 3 356,64  |       | Vlastní                  |
| 38   | VI5           | Spínač jednopolový pro zapuštěnou montáž IP44, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení                                                            | ks | 7,00000   | 180,36    | 1 262,52  |       | Vlastní                  |
| 39   | VI6           | Spínač jednopolový pro nástěnnou montáž IP44, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení                                                             | ks | 14,00000  | 180,36    | 2 525,04  |       | Vlastní                  |
| 40   | 741310042     | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré                                                                                 | ks | 5,00000   | 159,84    | 799,20    |       | Vlastní                  |
| 41   | VI7           | Přepínač střídavý pro vestavnou montáž IP44, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení                                                              | ks | 3,00000   | 206,28    | 618,84    |       | Vlastní                  |
| 42   | VI8           | Přepínač střídavý pro nástěnnou montáž IP44, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení                                                              | ks | 2,00000   | 206,28    | 412,56    |       | Vlastní                  |
| 43   | 741310401     | Montáž spínač tří/čtyřpolový do 16 A prostředí normální                                                                                      | ks | 2,00000   | 299,16    | 598,32    |       | Vlastní                  |
| 44   | VI9           | Spínač trojpolový pro zapuštěnou montáž, 16A, komplet, vč. zapojení (pro ohřivač TUV)                                                        | ks | 2,00000   | 436,32    | 872,64    |       | Vlastní                  |
| 45   | 741313042     | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná                                                            | ks | 66,00000  | 119,88    | 7 912,08  |       | Vlastní                  |
| 46   | VI10          | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení                                         | ks | 51,00000  | 156,60    | 7 986,60  |       | Vlastní                  |
| 47   | VI11          | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepětovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení                 | ks | 15,00000  | 914,76    | 13 721,40 |       | Vlastní                  |
| 48   | 741313083     | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré                                         | ks | 39,00000  | 132,84    | 5 180,76  |       | Vlastní                  |
| 49   | VI12          | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení                        | ks | 25,00000  | 219,24    | 5 481,00  |       | Vlastní                  |
| 50   | VI13          | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepětovou ochranou, s víčkem, IP44, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | ks | 1,00000   | 1 199,88  | 1 199,88  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 51   | VI14          | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44, 16 A, 230 V, pro nástěnnou montáž, komplet, vč. zapojení                           | ks | 13,00000 | 99,36     | 1 291,68  |       | Vlastní                  |
| 52   | 741313321     | Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A                                                                            | ks | 14,00000 | 278,64    | 3 900,96  |       | Vlastní                  |
| 53   | VI15          | Zásuvka vestavná 5P 16A IP44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí, vč. zapojení                                                           | ks | 14,00000 | 401,76    | 5 624,64  |       | Vlastní                  |
| 54   | VI16          | Montáž podlahové krabice do betonu vč. kompletace                                                                                              | ks | 10,00000 | 864,00    | 8 640,00  |       | Vlastní                  |
| 55   | VI17          | Sestava podlahové krabice do betonu pro osazení moduly 45x45, 3x 230V/16A, 2x 2-zásuvka datová, víko, s rámečkem pro vložení podlahové krytiny | ks | 10,00000 | 3 011,04  | 30 110,40 |       | Vlastní                  |
| 56   | 741111001     | Montáž podlahových kanálů                                                                                                                      | m  | 40,00000 | 465,48    | 18 619,20 |       | Vlastní                  |
| 57   | VI18          | Podlahové kanály do betonu k podlahovým krabicím                                                                                               | m  | 40,00000 | 756,00    | 30 240,00 |       | Vlastní                  |
| 58   | 741372062     | Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2                                                                               | ks | 46,00000 | 465,48    | 21 412,08 |       | Vlastní                  |
| 59   | VI19          | A1 - Vestavné LED svítidlo do podhledu 600x600, 4000K, Ra80, světelný tok svítidla 2892lm, 28W, IP20. (např. Hormen CE LED Panel light)        | ks | 11,00000 | 1 083,24  | 11 915,64 |       | Vlastní                  |
| 60   | VI20          | A2 - Vestavné LED svítidlo do podhledu 600x600, 4000K, Ra80, světelný tok svítidla 3452lm, 35W, IP20. (např. Hormen CE LED Panel light)        | ks | 35,00000 | 1 083,24  | 37 913,40 |       | Vlastní                  |
| 61   | 741371004     | Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem                                                                           | ks | 78,00000 | 505,44    | 39 424,32 |       | Vlastní                  |
| 62   | VI21          | B1 - Přisazené LED svítidlo, 4000K, Ra80, svítivost svítidla 4088lm, 34W, IP66 (např. Hormen CE Tera, LED slim)                                | ks | 57,00000 | 1 183,68  | 67 469,76 |       | Vlastní                  |
| 63   | VI22          | C1 - Přisazené LED svítidlo 4000K, RA80, světelný tok svítidla 1920lm, 24W, IP44 (např. Hormen CZ, Surface-C LED 400)                          | ks | 4,00000  | 1 053,00  | 4 212,00  |       | Vlastní                  |
| 64   | VI23          | D1 - Přisazené LED svítidlo 4000K, RA80, světelný tok svítidla 3021lm, microprisma, 33W, IP20 (např., Hormen CZ Voiida LED)                    | ks | 4,00000  | 1 548,72  | 6 194,88  |       | Vlastní                  |
| 65   | VI24          | D2 - Přisazené LED svítidlo 4000K, RA80, světelný tok svítidla 1670lm, microprisma, 16W, IP20 (např., Hormen CZ Voiida LED)                    | ks | 6,00000  | 1 548,72  | 9 292,32  |       | Vlastní                  |
| 66   | VI25          | E1 - Přisazené LED svítidlo 4000K, RA80, světelný tok svítidla 4413lm, acrylic satin, 38W, IP54, (např. Hormen CZ Flemmini LED)                | ks | 7,00000  | 3 350,16  | 23 451,12 |       | Vlastní                  |
| 67   | 741371002     | Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem                                                                            | ks | 2,00000  | 465,48    | 930,96    |       | Vlastní                  |
| 68   | VI26          | F - Nástěnné přisazené venkovní LED svítidlo s vestavným čidlem pohybu, 4000K, RA80, světelný tok, svítidla 1640lm, IK10, 15W, IP65            | ks | 2,00000  | 1 880,28  | 3 760,56  |       | Vlastní                  |
| 69   | 741370034     | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové                                                                           | ks | 42,00000 | 465,48    | 19 550,16 |       | Vlastní                  |
| 70   | VI27          | N1 - Přisazené stropní nouzové LED svítidlo, 229lm, 1 hod, charakteristika pro osvětlení prostoru,, 5W, IP20                                   | ks | 6,00000  | 892,08    | 5 352,48  |       | Vlastní                  |
| 71   | VI28          | N2 - Přisazené stropní nouzové LED svítidlo, 247lm, 1 hod, charakteristika pro osvětlení koridoru,, 5W, IP20                                   | ks | 1,00000  | 1 612,44  | 1 612,44  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 72             | VI29          | N3 - Přisazené stropní nouzové LED svítidlo, 274lm, 1 hod, charakteristika pro osvětlení symetrická, 5W, IP20    | ks     | 5,00000   | 1 612,44  | 8 062,20         |       | Vlastní                  |
| 73             | VI30          | N4 - Přisazené stropní nouzové LED svítidlo, 258lm, 1 hod, charakteristika pro osvětlení asymetrická, 5W, IP20   | ks     | 4,00000   | 1 634,04  | 6 536,16         |       | Vlastní                  |
| 74             | VI31          | N5 - Přisazené nástěnné nouzové LED svítidlo, 150lm, 1 hod, s piktogramem, výška piktogramu min.. 10cm, 5W, IP44 | ks     | 26,00000  | 1 020,60  | 26 535,60        |       | Vlastní                  |
| 75             | VI32          | Úprava rozvodů v m.č. P1.06 - přeložení vypínače, nouzového svítidla a signalizace OSSP                          | ks     | 1,00000   | 9 288,00  | 9 288,00         |       | Vlastní                  |
| 76             | VI33          | Úprava stávajících rozvodů osvětlení chodby u výměníkové stanice                                                 | ks     | 1,00000   | 3 974,40  | 3 974,40         |       | Vlastní                  |
| 77             | VI34          | Úprava stávajícího stoupacího vedení č. 2 pro napojení napojení nového RS4.1                                     | ks     | 1,00000   | 7 959,60  | 7 959,60         |       | Vlastní                  |
| 78             | VI35          | Úprava stávajících rozváděčů RP-S2                                                                               | ks     | 1,00000   | 5 302,80  | 5 302,80         |       | Vlastní                  |
| 79             | VI36          | Vývod 3 žíly – bez zapojení                                                                                      | ks     | 4,00000   | 119,88    | 479,52           |       | Vlastní                  |
| 80             | VI37          | Vývod 5 žil – bez zapojení                                                                                       | ks     | 4,00000   | 199,80    | 799,20           |       | Vlastní                  |
| 81             | VI38          | Zapojení ventilátoru (dodávka a montáž součást VZT)                                                              | ks     | 4,00000   | 332,64    | 1 330,56         |       | Vlastní                  |
| 82             | VI39          | Zapojení ohřívače TUV (dodávka a montáž součást ZTI)                                                             | ks     | 2,00000   | 399,60    | 799,20           |       | Vlastní                  |
| 83             | HZS2221.      | Demontáž stávajícího zařízení - osvětlení, ovladače atd.                                                         | soubor | 1,00000   | 19 926,00 | 19 926,00        |       | Vlastní                  |
| 84             | VI40          | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy, pro úpravu stávajících rozvodů...) 3% materiálu              | ks     | 1,00000   | 35 190,72 | 35 190,72        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 40</b> |               | <b>Požární ucpávky</b>                                                                                           |        |           |           | <b>5 261,76</b>  |       |                          |
| 85             | 40001.x       | D+M Požární ucpávka do 0,1 m2, tl. stěny do 400 mm, s odolností dle PBR, vč. označení                            | kus    | 5,00000   | 657,72    | 3 288,60         |       | Vlastní                  |
|                |               | 5                                                                                                                |        | 5,00000   |           |                  |       |                          |
| 86             | 40002.x       | D+M Požární ucpávka nad 0,1 m2, tl. stěny do 400 mm, s odolností dle PBR, vč. označení                           | kus    | 3,00000   | 657,72    | 1 973,16         |       | Vlastní                  |
|                |               | 3                                                                                                                |        | 3,00000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: D1</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ ROBOTÁRNA RR</b>                                                                                     |        |           |           | <b>97 691,40</b> |       |                          |
| 87             | 460680485     | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2                        | m3     | 0,11000   | 26 568,00 | 2 922,48         |       | Vlastní                  |
| 88             | 741130021     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2                                                                 | ks     | 124,00000 | 27,00     | 3 348,00         |       | Vlastní                  |
| 89             | 741130022     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2                                                                   | ks     | 4,00000   | 32,40     | 129,60           |       | Vlastní                  |
| 90             | 741130023     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2                                                                   | ks     | 7,00000   | 50,76     | 355,32           |       | Vlastní                  |
| 91             | 741130024     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2                                                                  | ks     | 7,00000   | 66,96     | 468,72           |       | Vlastní                  |
| 92             | 741130025     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2                                                                  | ks     | 1,00000   | 99,36     | 99,36            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 93             | 741210002     | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg              | ks     | 1,00000  | 5 977,80  | 5 977,80         |       | Vlastní                  |
| 94             | VR1           | Oceloplechový rozváděč zapuštěný, 6x33modulů, bílý, IP20/30               | ks     | 1,00000  | 8 460,72  | 8 460,72         |       | Vlastní                  |
| 95             | 741320105     | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní                            | ks     | 53,00000 | 199,80    | 10 589,40        |       | Vlastní                  |
| 96             | 35822105      | jistič1pólový-charakteristika B2A                                         | ks     | 2,00000  | 153,36    | 306,72           |       | Vlastní                  |
| 97             | 35822109      | jistič1pólový-charakteristika B10A                                        | ks     | 9,00000  | 68,04     | 612,36           |       | Vlastní                  |
| 98             | VR3           | jistič1pólový-charakteristika C10A                                        | ks     | 3,00000  | 110,16    | 330,48           |       | Vlastní                  |
| 99             | 35822111      | jistič1pólový-charakteristika B16A                                        | ks     | 39,00000 | 110,16    | 4 296,24         |       | Vlastní                  |
| 100            | 741320165     | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní                              | ks     | 13,00000 | 465,48    | 6 051,24         |       | Vlastní                  |
| 101            | 35822401      | jistič 3pólový-charakteristika B 16A                                      | ks     | 6,00000  | 285,12    | 1 710,72         |       | Vlastní                  |
| 102            | VR4           | jistič 3pólový-charakteristika C 16A                                      | ks     | 5,00000  | 356,40    | 1 782,00         |       | Vlastní                  |
| 103            | 35822403      | jistič 3pólový-charakteristika B 25A                                      | ks     | 2,00000  | 332,64    | 665,28           |       | Vlastní                  |
| 104            | 741320415     | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skříní                             | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36           |       | Vlastní                  |
| 105            | VR2           | Hlavní vypínač 4 pólový 63A                                               | ks     | 1,00000  | 1 354,32  | 1 354,32         |       | Vlastní                  |
| 106            | 741321043     | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní              | ks     | 8,00000  | 531,36    | 4 250,88         |       | Vlastní                  |
| 107            | VR5           | Proudový chránič 4 pólový, 63 A, 30 mA                                    | ks     | 8,00000  | 1 974,24  | 15 793,92        |       | Vlastní                  |
| 108            | 741322072     | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36           |       | Vlastní                  |
| 109            | VR7           | Přepětíová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-C, 4+0                         | ks     | 1,00000  | 3 170,88  | 3 170,88         |       | Vlastní                  |
| 110            | 741330041     | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A                         | ks     | 4,00000  | 398,52    | 1 594,08         |       | Vlastní                  |
| 111            | VR6           | Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt                              | ks     | 4,00000  | 375,84    | 1 503,36         |       | Vlastní                  |
| 112            | 741331032     | Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů                        | ks     | 1,00000  | 664,20    | 664,20           |       | Vlastní                  |
| 113            | VR8           | Digitální podružný elektroměr, přímý, 1-sazbový, do 80A                   | ks     | 1,00000  | 1 578,96  | 1 578,96         |       | Vlastní                  |
| 114            | 741990041     | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny                        | ks     | 1,00000  | 66,96     | 66,96            |       | Vlastní                  |
| 115            | 73534511      | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící             | ks     | 1,00000  | 58,32     | 58,32            |       | Vlastní                  |
| 116            | HZS2221.3     | Kompletace rozváděče                                                      | soubor | 1,00000  | 16 139,52 | 16 139,52        |       | Vlastní                  |
| 117            | VR9           | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu       | ks     | 1,00000  | 2 346,84  | 2 346,84         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D2</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ 2.PP - RP 2PP</b>                                             |        |          |           | <b>25 695,36</b> |       |                          |
| 118            | 741130021     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2                          | ks     | 14,00000 | 27,00     | 378,00           |       | Vlastní                  |
| 119            | 741130023     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2                            | ks     | 2,00000  | 50,76     | 101,52           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 120            | 741130024     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2                                           | ks     | 5,00000  | 66,96     | 334,80           |       | Vlastní                  |
| 121            | 741210001     | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg                              | ks     | 1,00000  | 3 719,52  | 3 719,52         |       | Vlastní                  |
| 122            | VR10          | Celoplastový rozváděč, nástěnný, 4x12 modulů, bílý, IP44/20                               | ks     | 1,00000  | 1 537,92  | 1 537,92         |       | Vlastní                  |
| 123            | 741320105     | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini                                            | ks     | 9,00000  | 199,80    | 1 798,20         |       | Vlastní                  |
| 124            | 35822105      | jistič1pólový-charakteristika B2A                                                         | ks     | 1,00000  | 153,36    | 153,36           |       | Vlastní                  |
| 125            | 35822109      | jistič1pólový-charakteristika B10A                                                        | ks     | 4,00000  | 68,04     | 272,16           |       | Vlastní                  |
| 126            | 35822111      | jistič1pólový-charakteristika B16A                                                        | ks     | 4,00000  | 110,16    | 440,64           |       | Vlastní                  |
| 127            | 741320165     | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini                                              | ks     | 1,00000  | 465,48    | 465,48           |       | Vlastní                  |
| 128            | 35822401      | jistič 3pólový-charakteristika B 16A                                                      | ks     | 1,00000  | 285,12    | 285,12           |       | Vlastní                  |
| 129            | 741320415     | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skřini                                             | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36           |       | Vlastní                  |
| 130            | VR11          | Hlavní vypínač 4 pólový 40A                                                               | ks     | 1,00000  | 1 218,24  | 1 218,24         |       | Vlastní                  |
| 131            | 741321043     | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skřini                              | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36           |       | Vlastní                  |
| 132            | VR12          | Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA                                                    | ks     | 1,00000  | 737,64    | 737,64           |       | Vlastní                  |
| 133            | 741322072     | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu                 | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36           |       | Vlastní                  |
| 134            | VR14          | Přepětěová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-C, 4+0                                         | ks     | 1,00000  | 3 170,88  | 3 170,88         |       | Vlastní                  |
| 135            | 741330041     | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A                                         | ks     | 1,00000  | 398,52    | 398,52           |       | Vlastní                  |
| 136            | VR13          | Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt                                              | ks     | 1,00000  | 375,84    | 375,84           |       | Vlastní                  |
| 137            | 741990041     | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny                                        | ks     | 1,00000  | 66,96     | 66,96            |       | Vlastní                  |
| 138            | 73534511      | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící                             | ks     | 1,00000  | 58,32     | 58,32            |       | Vlastní                  |
| 139            | HZS2221.4     | Kompletace rozváděče                                                                      | soubor | 1,00000  | 7 970,40  | 7 970,40         |       | Vlastní                  |
| 140            | VR15          | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu                       | ks     | 1,00000  | 617,76    | 617,76           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D3</b> |               | <b>ROZVÁDĚČ SOCIÁLKY TĚLOCVIČNA RS</b>                                                    |        |          |           | <b>21 494,16</b> |       |                          |
| 141            | 460680485     | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 | m3     | 0,05000  | 26 568,00 | 1 328,40         |       | Vlastní                  |
| 142            | 741130021     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2                                          | ks     | 10,00000 | 27,00     | 270,00           |       | Vlastní                  |
| 143            | 741130023     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2                                            | ks     | 6,00000  | 50,76     | 304,56           |       | Vlastní                  |
| 144            | 741130024     | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2                                           | ks     | 2,00000  | 66,96     | 133,92           |       | Vlastní                  |
| 145            | 741210001     | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg                              | ks     | 1,00000  | 3 719,52  | 3 719,52         |       | Vlastní                  |
| 146            | VR16          | Celoplastový rozváděč, zapuštěný, 2x12 modulů, bílý, IP40/20                              | ks     | 1,00000  | 606,96    | 606,96           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |                                            |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 147                                                                                                                                                                                                                                              | 741320105     | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní                      | ks     | 6,00000  | 199,80    | 1 198,80            |       | Vlastní                  |
| 148                                                                                                                                                                                                                                              | 35822107      | jistič1pólový-charakteristika B6A                                   | ks     | 1,00000  | 95,04     | 95,04               |       | Vlastní                  |
| 149                                                                                                                                                                                                                                              | 35822109      | jistič1pólový-charakteristika B10A                                  | ks     | 1,00000  | 68,04     | 68,04               |       | Vlastní                  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                              | 35822111      | jistič1pólový-charakteristika B16A                                  | ks     | 4,00000  | 110,16    | 440,64              |       | Vlastní                  |
| 151                                                                                                                                                                                                                                              | 741320165     | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní                        | ks     | 1,00000  | 465,48    | 465,48              |       | Vlastní                  |
| 152                                                                                                                                                                                                                                              | VR18          | jistič 3pólový-charakteristika C 16A                                | ks     | 1,00000  | 356,40    | 356,40              |       | Vlastní                  |
| 153                                                                                                                                                                                                                                              | 741320415     | Montáž jistič čtyřpólový nn do 63 A ve skříní                       | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36              |       | Vlastní                  |
| 154                                                                                                                                                                                                                                              | VR17          | Hlavní vypínač 4 pólový 40A                                         | ks     | 1,00000  | 1 218,24  | 1 218,24            |       | Vlastní                  |
| 155                                                                                                                                                                                                                                              | 741321003     | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní        | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36              |       | Vlastní                  |
| 156                                                                                                                                                                                                                                              | VR20          | Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA                    | ks     | 1,00000  | 1 161,00  | 1 161,00            |       | Vlastní                  |
| 157                                                                                                                                                                                                                                              | 741321043     | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní        | ks     | 1,00000  | 531,36    | 531,36              |       | Vlastní                  |
| 158                                                                                                                                                                                                                                              | VR19          | Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA                              | ks     | 1,00000  | 738,72    | 738,72              |       | Vlastní                  |
| 159                                                                                                                                                                                                                                              | 741990041     | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny                  | ks     | 1,00000  | 66,96     | 66,96               |       | Vlastní                  |
| 160                                                                                                                                                                                                                                              | 73534511      | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící       | ks     | 1,00000  | 58,32     | 58,32               |       | Vlastní                  |
| 161                                                                                                                                                                                                                                              | HZS2221.5     | Kompletace rozváděče                                                | soubor | 1,00000  | 7 173,36  | 7 173,36            |       | Vlastní                  |
| 162                                                                                                                                                                                                                                              | VR21          | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu | ks     | 1,00000  | 495,72    | 495,72              |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: OST</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Ostatní</b>                                                      |        |          |           | <b>71 733,60</b>    |       |                          |
| 163                                                                                                                                                                                                                                              | K002          | Mimostav. doprava                                                   | soubor | 1,00000  | 13 284,00 | 13 284,00           |       | Vlastní                  |
| 164                                                                                                                                                                                                                                              | K003          | Pomocné práce                                                       | soubor | 1,00000  | 10 627,20 | 10 627,20           |       | Vlastní                  |
| Položka obsahuje vynechání nebo vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo střepech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí |               |                                                                     |        |          |           |                     |       |                          |
| 165                                                                                                                                                                                                                                              | K004          | Kontrola TIČR                                                       | soubor | 1,00000  | 26 568,00 | 26 568,00           |       | Vlastní                  |
| 166                                                                                                                                                                                                                                              | 741810002     | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč   | soubor | 1,00000  | 21 254,40 | 21 254,40           |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     |        |          |           | <b>1 321 108,90</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                         |                                            |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                   | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.5 Slaboproudá technologie |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: D01</b> |               | <b>PZTS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |           | <b>443 394,00</b> |       |                          |
| 1               | Pol1          | Sběrníkový modul rozšíření systému o 8 zón. Modul lze připojit kamkoliv na sběrnici a má plně, programovatelné zóny.                                                                                                                           | ks     | 7,00000     | 2 454,84  | 17 183,88         |       | Vlastní                  |
| 2               | Pol2          | Rozšiřující modul 4 PGM výstupů                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1,00000     | 2 293,92  | 2 293,92          |       | Vlastní                  |
| 3               | Pol3          | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 12V/5A v krytu s výstupy pro aku až 40Ah                                                                                                                                                                        | ks     | 1,00000     | 3 646,08  | 3 646,08          |       | Vlastní                  |
| 4               | Pol4          | Box pro expandery                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1,00000     | 928,80    | 928,80            |       | Vlastní                  |
| 5               | Pol5          | LCD klávesnice                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 4,00000     | 4 109,40  | 16 437,60         |       | Vlastní                  |
| 6               | Pol6          | Venkovní sířena zálohovaná dobíjeným akumulátorem                                                                                                                                                                                              | ks     | 2,00000     | 1 523,88  | 3 047,76          |       | Vlastní                  |
| 7               | Pol7          | PIR detektor pohybu, dosah 12 x 12 m, úhel 110 °                                                                                                                                                                                               | ks     | 6,00000     | 878,04    | 5 268,24          |       | Vlastní                  |
| 8               | Pol8          | Universální kloubový držák pohybových detektorů                                                                                                                                                                                                | ks     | 6,00000     | 198,72    | 1 192,32          |       | Vlastní                  |
| 9               | Pol9          | Detektor tříštění skla                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 5,00000     | 1 033,56  | 5 167,80          |       | Vlastní                  |
| 10              | Pol10         | Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty                                                                                                                                                                                                | ks     | 21,00000    | 957,96    | 20 117,16         |       | Vlastní                  |
| 11              | Pol11         | Krabice 8pin./pod omit.                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 38,00000    | 447,12    | 16 990,56         |       | Vlastní                  |
| 12              | Pol12         | Magnetický kontakt, přívodní kabel 3m                                                                                                                                                                                                          | ks     | 41,00000    | 699,84    | 28 693,44         |       | Vlastní                  |
| 13              | Pol13         | Signalizační "jumbo" červená LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití                                                                                                                                                             | ks     | 3,00000     | 633,96    | 1 901,88          |       | Vlastní                  |
| 14              | Pol14         | Sestava pro nouzové přivolání pomoci pro bezbariérová WC - Sestava obsahuje řídicí jednotku s, vestavěným napájecím zdrojem, tahový spínač pro instalaci na strop, jednotku pro ukončení volání a<br>signalizační prvek pro umístění nad dveře | ks     | 1,00000     | 6 262,92  | 6 262,92          |       | Vlastní                  |
| 15              | Pol15         | Instalační krabice 1 modul pro zápusťnou montáž                                                                                                                                                                                                | ks     | 3,00000     | 170,64    | 511,92            |       | Vlastní                  |
| 16              | Pol16         | Instalační krabice 2 moduly pro zápusťnou montáž                                                                                                                                                                                               | ks     | 1,00000     | 292,68    | 292,68            |       | Vlastní                  |
| 17              | Pol17         | Akumulátor 12V 18Ah                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1,00000     | 1 058,40  | 1 058,40          |       | Vlastní                  |
| 18              | Pol18         | Stíněný kabel 4x0,22mm                                                                                                                                                                                                                         | m      | 2 400,00000 | 35,64     | 85 536,00         |       | Vlastní                  |
| 19              | Pol19         | Stíněný kabel 6x0,22mm                                                                                                                                                                                                                         | m      | 650,00000   | 41,04     | 26 676,00         |       | Vlastní                  |
| 20              | Pol20         | Kabel FTP cat5e                                                                                                                                                                                                                                | m      | 200,00000   | 41,04     | 8 208,00          |       | Vlastní                  |
| 21              | Pol21         | Demontáž a přesun stávajícího expanderu, propojovací krabice.                                                                                                                                                                                  | ks     | 1,00000     | 2 854,44  | 2 854,44          |       | Vlastní                  |
| 22              | Pol22         | Ohebná trubka 20mm 750NM                                                                                                                                                                                                                       | m      | 2 530,00000 | 73,44     | 185 803,20        |       | Vlastní                  |
| 23              | Pol23         | Koordinace s provozovatelem stávající PZTS                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000     | 3 321,00  | 3 321,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D02</b> |               | <b>Domovní telefon</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |             |           | <b>165 608,28</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                         |                                            |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                   | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.5 Slaboproudá technologie |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 24              | Pol24         | IP dveřní jednotka se šesti tlačítky, se jmenovkou, bez kamery   | ks | 4,00000     | 17 643,96 | 70 575,84         |       | Vlastní                  |
| 25              | Pol25         | Stříška pro 1 modul                                              | ks | 4,00000     | 1 736,64  | 6 946,56          |       | Vlastní                  |
| 26              | Pol26         | handsfree dotykový telefon v černém provedení                    | ks | 4,00000     | 8 165,88  | 32 663,52         |       | Vlastní                  |
| 27              | Pol27         | Elektromechanický samozamykací panikový zámek                    | ks | 1,00000     | 15 729,12 | 15 729,12         |       | Vlastní                  |
| 28              | Pol28         | 10m propojovací kabel s konektorem pro el. Zámky                 | ks | 1,00000     | 1 803,60  | 1 803,60          |       | Vlastní                  |
| 29              | Pol29         | Kabelová zadlabávací průchodka                                   | ks | 1,00000     | 1 487,16  | 1 487,16          |       | Vlastní                  |
| 30              | Pol30         | Kabel 2x1                                                        | m  | 315,00000   | 41,04     | 12 927,60         |       | Vlastní                  |
| 31              | Pol31         | Ohebná trubka 20mm                                               | m  | 260,00000   | 73,44     | 19 094,40         |       | Vlastní                  |
| 32              | Pol32         | Zemní trubka 40mm                                                | m  | 52,00000    | 84,24     | 4 380,48          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D03</b> |               | <b>Domovní telefon</b>                                           |    |             |           | <b>610 318,80</b> |       |                          |
| 33              | Pol33         | Rozvaděč 42U, 800x800 RAL 7035, skleněné dveře                   | ks | 1,00000     | 22 668,12 | 22 668,12         |       | Vlastní                  |
| 34              | Pol34         | Montážní sada šroubku, matek M6                                  | ks | 20,00000    | 33,48     | 669,60            |       | Vlastní                  |
| 35              | Pol35         | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U      | ks | 5,00000     | 3 689,28  | 18 446,40         |       | Vlastní                  |
| 36              | Pol36         | Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový                         | ks | 4,00000     | 444,96    | 1 779,84          |       | Vlastní                  |
| 37              | Pol37         | Napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou bez vany     | ks | 1,00000     | 1 209,60  | 1 209,60          |       | Vlastní                  |
| 38              | Pol38         | Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty | ks | 1,00000     | 1 118,88  | 1 118,88          |       | Vlastní                  |
| 39              | Pol39         | Propojovací patchkabel cat6                                      | ks | 106,00000   | 68,04     | 7 212,24          |       | Vlastní                  |
| 40              | Pol40         | Instalační nestíněný kabel kategorie 6                           | m  | 7 770,00000 | 37,80     | 293 706,00        |       | Vlastní                  |
| 41              | Pol41         | Samořezný nestíněný konektor cat6 UTP RJ45                       | ks | 96,00000    | 128,52    | 12 337,92         |       | Vlastní                  |
| 42              | Pol42         | Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP včetně rámečku, design dle NN      | ks | 27,00000    | 609,12    | 16 446,24         |       | Vlastní                  |
| 43              | Pol43         | Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP modul 45x45                        | ks | 18,00000    | 503,28    | 9 059,04          |       | Vlastní                  |
| 44              | Pol44         | Datová zásuvka 1xRJ45 cat6UTP modul 22,5x45                      | ks | 4,00000     | 344,52    | 1 378,08          |       | Vlastní                  |
| 45              | Pol45         | Konektor RJ45 cat6                                               | ks | 11,00000    | 132,84    | 1 461,24          |       | Vlastní                  |
| 46              | Pol46         | Instalační krabice                                               | ks | 31,00000    | 52,92     | 1 640,52          |       | Vlastní                  |
| 47              | Pol47         | Zásuvka HDMI - předkonektorovaná, bílá                           | ks | 4,00000     | 2 638,44  | 10 553,76         |       | Vlastní                  |
| 48              | Pol48         | Zásuvka VGA - předkonektorovaná, bílá                            | ks | 4,00000     | 2 436,48  | 9 745,92          |       | Vlastní                  |
| 49              | Pol49         | Propojovací kabel HDMI 1.4, pozlacené konektory, 7m              | ks | 2,00000     | 845,64    | 1 691,28          |       | Vlastní                  |
| 50              | Pol50         | Propojovací kabel VGA 7m                                         | ks | 2,00000     | 923,40    | 1 846,80          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                         |                                            |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                   | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.5 Slaboproudá technologie |                                            |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 51                                                                                                                                                                                                                                               | Pol51         | Ohebná trubka 40mm 750NM                                                      | m      | 1 170,00000 | 87,48     | 102 351,60          |       | Vlastní                  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                               | Pol52         | Zemní trubka 50mm                                                             | m      | 65,00000    | 88,56     | 5 756,40            |       | Vlastní                  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                               | Pol53         | Kabelový žlab 100/50 včetně přepážky, uchycení na stěnu/strop                 | m      | 62,00000    | 707,40    | 43 858,80           |       | Vlastní                  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                               | Pol54         | Smart Managed PoE Switch, 24x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, 375W pro PoE | ks     | 1,00000     | 16 975,44 | 16 975,44           |       | Vlastní                  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                               | Pol55         | Controller-Cloud-Key                                                          | ks     | 1,00000     | 11 007,36 | 11 007,36           |       | Vlastní                  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                               | Pol56         | vnitřní/venkovní AP, dual-b 2.4+5GHz (450+1300Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac   | ks     | 2,00000     | 4 912,92  | 9 825,84            |       | Vlastní                  |
| 57                                                                                                                                                                                                                                               | Pol57         | Měřicí protokol                                                               | ks     | 1,00000     | 7 571,88  | 7 571,88            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: OST</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Ostatní</b>                                                                |        |             |           | <b>85 681,80</b>    |       |                          |
| 58                                                                                                                                                                                                                                               | K005          | Drobný instalační materiál, VRN                                               | soubor | 1,00000     | 6 642,00  | 6 642,00            |       | Vlastní                  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                               | K006          | Pomocné stavební práce                                                        | soubor | 1,00000     | 19 926,00 | 19 926,00           |       | Vlastní                  |
| Položka obsahuje vynechání nebo vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí |               |                                                                               |        |             |           |                     |       |                          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                               | K008          | Konfigurace/programování                                                      | soubor | 1,00000     | 8 634,60  | 8 634,60            |       | Vlastní                  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                               | K009          | Zkušební provoz                                                               | soubor | 1,00000     | 3 985,20  | 3 985,20            |       | Vlastní                  |
| 62                                                                                                                                                                                                                                               | K010          | Zaškolení uživatele                                                           | soubor | 1,00000     | 1 992,60  | 1 992,60            |       | Vlastní                  |
| 63                                                                                                                                                                                                                                               | K011          | Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky                         | soubor | 1,00000     | 6 642,00  | 6 642,00            |       | Vlastní                  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                               | K012          | Protipožární ucpávky                                                          | soubor | 1,00000     | 6 642,00  | 6 642,00            |       | Vlastní                  |
| 65                                                                                                                                                                                                                                               | K014          | Plošiny/lešení                                                                | soubor | 1,00000     | 26 568,00 | 26 568,00           |       | Vlastní                  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                               | K016          | Doprava                                                                       | soubor | 1,00000     | 4 649,40  | 4 649,40            |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |        |             |           | <b>1 305 002,88</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                   |                                            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                          | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                             | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.€ Měření a regulace |                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01-54</b> |               | <b>Montážní materiál</b>                                            |    |           |           | <b>93 632,76</b> |       |                          |
| 1                 | 1220HFPP      | Trubka ohebná - pr.20mm, 750N                                       | m  | 448,00000 | 18,36     | 8 225,28         |       | Vlastní                  |
| 2                 | 4020LA        | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m  | 152,00000 | 37,80     | 5 745,60         |       | Vlastní                  |
| 3                 | Pol58         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2                     | m  | 100,00000 | 30,24     | 3 024,00         |       | Vlastní                  |
| 4                 | Pol59         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2                     | m  | 90,00000  | 20,52     | 1 846,80         |       | Vlastní                  |
| 5                 | Pol60         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                     | m  | 756,00000 | 33,48     | 25 310,88        |       | Vlastní                  |
| 6                 | Pol61         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2                     | m  | 45,00000  | 55,08     | 2 478,60         |       | Vlastní                  |
| 7                 | Pol62         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V H05VV-F 2x1                          | m  | 222,00000 | 11,88     | 2 637,36         |       | Vlastní                  |
| 8                 | Pol63         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V H05VV-F 3x1                          | m  | 244,00000 | 15,12     | 3 689,28         |       | Vlastní                  |
| 9                 | Pol64         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V H05VV-F 4x1                          | m  | 168,00000 | 21,60     | 3 628,80         |       | Vlastní                  |
| 10                | Pol65         | Kabel silový s Cu CMFM 4x1,5 mm2                                    | m  | 52,00000  | 75,60     | 3 931,20         |       | Vlastní                  |
| 11                | Pol66         | LicY 2x0,5                                                          | m  | 50,00000  | 14,04     | 702,00           |       | Vlastní                  |
| 12                | Pol67         | YCYM 2x2x0,8                                                        | m  | 190,00000 | 21,60     | 4 104,00         |       | Vlastní                  |
| 13                | 34121570.C    | Kabel FTP cat.5e                                                    | m  | 200,00000 | 11,88     | 2 376,00         |       | Vlastní                  |
| 14                | Pol68         | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm                           | m  | 362,00000 | 14,04     | 5 082,48         |       | Vlastní                  |
| 15                | Pol69         | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                           | m  | 135,00000 | 22,68     | 3 061,80         |       | Vlastní                  |
| 16                | 2000342       | KRABICE OBO A11 prázdná                                             | ks | 40,00000  | 43,20     | 1 728,00         |       | Vlastní                  |
| 17                | KECV0269      | CY 6 ZEL/ŽL                                                         | m  | 140,00000 | 28,08     | 3 931,20         |       | Vlastní                  |
| 18                | Pol70         | CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ                                           | m  | 50,00000  | 31,32     | 1 566,00         |       | Vlastní                  |
| 19                | Pol71         | kabelové oko CYA 6                                                  | ks | 100,00000 | 4,32      | 432,00           |       | Vlastní                  |
| 20                | KECH1732      | SVORKA ZEMNÍČÍ MALÁ BEČOV                                           | KS | 10,00000  | 37,80     | 378,00           |       | Vlastní                  |
| 21                | Pol72         | Lišta vkladací LV 18x13 2m                                          | ks | 6,00000   | 44,28     | 265,68           |       | Vlastní                  |
| 22                | Pol73         | Lišta vkladací 40x40 2m                                             | ks | 10,00000  | 116,64    | 1 166,40         |       | Vlastní                  |
| 23                | R položka     | rychlospojka bezšroubová 2 x 0,5-2,5mm                              | ks | 30,00000  | 4,32      | 129,60           |       | Vlastní                  |
| 24                | R položka.1   | rychlospojka bezšroubová 3 x 0,5-2,5mm                              | ks | 10,00000  | 4,32      | 43,20            |       | Vlastní                  |
| 25                | R položka.2   | rychlospojka bezšroubová 4 x 0,5-2,5mm                              | ks | 10,00000  | 5,40      | 54,00            |       | Vlastní                  |
| 26                | Pol74         | stahovací páska 100ks                                               | ks | 20,00000  | 101,52    | 2 030,40         |       | Vlastní                  |
| 27                | Pol75         | popisovací štítky                                                   | ks | 100,00000 | 5,40      | 540,00           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                   |                                            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                          | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                             | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.€ Měření a regulace |                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 28                | Pol76         | Protipožární přepážky                                                   | ks     | 1,00000   | 534,60    | 534,60            |       | Vlastní                  |
| 29                | S9993         | Podružný materiál                                                       | soubor | 1,00000   | 4 989,60  | 4 989,60          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 19-51</b> |               | <b>Elektromontážní práce</b>                                            |        |           |           | <b>241 446,96</b> |       |                          |
| 30                | Pol77         | Mtz Trubka ohebná - pr.20mm, 750N                                       | m      | 448,00000 | 54,00     | 24 192,00         |       | Vlastní                  |
| 31                | Pol78         | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m      | 152,00000 | 65,88     | 10 013,76         |       | Vlastní                  |
| 32                | Pol79         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2                         | m      | 100,00000 | 35,64     | 3 564,00          |       | Vlastní                  |
| 33                | Pol80         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2                         | m      | 90,00000  | 35,64     | 3 207,60          |       | Vlastní                  |
| 34                | Pol81         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                         | m      | 756,00000 | 37,80     | 28 576,80         |       | Vlastní                  |
| 35                | Pol82         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2                         | m      | 45,00000  | 42,12     | 1 895,40          |       | Vlastní                  |
| 36                | Pol83         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V H05VV-F 2x1                              | m      | 222,00000 | 35,64     | 7 912,08          |       | Vlastní                  |
| 37                | Pol84         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V H05VV-F 3x1                              | m      | 244,00000 | 35,64     | 8 696,16          |       | Vlastní                  |
| 38                | Pol85         | Kabel silový s Cu jádrem 750 V H05VV-F 4x1                              | m      | 168,00000 | 35,64     | 5 987,52          |       | Vlastní                  |
| 39                | Pol86         | Kabel silový s Cu CMFM 4x1,5 mm2                                        | m      | 52,00000  | 35,64     | 1 853,28          |       | Vlastní                  |
| 40                | Pol87         | LicY 2x0,5                                                              | m      | 50,00000  | 35,64     | 1 782,00          |       | Vlastní                  |
| 41                | Pol88         | YCYM 2x2x0,8                                                            | m      | 190,00000 | 35,64     | 6 771,60          |       | Vlastní                  |
| 42                | Pol89         | Kabel FTP cat.5e                                                        | m      | 200,00000 | 35,64     | 7 128,00          |       | Vlastní                  |
| 43                | Pol90         | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm                               | m      | 362,00000 | 35,64     | 12 901,68         |       | Vlastní                  |
| 44                | Pol91         | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm                               | m      | 135,00000 | 35,64     | 4 811,40          |       | Vlastní                  |
| 45                | Pol92         | KRABICE OBO A11 prázdná                                                 | m      | 40,00000  | 89,64     | 3 585,60          |       | Vlastní                  |
| 46                | Pol93         | CY 6 ZEL/ŽL                                                             | m      | 140,00000 | 35,64     | 4 989,60          |       | Vlastní                  |
| 47                | Pol94         | CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ                                               | m      | 50,00000  | 35,64     | 1 782,00          |       | Vlastní                  |
| 48                | Pol95         | SVORKA ZEMNÍČÍ MALÁ BEČOV                                               | KS     | 10,00000  | 54,00     | 540,00            |       | Vlastní                  |
| 49                | Pol96         | Lišta vkladací LV 18x13 2m                                              | ks     | 6,00000   | 65,88     | 395,28            |       | Vlastní                  |
| 50                | Pol97         | Lišta vkladací 40x40 2m                                                 | ks     | 10,00000  | 83,16     | 831,60            |       | Vlastní                  |
| 51                | Pol98         | rychlospojka bezšroubová 2 x 0,5-2,5mm                                  | ks     | 30,00000  | 30,24     | 907,20            |       | Vlastní                  |
| 52                | Pol99         | rychlospojka bezšroubová 3 x 0,5-2,5mm                                  | ks     | 10,00000  | 35,64     | 356,40            |       | Vlastní                  |
| 53                | Pol100        | rychlospojka bezšroubová 4 x 0,5-2,5mm                                  | ks     | 10,00000  | 47,52     | 475,20            |       | Vlastní                  |
| 54                | Pol74         | stahovací páska 100ks                                                   | ks     | 20,00000  | 101,52    | 2 030,40          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                   |                                            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                          | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                             | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.€ Měření a regulace |                                            |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 55                                                                                                                                                                                                                                               | Pol101        | popisovací štítky                                                                         | ks     | 100,00000 | 14,04     | 1 404,00          |       | Vlastní                  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                               | Pol102        | Protipožární přepážky                                                                     | ks     | 1,00000   | 950,40    | 950,40            |       | Vlastní                  |
| 57                                                                                                                                                                                                                                               | Pol103        | Podružný materiál                                                                         | soubor | 1,00000   | 5 940,00  | 5 940,00          |       | Vlastní                  |
| 58                                                                                                                                                                                                                                               | Pol104        | Mtz Snímač pasivní                                                                        | ks     | 12,00000  | 261,36    | 3 136,32          |       | Vlastní                  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                               | Pol105        | Mtz Snímač aktivní                                                                        | ks     | 10,00000  | 297,00    | 2 970,00          |       | Vlastní                  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                               | Pol106        | Mtz Servopohon klapky obtoku NM 24A-SR/D                                                  | ks     | 2,00000   | 356,40    | 712,80            |       | Vlastní                  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                               | Pol107        | Mtz Servopohon klapky NFA 24                                                              | ks     | 4,00000   | 356,40    | 1 425,60          |       | Vlastní                  |
| 62                                                                                                                                                                                                                                               | Pol108        | Mtz Snímač namrzání NS 120 , Kód : XPNS120N                                               | ks     | 1,00000   | 356,40    | 356,40            |       | Vlastní                  |
| 63                                                                                                                                                                                                                                               | Pol109        | Mtz Frekvenční měnič, Regulátor výkonu XPFM 1.5 (IP21) 2ks                                | ks     | 4,00000   | 891,00    | 3 564,00          |       | Vlastní                  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                               | Pol110        | Mtz Uživatelské ovládání                                                                  | ks     | 5,00000   | 6 534,00  | 32 670,00         |       | Vlastní                  |
| 65                                                                                                                                                                                                                                               | 746211110R00  | Ukončení vodičů v rozvaděci-2,5 mm2                                                       | ks     | 188,00000 | 77,76     | 14 618,88         |       | Vlastní                  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                               | Pol111        | MTZ Rozvaděč                                                                              | kus    | 2,00000   | 2 970,00  | 5 940,00          |       | Vlastní                  |
| 67                                                                                                                                                                                                                                               | Pol112        | demontáž                                                                                  | soubor | 1,00000   | 11 880,00 | 11 880,00         |       | Vlastní                  |
| 68                                                                                                                                                                                                                                               | Pol113        | MTZ stávající rozvaděč                                                                    | kus    | 1,00000   | 5 940,00  | 5 940,00          |       | Vlastní                  |
| 69                                                                                                                                                                                                                                               | 1             | Drobné montážní práce                                                                     | soubor | 1,00000   | 4 752,00  | 4 752,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 19-54</b>                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>                                                 |        |           |           | <b>32 670,00</b>  |       |                          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                               | 904 R00       | Parametrizace jednotky                                                                    | soubor | 1,00000   | 32 670,00 | 32 670,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 19-57</b>                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                        |        |           |           | <b>36 234,00</b>  |       |                          |
| 71                                                                                                                                                                                                                                               | Pol114        | Zjištění stávajícího stavu                                                                | soubor | 1,00000   | 6 534,00  | 6 534,00          |       | Vlastní                  |
| 72                                                                                                                                                                                                                                               | 900 RT1       | Pomocné práce                                                                             | soubor | 1,00000   | 5 940,00  | 5 940,00          |       | Vlastní                  |
| Položka obsahuje vynechání nebo vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí |               |                                                                                           |        |           |           |                   |       |                          |
| 73                                                                                                                                                                                                                                               | Pol.003       | Vypracování výrobní dokumentace, schváleno projektantem                                   | soubor | 1,00000   | 23 760,00 | 23 760,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 460</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                        |        |           |           | <b>4 248,72</b>   |       |                          |
| 74                                                                                                                                                                                                                                               | 460680161     | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm                 | ks     | 12,00000  | 142,56    | 1 710,72          |       | Vlastní                  |
| 75                                                                                                                                                                                                                                               | 460680592     | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m      | 25,00000  | 101,52    | 2 538,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                           |        |           |           | <b>408 232,44</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                   |                                            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                          | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                             | Robotárna                                  |
| R: | SO.01 - D.1.4.ě Měření a regulace |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ            | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                      | <b>268 274,52</b> |       |                          |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>20,0<br>9,0*1,0 | m2 | 29,00000 | 81,00                | 2 349,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 20,00000<br>9,00000  |                   |       |                          |
| 2             | 113107519R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,00000                                                                                                                                                          | m2 | 29,00000 | 191,56               | 5 555,24          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 29,00000             |                   |       |                          |
| 3             | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,00000                                                                                                                                                          | m2 | 29,00000 | 206,55               | 5 989,95          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 29,00000             |                   |       |                          |
| 4             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>18,0*1,0*0,4<br>9,0*1,0*0,75                                                                         | m3 | 13,95000 | 1 080,00             | 15 066,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 7,20000<br>6,75000   |                   |       |                          |
| 5             | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>9,0*1,0*0,75                                   | m3 | 6,75000  | 540,00               | 3 645,00          | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 6,75000              |                   |       |                          |
| 6             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*18,0*1,0<br>(2*9,0+1,0)*1,2                                                            | m2 | 58,80000 | 98,63                | 5 799,44          | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 36,00000<br>22,80000 |                   |       |                          |
| 7             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                        | m2 | 58,80000 | 40,50                | 2 381,40          | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ                                                                         | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 58,80000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             | <a href="#">58,80000</a>                                                          |           |       |                          |
| 8    | 139711101RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">47,0*0,45</a><br><a href="#">71,5*0,61</a>                                                                                                                           | m3 | 64,76500    | <a href="#">1 350,00</a>                                                          | 87 432,75 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <a href="#">21,15000</a><br><a href="#">43,61500</a>                              |           |       |                          |
| 9    | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,76500*1,1</a>                                                                                                                                           | m3 | 71,24150    | <a href="#">216,00</a>                                                            | 15 388,16 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <a href="#">71,24150</a>                                                          |           |       |                          |
| 10   | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 71,24150*2</a>                                                                                                                                  | m3 | 142,48300   | <a href="#">135,00</a>                                                            | 19 235,21 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <a href="#">142,48300</a>                                                         |           |       |                          |
| 11   | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">potřebné pro zpětný zásyp : 18,0*1,0*0,35</a><br><a href="#">9,0*1,0*0,75</a>           | m3 | 13,05000    | <a href="#">216,00</a>                                                            | 2 818,80  | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <a href="#">6,30000</a><br><a href="#">6,75000</a>                                |           |       |                          |
| 12   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,95000*1,1</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,76500*1,1</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,05000*-1</a> | m3 | 73,53650    | <a href="#">391,01</a>                                                            | 28 753,51 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <a href="#">15,34500</a><br><a href="#">71,24150</a><br><a href="#">-13,05000</a> |           |       |                          |
| 13   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">+15 km :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 73,53650*15</a>                                                                    | m3 | 1 103,04750 | <a href="#">23,76</a>                                                             | 26 208,41 | 800-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             | <a href="#">1 103,04750</a>                                                       |           |       |                          |
| 14   | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 147,07300   | <a href="#">324,00</a>                                                            | 47 651,65 | 800-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 73,53650*2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 147,07300 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>1 558,31</b>  |       |                          |
| 15             | 411354177R00  | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, zřízení<br>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">3,0*1,5</a>                                                                                                             | m2 | 4,50000   | 284,19    | 1 278,86         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,50000   |           |                  |       |                          |
| 16             | 411354178R00  | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, odstranění<br>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,50000</a>                                                                                                                                                                         | m2 | 4,50000   | 62,10     | 279,45           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,50000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>91 584,38</b> |       |                          |
| 17             | 6002.x        | Očištění povrchu od prachu a nesoudržných částic stávající exteriérové omítky, vč. manipulace<br><a href="#">se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">12,5*3,9</a><br><a href="#">-(6*1,1+2*1,4+1*1,0+7,1)</a><br><a href="#">(6*4,3+2*6,0+1*4,8+8,5)*0,35</a><br><a href="#">7,0+11,5</a> | m2 | 67,63500  | 54,00     | 3 652,29         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 48,75000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -17,50000 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,88500  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,50000  |           |                  |       |                          |
| 18             | 6001.x        | Odstranění nepevných částí na nosný podklad a proškrábnutí spár zdíva do hloubky cca 15 mm,<br>vč. manipulace <a href="#">se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,25000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 715,80100</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 79,13500</a>                                                | m2 | 814,18600 | 81,00     | 65 949,07        |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,25000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 715,80100 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 79,13500  |           |                  |       |                          |
| 19             | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,25000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 715,80100</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 79,13500</a>                                                                                                                                                                               | m2 | 814,18600 | 27,00     | 21 983,02        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 19,25000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 715,80100 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 79,13500  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>2 515,70</b>  |       |                          |
| 20             | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 98,38500  | 25,57     | 2 515,70         | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,25000</a> |    |          | 19,25000  |        |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 79,13500</a> |    |          | 79,13500  |        |       |                          |

|                |              |                                                                                                 |    |          |        |          |                   |           |  |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                       |    |          |        |          | <b>545 139,52</b> |           |  |
| 21             | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 10,61000 | 129,60 | 1 375,06 | 801-3             | RTS 25/ I |  |

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

[viz TZ\\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :](#)

P1.03 : 1,8\*0,6

1,08000

P1.09 : 1,1\*1,4+1,3\*1,4

3,36000

P1.11 : 3\*0,9\*2,1

5,67000

P1.28 : 1,0\*0,5

0,50000

|    |             |                                                                                                                                               |    |         |        |        |  |         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--|---------|
| 22 | 978059501.x | Příplatek za pracnost při odstraňování keramického obkladu stěn v malých plochách, v návaznosti na stávající obklad, který nesmí být poškozen | m2 | 5,67000 | 108,00 | 612,36 |  | Vlastní |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|--|---------|

[viz TZ\\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :](#)

P1.11 : 3\*0,9\*2,1

5,67000

|    |                |                                                   |    |          |       |          |  |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|
| 23 | 978021191R00.x | Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100% | m2 | 19,25000 | 67,50 | 1 299,38 |  | Vlastní |
|----|----------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|

[viz TZ\\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :](#)

17,5\*1,1

19,25000

|    |              |                                                                                                                           |    |           |       |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 24 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 715,80100 | 81,00 | 57 979,88 | 801-3 | RTS 25/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

[viz TZ\\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :](#)

P1.03 : 24,8\*3,2

79,36000

-(6\*(0,95\*1,2)+ 3\*(2,4\*0,6)+1\*1,0\*1,5+2\*1,0\*2,9+0,75\*0,6)

-18,91000

6\*(2\*(0,95+1,2)\*0,2)+3\*(2\*(2,4+0,6)\*0,2)+2\*(0,75+0,6)\*0,45+2\*(1,0+2\*2,9)\*0,3+2\*(1,0+1,5)\*0,3

15,55500

P1.04 : 12,2\*3,2

39,04000

-(2\*(0,95\*1,2)+ 1\*(1,8\*0,6)+1,0\*2,02+1,0\*0,5+2\*1,0\*1,5)

-8,88000

2\*(2\*(0,95+1,2)\*0,2)+1\*(2\*(1,8+0,6)\*0,2)+1\*(1,0+2\*2,02)\*0,6+2\*(1,0+0,5)\*0,75+2\*(1,0+1,5)\*0,3

9,45400

P1.05 : 47,5\*3,4

161,50000

-(2\*1,0\*2,9+3\*1,0\*1,5+1,0\*2,02+1,0\*0,5+0,5\*1,5+1,9\*2,02+4\*1,0\*2,1)

-25,80800

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | $2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,9) \cdot 0,2 + 2 \cdot (1,0 + 2 \cdot 2,02) \cdot 0,2$  |    | 4,81600   |           |        |       |                          |
|      |               | $3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,9) \cdot 0,2 + 3 \cdot (2 \cdot (1,0 + 1,5)) \cdot 0,3$ |    | 8,70000   |           |        |       |                          |
|      |               | $2 \cdot (1,0 + 1,52) \cdot 0,5$                                                  |    | 2,52000   |           |        |       |                          |
|      |               | $1 \cdot (1,0 + 2 \cdot 2,1) \cdot 0,4$                                           |    | 2,08000   |           |        |       |                          |
|      |               | $1,4 \cdot 0,7 + 2 \cdot 0,8 \cdot 2,1$                                           |    | 4,34000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.06 : $12,1 \cdot 3,7$                                                          |    | 44,77000  |           |        |       |                          |
|      |               | $-(4,0 \cdot 3,7 + 1,9 \cdot 2,3 + 0,9 \cdot 2,02)$                               |    | -20,98800 |           |        |       |                          |
|      |               | $(1,9 + 2 \cdot 2,02) \cdot 0,7 + (0,9 + 2 \cdot 2,02) \cdot 0,1$                 |    | 4,65200   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.07 : $(10,5 + 1,0) \cdot 3,7$                                                  |    | 42,55000  |           |        |       |                          |
|      |               | $-(3 \cdot 1,5 \cdot 1,8)$                                                        |    | -8,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | $3 \cdot (1,5 + 2 \cdot 1,8) \cdot 0,5$                                           |    | 7,65000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.08 : $22,3 \cdot 3,7 + (3 \cdot 1,9 + 2,6) \cdot 3,7$                          |    | 113,22000 |           |        |       |                          |
|      |               | $-(5 \cdot 1,5 \cdot 1,8 + 1,5 \cdot 2,1)$                                        |    | -16,65000 |           |        |       |                          |
|      |               | $5 \cdot (1,5 + 2 \cdot 1,8) \cdot 0,5 + (1,6 \cdot 0,8 + 2 \cdot 0,8 \cdot 2,1)$ |    | 17,39000  |           |        |       |                          |
|      |               | P1.09 : $23,7 \cdot 3,7$                                                          |    | 87,69000  |           |        |       |                          |
|      |               | $-(4 \cdot 1,5 \cdot 1,8)$                                                        |    | -10,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | $4 \cdot (1,5 + 2 \cdot 1,8) \cdot 0,5$                                           |    | 10,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | P1.10 : $13,7 \cdot 3,7$                                                          |    | 50,69000  |           |        |       |                          |
|      |               | $-(2 \cdot 1,5 \cdot 1,8)$                                                        |    | -5,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | $2 \cdot (1,5 + 2 \cdot 1,8) \cdot 0,5$                                           |    | 5,10000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.11 : $2 \cdot 0,9 \cdot 1,6$                                                   |    | 2,88000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.12 : $(1,0 + 2 \cdot 2,1) \cdot 0,3$                                           |    | 1,56000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.16 : $(1,0 + 2 \cdot 2,1) \cdot 0,3$                                           |    | 1,56000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.26 : $14,3 \cdot 3,6$                                                          |    | 51,48000  |           |        |       |                          |
|      |               | $-(1,0 \cdot 2,1 + 1,1 \cdot 1,1)$                                                |    | -3,31000  |           |        |       |                          |
|      |               | $(1,0 + 2 \cdot 2,1) \cdot 0,7 + 3 \cdot 1,1 \cdot 0,5$                           |    | 5,29000   |           |        |       |                          |
|      |               | P1.27 : $9,5 \cdot 3,6$                                                           |    | 34,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | $-(2 \cdot 1,1 \cdot 1,1)$                                                        |    | -2,42000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 2*(3*1,1)*0,5                                                                                                                                                     |    | 3,30000   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.28 : 6,7*3,6                                                                                                                                                   |    | 24,12000  |           |           |       |                          |
|      |               | -(1,1*2,1)                                                                                                                                                        |    | -2,31000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,1+2*2,1)*0,7                                                                                                                                                   |    | 3,71000   |           |           |       |                          |
| 25   | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %                                       | m2 | 182,20000 | 97,20     | 17 709,84 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | P1.03 : 53,2                                                                                                                                                      |    | 53,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.04 : 17,1                                                                                                                                                      |    | 17,10000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.05 : 53,7                                                                                                                                                      |    | 53,70000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.06 : 12,0                                                                                                                                                      |    | 12,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.26 : 20,0                                                                                                                                                      |    | 20,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.27 : 15,7                                                                                                                                                      |    | 15,70000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.28 : 10,5                                                                                                                                                      |    | 10,50000  |           |           |       |                          |
| 26   | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %                    | m2 | 79,13500  | 81,00     | 6 409,94  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 11,5                                                                                                                                                              |    | 11,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | 12,5*3,9                                                                                                                                                          |    | 48,75000  |           |           |       |                          |
|      |               | -(6*1,1+2*1,4+1*1,0+7,1)                                                                                                                                          |    | -17,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | (6*4,3+2*6,0+1*4,8+8,5)*0,35                                                                                                                                      |    | 17,88500  |           |           |       |                          |
|      |               | 7,0+11,5                                                                                                                                                          |    | 18,50000  |           |           |       |                          |
| 27   | 9602.x        | Odstranění stávajících ochranných ocelových okenních mříží, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku        | ks | 9,00000   | 216,00    | 1 944,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | i4 : 8                                                                                                                                                            |    | 8,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | i29 : 1                                                                                                                                                           |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 28   | 96021.x       | Odstranění stávajících ochranných ocelových mříží dveřního křídla, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku | ks | 3,00000   | 216,00    | 648,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2+1                                                                                                                                                                                            |        | 3,00000   |           |           |       |                          |
| 29   | 96022.x       | Odstranění stávajících ocelových mříží v parapetu, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2+1                                       | ks     | 3,00000   | 216,00    | 648,00    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3,00000   |           |           |       |                          |
| 30   | 96003.x       | Odstranění podlahového žlabu s krycím roštem š. 400 mm, hl. 120 mm, vč. kabeláže, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i34 : 23,0 | m      | 23,00000  | 162,00    | 3 726,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 23,00000  |           |           |       |                          |
| 31   | 96004.x       | Odstranění vnitřní gumové zapuštěné čistící zóny, 750x1200 mm, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i12 : 1                       | soubor | 1,00000   | 216,00    | 216,00    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 32   | 96006.x       | Odstranění teplovodního potrubí pr. 200 mm, vč. izolace a příslušenství, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.27 : 4,5         | m      | 4,50000   | 162,00    | 729,00    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 4,50000   |           |           |       |                          |
| 33   | 96007.x       | Odstranění potrubí a jeho příslušenství, vč. odříznutí, zaslepení, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.28 : 1+1               | m      | 2,00000   | 162,00    | 324,00    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,00000   |           |           |       |                          |
| 34   | 96008.x       | Odstranění venkovní elektrozásuvky 380 V, vč. příslušenství, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                               | soubor | 1,00000   | 216,00    | 216,00    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 35   | 965061831R00  | Bourání dlažeb dřevěných ze špalíků uložených do asfaltu, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :                                                          | m2     | 108,00000 | 225,79    | 24 385,32 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.08, P1.09 : 108                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 108,00000 |           |           |       |                          |
| 36   | 965082923R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup><br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :<br>P1.08, P1.09 : 108*0,03<br>S6 :<br>P1.26 : 21,0*0,05<br>P1.27 : 16,5*0,05<br>P1.28 : 11,0*0,05 | m3 | 5,66500   | 540,00    | 3 059,10  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,24000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,05000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,82500   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,55000   |           |           |       |                          |
| 37   | 965081802R00  | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S3 :<br>P1.08 : 18,1-4,0-0,8-1,9<br>P1.07 : 25,2-0,9-2*1,9<br>P1.06 : 16,2-2*1,9-0,9-2,5<br>i21 : 2*1,0                                         | m  | 42,90000  | 21,60     | 926,64    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,40000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,50000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,00000   |           |           |       |                          |
| 38   | 965081702R00  | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i22 :<br>P1.11, P1.12, P1.16 : 2,5-0,9+2*0,3                                                                                                     | m  | 2,20000   | 18,90     | 41,58     | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,20000   |           |           |       |                          |
| 39   | 970241150R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S3 (teraco+beton) :<br>P1.05 : 3*1,0+4*1,6+2,5                                                                                                                        | m  | 11,90000  | 663,48    | 7 895,41  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,90000  |           |           |       |                          |
| 40   | 965081813RT1  | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup><br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                              | m2 | 75,75000  | 162,00    | 12 271,50 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | S3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.08 : 22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 22,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | P1.07 : 36,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 36,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | P1.06 : 14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | P1.05 : 3*2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | i21 : 2,6*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,95000  |           |           |       |                          |
| 41   | 965081812RT1  | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S3 :<br>P1.05 : 8*1,0                                                                                  | m2 | 8,00000  | 135,00    | 1 080,00  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,00000  |           |           |       |                          |
| 42   | 965081712RT1  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i22 : 3*1,0                                                                                           | m2 | 3,00000  | 135,00    | 405,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 43   | 965042121RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i22 :<br>P1.05 : 8*1,0*0,05<br>P1.11, P1.12. P1.16 : 3*1,0*0,05<br>i21 : 2,6*0,75*0,08 | m3 | 0,70600  | 2 160,00  | 1 524,96  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,40000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,15000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,15600  |           |           |       |                          |
| 44   | 965042241RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S2 :<br>P1.08 : 8,0*0,14<br>P1.09 : 12,0*0,14                                      | m3 | 21,81725 | 2 160,00  | 47 125,26 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,12000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,68000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | S3 :                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.08 : 22,0*0,11                                                                                                                                                                                                            |    |          | 2,42000   |           |       |                          |
|      |               | P1.07 : 36,0*0,11                                                                                                                                                                                                            |    |          | 3,96000   |           |       |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.10 : 37,5*0,12                                                                                                                                                                                                            |    |          | 4,50000   |           |       |                          |
|      |               | S8 :                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.03 : (55,0+1,9*0,25)*0,11                                                                                                                                                                                                 |    |          | 6,10225   |           |       |                          |
|      |               | P1.04 : 18,5*0,11                                                                                                                                                                                                            |    |          | 2,03500   |           |       |                          |
| 45   | 965042141RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :   | m3 | 3,70000  | 2 160,00  | 7 992,00  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | S6 :                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.26 : 21,0*0,08                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,68000   |           |       |                          |
|      |               | P1.27 : 16,5*0,08                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,32000   |           |       |                          |
|      |               | i22 :                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.06 : 14,0*0,05                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,70000   |           |       |                          |
| 46   | 965042241RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m3 | 16,81000 | 2 160,00  | 36 309,60 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | S6 :                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | P1.28 : 11,0*0,16                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,76000   |           |       |                          |
|      |               | S9 : 86,0*(0,1+(0,15/2))                                                                                                                                                                                                     |    |          | 15,05000  |           |       |                          |
| 47   | 965042221RT3  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :   | m3 | 0,03750  | 2 160,00  | 81,00     | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | P1.03 schodek : 0,3*0,5*0,25                                                                                                                                                                                                 |    |          | 0,03750   |           |       |                          |
| 48   | 965048515R00  | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>střecha : 86,0                                                                               | m2 | 86,00000 | 162,00    | 13 932,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 86,00000  |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 49   | 965049112RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm                   | m3 | 42,36475  | 2 160,00  | 91 507,86 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 21,81725                                                                                                                            |    | 21,81725  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,70000                                                                                                                             |    | 3,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 16,81000                                                                                                                            |    | 16,81000  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,03750                                                                                                                             |    | 0,03750   |           |           |       |                          |
| 50   | 978012191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %                             | m2 | 177,50000 | 94,50     | 16 773,75 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | S11 :                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | P1.07, P1.08, P1.09 : 34,5+143,0                                                                                                                                     |    | 177,50000 |           |           |       |                          |
| 51   | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                           | m3 | 18,42440  | 1 201,50  | 22 136,92 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | P1.09/P1.10 : 5,4*3,7*0,15                                                                                                                                           |    | 2,99700   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.08/P1.07 : (4,1*3,7-1,9*2,3)*0,15                                                                                                                                 |    | 1,62000   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.07/P1.10 : (4,4+1,4)*3,7*0,1                                                                                                                                      |    | 2,14600   |           |           |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,02+2*1,4*1,1)*0,1                                                                                                                                            |    | -0,48980  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.07/P1.11 : (1,9*3,7-0,9*2,02)*0,15                                                                                                                                |    | 0,78180   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.06/P1.07 : (4,0*3,7-1,9*2,3)*0,15                                                                                                                                 |    | 1,56450   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.06/ext : (1,3*2,1*0,5)-(1,0*2,02*0,5)                                                                                                                             |    | 0,35500   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.26/P1.27,P1.28 : (6,3*3,5-1,4*2,02)*0,2                                                                                                                           |    | 3,84440   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.27/P1.28 : (4,2*3,5-3,0*1,5)*0,1                                                                                                                                  |    | 1,02000   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.03/P1.04 : 6,1*3,3*0,15                                                                                                                                           |    | 3,01950   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.03/ext : (2,4*2,4-2*0,95*1,2)*0,45                                                                                                                                |    | 1,56600   |           |           |       |                          |
| 52   | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového                                                                                                                        | m3 | 0,41880   | 2 640,85  | 1 105,99  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |           |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ                                           | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.06/ext - překlad : 1,6*0,15*0,5<br>c : 0,83*(2*(0,4*0,25)+0,4*0,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,12000<br>0,29880                                  |           |       |                          |
| 53   | 975022341R00  | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm. při délce podchycení do 3 m<br>vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce<br>Včetně:<br>- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,<br>- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1.P06 : 2,8 | m  | 2,80000  | 2 004,14                                            | 5 611,59  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 2,80000                                             |           |       |                          |
| 54   | 970231100R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.07/P1.10 : 4*3,7<br>P1.27/P1.28 : 1*3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,20000 | 409,00                                              | 7 443,80  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 14,80000<br>3,40000                                 |           |       |                          |
| 55   | 970231150R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.09/P1.10 : 2*3,7<br>P1.08/P1.07 : 2*3,7<br>P1.07/P1.11 : 2*3,7<br>P1.06/P1.07 : 2*3,7<br>P1.03/P1.04 : 2*3,2                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 36,00000 | 584,16                                              | 21 029,76 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 7,40000<br>7,40000<br>7,40000<br>7,40000<br>6,40000 |           |       |                          |
| 56   | 970231200R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.26/P1.27,P1.28 : 2*3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,80000  | 822,66                                              | 5 594,09  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 6,80000                                             |           |       |                          |
| 57   | 970231250R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.06/ext : 2*(2*2,3+2*1,6+0,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 25,80000 | 1 028,38                                            | 26 532,20 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 16,20000                                            |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.03/ext : 2*2*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,60000  |           |           |       |                          |
| 58   | 970231300R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>c : 3*(2*(2*0,4+2*0,25)+4*0,4)<br>P1.06 : 4*0,6<br>P1.05 : 2*(0,8+1,0)                                                                                   | m  | 18,60000 | 1 323,96  | 24 625,66 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,60000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,40000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,60000  |           |           |       |                          |
| 59   | 970031160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>c : 5*0,65<br>1*0,7<br>1*0,8                                                                                          | m  | 4,75000  | 3 260,10  | 15 485,48 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,25000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,70000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,80000  |           |           |       |                          |
| 60   | 970034160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,75000                                                                                                                              | m  | 4,75000  | 509,63    | 2 420,74  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,75000  |           |           |       |                          |
| 61   | 970033160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,75000                                                                                                                                 | m  | 4,75000  | 191,04    | 907,44    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,75000  |           |           |       |                          |
| 62   | 970031100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>c : 2*0,83+1*0,7                                                                                                      | m  | 2,36000  | 2 751,00  | 6 492,36  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,36000  |           |           |       |                          |
| 63   | 970034100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,36000                                                                                                                              | m  | 2,36000  | 404,86    | 955,47    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,36000  |           |           |       |                          |
| 64   | 970033100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,36000                                                                                                                                 | m  | 2,36000  | 138,18    | 326,10    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,36000  |           |           |       |                          |
| 65   | 962081141R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m2 | 11,98000 | 191,57    | 2 295,01  | 801-3 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | i7 : 0,8*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,48000  |           |           |       |                          |
|      |               | 3*1,0*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | 3*2,4*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,32000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,8*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,08000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2*1,0*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,60000  |           |           |       |                          |
| 66   | 973031151R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.06 : 0,6*0,6*0,3<br>P1.05 : 0,8*1,0*0,3 | m3  | 0,34800  | 3 515,34  | 1 223,34  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,10800  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,24000  |           |           |       |                          |
| 67   | 973031335R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>pro překlady : 2+1+1              | kus | 4,00000  | 270,00    | 1 080,00  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 68   | 968096001R00  | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i4 : 8*1,0                                                                                                                                                                                                      | m   | 8,00000  | 54,00     | 432,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8,00000  |           |           |       |                          |
| 69   | 968091002R00  | Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i33 : 4,0+6*0,8+8*0,8                                                                                                                                                                             | m   | 15,20000 | 108,00    | 1 641,60  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 15,20000 |           |           |       |                          |
| 70   | 970241100R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i33 : 7,7+6*2,1+8*2,1                                                                                                                                                                                                         | m   | 37,10000 | 470,46    | 17 454,07 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 37,10000 |           |           |       |                          |
| 71   | 965042121RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i33 : (7,7*0,25+6*1,5*0,3+8*1,5*0,3)*0,1                                                                                        | m3  | 0,82250  | 2 160,00  | 1 776,60  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,82250  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 72   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1+2+2<br>2+2<br>1+1+1<br>2<br>1<br>2 | kus | 17,00000 | 54,00     | 918,00   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 5,00000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 4,00000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 3,00000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 2,00000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 1,00000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 2,00000   |          |       |                          |
| 73   | 968071125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2<br>s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2+1                                             | kus | 3,00000  | 54,00     | 162,00   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 3,00000   |          |       |                          |
| 74   | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2<br>s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                             | kus | 1,00000  | 54,00     | 54,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 1,00000   |          |       |                          |
| 75   | 968062456R00  | Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*1,0*2,1                      | m2  | 4,20000  | 270,00    | 1 134,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 4,20000   |          |       |                          |
| 76   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*0,9*2,02    | m2  | 3,63600  | 243,00    | 883,55   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | 3,63600   |          |       |                          |
| 77   | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                | m2  | 23,00300 | 243,00    | 5 589,73 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,5*2,1                                                                                                                                                                        |     | 3,15000  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,9*2,27                                                                                                                                                                       |     | 4,31300  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,0*2,1                                                                                                                                                                        |     | 2,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | 3*1,0*2,1                                                                                                                                                                      |     | 6,30000  |           |          |       |                          |
|      |               | 2*1,0*2,1                                                                                                                                                                      |     | 4,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,4*2,1                                                                                                                                                                        |     | 2,94000  |           |          |       |                          |
| 78   | 968083012R00  | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2                                                                                                                 | m2  | 8,36000  | 270,00    | 2 257,20 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | 1,9*2,3                                                                                                                                                                        |     | 4,37000  |           |          |       |                          |
|      |               | 1,9*2,1                                                                                                                                                                        |     | 3,99000  |           |          |       |                          |
| 79   | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                 | kus | 15,00000 | 54,00     | 810,00   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                             |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | i4 : 8                                                                                                                                                                         |     | 8,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | i9 : 4+3                                                                                                                                                                       |     | 7,00000  |           |          |       |                          |
| 80   | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2                                                                                                                     | m2  | 17,18000 | 270,00    | 4 638,60 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                      |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | i4 : 8*1,0*1,2                                                                                                                                                                 |     | 9,60000  |           |          |       |                          |
|      |               | i9 : 4*0,7*1,1                                                                                                                                                                 |     | 3,08000  |           |          |       |                          |
|      |               | 3,0*1,5                                                                                                                                                                        |     | 4,50000  |           |          |       |                          |
| 81   | 968072245R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2  | 6,02000  | 216,00    | 1 300,32 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |
|      |               | i8 : 1,0*1,5                                                                                                                                                                   |     | 1,50000  |           |          |       |                          |
|      |               | 2*1,0*1,5                                                                                                                                                                      |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | i11 : 1,0*1,52                                                                                                                                                                 |     | 1,52000  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 82   | 976072221R00  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m <sup>2</sup> , ze zdiva cihelného nebo kamenného | kus | 20,00000 | 54,00     | 1 080,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :  
i10 : 20

20,00000

|    |              |                                                                                                                                              |    |         |        |        |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 83 | 963016113R00 | Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci. 2x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 3,14000 | 189,00 | 593,46 | 801-3 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|-----------|

s vysokou opatrností

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :  
P1.11 : 2,0+1,9\*0,6

3,14000

|                 |              |                                                                     |                  |           |       |          |         |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                           | <b>10 570,50</b> |           |       |          |         |           |
| 84              | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2               | 217,50000 | 40,50 | 8 808,75 | 800-711 | RTS 25/ I |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S1 :

P1.08, P1.09 : 108

108,00000

S3 :

P1.08 : 22,0

22,00000

P1.07 : 36,0

36,00000

P1.06 : 14,0

14,00000

S5 :

P1.10 : 37,5

37,50000

|    |             |                                                                                     |    |           |      |          |  |         |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|--|---------|
| 85 | 711401001.x | Příplatek za odstranění dalších vrstev asfaltových pásů (předpoklad další 3 vrstvy) | m2 | 217,50000 | 8,10 | 1 761,75 |  | Vlastní |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|--|---------|

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 217,50000

217,50000

|                 |              |                                                   |               |         |        |        |         |           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                        | <b>432,00</b> |         |        |        |         |           |
| 86              | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor        | 1,00000 | 162,00 | 162,00 | 800-721 | RTS 25/ I |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

1

1,00000

|    |              |                                       |        |         |       |        |         |           |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 87 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 2,00000 | 67,50 | 135,00 | 800-721 | RTS 25/ I |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|-----------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 2                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 88              | 725310823R00  | Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě<br>bez výtokových armatur,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                     | soubor | 1,00000   | 135,00    | 135,00           | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                                                              |        |           |           | <b>2 354,94</b>  |         |                          |
| 89              | 728415812R00  | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i17 : 18                                                               | kus    | 18,00000  | 81,00     | 1 458,00         | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 18,00000  |           |                  |         |                          |
| 90              | 728314812R00  | Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné, do průřezu 0,45 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i17 : 2                                                             | kus    | 2,00000   | 162,00    | 324,00           | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 91              | 728614862R00  | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 400 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i17 : 1                                               | kus    | 1,00000   | 184,14    | 184,14           | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000   |           |                  |         |                          |
| 92              | 728112812R00  | Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i18 : 0,6                                                              | m      | 0,60000   | 108,00    | 64,80            | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 0,60000   |           |                  |         |                          |
| 93              | 728112813R00  | Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i18 : 3,0                                                              | m      | 3,00000   | 108,00    | 324,00           | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 3,00000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                          |        |           |           | <b>50 004,00</b> |         |                          |
| 94              | 762841811R00  | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S11 (2 vrstvy) :<br>P1.07, P1.08, P1.09 : 2*(34,5+143,0) | m2     | 355,00000 | 108,00    | 38 340,00        | 800-762 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                     |        | 355,00000 |           |                  |         |                          |
| 95              | 762526811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm                                                                                                             | m2     | 108,00000 | 108,00    | 11 664,00        | 800-762 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :<br>P1.08, P1.09 : 108                                                                                                                     |    | 108,00000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>4 521,15</b>  |         |                          |
| 96              | 764430850R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>25,5+13+8                                                                                   | m  | 46,50000  | 67,50     | 3 138,75         | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 46,50000  |           |                  |         |                          |
| 97              | 764352810R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°<br>vč. veškerých háků a příslušenství<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>13                          | m  | 13,00000  | 54,00     | 702,00           | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,00000  |           |                  |         |                          |
| 98              | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm<br>vč. veškerých objímek, žlabových kotlíků, příslušenství<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>4,0 | m  | 4,00000   | 40,50     | 162,00           | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,00000   |           |                  |         |                          |
| 99              | 764421870R00  | Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2,8                                                                                           | m  | 2,80000   | 54,00     | 151,20           | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,80000   |           |                  |         |                          |
| 100             | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i4 : 8*1,0<br>i11 : 0,5                                                                   | m  | 8,50000   | 43,20     | 367,20           | 800-764 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,00000   |           |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,50000   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>25 064,64</b> |         |                          |
| 101             | 766421821R00  | Demontáž obložení podhledů palubkami<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>obložení trámu S11 :<br>P1.07, P1.08, P1.09 : 12*10,0*1,0                                              | m2 | 120,00000 | 118,80    | 14 256,00        | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                |    | 120,00000 |           |                  |         |                          |
| 102             | 766112820R00  | Demontáž dřevěných stěn prosklených                                                                                                                                                                                            | m2 | 46,44000  | 189,00    | 8 777,16         | 800-766 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | včetně demontáže lišt a vysklení,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i3, i27 : (4,2+4,2+4,5)*3,6                                                         |     |             |           | 46,44000         |         |                          |
| 103             | 766411821R00  | Demontáž obložení stěn palubkami<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i24 :<br>P1.03 : 0,8*3,2                                                             | m2  | 2,56000     | 108,00    | 276,48           | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 2,56000          |         |                          |
| 104             | 766662811R00  | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3+2                                                              | kus | 5,00000     | 54,00     | 270,00           | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 5,00000          |         |                          |
| 105             | 766662812R00  | Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2                                                                 | kus | 2,00000     | 67,50     | 135,00           | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 2,00000          |         |                          |
| 106             | 766812840R00  | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                               | kus | 1,00000     | 1 350,00  | 1 350,00         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 1,00000          |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                             |     |             |           | <b>62 113,41</b> |         |                          |
| 107             | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>poklop P1.05 : 15<br>i28 : 50*45 | kg  | 2 265,00000 | 16,41     | 37 168,65        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 15,00000         |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 2 250,00000      |         |                          |
| 108             | 767135831R00  | Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování z lamel<br>Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 46,44000                                                                                              | m2  | 46,44000    | 54,00     | 2 507,76         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 46,44000         |         |                          |
| 109             | 767134802R00  | Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i37 : 8*(1,0*(0,2+0,3))                          | m2  | 4,00000     | 135,00    | 540,00           | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | 4,00000          |         |                          |
| 110             | 767581801R00  | Demontáž podhledů kazet<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                  | m2  | 55,00000    | 108,00    | 5 940,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | P1.10 : 36,5                                                                                    |     | 36,50000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | i32 :                                                                                           |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.11 : 1,0                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.17 : 2,0                                                                                     |     | 2,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.18 : 1,5                                                                                     |     | 1,50000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.22 : 1,0                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.21 : 5,0                                                                                     |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.25 : 1,0                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.23 : 3,5                                                                                     |     | 3,50000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.16 : 3,5                                                                                     |     | 3,50000  |           |                  |         |                          |
| 111             | 767582800R00  | Demontáž podhledů roštů                                                                         | m2  | 55,00000 | 54,00     | 2 970,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 55,00000                                                      |     | 55,00000 |           |                  |         |                          |
| 112             | 767584811R00  | Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických                                           | kus | 10,00000 | 81,00     | 810,00           | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                    |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | S11 :                                                                                           |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.07, P1.08, P1.09 : 10                                                                        |     | 10,00000 |           |                  |         |                          |
| 113             | 767584801R00  | Demontáž podhledů doplňků - těles zářivkových                                                   | kus | 4,00000  | 108,00    | 432,00           | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                    |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.10 : 4                                                                                       |     | 4,00000  |           |                  |         |                          |
| 114             | 767392802R00  | Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných                                                     | m2  | 87,00000 | 135,00    | 11 745,00        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                    |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | S9 : 87,0                                                                                       |     | 87,00000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                        |     |          |           | <b>11 559,92</b> |         |                          |
| 115             | 776511820RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2  | 27,50000 | 59,40     | 1 633,50         | 800-775 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                    |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | S6 :                                                                                            |     |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.27 : 16,5                                                                                    |     | 16,50000 |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | P1.28 : 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 11,00000  |           |                   |         |                          |
| 116             | 776511820RT1  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S5 :<br>P1.10 : 37,5<br>S6 :<br>P1.26 : 21,0<br>S8 :<br>P1.03 : 55,0+1,9*0,25<br>P1.04 : 18,5                                            | m2 | 132,47500 | 59,40     | 7 869,02          | 800-775 | RTS 25/ I                |
| 117             | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S5 :<br>P1.10 : 27,0-0,9<br>S6 :<br>P1.26 : 22,0-1,0-1,4<br>P1.27 : 17,6-1,4<br>P1.28 : 14,6-1,0<br>S8 :<br>P1.03 : 32,1-1,0+2,0<br>P1.04 : 19,4-1,0 | m  | 127,00000 | 16,20     | 2 057,40          | 800-775 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>359 312,65</b> |         |                          |
| 118             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 8,47084<br>Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 94,20757<br>Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 10,36417<br>Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 34,29196<br>Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 7,80335                         | t  | 264,33223 | 254,34    | 67 230,26         | 801-3   | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 2,11845</a>                                 |    | 2,11845     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,98236</a>                                 |    | 0,98236     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,17014</a>                                 |    | 0,17014     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,91069</a>                                 |    | 0,91069     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0,09504</a>                                 |    | 0,09504     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 104,91767</a>                               |    | 104,91767   |           |            |       |                          |
| 119  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 2 114,65782 | 8,10      | 17 128,73  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 264,33223*8</a>                             |    | 2 114,65782 |           |            |       |                          |
| 120  | 979083112R00  | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m                                            | t  | 264,33223   | 224,31    | 59 292,36  | 800-6 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                         |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 264,33223</a>                               |    | 264,33223   |           |            |       |                          |
| 121  | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 6 343,97346 | 17,28     | 109 623,86 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | +24 km :                                                                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 264,33223*24</a>                            |    | 6 343,97346 |           |            |       |                          |
| 122  | 979990103R00  | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů              | t  | 8,47084     | 378,00    | 3 201,98   | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,00200</a>                            |    | 4,00200     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00547</a>                           |    | 0,00547     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 1,55320</a>                           |    | 1,55320     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 1,08360</a>                           |    | 1,08360     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,01707</a>                           |    | 0,01707     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 1,80950</a>                           |    | 1,80950     |           |            |       |                          |
| 123  | 979990108R00  | Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů         | t  | 94,20757    | 378,00    | 35 610,46  | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 47,99795</a>                          |    | 47,99795    |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 8,14000</a>                           |    | 8,14000     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 36,98200</a>                          |    | 36,98200    |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,08250</a>                           |    | 0,08250     |           |            |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 1,00512</a>                           |    | 1,00512     |           |            |       |                          |
| 124  | 979990161R00  | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů               | t  | 10,36417    | 540,00    | 5 596,65   | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 4,97000                                                |    | 4,97000  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 3,78000                                                |    | 3,78000  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 1,31760                                               |    | 1,31760  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,02811                                               |    | 0,02811  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,00900                                               |    | 0,00900  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,00446                                               |    | 0,00446  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 17,00000*0,015                                                |    | 0,25500  |           |           |       |                          |
| 125  | 979990105R00  | Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů          | t  | 34,29196 | 378,00    | 12 962,36 | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 33,16392                                               |    | 33,16392 |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00837                                                |    | 0,00837  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,01656                                                |    | 0,01656  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00313                                                |    | 0,00313  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,01187                                                |    | 0,01187  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,00856                                                |    | 0,00856  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,17181                                                |    | 0,17181  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,03335                                                |    | 0,03335  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,62640                                                |    | 0,62640  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,24800                                                |    | 0,24800  |           |           |       |                          |
| 126  | 979990111R00  | Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t  | 7,80335  | 378,00    | 2 949,67  | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,72148                                                |    | 0,72148  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,35350                                                |    | 0,35350  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00088                                                |    | 0,00088  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 5,30250                                                |    | 5,30250  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,56000                                                |    | 0,56000  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,06000                                                |    | 0,06000  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,78554                                                |    | 0,78554  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,01946                                                |    | 0,01946  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 127  | 979990121R00    | Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů          | t  | 2,11845   | 1 512,00  | 3 203,10  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 2,11845</a>                               |    | 2,11845   |           |           |       |                          |
| 128  | 979990109R00    | Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů       | t  | 0,98236   | 1 296,00  | 1 273,14  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,98236</a>                               |    | 0,98236   |           |           |       |                          |
| 129  | 979990181R00    | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů   | t  | 0,17014   | 1 512,00  | 257,25    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,02750</a>                              |    | 0,02750   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,13248</a>                              |    | 0,13248   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 117 : 0,01016</a>                              |    | 0,01016   |           |           |       |                          |
| 130  | 979990162R00    | Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů              | t  | 0,91069   | 1 296,00  | 1 180,25  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,76069</a>                              |    | 0,76069   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 15,00000*0,01</a>                                |    | 0,15000   |           |           |       |                          |
| 131  | 979990191R00    | Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů        | t  | 0,09504   | 1 512,00  | 143,70    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,09504</a>                               |    | 0,09504   |           |           |       |                          |
| 132  | D96_170904.xT00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                             | t  | 104,91767 | 378,00    | 39 658,88 |       | Vlastní                  |
|      |                 | 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |    |           |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 12,12200</a>                               |    | 12,12200  |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 12,76000</a>                               |    | 12,76000  |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 1,17425</a>                               |    | 1,17425   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 32,92685</a>                              |    | 32,92685  |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 9,11000</a>                               |    | 9,11000   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 4,66897</a>                               |    | 4,66897   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 7,56000</a>                               |    | 7,56000   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 7,93100</a>                               |    | 7,93100   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 8,87500</a>                               |    | 8,87500   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,28140</a>                               |    | 0,28140   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,27634</a>                               |    | 0,27634   |           |           |       |                          |
|      |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 1,44919</a>                               |    | 1,44919   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,34443  |    | 0,34443  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,53258  |    | 0,53258  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,24682  |    | 0,24682  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,18000  |    | 0,18000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,06939  |    | 0,06939  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,00312  |    | 0,00312  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,00920  |    | 0,00920  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,03600  |    | 0,03600  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,02040  |    | 0,02040  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,01550  |    | 0,01550  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00480  |    | 0,00480  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,04179  |    | 0,04179  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,15671  |    | 0,15671  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,04368  |    | 0,04368  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00904  |    | 0,00904  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,00706  |    | 0,00706  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,01148 |    | 0,01148  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,17400 |    | 0,17400  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 2,26500 |    | 2,26500  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,47369 |    | 0,47369  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,03600 |    | 0,03600  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,27500 |    | 0,27500  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,11000 |    | 0,11000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,01000 |    | 0,01000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,02800 |    | 0,02800  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,60900 |    | 0,60900  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 3,00000*0,015   |    | 0,04500  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000*0,025   |    | 0,02500  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                 |                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                        | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                           | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>1 435 005,64</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>15 599,06</b> |       |                          |
| 1             | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,05000</a>                                                                                                                          | m3 | 13,05000 | 270,00    | 3 523,50         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 13,05000  |                  |       |                          |
| 2             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,05000</a>                                                                                               | m3 | 13,05000 | 216,00    | 2 818,80         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 13,05000  |                  |       |                          |
| 3             | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">18,0*1,0*0,35</a><br><a href="#">9,0*1,0*0,75</a>      | m3 | 13,05000 | 589,33    | 7 690,76         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 6,30000   |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 6,75000   |                  |       |                          |
| 4             | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 29,00000</a>                                                                                                                    | m2 | 29,00000 | 54,00     | 1 566,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 29,00000  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>95 847,40</b> |       |                          |
| 5             | 273321611R00  | Beton základových desek železový třídy C 30/37<br>bez dodávky a uložení výztuže<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">i13 : 1,5*0,7*0,3</a>                                                                                                            | m3 | 0,31500  | 4 858,44  | 1 530,41         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 0,31500   |                  |       |                          |
| 6             | 273361921RT8  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">i13 : 2*1,5*0,7*0,0079</a><br><a href="#">Koeficient ztráté + přesahy 30 %: 0,3</a> | t  | 0,02157  | 40 857,76 | 881,30           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 0,01659   |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 0,00498   |                  |       |                          |
| 7             | 273354111R00  | Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                                                                                                                                   | m2 | 1,32000  | 801,84    | 1 058,43         | 821-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | i13 : 2*(1,5+0,7)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,32000  |           |           |       |                          |
| 8    | 273354211R00  | Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,32000  | 108,00    | 142,56    | 821-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,32000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,32000  |           |           |       |                          |
| 9    | 281606213R00  | Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 800 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 14,20000 | 2 851,20  | 40 487,04 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | Vyvtření otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením.<br>Pozn:<br>- spotřeba 15 kg/m2<br>- všechny vrtý po injektáži vyplnit těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S11a : 1,8+12,4                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,20000 |           |           |       |                          |
| 10   | S12b.x        | D+M S12b Vnitřní svislý hydroizolační systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 20,25000 | 1 134,00  | 22 963,50 |       | Vlastní                  |
|      |               | Skladba systému dle PD:<br>- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2<br>- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2<br>- vyrovnaní podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2<br>- minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 2x1,6 kg/m2<br>- v ploše vnitřních omítek musí být začerstva nastříkán šprie!<br><br>Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>40,5*0,5 |    | 20,25000 |           |           |       |                          |
| 11   | S12a.x        | D+M S12a Vnější svislý hydroizolační systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 22,21000 | 1 296,00  | 28 784,16 |       | Vlastní                  |
|      |               | Skladba systému dle PD:<br>- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2<br>- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2<br>- vyrovnaní podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechťený plasty 3 kg/m2

Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

17,5\*1,3-2,4\*0,3+2\*0,3\*0,3

22,21000

|               |              |                                                                 |   |          |        |           |                   |           |  |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 3</b> |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                            |   |          |        |           | <b>767 615,85</b> |           |  |
| 12            | 319211332RT4 | Utěsnění zdíva - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm | m | 81,00000 | 133,65 | 10 825,65 | 801-4             | RTS 25/ I |  |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

2\*40,5

81,00000

|    |              |                                                                                        |    |           |          |            |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 13 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 104,90700 | 1 226,67 | 128 686,27 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|-----------|

včetně pomocného lešení

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.01/P1.07 : 2,9\*3,6-2,17\*2,5

5,01500

P1.01/P1.02 : 4,0\*3,6-1,6\*2,05

11,12000

P1.01,P1.02/P1.06 : 2,0\*3,7-0,9\*2,02

5,58200

P1.02/P1.05 : (1,4+1,5)\*3,7

10,73000

P1.04/P1.02,P1.05 : 6,5\*3,7-2\*0,9\*2,02

20,41400

P1.03/P1.02, P1.04 : (5,4+4,2+4,3)\*3,7-(0,9\*2,02+1,6\*2,02)

46,38000

P1.08/P1.26 : 2,6\*3,5-1,7\*2,02

5,66600

|    |              |                                                                                          |     |         |        |        |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 14 | 340271415R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdíva 150 mm | kus | 2,00000 | 476,78 | 953,56 | 801-4 | RTS 25/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

1

1,00000

1

1,00000

|    |              |                                                                                               |    |         |          |          |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 15 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 150 mm | m3 | 0,72600 | 6 970,27 | 5 060,42 | 801-4 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,2*2,95*0,15                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,53100   |           |       |                          |
|      |               | 0,5*2,6*0,15                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 0,19500   |           |       |                          |
| 16   | 310271620R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :     | m3 | 2,61250  | 6 970,27  | 18 209,83 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | 1,2*2,9*0,2                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 0,69600   |           |       |                          |
|      |               | (1,2*2,9-1,0*2,02)*0,2                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 0,29200   |           |       |                          |
|      |               | 2*(1,2*2,9*0,2)                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 1,39200   |           |       |                          |
|      |               | 0,75*1,55*0,2                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,23250   |           |       |                          |
| 17   | 310271525R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m3 | 3,61750  | 7 215,42  | 26 101,78 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | 3*0,75*0,6*0,25                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,33750   |           |       |                          |
|      |               | 1*(0,4*0,4*0,5)                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,08000   |           |       |                          |
|      |               | 5*0,85*0,8*0,5                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 1,70000   |           |       |                          |
|      |               | 4*0,75*1,0*0,5                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 1,50000   |           |       |                          |
| 18   | 310271625R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :     | m3 | 3,18000  | 7 215,42  | 22 945,04 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | 1,0*1,5*0,5                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 0,75000   |           |       |                          |
|      |               | 3*(2,4*0,6*0,45)                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 1,94400   |           |       |                          |
|      |               | 1*(1,8*0,6*0,45)                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 0,48600   |           |       |                          |
| 19   | 310271530R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m3 | 0,10800  | 6 879,05  | 742,94    | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               | 0,6*0,6*0,3                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 0,10800   |           |       |                          |
| 20   | 310271630R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení                                                                                     | m3 | 3,60600  | 6 879,05  | 24 805,85 | 801-4 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1,0*1,52*0,5+0,5*1,52*0,35<br>1,0*1,5*0,6<br>1,0*2,1*0,8                                                                                                                           |     |          |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,02600   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 0,90000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,68000   |           |       |                          |
| 21   | 310271637R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1,0*2,02*0,75+1,0*0,5*0,75 | m3  | 1,89000  | 7 170,08  | 13 551,45 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,89000   |           |       |                          |
| 22   | 346275112R00  | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.03/ext : 0,9*2,1                     | m2  | 1,89000  | 969,83    | 1 832,98  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,89000   |           |       |                          |
| 23   | 346275115R00  | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.03/ext : 2*0,9*2,1                  | m2  | 3,78000  | 1 381,74  | 5 222,98  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 3,78000   |           |       |                          |
| 24   | 346275116R00  | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.01/P1.08 : 0,85*2,1                 | m2  | 1,78500  | 1 457,59  | 2 601,80  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,78500   |           |       |                          |
| 25   | 317121047R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 791,87    | 791,87    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 26   | 59321898R     | Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 100 mm; v = 249 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P02 : 1                                                                                   | kus | 1,00000  | 648,00    | 648,00    | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 27   | 317121047R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000                                                                                                                                                 | kus | 3,00000  | 791,87    | 2 375,61  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 3,00000   |           |       |                          |
| 28   | 59321902.AR   | Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 250 mm; š = 150 mm; v = 249 mm                                                                                                                                                                              | kus | 3,00000  | 1 112,37  | 3 337,11  | SPCM  | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P.01 : 3                                          |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
| 29   | 317121022R00  | Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm                                                                                   | kus | 3,00000  | 320,98    | 962,94   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 3,00000                                                                                          |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
| 30   | 59340730.AR   | Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný, spřažený; délka = 2 000 mm; šířka = 145 mm; výška = 71 mm                           | kus | 3,00000  | 474,53    | 1 423,59 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P.03 : 3                                          |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
| 31   | 317121021R00  | Montáž překladů keramických světlost do 1050 mm                                                                                   | kus | 1,00000  | 286,20    | 286,20   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 32   | 59340727.AR   | Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný, spřažený; délka = 1 250 mm; šířka = 145 mm; výška = 71 mm                           | kus | 1,00000  | 358,68    | 358,68   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P.04 : 1                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 33   | 317121023R00  | Montáž překladů keramických světlost do 3750 mm                                                                                   | kus | 1,00000  | 625,75    | 625,75   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 34   | 59340732.AR   | Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný, spřažený; délka = 2 500 mm; šířka = 145 mm; výška = 71 mm                           | kus | 1,00000  | 591,00    | 591,00   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P.07 : 1                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 35   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | t   | 0,05338  | 10 843,20 | 578,81   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8,34 kg/m :<br>P.05 : 4*1,6*0,00834               |     | 0,05338  |           |          |       |                          |
| 36   | 13380515R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm                  | t   | 0,05871  | 31 342,36 | 1 840,11 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,05338                                                                                          |     | 0,05338  |           |          |       |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                        |     | 0,00534  |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 37   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm<br>profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>21,9 kg/m :<br>P.06 : 4*2,8*0,0219 | t      | 0,24528  | 10 837,80 | 2 658,30  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 38   | 13480810R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 6,9 mm; t = 10,4 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,24528<br>Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                       | t      | 0,26981  | 32 114,02 | 8 664,68  | SPCM  | RTS 25/ I                |
| 39   | 317314150R00  | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm<br>betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*2                                                                     | kus    | 4,00000  | 174,30    | 697,20    | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 40   | 317234410RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cementovou<br>jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1,6*0,51*0,15<br>2,8*0,65*0,2                                                             | m3     | 0,48640  | 9 958,12  | 4 843,63  | 801-4 | RTS 25/ I                |
| 41   | 317941125.x   | Doklínování spáry mezi horní plochou nosníků a spodní hranou zdiva ocelovými úpalky, doplnění expanzní maltou, vč. materiálu<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P.05 : 1<br>P.06 : 1                              | soubor | 2,00000  | 5 400,00  | 10 800,00 |       | Vlastní                  |
| 42   | 317321411R00  | Beton překladů železový třídy C 25/30<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P.05 : 1,6*0,2*0,15<br>P.06 : 2,8*0,3*0,2                                                                                                | m3     | 0,21600  | 4 981,45  | 1 075,99  | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 43   | 317351107R00  | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení    | m2 | 1,60000   | 586,47    | 938,35     | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P.05 : 2*1,6*0,15                                                                                                                                                                         |    | 0,48000   |           |            |       |                          |
|      |               | P.06 : 2*2,8*0,2                                                                                                                                                                          |    | 1,12000   |           |            |       |                          |
| 44   | 317351108R00  | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění | m2 | 1,60000   | 162,00    | 259,20     | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,60000                                                                                                                                                  |    | 1,60000   |           |            |       |                          |
| 45   | 319201317R00  | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm                                                                                                                           | m2 | 698,99200 | 405,08    | 283 147,68 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | označení z BP :                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.03 : 24,8*3,2                                                                                                                                                                          |    | 79,36000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(6*(0,95*1,2)+ 3*(2,4*0,6)+1*1,0*1,5+2*1,0*2,9+0,75*0,6)                                                                                                                                 |    | -18,91000 |           |            |       |                          |
|      |               | 4*(2*(0,95+1,2)*0,2)+2*(1,0+2*2,9)*0,3+2*(1,0+1,5)*0,3                                                                                                                                    |    | 9,02000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.04 : 12,2*3,2                                                                                                                                                                          |    | 39,04000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(2*(0,95*1,2)+ 1*(1,8*0,6)+1,0*2,02+1,0*0,5+2*1,0*1,5)                                                                                                                                   |    | -8,88000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(2*(0,95+1,2)*0,2)+2*(1,0+1,5)*0,3                                                                                                                                                      |    | 3,22000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.05 : 47,5*3,4                                                                                                                                                                          |    | 161,50000 |           |            |       |                          |
|      |               | -(2*1,0*2,9+3*1,0*1,5+1,0*2,02+1,0*0,5+0,5*1,5+1,9*2,02+4*1,0*2,1)                                                                                                                        |    | -25,80800 |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(1,2+2*2,9)*0,2+2*(1,0+2*2,02)*0,2                                                                                                                                                      |    | 4,81600   |           |            |       |                          |
|      |               | 1*(1,2+2*2,9)*0,2                                                                                                                                                                         |    | 1,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 1,4*0,7+2*0,8*2,1                                                                                                                                                                         |    | 4,34000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.06 : 12,1*3,7                                                                                                                                                                          |    | 44,77000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(4,0*3,7+1,9*2,3+0,9*2,02)                                                                                                                                                               |    | -20,98800 |           |            |       |                          |
|      |               | (1,9+2*2,02)*0,7+(0,9+2*2,02)*0,1                                                                                                                                                         |    | 4,65200   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.07 : (10,5+1,0)*3,7                                                                                                                                                                    |    | 42,55000  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -(3*1,5*1,8)                                                                                                                                                                                  |    | -8,10000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3*(1,5+2*1,8)*0,5                                                                                                                                                                             |    | 7,65000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.08 : 22,3*3,7+(3*1,9+2,6)*3,7                                                                                                                                                              |    | 113,22000 |           |            |       |                          |
|      |               | -(5*1,5*1,8+1,5*2,1)                                                                                                                                                                          |    | -16,65000 |           |            |       |                          |
|      |               | 5*(1,5+2*1,8)*0,5+(1,6*0,8+2*0,8*2,1)                                                                                                                                                         |    | 17,39000  |           |            |       |                          |
|      |               | P1.09 : 23,7*3,7                                                                                                                                                                              |    | 87,69000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(4*1,5*1,8)                                                                                                                                                                                  |    | -10,80000 |           |            |       |                          |
|      |               | 4*(1,5+2*1,8)*0,5                                                                                                                                                                             |    | 10,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | P1.10 : 13,7*3,7                                                                                                                                                                              |    | 50,69000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(2*1,5*1,8)                                                                                                                                                                                  |    | -5,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(1,5+2*1,8)*0,5                                                                                                                                                                             |    | 5,10000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.11 : 2*0,9*1,6                                                                                                                                                                             |    | 2,88000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.12 : (1,0+2*2,1)*0,3                                                                                                                                                                       |    | 1,56000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.16 : (1,0+2*2,1)*0,3                                                                                                                                                                       |    | 1,56000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.26 : 14,3*3,6                                                                                                                                                                              |    | 51,48000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,0*2,1+1,1*1,1)                                                                                                                                                                            |    | -3,31000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3*1,1*0,5                                                                                                                                                                                     |    | 1,65000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.27 : 9,5*3,6                                                                                                                                                                               |    | 34,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(2*1,1*1,1)                                                                                                                                                                                  |    | -2,42000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(3*1,1)*0,5                                                                                                                                                                                 |    | 3,30000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.28 : 6,7*3,6                                                                                                                                                                               |    | 24,12000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,1*2,1)                                                                                                                                                                                    |    | -2,31000  |           |            |       |                          |
|      |               | (1,1+2*2,1)*0,7                                                                                                                                                                               |    | 3,71000   |           |            |       |                          |
|      |               | ext : 11,5                                                                                                                                                                                    |    | 11,50000  |           |            |       |                          |
| 46   | 319201316R00  | Vyrovnaní povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>předpoklad 50 % + 2 cm :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 698,99200*0,5 | m2 | 349,49600 | 354,66    | 123 952,25 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                               |    | 349,49600 |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 47              | 319201305R00  | Vyrovnání povrchu zdiva lokální oprava tmelem tloušťky od 4 do 5 mm, plochy do 1 m2<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpoklad 15 % stávajících stěn :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 698,99200*0,15                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 104,84880 | 152,48    | 15 987,35         | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 48              | 34202.x       | D+M Předšazená šachtová SDK stěna, 2x oplášt., desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí, nosná ocelová konstrukce, vč. minerální izolace, dle PD<br>Včetně veškerého příslušenství, kotveního a spojovacího materiálu, broušení a tmelení.<br>Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.<br>Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.25 : (1,0+0,6+0,3)*3,0<br>P1.24 : 7,4*1,25+5,3 | m2     | 20,25000  | 1 404,00  | 28 431,00         |       | Vlastní                  |
| 49              | 34201301.x    | D+M Zdobná naddveřní římsa - nové odlitky totožné s původními, zhotovení restaurátorskou firmou<br>vč. povrchové úpravy<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00000   | 10 800,00 | 10 800,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |           | <b>20 736,00</b>  |       |                          |
| 50              | OV03.x        | OV03 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, Al rám, výplň SDK deskou tl. 12,5 mm, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 4,00000   | 2 484,00  | 9 936,00          |       | Vlastní                  |
| 51              | OV06.x        | OV06 D+M Revizní dvířka do kazetového podhledu, 670x750 mm, Al rám, výplň SDK deskou tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 2,00000   | 5 400,00  | 10 800,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           | <b>381 825,90</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 52   | 416021221R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm<br><br>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár<br>S16a, vč. TI 40 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S16a :<br>P1.01 : 15,0    | m2 | 15,00000 | 988,20    | 14 823,00  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,00000 |           |            |       |                          |
| 53   | 416021223R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm<br><br>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár<br>S16a, vč. TI 40 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S16a :<br>P1.06 : 1,8 | m2 | 1,80000  | 1 096,20  | 1 973,16   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,80000  |           |            |       |                          |
| 54   | S16a.x        | D+M S16a Podhledy SDK, kovová.kce, 2x deska tl. 12,5 mm, izolace, desky splňující činitel zvukové pohltivosti dle PD<br><br>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár<br>S16a, vč. TI 40 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S16a :<br>P1.25 : 72,3                                                                   | m2 | 72,30000 | 988,20    | 71 446,86  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 72,30000 |           |            |       |                          |
| 55   | S16b.x        | D+M S16b SDK pohled akustický, vč. kotvení, závěsů, obvodových profilů, SDK akustických desek, izolace, akustických panelů pohltivých, vč. veškerého příslušenství, systémových prvků, dle PD<br><br>- akustické 4bodové závěsy, kotveno<br>- mezi ŽB žebra akustické SDK desky tl. 2x12,5 mm + akustická minerální vata tl. 50 mm<br>- akustická minerální vata tl. 50 mm<br>- ocelová nosná kce | m2 | 47,70000 | 2 160,00  | 103 032,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | - akustické SDK desky tl. 2x12,5 mm<br>- akustický pohltivý panel tl. 50 mm<br><br>vč. napojení na stěny<br>parametry dle skladby<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.24 : 47,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 47,70000  |            |       |                          |
| 56   | S16c_imp.x    | D+M S16c Minerální kazetový podhled, vč. kotvení, závěsů, obvodových profilů, desek s požadovanými vlastnostmi, vč. veškerého příslušenství, systémových prvků, dle PD<br>desky 600x600x15 mm, se zvýšenou odolností vůči vlhkému prostředí s relativní vlhkostí do 75 %, požadavky dle PD<br>vč. napojení na stěny<br>parametry dle skladby<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.06 : 0,8<br>P1.13 : 4,8<br>P1.14 : 2,0<br>P1.15 : 1,3<br>P1.18 : 6,0<br>P1.19 : 0,7<br>P1.20 : 3,3<br>P1.22 : 1,1 | m2 | 20,00000  | 842,40    | 16 848,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 0,80000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 4,80000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 2,00000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 1,30000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 6,00000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 0,70000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 3,30000   |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 1,10000   |            |       |                          |
| 57   | S16c_aku.x    | D+M S16c Minerální kazetový podhled akusticky pohltivý, vč. kotvení, závěsů, obvodových profilů, desek splňujících činitel zvuk. pohltivosti, vč. veškerého příslušenství, systémových prvků, dle PD<br>desky 600x600x15 mm splňující činitel zvukové pohltivosti =>0,5, požadavky dle PD<br>vč. napojení na stěny<br>parametry dle skladby<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.02 : 47,9                                                                                                          | m2 | 206,20000 | 842,40    | 173 702,88 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 47,90000  |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.03 : 132,0-0,2 |    | 131,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | P1.04 : 23,0      |    | 23,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | P1.05 : 3,5       |    | 3,50000   |           |        |       |                          |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>40 915,67</b> |
|---------------|-------------------|------------------|

|    |              |                                                                           |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 58 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 29,00000 | 328,35 | 9 522,15 | 822-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

20,0

20,00000

9,0\*1,0

9,00000

|    |             |                                                                                    |    |          |        |           |      |           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|
| 59 | 5924511910R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá | m2 | 31,90000 | 324,00 | 10 335,60 | SPCM | RTS 25/ I |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 29,00000

29,00000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1

2,90000

|    |              |                                      |   |          |        |          |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 60 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm | m | 28,00000 | 128,03 | 3 584,84 | 822-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

28

28,00000

|    |              |                                                                                               |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 61 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 29,00000 | 260,88 | 7 565,52 | 822-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 29,00000

29,00000

|    |              |                                                                                               |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 62 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 29,00000 | 341,64 | 9 907,56 | 822-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 29,00000

29,00000

|               |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 6</b> | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> | <b>982 574,18</b> |
|---------------|--------------------------------|-------------------|

|    |        |                                                                  |    |          |          |           |  |         |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 63 | S15b.x | D+M S15b Vnitřní sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající | m2 | 15,75000 | 1 652,40 | 26 025,30 |  | Vlastní |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|

Skladba systému dle PD:

- sulfátostálý omítkový podhoz 3 kg/m2

- podkladní, porézní jádrová omítka s pemzovým plnivem s aktivními soli jímajícími póry 29 kg/30 mm/m2

- hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2

- vnitřní nátěr sanačních omítek 0,3 l/m2

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.08 : 7,5\*2,1

15,75000

|    |           |                                                                                |   |           |        |           |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---------|
| 64 | 6020105.x | D+M Zapravení ostění otvorů a stěn po vybourání příček vápenocementovou maltou | m | 107,80000 | 158,42 | 17 077,68 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

otvory : 2\*(1,3+2\*2,1)

11,00000

1,9+2\*2,1

6,10000

6\*(1,0+2\*2,1)

31,20000

příčky : 17\*3,5

59,50000

|    |              |                                                                      |    |           |       |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 65 | 602021103R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, , | m2 | 937,19000 | 91,94 | 86 165,25 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 937,19000

937,19000

|    |              |                                                                                        |    |           |        |            |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 66 | 602021118RT5 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 937,19000 | 367,76 | 344 660,99 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách

Zrnitost do 1 mm.

tl. 15 mm

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.01 : 17,0\*3,5

59,50000

-(2,17\*2,5+0,9\*2,02+1,6\*2,05+1,3\*2,1+1,7\*2,05)

-16,73800

(1,3+2\*2,1)\*0,5+(1,7+2\*2,05)\*0,85

7,68000

P1.02 : 32,8\*3,5

114,80000

-(1,6\*2,05+2\*0,9\*2,02+1,6\*2,02+4\*1,5\*1,8)

-20,94800

5\*((1,5+2\*2,7)\*0,3+(1,5+2\*1,8)\*0,2)

15,45000

P1.03 : (56,6+3,9)\*3,5

211,75000

-(1,3\*2,1+4\*1,5\*1,8+1,6\*2,02+0,9\*2,02+4\*1,5\*1,8)

-29,38000

(1,3+2\*2,1)\*0,3+8\*((1,5+2\*2,7)\*0,3+(1,5+2\*1,8)\*0,2)

26,37000

P1.04 : 21,3\*3,5

74,55000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -(2*1,5*1,8+2*0,9*2,02)                                                       |    | -9,03600   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*((1,5+2*2,7)*0,3+(1,5+2*1,8)*0,2)                                           |    | 6,18000    |           |            |       |                          |
|      |               | P1.05 : 8,8*3,5                                                               |    | 30,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,02                                                                     |    | -1,81800   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.06 : 4,7*3,5                                                               |    | 16,45000   |           |            |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,02)                                                                   |    | -1,81800   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.07 : 6,8*3,5                                                               |    | 23,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | -(2,17*2,5+0,6*0,6)                                                           |    | -5,78500   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.08 : (47,2+2*5,6)*3,4                                                      |    | 198,56000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,0*2,9+1,7*2,05+3*1,0*2,1+2*1,7*2,02)                                      |    | -19,55300  |           |            |       |                          |
|      |               | (1,0+2*2,9)*0,2+(1,0+2*2,1)*(0,4+0,8)                                         |    | 7,60000    |           |            |       |                          |
|      |               | P1.11 : (1,0+2*2,1)*0,3                                                       |    | 1,56000    |           |            |       |                          |
|      |               | P1.13 : (1,3+2*2,1)*0,3                                                       |    | 1,65000    |           |            |       |                          |
|      |               | P1.24 : 30,5*3,4                                                              |    | 103,70000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(1,0*2,1+3*1,08*0,95)                                                        |    | -5,17800   |           |            |       |                          |
|      |               | (1,0+2*2,1)*0,7                                                               |    | 3,64000    |           |            |       |                          |
|      |               | 4*((1,2+2*2,8)*0,4+(2*(1,1+0,95)*0,25))                                       |    | 14,98000   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.25 : 38,8*3,3                                                              |    | 128,04000  |           |            |       |                          |
|      |               | -(2*1,0*1,2+2,4*2,39+4*0,95*1,2+1,0*2,02)                                     |    | -14,71600  |           |            |       |                          |
|      |               | (2*(1,0+2*1,2)*0,2+1*(2,4+2*2,4)*0,3+4*(0,95+2*1,2)*0,2)                      |    | 6,20000    |           |            |       |                          |
|      |               | (1,2+2*2,9)*0,5+(1,0+2*1,5)*0,5+(1,0+2*2,9)*0,5                               |    | 8,90000    |           |            |       |                          |
| 67   | 602021141RT2  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 784,54400  | 196,30    | 154 005,99 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                      |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 937,19000                                    |    | 937,19000  |           |            |       |                          |
|      |               | -obklady :                                                                    |    |            |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 12,03800*-1                                 |    | -12,03800  |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 124,85800*-1                                |    | -124,85800 |           |            |       |                          |
|      |               | -sanační omítky :                                                             |    |            |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 15,75000*-1</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | -15,75000 |            |       |                          |
| 68   | 601021001.x   | D+M Vyspravení prasklin, dutin v povrchu stropů, vyrovnnání<br><a href="#">předpokald 50 % :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 47,20000*0,5</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 376,20000*0,5</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 211,70000 | 269,08    | 56 964,24  |       | Vlastní                  |
| 69   | 601021103R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,<br>po jednotlivých vrstvách<br><a href="#">Včetně pomocného lešení.</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 47,20000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 376,20000</a>                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 423,40000 | 93,66     | 39 655,64  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 70   | 601021122RT9  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka<br>vrstvy 30 mm.<br>po jednotlivých vrstvách<br><a href="#">Včetně pomocného lešení.</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">P1.08 : 43,2+4,0</a>                                                                                                                                                                                   | m2 | 47,20000  | 593,39    | 28 008,01  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 71   | 601021122RT5  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy<br>20 mm.<br>po jednotlivých vrstvách<br><a href="#">Včetně pomocného lešení.</a><br><a href="#">tl. 15 mm</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">P1.01 : 15,0</a><br><a href="#">P1.02 : 47,5</a><br><a href="#">P1.03 : 132,0</a><br><a href="#">P1.04 : 23,0</a><br><a href="#">P1.05 : 34,8</a><br><a href="#">P1.06 : 1,7</a> | m2 | 376,20000 | 493,64    | 185 707,37 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 15,00000  |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 47,50000  |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 132,00000 |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 23,00000  |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 34,80000  |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 1,70000   |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | P1.07 : 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,90000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.24 : 47,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 47,40000  |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.25 : 71,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 71,90000  |           |                   |       |                          |
| 72             | 601021143RT2  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách<br>Včetně pomocného lešení.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 47,20000                                                                                                                           | m2 | 47,20000  | 196,30    | 9 265,36          | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 73             | 602011.x      | D+M Hlubková penetrace stěn pro sjednocení savosti podkladu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 59,05200                                                                                                                                                                                                               | m2 | 59,05200  | 30,11     | 1 778,06          |       | Vlastní                  |
| 74             | 602021191R00  | Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky<br>Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 59,05200                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 59,05200  | 38,63     | 2 281,18          | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 75             | 602021187RW1  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 12,6*4,2<br>-(2*0,9*1,1+4*0,85*1,1+2,3*2,3)<br>2*(1,0+2*1,2)*0,35+4*(0,95+2*1,2)*0,35+(2,4+2*2,39)*0,4<br>7,2 | m2 | 59,05200  | 387,44    | 22 879,11         | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 76             | 6001.x        | D+M Kování spodní hrany vnějších otvorů pozink uheľníkem 50x50x5<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2,4+2*1,3                                                                                                                                                          | m  | 5,00000   | 1 620,00  | 8 100,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>391 384,21</b> |       |                          |
| 77             | 612473185R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn<br>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství<br>Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 937,19000                                                      | m2 | 937,19000 | 23,93     | 22 426,96         | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 78             | 612473186R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky<br>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                | m  | 271,69000 | 47,85     | 13 000,37         | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 14*(1,5+2*2,7+1,5)                                                                                                                                                                                                                                           |    | 117,60000 |           |            |       |                          |
|      |               | 1,3+2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | 4*3,5                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,3+2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | 1,7+2*2,05                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(1,0+2*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,6+2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 3*3,4                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,0+2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | 3*(1,2+2*2,8+1,23*1,0)                                                                                                                                                                                                                                       |    | 24,09000  |           |            |       |                          |
|      |               | 7*3,3+6*(1,0+2*1,2)+2,4+2*2,4+1,0+2*2,05+2*(1,0+1,5)+1,0+2*2,9                                                                                                                                                                                               |    | 67,60000  |           |            |       |                          |
| 79   | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 130,85600 | 46,21     | 6 046,86   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 6*1,2+5,4+2,9+2,6                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,10000  |           |            |       |                          |
|      |               | 14*1,5*1,8+0,9*1,2+4*1,0*0,6+3*1,0*1,0                                                                                                                                                                                                                       |    | 44,28000  |           |            |       |                          |
|      |               | 3*2*0,9*2,02+1*2*0,9*2,02                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,54400  |           |            |       |                          |
|      |               | 4*2*1,0*2,02+1*2*1,7*2,05                                                                                                                                                                                                                                    |    | 23,13000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1*2*1,7*2,02+1*2*1,7*2,05                                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,83800  |           |            |       |                          |
|      |               | 1*2*1,6*2,02                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,46400   |           |            |       |                          |
|      |               | 1*2*2,1*2,5                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,50000  |           |            |       |                          |
| 80   | 612481211RT2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                                                                                               | m2 | 876,99400 | 269,08    | 235 981,55 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 784,54400                                                                                                                                                                                                                   |    | 784,54400 |           |            |       |                          |
|      |               | zdvojená perlínka : 2,1*0,6                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,26000   |           |            |       |                          |
|      |               | 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,96000   |           |            |       |                          |
|      |               | 1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,44000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2,1*(1,1+0,5)                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,36000   |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1,6*3,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,28000   |                   |            |       |                          |
|                |               | 2*7*1,6*3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 78,40000  |                   |            |       |                          |
|                |               | 0,5*3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,75000   |                   |            |       |                          |
| 81             | 611481211RT2  | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 47,20000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 376,20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 423,40000 | 269,08            | 113 928,47 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | <b>112 712,48</b> |            |       |                          |
| 82             | 622311834RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br><br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 12,6*3,2-(2*1,0*1,2)-(4*0,95*1,2)-(2,4*2,39)<br>7,2 | m2 | 34,82400  | 1 319,54          | 45 951,66  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 83             | 622311831RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br><br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 12,6*0,7                                             | m2 | 8,82000   | 1 095,36          | 9 661,08   | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 84             | 622311853RV1  | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,94200   | 1 086,29          | 10 799,90  | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.<br><i>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</i><br><i>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.</i><br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</i><br><i>S4 : 2*(1,0+2*1,2)*0,35+4*(0,95+2*1,2)*0,35+(2,4+2*2,39)*0,4</i> |     |           |           | 9,94200   |       |                          |
| 85   | 283502712R    | Příslušenství izolace pro budovy z minerální vlny tvar: zátka; průměr = 65,0 mm<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</i><br><i>Začátek provozního součtu</i><br><i>6ks/m2 : 1,1*6*(34,9+8,9)</i><br><i>Konec provozního součtu</i><br><i>celkem ks : 290</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 290,00000 | 3,04      | 881,60    | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | 289,08000 |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | 290,00000 |       |                          |
| 86   | 622311863R00  | Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.<br><i>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.</i><br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</i><br><i>S4 : 2*1,0*0,35+4*0,95*0,35</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,03000   | 738,24    | 1 498,63  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | 2,03000   |       |                          |
| 87   | 622311514R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</i><br><i>S4 : (12,6-2,3+1,9)*0,5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 6,10000   | 822,07    | 5 014,63  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | 6,10000   |       |                          |
| 88   | 283502712R.x  | Zátka do zateplovacího systému XPS, průměr 65 mm<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</i><br><i>Začátek provozního součtu</i><br><i>6ks/m2 : 1,1*6*6,1</i><br><i>Konec provozního součtu</i><br><i>celkem ks : 41</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 41,00000  | 1,94      | 79,54     |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | 40,26000  |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | 41,00000  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 89                                            | 622391881R00  | Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6,10000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,10000  | 101,74    | 620,61            | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 90                                            | 622481211RT2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">S4 - na XPS : (14,6-2,3+1,9)*0,4</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 29,40000</a>                                                                                                           | m2 | 35,08000 | 277,18    | 9 723,47          | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 91                                            | 622474412RT1  | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 1-2, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm. , vápenný štuk tl. 3 mm<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">styk se stávající omítkou : 0,5*4,3</a><br><a href="#">25,5*0,5</a><br><a href="#">11,5</a><br><a href="#">zapravení v místě výměn VZT prvků na fasádě : 6*0,5</a> | m2 | 29,40000 | 507,34    | 14 915,80         | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 92                                            | 62247443200.x | Příplatek za tl. jádrové omítky +5 mm, omítka stěn, vč. materiálu<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 29,40000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 29,40000 | 54,00     | 1 587,60          |       | Vlastní                  |
| 93                                            | 62247001.x    | D+M Sjednocující systémový fasádní nátěr shodné barvy jako omítka okolní stávající<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 29,40000</a><br><a href="#">Koeficient vč. přetření na stávající povrch: 0,2</a>                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 35,28000 | 246,87    | 8 709,57          |       | Vlastní                  |
| 94                                            | 6230101.x     | D+M Zapravení cementové omítky v okolí výměn větracích mřížek<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">předpoklad rozsahu : 18*0,5</a>                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,00000  | 270,00    | 2 430,00          |       | Vlastní                  |
| 95                                            | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu<br>nástříkem plastických (lepivých) maltovin<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">6*1,2+5,4+2,9+2,6</a>                                                    | m2 | 18,10000 | 46,32     | 838,39            | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>848 167,38</b> |       |                          |
| 96                                            | 631312711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 26,60400 | 6 696,00  | 178 140,38        | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :<br>P1.01 : 17,0*0,07<br>P1.02 : 50,0*0,07<br>P1.03 : 135,6*0,07<br>P1.04 : 24,0*0,07<br>P1.05 : 3,5*0,07<br>dorovnání výšky : (22,0+57,6+12,0)*0,01<br>i5 :<br>P1.08 : 7*1,0*0,05<br>i5 : 3*1,0*0,05<br>S2 :<br>P1.07 : 3,0*0,07<br>i6 : 2,6*0,75*0,08<br>S5 :<br>P1.24 : 49,5*0,07<br>P1.25 : 75,0*0,07 |    |          |           |           |       |                          |
| 97   | 631361921RT5  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3,03 kg/m2 :<br>S1 :<br>P1.01 : 17,0*0,00303<br>P1.02 : 50,0*0,00303<br>P1.03 : 135,6*0,00303                                                                                                                                                                       | t  | 1,40859  | 39 026,22 | 54 971,94 | 801-1 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.04 : 24,0*0,00303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,07272   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.05 : 3,5*0,00303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,01061   |           |            |       |                          |
|      |               | S2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.07 : 3,0*0,00303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,00909   |           |            |       |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.24 : 49,5*0,00303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,14999   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.25 : 75,0*0,00303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,22725   |           |            |       |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné + přesahy 30 %: 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,32506   |           |            |       |                          |
| 98   | 632421113RT3  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 230,10000<br>S5 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 124,50000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 3,00000 | m2 | 357,60000 | 329,40    | 117 793,44 | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 99   | 631571003R00  | Násyp z kameniva ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S5 :<br>P1.24 : 49,5*0,4<br>P1.25 : 75,0*0,4<br>Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                              | m3 | 54,78000  | 1 609,82  | 88 185,94  | 801-1 | RTS 25/ I                |
| 100  | 632418150RV2  | Potěr ze suchých směsí cementový potěr pro všechny běžné podkladové minerální materiály, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 354,60000 | 486,00    | 172 335,60 | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | S1 :                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.01 : 17,0                                                                                              |    | 17,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | P1.02 : 50,0                                                                                              |    | 50,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | P1.03 : 135,6                                                                                             |    | 135,60000 |           |            |       |                          |
|      |               | P1.04 : 24,0                                                                                              |    | 24,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | P1.05 : 3,5                                                                                               |    | 3,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.24 : 49,5                                                                                              |    | 49,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | P1.25 : 75,0                                                                                              |    | 75,00000  |           |            |       |                          |
| 101  | 63241815001.x | Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky cementového potěru CT-C30-F6                                  | m2 | 709,20000 | 43,20     | 30 637,44  |       | Vlastní                  |
|      |               | + 20 mm :                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 354,60000*2                                                             |    | 709,20000 |           |            |       |                          |
| 102  | 631315711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,                                          | m3 | 18,67500  | 6 696,00  | 125 047,80 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.24 : 49,5*0,15                                                                                         |    | 7,42500   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.25 : 75,0*0,15                                                                                         |    | 11,25000  |           |            |       |                          |
| 103  | 631361921RT8  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t  | 1,30812   | 39 026,22 | 51 050,98  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 7,9 kg/m2 :                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P1.24 : 49,5*0,0079                                                                                       |    | 0,39105   |           |            |       |                          |
|      |               | P1.25 : 75,0*0,0079                                                                                       |    | 0,59250   |           |            |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Koeficient ztratné + přesahy 33 %: 0,33                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,32457  |           |                     |       |                          |
| 104            | 631312611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>86,0*0,05 | m3 | 4,30000  | 6 696,00  | 28 792,80           | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,30000  |           |                     |       |                          |
| 105            | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>střecha : 15,0*0,05<br>mazaniny podlahy : (1,3+2,2+1,3+1,7+2,4)*0,1                                                      | m2 | 1,64000  | 630,45    | 1 033,94            | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,75000  |           |                     |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,89000  |           |                     |       |                          |
| 106            | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění<br>Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,64000                                                                                                                                                             | m2 | 1,64000  | 108,00    | 177,12              | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,64000  |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>1 260 814,46</b> |       |                          |
| 107            | O02.x         | O02 D+M Okno dřevěné, 2křídle, sklápěcí/otevíravé, 950x1200 mm, 3sklo, Uw=max.0,7 W/m2K, vč. nátěru rámu, kování, doplňků, vč. žaluzií, příslušenství, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>4         | ks | 4,00000  | 28 838,59 | 115 354,36          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,00000  |           |                     |       |                          |
| 108            | O03.x         | O03 D+M Okno dřevěné, 2křídle, sklápěcí/otevíravé, 1000x1200 mm, 3sklo, Uw=max.0,7 W/m2K, vč. nátěru rámu, kování, doplňků, vč. žaluzií, příslušenství, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2        | ks | 2,00000  | 29 047,25 | 58 094,50           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,00000  |           |                     |       |                          |
| 109            | D01.x         | D01 D+M Dveře interiérové dřevěné, 1křídle, P, 800x1970 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3                    | ks | 3,00000  | 10 949,04 | 32 847,12           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,00000  |           |                     |       |                          |
| 110            | D02.x         | D02 D+M Dveře interiérové dřevěné, 1křídle, L, 800x1970 mm, plné, EI 30 DP3-C, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1       | ks | 1,00000  | 17 853,48 | 17 853,48           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,00000  |           |                     |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 111  | D06.x         | D06 D+M Dveře interiérové dřevěné, 1křídle, L, P, 900x1970 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>P : 2<br>L : 2                                                                                                                     | ks | 4,00000  | 11 604,60  | 46 418,40  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,00000  |            |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,00000  |            |            |       |                          |
| 112  | D07.x         | D07 D+M Dveře interiérové Al, 2křídle, P, otvor 1700x2050 mm, uzavřený Al profil, čiré bezp.zasklení, PÚ komaxit, panikový zámek, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                                 | ks | 1,00000  | 80 857,44  | 80 857,44  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 113  | D08.x         | D08 D+M Dveře interiérové Al, 2křídle, P, otvor 1700x2050 mm, uzavřený Al profil, EI 30 DP3-C, čiré bezp.zasklení, PÚ komaxit, panikový zámek, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                    | ks | 1,00000  | 105 401,52 | 105 401,52 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 114  | D09.x         | D09 D+M Dveře interiérové Al, 2křídle, P, otvor 1700x2050 mm, uzavřený Al profil, čiré bezp.zasklení, PÚ komaxit, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 55 891,08  | 55 891,08  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 115  | D10.x         | D10 D+M Dveře interiérové dřevěné, 2křídle, P, otvor 1600x2020 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 18 658,08  | 18 658,08  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 116  | D11.x         | D11 D+M Dveře vchodové dřevěné, 1křídle, L, otvor 1300x2100 mm, 3sklo, Ud=max. 1,6 W/m2K, z lepených profilů vč. nátěru, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>vč. Al prahu, dveřního zavírače, panikové kliky<br>vč. přípravy a napojení na elektronického vrátného<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1 | ks | 1,00000  | 103 818,24 | 103 818,24 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000  |            |            |       |                          |
| 117  | D12.x         | D12 D+M Dveře vchodové dřevěné, 1křídle, L, otvor 1300x2100 mm, plné, Ud=max. 1,6 W/m2K, z lepených profilů vč. nátěru, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 127 980,00 | 127 980,00 |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-------|--------------------------|
|                                         |               | vč. Al prahu, dveřního zavírače, panikové kliky<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                                                                                                  |    | 1,00000  |            |                  |       |                          |
| 118                                     | D13.x         | D13 D+M Dveře vchodové dřevěné, 2křídle, otvor 2400x2240 mm, plné, Ud=max. 1,6 W/m2K, z lepených profilů vč. nátěru, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>vč. Al prahu, panikové kliky<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1        | ks | 1,00000  | 183 621,60 | 183 621,60       |       | Vlastní                  |
| 119                                     | D14.x         | D14 D+M Dveře interiérové Al, 1křídle, L, otvor 2100x2450 mm, světlíky, uzavřený Al profil, PÚ komaxit, čiré bezp. zasklení, vč. rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>vč. panikové kliky<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1          | ks | 1,00000  | 112 058,64 | 112 058,64       |       | Vlastní                  |
| 120                                     | D19.x         | D19 D+M Posuvná stěna, celkem 4500x2700 mm, CPL laminát+akustická izolace, tl. modulu 120 mm, rám Al+ocel, Al kolejnice, ruční ovládání, vč. rámu, příslušenství, dle PD<br>teleskopický systém parkování panelů<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1 | ks | 1,00000  | 104 760,00 | 104 760,00       |       | Vlastní                  |
| 121                                     | D20.x         | D20 D+M Posuvná stěna, celkem 4180x2700 mm, CPL laminát+akustická izolace, tl. modulu 120 mm, rám Al+ocel, Al kolejnice, ruční ovládání, vč. rámu, příslušenství, dle PD<br>teleskopický systém parkování panelů<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1 | ks | 1,00000  | 97 200,00  | 97 200,00        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>55 274,87</b> |       |                          |
| 122                                     | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>Včetně kotvení lešení.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>18,5*4,0                                                                  | m2 | 74,00000 | 56,16      | 4 155,84         | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 74,00000 |            |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
| 123            | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení                                                                                                                                                                              | m2 | 74,00000  | 43,20     | 3 196,80  | 800-3            | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 74,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,00000  |           |           |                  |                          |
| 124            | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 74,00000  | 43,20     | 3 196,80  | 800-3            | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 74,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,00000  |           |           |                  |                          |
| 125            | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 74,00000  | 5,40      | 399,60    | 800-3            | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 74,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,00000  |           |           |                  |                          |
| 126            | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 74,00000  | 1,08      | 79,92     | 800-3            | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 74,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,00000  |           |           |                  |                          |
| 127            | 70921155R     | síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %                                                                                                                                                                                                                | m2 | 74,00000  | 6,48      | 479,52    | SPCM             | RTS 23/ II               |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 74,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,00000  |           |           |                  |                          |
| 128            | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 74,00000  | 3,24      | 239,76    | 800-3            | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 74,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 74,00000  |           |           |                  |                          |
| 129            | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 389,50000 | 111,75    | 43 526,63 | 800-3            | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 15,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 15,00000  |           |           |                  |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,80000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,80000   |           |           |                  |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 72,30000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 72,30000  |           |           |                  |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,70000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 47,70000  |           |           |                  |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 20,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,00000  |           |           |                  |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 206,20000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 206,20000 |           |           |                  |                          |
|                |               | ext : (2,0+4*1,5)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 16,00000  |           |           |                  |                          |
|                |               | 3,5*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,50000  |           |           |                  |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           | <b>88 135,36</b> |                          |
| 130            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 728,00000 | 61,89     | 45 055,92 | 801-1            | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>728                                                                |        |          |           | 728,00000       |       |                          |
| 131            | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                           | kus    | 8,00000  | 227,93    | 1 823,44        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 8,00000                                                                                                          |        |          |           | 8,00000         |       |                          |
| 132            | OV04.x        | OV04 Přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 21A, s držákem                                                                          | kus    | 8,00000  | 1 080,00  | 8 640,00        |       | Vlastní                  |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8                                                                  |        |          |           | 8,00000         |       |                          |
| 133            | OV01.x        | OV01 D+M Čistící zóna v interiéru, 10 m2, 100% PP zatavený do PVC podkladu, výška 16 mm, vč. Al rámu v podlaze, vč. příslušenství, kotvení, dle PD | soubor | 1,00000  | 27 000,00 | 27 000,00       |       | Vlastní                  |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                  |        |          |           | 1,00000         |       |                          |
| 134            | OV05.x        | OV05 D+M Krycí profil dilatace, hliník elox, délka 4600 mm, vč. příslušenství, kotvení, dle PD                                                     | soubor | 1,00000  | 2 160,00  | 2 160,00        |       | Vlastní                  |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                  |        |          |           | 1,00000         |       |                          |
| 135            | 9502.x        | D+M Revizní dvířka do SDK pod obklad, 300x300 mm, Al rám, výplň SDK deskou tl. 12,5 mm, skrytá dvířka, dle PD                                      | ks     | 1,00000  | 1 512,00  | 1 512,00        |       | Vlastní                  |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                  |        |          |           | 1,00000         |       |                          |
| 136            | 9503.x        | D+M Revizní dvířka do SDK pod obklad, 500x500 mm, Al rám, výplň SDK deskou tl. 12,5 mm, skrytá dvířka, dle PD                                      | ks     | 1,00000  | 1 944,00  | 1 944,00        |       | Vlastní                  |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                  |        |          |           | 1,00000         |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                          |        |          |           | <b>1 883,79</b> |       |                          |
| 137            | 970041200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm                                                                     | m      | 0,15000  | 4 048,62  | 607,29          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>0,15                                                               |        |          |           | 0,15000         |       |                          |
| 138            | 970044200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 200 mm                                      | m      | 0,15000  | 717,13    | 107,57          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 0,15000                                                                                                          |        |          |           | 0,15000         |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | Množství                                                                            | Cena / MJ | Celkem     | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 139             | 970043200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 200 mm                                             | m  | 0,15000                                                                             | 353,71    | 53,06      | 801-3             | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 0,15000                                           |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 0,15000                                                                             |           |            |                   |                          |
| 140             | 970041130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                         | m  | 0,30000                                                                             | 3 036,63  | 910,99     | 801-3             | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2*0,15 |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 0,30000                                                                             |           |            |                   |                          |
| 141             | 970044130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 130 mm                                          | m  | 0,30000                                                                             | 464,26    | 139,28     | 801-3             | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 0,30000                                           |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 0,30000                                                                             |           |            |                   |                          |
| 142             | 970043130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 130 mm                                             | m  | 0,30000                                                                             | 218,65    | 65,60      | 801-3             | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 0,30000                                           |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 0,30000                                                                             |           |            |                   |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                         |    |                                                                                     |           |            | <b>239 893,10</b> |                          |
| 143             | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 | t  | 423,09188                                                                           | 567,00    | 239 893,10 | 801-4             | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                              |    |                                                                                     |           |            | <b>334 119,04</b> |                          |
| 144             | 711111006RZ3  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2         | m2 | 380,98000                                                                           | 59,40     | 22 630,21  | 800-711           | RTS 23/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 380,98000                                         |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 380,98000                                                                           |           |            |                   |                          |
| 145             | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.                                               | m2 | 380,98000                                                                           | 324,00    | 123 437,52 | 800-711           | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :        |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | S1 : 235,0+84,0*0,1                                                                 |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 243,40000                                                                           |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | S2 :                                                                                |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | P1.07 : 3,0+7,3*0,1                                                                 |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 3,73000                                                                             |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | i6 : 2,6*0,75+2*0,75*0,1                                                            |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 2,10000                                                                             |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | S5 :                                                                                |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | P1.24 : 49,5+32,0*0,1                                                               |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 52,70000                                                                            |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | P1.25 : 75,0+40,5*0,1                                                               |           |            |                   |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                        |    | 79,05000                                                                            |           |            |                   |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.                                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                   | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|------------|---------|------------------------|
| 146                                                                                                                                                                                     | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2  | 952,45000                  | 172,80    | 164 583,36 | SPCM    | RTS 25/ I              |
| Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 380,98000*2                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                |     | 761,96000                  |           |            |         |                        |
| Koeficient ztratiné + přesahy 25 %: 0,25                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                |     | 190,49000                  |           |            |         |                        |
| 147                                                                                                                                                                                     | 711191272RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu                                                                                        | m2  | 15,75000                   | 27,00     | 425,25     | 800-711 | RTS 25/ I              |
| viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 17,5*0,9                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                |     | 15,75000                   |           |            |         |                        |
| 148                                                                                                                                                                                     | 69366198R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m                   | m2  | 18,90000                   | 35,64     | 673,60     | SPCM    | RTS 25/ I              |
| Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 15,75000                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                |     | 15,75000                   |           |            |         |                        |
| Koeficient překrytí + ztratiné 20 %: 0,2                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                |     | 3,15000                    |           |            |         |                        |
| 149                                                                                                                                                                                     | 711823121RT1  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie                                                                                                                                   | m2  | 15,75000                   | 81,00     | 1 275,75   | 800-711 | RTS 25/ I              |
| Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 15,75000                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                |     | 15,75000                   |           |            |         |                        |
| 150                                                                                                                                                                                     | 28323113R     | Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm                                                                                                                        | m2  | 18,90000                   | 110,16    | 2 082,02   | SPCM    | RTS 25/ I              |
| Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 15,75000                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                |     | 15,75000                   |           |            |         |                        |
| Koeficient překrytí + ztratiné 20 %: 0,2                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                |     | 3,15000                    |           |            |         |                        |
| 151                                                                                                                                                                                     | 711823129RT1  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty                                                                                                                         | m   | 15,70000                   | 103,48    | 1 624,64   | 800-711 | RTS 25/ I              |
| viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 17,5-2,4+2*0,3                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                |     | 15,70000                   |           |            |         |                        |
| 152                                                                                                                                                                                     | 28342406R     | lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm                                                                                    | kus | 9,00000                    | 108,00    | 972,00     | SPCM    | RTS 24/ I              |
| viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Začátek provozního součtu<br>+ ztratiné 10 % : 1,1*(15,1/2)<br>Konec provozního součtu<br>celkem ks : 9 |               |                                                                                                                                                                                                |     | 8,30500<br><br><br>9,00000 |           |            |         |                        |
| 153                                                                                                                                                                                     | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                                                               | t   | 4,74962                    | 3 456,00  | 16 414,69  | 800-711 | RTS 25/ I              |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                |     |                            |           |            |         |                        |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>117 669,98</b> |         |                          |
| 154             | 712311106RZ3  | Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m <sup>2</sup><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 96,50000</a>                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 96,50000  | 59,40     | 5 732,10          | 800-711 | RTS 23/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 96,50000  |           |                   |         |                          |
| 155             | 712341659RT1  | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">S4 : 86,5+25,0*0,4</a>                                                                                                                                                                                       | m2 | 96,50000  | 324,00    | 31 266,00         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 96,50000  |           |                   |         |                          |
| 156             | 628522691R    | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 96,50000</a><br><a href="#">Koefficient + ztratiné a přesahy 25 %: 0,25</a>                                                                                                                             | m2 | 120,62500 | 192,24    | 23 188,95         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 96,50000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 24,12500  |           |                   |         |                          |
| 157             | 712391171RT1  | Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 91,70000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 91,70000  | 16,20     | 1 485,54          | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 91,70000  |           |                   |         |                          |
| 158             | 69366198R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m <sup>2</sup> ; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 91,70000</a><br><a href="#">Koefficient ztratiné 10 %: 0,1</a>                                                                                                     | m2 | 100,87000 | 35,64     | 3 595,01          | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 91,70000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 9,17000   |           |                   |         |                          |
| 159             | 712372111RV1  | Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m <sup>2</sup> , při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie.<br><a href="#">včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">S4 - spádová vrstva : 86,5+26,0*0,2</a> | m2 | 91,70000  | 286,20    | 26 244,54         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 91,70000  |           |                   |         |                          |
| 160             | 283220012R    | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 91,70000</a><br><a href="#">Koefficient ztratiné 15 %: 0,15</a>                                                                                                                                                                                                          | m2 | 105,45500 | 201,96    | 21 297,69         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 91,70000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,75500  |           |                   |         |                          |
| 161             | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 0,83475   | 5 822,28  | 4 860,15          | 800-711 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>350 499,48</b> |         |                          |
| 162             | 283750.x      | D+M Deska fasádní z minerální vaty tl. 20 mm pro vyrovnání nerovností a dutin, lepeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 23,62080  | 375,48    | 8 869,14          |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpoklad 40 % plochy :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 59,05200*0,4                                                                                                                                  |    |           |           | 23,62080  |         |                          |
| 163  | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :<br>P1.01 : 17,0<br>P1.02 : 50,0<br>P1.03 : 135,6<br>P1.04 : 24,0<br>P1.05 : 3,5<br>S2 :<br>P1.07 : 3,0                            | m2 | 233,10000 | 48,60     | 11 328,66 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
| 164  | 63153785R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 120 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 233,10000<br>Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                        | m2 | 256,41000 | 179,28    | 45 969,18 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
| 165  | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu<br>Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S5 :<br>P1.24 : 49,5<br>P1.25 : 75,0 | m2 | 124,50000 | 81,00     | 10 084,50 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
| 166  | 283763206R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 124,50000*2<br>Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                    | m2 | 273,90000 | 322,06    | 88 212,23 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
| 167  | 713191100R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                               | m2 | 357,60000 | 18,90     | 6 758,64  | 800-713 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S1 :                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 230,10000                                                                                            |    | 230,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | S2 :                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1.07 : 3,0                                                                                                                            |    | 3,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 124,50000                                                                                            |    | 124,50000 |           |           |         |                          |
| 168  | 28600632.AR   | Příslušenství plošného vytápění a chlazení - fólie; materiál: PE                                                                       | m2 | 411,24000 | 10,80     | 4 441,39  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 357,60000                                                                                            |    | 357,60000 |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 15 %: 0,15                                                                                                            |    | 53,64000  |           |           |         |                          |
| 169  | 71311001.x    | Vložení tepelné izolace do SDK podhledu, 1 vrstva - materiál ve specifikaci                                                            | m2 | 89,10000  | 81,00     | 7 217,10  |         | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S16a - dalších 40 mm :                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 15,00000                                                                                              |    | 15,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,80000                                                                                               |    | 1,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 72,30000                                                                                              |    | 72,30000  |           |           |         |                          |
| 170  | 63151400.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 40 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)                       | m2 | 98,01000  | 57,24     | 5 610,09  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 89,10000                                                                                             |    | 89,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                             |    | 8,91000   |           |           |         |                          |
| 171  | 713141323R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy                                                         | m2 | 86,50000  | 278,68    | 24 105,82 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 - rovné vrstvy : 86,5                                                                                                               |    | 86,50000  |           |           |         |                          |
| 172  | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 19,03000  | 2 084,40  | 39 666,13 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 : 2*86,5*0,1                                                                                                                        |    | 17,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                             |    | 1,73000   |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 173  | 713141312R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy                                                                | m2 | 173,00000 | 122,04    | 21 112,92 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 - spádová vrstva : 86,5                                                                                                                     |    |           | 86,50000  |           |         |                          |
|      |               | střecha - vyrovnaní : 86,5                                                                                                                     |    |           | 86,50000  |           |         |                          |
| 174  | 28375971R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m3 | 11,41800  | 2 417,04  | 27 597,76 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 : 86,5*(0,02+(0,22-0,02)/2)                                                                                                                 |    |           | 10,38000  |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                     |    |           | 1,03800   |           |         |                          |
| 175  | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa         | m3 | 10,46650  | 2 084,40  | 21 816,37 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | střecha - vyrovnaní : 86,5*(0,05+0,06)                                                                                                         |    |           | 9,51500   |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                     |    |           | 0,95150   |           |         |                          |
| 176  | 713002.x      | D+M Atikový klín 100x100 mm z minerální vaty                                                                                                   | m  | 25,00000  | 140,40    | 3 510,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 : 25,0                                                                                                                                      |    |           | 25,00000  |           |         |                          |
| 177  | 713121118RT1  | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu.                                    | m  | 220,50000 | 21,60     | 4 762,80  | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S1 :                                                                                                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1.01 : 18,6                                                                                                                                   |    |           | 18,60000  |           |         |                          |
|      |               | P1.02 : 35,2                                                                                                                                   |    |           | 35,20000  |           |         |                          |
|      |               | P1.03 : 59,8                                                                                                                                   |    |           | 59,80000  |           |         |                          |
|      |               | P1.04 : 21,8                                                                                                                                   |    |           | 21,80000  |           |         |                          |
|      |               | P1.05 : 7,8                                                                                                                                    |    |           | 7,80000   |           |         |                          |
|      |               | S2 :                                                                                                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1.07 : 4,8                                                                                                                                    |    |           | 4,80000   |           |         |                          |
|      |               | S5 :                                                                                                                                           |    |           |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------|---------|--------------------------|
|                 |               | P1.24 : 32,1                                                                                                                                              |    | 32,10000  |                  |          |         |                          |
|                 |               | P1.25 : 40,4                                                                                                                                              |    | 40,40000  |                  |          |         |                          |
| 178             | 283140301.x   | Okrajová dilatační páska tl. 20 mm přes celou vrstvu podlahy                                                                                              | m  | 242,55000 | 12,96            | 3 143,45 |         | Vlastní                  |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 220,50000</a>                                                                                               |    | 220,50000 |                  |          |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                |    | 22,05000  |                  |          |         |                          |
| 179             | 713133112R00  | Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami doplňkové práce montáž základací lišty pro izolaci. plná cihla                               | m  | 14,50000  | 54,00            | 783,00   | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Vyvtírání otvorů, montáž hmoždinek, připevnění základací lišty vruty.                                                                                     |    |           |                  |          |         |                          |
|                 |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                              |    |           |                  |          |         |                          |
|                 |               | 14,5                                                                                                                                                      |    | 14,50000  |                  |          |         |                          |
| 180             | 553927491R    | lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 140 mm; materiál Al                                                                                            | m  | 15,95000  | 75,60            | 1 205,82 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 14,50000</a>                                                                                                |    | 14,50000  |                  |          |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                |    | 1,45000   |                  |          |         |                          |
| 181             | 713901.x      | D+M Zakládací purenitový blok pro ukotvení rámu dveří                                                                                                     | m  | 8,20000   | 1 080,00         | 8 856,00 |         | Vlastní                  |
|                 |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                              |    |           |                  |          |         |                          |
|                 |               | 2*1,3+1,0+2,4+2,2                                                                                                                                         |    | 8,20000   |                  |          |         |                          |
| 182             | 71301020.x    | D+M Vyplnění dilatační spáry mezi základem pro soustruh a podlahou, XPS tl. 20 mm                                                                         | m2 | 1,22100   | 86,40            | 105,49   |         | Vlastní                  |
|                 |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                              |    |           |                  |          |         |                          |
|                 |               | i13 : (2*1,5+0,7)*0,3                                                                                                                                     |    | 1,11000   |                  |          |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                |    | 0,11100   |                  |          |         |                          |
| 183             | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                  | t  | 3,51876   | 1 518,43         | 5 342,99 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                            |    |           |                  |          |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                              |    |           | <b>43 533,72</b> |          |         |                          |
| 184             | K02.x         | K02 D+M Vnější parapet, RŠ 395 mm, délka 890 mm, Pz lakovaný plech, tl. 0,6 mm, ukončeno okapnicí s přesahem, vč. kotvení. PVC profilu s tkaninou, dle PD | ks | 4,00000   | 442,80           | 1 771,20 |         | Vlastní                  |
|                 |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                              |    |           |                  |          |         |                          |
|                 |               | 4                                                                                                                                                         |    | 4,00000   |                  |          |         |                          |
| 185             | K03.x         | K03 D+M Vnější parapet, RŠ 395 mm, délka 940 mm, Pz lakovaný plech, tl. 0,6 mm, ukončeno okapnicí s přesahem, vč. kotvení. PVC profilu s tkaninou, dle PD | ks | 2,00000   | 453,60           | 907,20   |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2                                                                 |        | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 186  | K06.x         | K06 D+M Vnitřní parapet, RŠ 300 mm, délka 1500 mm, Pz lakovaný plech, perforovaný, tl. 0,6 mm, hrana zaoblená, vč. příslušenství, kotvení, dle PD | ks     | 14,00000 | 475,20    | 6 652,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>14                                                                |        | 14,00000 |           |           |       |                          |
| 187  | K07.x         | K07 D+M Rohový profil pro hydroizolaci, RŠ 100 mm, poplastovaný Pz plech, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, délkové dilatace, dle PD            | m      | 25,00000 | 194,40    | 4 860,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>25                                                                |        | 25,00000 |           |           |       |                          |
| 188  | K09.x         | K09 D+M Okapnice, RŠ 250 mm, Pz plech s vrstvou mPVC, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, délkové dilatace, dle PD                                | m      | 13,00000 | 399,60    | 5 194,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>13                                                                |        | 13,00000 |           |           |       |                          |
| 189  | K10.x         | K10 D+M Závětrná lišta, RŠ 250 mm, Pz plech s vrstvou mPVC, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, dle PD                                            | m      | 2,20000  | 399,60    | 879,12    |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2,2                                                               |        | 2,20000  |           |           |       |                          |
| 190  | K11.x         | K11 D+M Lemování ke zdi, RŠ 200 mm, Pz plech s vrstvou mPVC, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, délkové dilatace, dle PD                         | m      | 25,00000 | 378,00    | 9 450,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>25                                                                |        | 25,00000 |           |           |       |                          |
| 191  | K12.x         | K12 D+M Půlkruhový podokapní žlab, RŠ 330 mm, lakovaný Pz plech, délka 13 m, vč. kotvení, žlabových háků, čel, kotlíků, lapačů listí, dle PD      | soubor | 1,00000  | 10 530,00 | 10 530,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | vč. žlabových háků, čel, kotlíků, lapačů listí<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1               |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 192  | K13.x         | K13 D+M Svislé dešťové potrubí, DN 125, lakovaný Pz plech, vč. kotvení, kolen, objímek, dle PD                                                    | m      | 3,50000  | 939,60    | 3 288,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | vč. napojení na stávající svod<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                    |        |          |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,5           |    | 3,50000  |           |        |       |                          |

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>165 902,16</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|     |       |                                                                                                                                                                 |    |         |        |          |  |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|
| 193 | T02.x | T02 D+M Parapet vnitřní, délka 950 mm, š. 235 mm, MDF deska s HPL laminátovým povrchem, s bočními plastovými krytkami, bílá RAL 9016, vč. příslušenství, dle PD | ks | 4,00000 | 486,00 | 1 944,00 |  | Vlastní |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

4

4,00000

|     |       |                                                                                                                                                                  |    |         |        |          |  |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|
| 194 | T03.x | T03 D+M Parapet vnitřní, délka 1000 mm, š. 235 mm, MDF deska s HPL laminátovým povrchem, s bočními plastovými krytkami, bílá RAL 9016, vč. příslušenství, dle PD | ks | 2,00000 | 518,40 | 1 036,80 |  | Vlastní |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|---------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

2

2,00000

|     |       |                                                                                                                                   |    |          |        |           |  |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 195 | T04.x | T04 D+M Parapet vnitřní, délka 1500 mm, š. 190 mm, MDF deska s HPL laminátovým povrchem, bílá RAL 9016, vč. příslušenství, dle PD | ks | 14,00000 | 810,00 | 11 340,00 |  | Vlastní |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

14

14,00000

|     |          |                                                                                                                              |    |           |          |            |  |         |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|--|---------|
| 196 | 766001.x | D+M Dřevěný obklad z bukové překližky, PU olejový nátěr bezbarvý matný, vč. roštu, izolace, kotvení a příslušenství (dle PD) | m2 | 124,85800 | 1 214,03 | 151 581,36 |  | Vlastní |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|--|---------|

S10d DŘEVĚNÝ OBKLAD

- DŘEVĚNÝ OBKLAD BUKOVÉ PŘEKLIŽKY, STRUKTURA BROUŠENÁ, DESKY tl. 8 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OLEJOVÝ NÁTĚR, BEZBARVÝ, MATNÝ

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ O ROZMĚRU 40/50mm, ROZTEČ ROŠTU min. 400 mm, PŘEDNOSTNĚ ROZTEČ DLE DODAVATELE PŘEKLIŽKY

- AKUSTICKÁ SKELNÁ IZOLACE tl. 40 mm,  $\alpha=0,037$  W/m.K., TŘ. REAKCE NA OHEŇ A1, 15kg/m3,  $\rho_w \geq 0,75$

- REALIZOVÁNO V MÍSTNOSTECH P1.02, P1.03, P1.25

- V MÍSTĚ KOTVENÍ ŠATNÍCH HÁČKŮ DŘEVĚNÝ ROŠT ZESÍLEN NA VÝŠKU 1500 mm

- SPÁROŘEZ OBLOŽENÍ A PŘESNÝ FORMÁT DESEK UPŘESNĚN DODAVATELEM NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.02 : 30,6\*2,02

61,81200

-(1,6\*2,02+2\*0,9\*2,02+1,6\*2,05+4\*1,5\*1,8)

-20,94800

4\*2\*0,5\*1,12

4,48000

P1.03 : (2,1+5,6)\*2,02

15,55400

P1.25 : 36,8\*2,17

79,85600

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | -(2*1,0*1,2+2,4*2,39+4*0,95*1,2+1,0*2,9+1,2*2,9+1,0*1,5)                                                                                                                                                                                            |        |          |           | -20,57600        |         |                          |
|                 |               | (2,4+2*2,4)*0,3                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | 2,16000          |         |                          |
|                 |               | (1,0+2*2,02)*0,5                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           | 2,52000          |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           | <b>86 594,40</b> |         |                          |
| 197             | Z01.x         | Z01 D+M Čistící zóna - exteriér, 1000x500 mm, ocel. rošt s Al profily, pásy s pryže a Al kartáče, rám z polymerbetonu, vč. příslušenství, podkladu, kotvení, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | soubor | 1,00000  | 10 800,00 | 10 800,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |                  |         |                          |
| 198             | Z02.x         | Z02 D+M Kovový poklop, 600x600 mm, pro zadláždění, Al rám i poklop, vodotěsný, plynotěsný, vč. příslušenství, kotvení, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                       | soubor | 1,00000  | 5 400,00  | 5 400,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000  |           |                  |         |                          |
| 199             | Z03.x         | Z03 D+M Stěnová mřížka kovová (exteriér), 300x150 mm, lakovaný Pz plech, s vrstvou PES nástřiku, vč. příslušenství, kotvení, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                 | ks     | 18,00000 | 761,40    | 13 705,20        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 18                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 18,00000 |           |                  |         |                          |
| 200             | Z04.x         | Z04 D+M Komínová dvířka ocelová, vnější rozměr 197x355 mm, povrch lakovaný, vč. příslušenství, kotvení, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                      | ks     | 13,00000 | 2 376,00  | 30 888,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 13                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 13,00000 |           |                  |         |                          |
| 201             | Z07.x         | Z07 D+M Stěnová mřížka kovová (interiér), 300x150 mm, hliníkový profil, elox, vč. příslušenství, kotvení, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                    | ks     | 18,00000 | 761,40    | 13 705,20        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 18                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 18,00000 |           |                  |         |                          |
| 202             | Z09.x         | Z09 D+M Ocel. profily pod parapet, Pz ocel jekly 30x30 mm, s vrstvou PES nástřiku, vč. příslušenství, kotvení, PÚ, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                           | soubor | 14,00000 | 864,00    | 12 096,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | 14                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 14,00000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           | <b>30 002,54</b> |         |                          |
| 203             | 771111122R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových                                                                                                                                                                             | m      | 8,80000  | 129,60    | 1 140,48         | 800-771 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství                          | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>0,9+2,2+1,7+2*1,0+2*1,0                                                                                                                 |     | 8,80000                           |           |           |         |                          |
| 204  | 5537020124R    | lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 20,0 mm; h = 1,8 mm; l = 2 700 mm; samolepicí                                                                                           | kus | 4,00000                           | 592,92    | 2 371,68  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Začátek provozního součtu<br>+ztratiné 10 % : 1,1*(8,8/2,7)<br>Konec provozního součtu<br>celkem ks : 4                                 |     | 3,58519<br><br><br>4,00000        |           |           |         |                          |
| 205  | 771230211R00.x | D+M Teraco dlažba tl. 25 mm, vč. lepidla a spárovací hmoty                                                                                                                                                              | m2  | 11,95000                          | 1 296,00  | 15 487,20 |         | Vlastní                  |
|      |                | dekor dlažby dle stávajícího teraca<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S2 :<br>P1.07 : 3,0<br>P1.08 : 7*1,0<br>i6 : 2,6*0,75                                            |     | 3,00000<br><br>7,00000<br>1,95000 |           |           |         |                          |
| 206  | 771230211R01.x | D+M Teraco sokl, vč. lepidla a spárovací hmoty                                                                                                                                                                          | m   | 10,40000                          | 324,00    | 3 369,60  |         | Vlastní                  |
|      |                | dekor a výška soklu dle stávajícího teraca<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S2 :<br>P1.07 : 1,2+1,3<br>P1.08 : 0,3+0,3+2*0,3+1,0+2*0,3+1,0+2*0,1+2*1,2<br>i6 : 2*0,75 |     | 2,50000<br><br>6,40000<br>1,50000 |           |           |         |                          |
| 207  | 771101210RT1   | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                                                                                              | m2  | 14,95000                          | 60,48     | 904,18    | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |                | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 3,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 11,95000                                                                                                                                 |     | 3,00000<br>11,95000               |           |           |         |                          |
| 208  | 771212117R00   | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 600 x 600 m                                                                                                                                                              | m2  | 3,00000                           | 645,84    | 1 937,52  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |                | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.                                                                                                                                                   |     |                                   |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i5 : 3*1,0                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
| 209  | 5976001.x     | Keramická dlažba tl. 10 mm, formát 60x60 cm, odstín vyzorkován                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,45000  | 645,84    | 2 228,15 |         | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 3,00000                                                                                                                                                                                                                |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 15 %: 0,15                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,45000  |           |          |         |                          |
| 210  | 58554410R     | malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; tepelná odolnost -30 až 70 °C                                                                                                                         | kg  | 6,60000  | 8,64      | 57,02    | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2 kg/m2 :                                                                                                                                                                |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 3,00000*2                                                                                                                                                                                                              |     | 6,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,60000  |           |          |         |                          |
| 211  | 231536502R    | malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; tepelná odolnost -30 až 70 °C; barva šedá | kus | 2,00000  | 162,00    | 324,00   | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Začátek provozního součtu<br>0,7 kg/m2 + ztrát 10 % : 1,1*((3,0*0,7)/2)                                                                                                  |     | 1,15500  |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu<br>celkem ks : 2                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
| 212  | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                                                                                                                                  | m   | 1,20000  | 85,32     | 102,38   | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i5 :                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | P1.09 : 2*0,3                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | P1.16 : 2*0,3                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,60000  |           |          |         |                          |
| 213  | 597001.x      | Keramický sokl tl. 10 mm, formát 9,5x60 cm, do tmele                                                                                                                                                                                                     | m   | 1,38000  | 113,40    | 156,49   |         | Vlastní                  |
|      |               | dle dekoru dlažby                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 1,20000                                                                                                                                                                                                                |     | 1,20000  |           |          |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 15 %: 0,15                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,18000  |           |          |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 214             | 771101141R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka jednovrstvá<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 3,00000<br>vytažení 300 mm na stěnu : 3*2*0,3*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,54000   | 162,00    | 573,48            | 800-771 | RTS 25/ I                |
| 215             | 23521588.AR   | hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér;<br>podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton<br>1,5 kg/m2 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 3,54000*1,5<br>Koefficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 5,84100   | 140,40    | 820,08            | SPCM    | RTS 23/ II               |
| 216             | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,04910   | 10 800,00 | 530,28            | 800-771 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 773</b> |               | <b>Podlahy teracové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>57 672,00</b>  |         |                          |
| 217             | 773002.x      | D+M Renovace vnitřní teraco dlažby<br>- STÁVAJÍCÍ TERACO DLAŽBA NA CHODBĚ P1.08<br>RENOVACE POVRCHU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z TERACOVÉ DLAŽBY V MÍSTNOSTI P1.08, tzn.<br>- POŠKOZENÉ, ODLOMENÉ DLAŽDICE VYMĚNIT, předpoklad 10 % celkové PLOCHY<br>- POVRCH NAVLHČIT, OČISTIT POMOCÍ PROSTŘEDKU ZE SLABÝCH ORGANICKÝCH KYSELIN ČI TENZIDOVÝM PROSTŘEDKEM PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŠPINĚNÍ, KRUST PRACHU<br>- KALIBRACE VÝŠKOVÝCH NEROVNOSTÍ CELÉ PLOCHY TERACOVÉ DLAŽBY<br>- LEŠTĚNÍ POVRCHU DO POŽADOVANÉHO LESKU<br>- IMPREGNACE HYDROFOBIZAČNÍM PROSTŘEDKEM PROTI UŠPINĚNÍ PRO POCHOZÍ PLOCHY<br>RENOVACE A BROUŠENÍ BUDE PROBÍHAT ZA UŽITÍ KVALITNÍCH A PROFESIONÁLNÍ RENOVÁTORSKÝMI TECHNOLOGIEMI, MATERIÁLY A ZA APLIKACE PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ TECHNIKY.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.08 celková plocha chodba : 44,5 | m2 | 44,50000  | 1 296,00  | 57 672,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>384 070,79</b> |         |                          |
| 218             | 776521001.x   | D+M Marmoleum tl. 3 mm, protiskluznost R9, odstín sv. šedý, vč. disperzního lepidla bez rozpouštědla tl. 2 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 230,10000 | 1 113,48  | 256 211,75        |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                                   |               | S1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |                  |         |                          |
|                                   |               | P1.01 : 17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,00000  |           |                  |         |                          |
|                                   |               | P1.02 : 50,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 50,00000  |           |                  |         |                          |
|                                   |               | P1.03 : 135,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 135,60000 |           |                  |         |                          |
|                                   |               | P1.04 : 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 24,00000  |           |                  |         |                          |
|                                   |               | P1.05 : 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,50000   |           |                  |         |                          |
| 219                               | 776521002.x   | D+M Podlahový fabion pro vytažení marmolea na stěnu, vč. ukončovací išty, marmolea<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 :<br>P1.01 : 18,6-(2,1+0,9+1,6+1,3+1,7)<br>P1.02 : 35,1-(1,6+2*0,9+1,6)<br>P1.03 : 60-(1,3+1,6+0,9)<br>P1.04 : 21,8-2*0,9<br>P1.05 : 7,8-0,9                                                                         | m  | 124,20000 | 162,00    | 20 120,40        |         | Vlastní                  |
| 220                               | 776003.x      | D+M Samolepící PVC dlažba, čtverce 510x510 mm, tl. 2 mm, vč. veškerého příslušenství,<br>přechodových lišt<br>NA PODLAZE V INTERIÉRU V PRUHU NA ŠÍŘKU VRAT A NA CELOU DÉLKU MÍSTNOSTI BUDE PROVEDEN ZVÝRAZNĚNÝ PRUH Z PVC DLAŽBY, A<br>TO V DEZÉNU KŮŽE, ODSÍN GRAFIT<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S5 :<br>P1.24 : 49,5<br>P1.25 : 75,0 | m2 | 124,50000 | 803,52    | 100 038,24       |         | Vlastní                  |
| 221                               | 776004.x      | D+M Hranatá soklová lišta z PVC profilu v. 67 mm, š. 22 mm, k samolepící PVC dlažbě, vč.<br>veškerého příslušenství<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S5 :<br>P1.24 : 32,0-1,0                                                                                                                                                               | m  | 31,00000  | 248,40    | 7 700,40         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>35 723,84</b> |         |                          |
| 222                               | 781101210RT1  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,03800  | 60,48     | 728,06           | 800-771 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně dodávky materiálu.                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 12,03800                                                                                                                                                                                                                |     | 12,03800 |           |           |         |                          |
| 223  | 781475110.x   | Montáž obkladu vnitřního keramického stěn, do tmele, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                              | m2  | 12,03800 | 853,20    | 10 270,82 |         | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | P1.06 : 3,7*2,1-(1*0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,95200  |           |           |         |                          |
|      |               | P1.04 : 2,4*0,6                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,44000  |           |           |         |                          |
|      |               | P1.24 : (1,2+1,1)*2,02                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,64600  |           |           |         |                          |
| 224  | 781111111R00  | Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem                                                                                                                                                                              | m   | 40,00000 | 70,20     | 2 808,00  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | obklady + dlažba (předpoklad) : 40                                                                                                                                                                                                                        |     | 40,00000 |           |           |         |                          |
| 225  | 5978001.x     | Keramický obklad tl. 10 mm, formát 15x15 cm, hladký matný povrch, obkladačka slinutá                                                                                                                                                                      | m2  | 13,84370 | 645,84    | 8 940,82  |         | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 12,03800                                                                                                                                                                                                                |     | 12,03800 |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztratné 15 %: 0,15                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,80570  |           |           |         |                          |
| 226  | 58554410R     | malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; tepelná odolnost -30 až 70 °C                                                                                                                          | kg  | 26,48360 | 8,64      | 228,82    | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 2 kg/m2 :                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 12,03800*2                                                                                                                                                                                                              |     | 24,07600 |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztratné 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,40760  |           |           |         |                          |
| 227  | 231536502R    | malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva šedá | kus | 5,00000  | 162,00    | 810,00    | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 0,7 kg/m2 + ztratné 10 % : 1,1*((12,038*0,7)/2)                                                                                                                                                                                                           |     | 4,63463  |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | celkem ks : 5                                                                                                                                                                                                                                             |     | 5,00000  |           |           |         |                          |
| 228  | 781101142R00  | Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvě                                                                                                                                                                       | m2  | 12,03800 | 162,00    | 1 950,16  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 12,03800                                                                                                                                                                                                                |     | 12,03800 |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 229             | 23521588.AR   | hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér; podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton<br>2x1,5 kg/m <sup>2</sup> :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 12,03800*3<br>Koefficient ztrát 10 %: 0,1 | kg             | 39,72540  | 140,40    | 5 577,45         | SPCM    | RTS 23/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 36,11400  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 3,61140   |                  |         |                          |
| 230             | 781497131R00  | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.06 : 3,7<br>P1.04 : 2,4+0,6<br>P1.24 : 1,2+1,1+2*2,02                | m              | 13,04000  | 268,92    | 3 506,72         | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 3,70000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 3,00000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 6,34000   |                  |         |                          |
| 231             | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                    | t              | 0,08361   | 10 800,00 | 902,99           | 800-771 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |           | <b>2 411,10</b>  |         |                          |
| 232             | 7836710101.x  | D+M Voděodolný nátěr dřevěného obložení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i12 : 2,2*1,5<br>1,2*1,5                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5,10000   | 226,80    | 1 156,68         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 3,30000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 1,80000   |                  |         |                          |
| 233             | 783001.x      | D+M Epoxidový nátěr, odolný, omyvatelný, v odstínu šedé, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.25 : 2*(1,0+2*1,2)*0,25<br>4*(0,95+2*1,2)*0,25                                                          | m <sup>2</sup> | 5,05000   | 248,40    | 1 254,42         |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 1,70000   |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 3,35000   |                  |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |           | <b>78 353,11</b> |         |                          |
| 234             | 784191201R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná<br>Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 986,19400                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 986,19400 | 18,93     | 18 668,65        | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 986,19400 |                  |         |                          |
| 235             | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné<br>Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 784,54400<br>Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 47,20000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 15,00000                                                   | m <sup>2</sup> | 986,19400 | 60,52     | 59 684,46        | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 784,54400 |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 47,20000  |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 15,00000  |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                             |                                            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                    | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                       | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.1 - D.1.1 Robotárna - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,80000                                                  |    | 1,80000  |           |                     |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 72,30000                                                 |    | 72,30000 |           |                     |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,70000                                                 |    | 47,70000 |           |                     |       |                          |
|                 |               | poškození po výměně podhledů : (2,0+3,5+4,4+2,1+3,3+3,5+3,0+6,5+7,0)*0,5                  |    | 17,65000 |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                    |    |          |           | <b>27,87</b>        |       |                          |
| 236             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  | 0,02086  | 254,34    | 5,31                | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 0,02086                                                 |    | 0,02086  |           |                     |       |                          |
| 237             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 0,16685  | 8,09      | 1,35                | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 0,02086*8                                               |    | 0,16685  |           |                     |       |                          |
| 238             | 979083112R00  | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m                                            | t  | 0,02086  | 224,31    | 4,68                | 800-6 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                         |    |          |           |                     |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 0,02086                                                 |    | 0,02086  |           |                     |       |                          |
| 239             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 0,50054  | 17,28     | 8,65                | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | +24 km :                                                                                  |    |          |           |                     |       |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 0,02086*24                                              |    | 0,50054  |           |                     |       |                          |
| 240             | 979990103R00  | Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                         | t  | 0,02086  | 377,76    | 7,88                | 801-3 | RTS 23/ II               |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 0,01130                                          |    | 0,01130  |           |                     |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 140 : 0,00955                                          |    | 0,00955  |           |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                           |    |          |           | <b>6 989 959,74</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>157 434,14</b> |       |                          |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>20 | m2 | 20,00000 | 81,00     | 1 620,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 2             | 113107519R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000                                                                                                                                       | m2 | 20,00000 | 191,56    | 3 831,20          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 3             | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000                                                                                                                                       | m2 | 20,00000 | 206,55    | 4 131,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
| 4             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>16,0*1,0*0,5                                                                            | m3 | 8,00000  | 1 080,00  | 8 640,00          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 5             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*16,5*1,0                                                                  | m2 | 33,00000 | 98,63     | 3 254,79          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 6             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 33,00000                                                                                                               | m2 | 33,00000 | 40,50     | 1 336,50          | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 7             | 139711101RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>77,1*0,45                                                                                                                | m3 | 34,69500 | 1 350,00  | 46 838,25         | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 8             | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                                                                                                | m3 | 38,16450 | 216,00    | 8 243,53          | 800-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství  | Cena / MJ                | Celkem                   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
|               |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,69500*1,1</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                          | <a href="#">38,16450</a> |       |                          |
| 9             | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,16450*4</a>                                                                                                                                                                                          | m3     | 152,65800 | <a href="#">135,00</a>   | 20 608,83                | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 10            | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">potřebné pro zpětný zásyp : 16,0*1,0*0,35</a>                                                                                                   | m3     | 5,60000   | <a href="#">216,00</a>   | 1 209,60                 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 11            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000*1,1</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,69500*1,1</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,60000*-1</a>                                                           | m3     | 41,36450  | <a href="#">391,01</a>   | 16 173,93                | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 12            | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">+ 15 km :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 41,36450*15</a>                                                                                                                           | m3     | 620,46750 | <a href="#">23,76</a>    | 14 742,31                | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 13            | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 41,36450*2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 82,72900  | <a href="#">324,00</a>   | 26 804,20                | 800-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                          |                          |       | <b>6 287,30</b>          |
| 14            | 41794001.x    | D+M Rošt z ocelových nosníků I100 a I120, ocel S235, 2x základní antikorozní nátěr, vč. přivaření ke stávajícím profilům, doklínování spáry oc. plechy<br><a href="#">předpokládané délky válcovaných profilů:</a><br><a href="#">- I100: 2 x 1,4 m</a><br><a href="#">- I120: 2 x 2,1 m</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">zajištění otvorů : 1</a> | soubor | 1,00000   | <a href="#">6 287,30</a> | 6 287,30                 |       | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                          | <a href="#">1,00000</a>  |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>30 247,03</b>  |       |                          |
| 15             | 6002.x        | Očištění povrchu od prachu a nesoudržných částic stávající exteriérové omítky, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>12,6*4,2<br>-(8*1,1+4*1,0)<br>8*4,3*0,35+4*5,5*0,35<br>7,5                                                    | m2 | 67,36000  | 54,00     | 3 637,44          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 52,92000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | -12,80000 |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 19,74000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 7,50000   |                   |       |                          |
| 16             | 6001.x        | Odstranění nepevných částí na nosný podklad a proškrábnutí spár zdiva do hloubky cca 15 mm, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,15000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 153,37500<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,50000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,36000 | m2 | 246,38500 | 81,00     | 19 957,19         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 18,15000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 153,37500 |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 7,50000   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 67,36000  |                   |       |                          |
| 17             | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,15000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,36000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 153,37500<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,50000                                                                                                             | m2 | 246,38500 | 27,00     | 6 652,40          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 18,15000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 67,36000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 153,37500 |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 7,50000   |                   |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>2 186,49</b>   |       |                          |
| 18             | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,15000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,36000                                                                                                                                                                                                 | m2 | 85,51000  | 25,57     | 2 186,49          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 18,15000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 67,36000  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>211 063,20</b> |       |                          |
| 19             | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i24 : 4,5*1,8-1,15*0,8+(1,15+2*0,8)*0,25                                                                  | m2 | 10,42750  | 135,00    | 1 407,71          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 7,86750   |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |                | 0,8*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,56000   |           |           |       |                          |
| 20   | 978059631R00   | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>15,0*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,50000   | 135,00    | 1 012,50  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
| 21   | 978021191R00.x | Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100%<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>16,5*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 18,15000  | 67,50     | 1 225,13  |       | Vlastní                  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,15000  |           |           |       |                          |
| 22   | 978015291R00   | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>12,6*4,2<br>-(8*1,1+4*1,0)<br>8*4,3*0,35+4*5,5*0,35<br>7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 67,36000  | 81,00     | 5 456,16  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 52,92000  |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -12,80000 |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 19,74000  |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
| 23   | 978013191R00   | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.05 : 13,0*3,4-4*1,0*2,9+4*(1,0+2*2,9)*0,6<br>P1.39 : 12,3*3,2-(2*0,9*1,2+2,1*0,6+0,75*0,6+1,0*2,9)<br>(2*0,75+2*1,6)*0,45+2*((2*0,95+2*1,2)*0,25)+(2*2,1+2*0,6)*0,25<br>P1.40 : 2*2,8*3,2-(2*0,9*1,2+2,1*0,6+1,0*2,9)<br>2*((2*0,95+2*1,2)*0,25)+(2*2,1+2*0,6)*0,25<br>P1.41 : 18,2*3,2-(2*(2*0,9*1,2+2,1*0,6)+2*(1,0*2,9)+2*1,15*2,0)<br>2*(2*((2*0,95+2*1,2)*0,25)+(2*2,1+2*0,6)*0,25)+2*(2*(1,15+2,0)*0,25) | m2 | 153,37500 | 81,00     | 12 423,38 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 48,92000  |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 32,59000  |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,61500   |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 11,60000  |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,50000   |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 41,00000  |           |           |       |                          |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,15000  |           |           |       |                          |
| 24   | 978011191R00   | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 73,50000  | 97,20     | 7 144,20  | 801-3 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.39 : 18,7                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 18,70000 |           |          |       |                          |
|      |               | P1.40 : 17,3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 17,30000 |           |          |       |                          |
|      |               | P1.41 : 37,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 37,50000 |           |          |       |                          |
| 25   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i2 : 4<br>i30 : 1                                                 | kus | 5,00000  | 54,00     | 270,00   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,00000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 26   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i2 : 4*1,0*2,1                              | m2  | 8,40000  | 243,00    | 2 041,20 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,40000  |           |          |       |                          |
| 27   | 9602.x        | Odstranění stávajících ochranných ocelových okenních mříží, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8                                                          | ks  | 8,00000  | 216,00    | 1 728,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,00000  |           |          |       |                          |
| 28   | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8                                                                | kus | 8,00000  | 54,00     | 432,00   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,00000  |           |          |       |                          |
| 29   | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8*1,0*1,2                                                     | m2  | 9,60000  | 243,00    | 2 332,80 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 9,60000  |           |          |       |                          |
| 30   | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i7 : 4*2,1*0,6 | m2  | 10,29000 | 162,00    | 1 666,98 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5,04000  |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,75*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2*1,2*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,80000  |           |           |       |                          |
| 31   | 962081141R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i7 : 3*1,0*0,8+1*1,0*1,0                                                                                                  | m2  | 3,40000  | 191,57    | 651,34    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,40000  |           |           |       |                          |
| 32   | 970231100R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,00000  | 409,00    | 2 454,00  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,00000  |           |           |       |                          |
| 33   | 970231150R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*2*3,3                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 13,20000 | 584,16    | 7 710,91  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 13,20000 |           |           |       |                          |
| 34   | 973031334R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                         | kus | 1,00000  | 270,00    | 270,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 35   | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*6,3*3,2*0,15<br>(1,4+1,65)*3,0*0,1-0,8*2,4*0,1 | m3  | 6,77100  | 1 201,50  | 8 135,36  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,04800  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,72300  |           |           |       |                          |
| 36   | 965042141RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.39 : 19,2*0,065<br>P1.40 : 17,9*0,065                                                                                                                                              | m3  | 4,90750  | 2 160,00  | 10 600,20 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,24800  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,16350  |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.41 : 38,4*0,065                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,49600  |           |           |       |                          |
| 37   | 965042241RT3  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>77,1*0,21                              | m3 | 16,19100 | 2 160,00  | 34 972,56 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,19100 |           |           |       |                          |
| 38   | 965049112RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 16,19100                                                                        | m3 | 16,19100 | 2 160,00  | 34 972,56 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,19100 |           |           |       |                          |
| 39   | 970241150R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i21 teraco+beton : 2*6,8<br>předpokládaná plocha porušení : 4*5,5                                                                        | m  | 35,60000 | 663,48    | 23 619,89 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,60000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 22,00000 |           |           |       |                          |
| 40   | 965081802R00  | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i21 + předpokládaná plocha porušení : 4*2,0+2*1,2 | m  | 10,40000 | 24,30     | 252,72    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,40000 |           |           |       |                          |
| 41   | 965081813RT1  | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i21 : 2*2,0<br>předpokládaná plocha porušení : 4*1,0     | m2 | 8,00000  | 162,00    | 1 296,00  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 42   | 965042131RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i21 teraco+beton : 2*2,0*0,1               | m3 | 0,40000  | 2 160,00  | 864,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,40000  |           |           |       |                          |
| 43   | 965042121RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpokládaná plocha porušení : 4*1,0*0,1  | m3 | 0,40000  | 2 160,00  | 864,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,40000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| 44              | 965042241RT2   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup><br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>střecha : 88,5*(0,1+(0,15/2))                                            | m3     | 15,48750 | 2 160,00  | 33 453,00       | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 15,48750  |                 |         |                          |
| 45              | 965048515R00   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>střecha : 88,5                                                                                                   | m2     | 88,50000 | 81,00     | 7 168,50        | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 88,50000  |                 |         |                          |
| 46              | 963015121R00.x | Odstranění prefabrikovaných stropních ŽB PZD desek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i23 : 6*2                                                                                                                                                                      | kus    | 12,00000 | 351,00    | 4 212,00        |         | Vlastní                  |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 12,00000  |                 |         |                          |
| 47              | 970251100R00   | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i23 : 2*1,7                                                                                                                                                                               | m      | 3,40000  | 515,03    | 1 751,10        | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 3,40000   |                 |         |                          |
| 48              | 972011311R00   | Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky do 120 mm, plochy do 0,25 m <sup>2</sup><br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i23 : 2 | kus    | 2,00000  | 337,50    | 675,00          | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 2,00000   |                 |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |                | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>3 122,55</b> |         |                          |
| 49              | 711140102R00   | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>77,1                                                                                                                                                          | m2     | 77,10000 | 40,50     | 3 122,55        | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 77,10000  |                 |         |                          |
| <b>Díl: 721</b> |                | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>270,00</b>   |         |                          |
| 50              | 721242803R00   | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 270,00    | 270,00          | 800-721 | RTS 25/ I                |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 1,00000   |                 |         |                          |
| <b>Díl: 725</b> |                | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>297,00</b>   |         |                          |
| 51              | 725210821R00   | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 162,00    | 162,00          | 800-721 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník           | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                              |        | 1,00000  |           |          |                 |                          |
| 52              | 725820801R00  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                          | soubor | 2,00000  | 67,50     | 135,00   | 800-721         | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2                                                              |        | 2,00000  |           |          |                 |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                   |        |          |           |          | <b>4 348,35</b> |                          |
| 53              | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                              | m      | 8,00000  | 43,20     | 345,60   | 800-764         | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8*1,0                                                          |        | 8,00000  |           |          |                 |                          |
| 54              | 764430850R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm                                                                                                | m      | 46,50000 | 67,50     | 3 138,75 | 800-764         | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>25,5+13+8                                                      |        | 46,50000 |           |          |                 |                          |
| 55              | 764352810R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                                                                      | m      | 13,00000 | 54,00     | 702,00   | 800-764         | RTS 25/ I                |
|                 |               | vč. veškerých háků a příslušenství<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>13                       |        | 13,00000 |           |          |                 |                          |
| 56              | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm                                                                   | m      | 4,00000  | 40,50     | 162,00   | 800-764         | RTS 25/ I                |
|                 |               | vč. veškerých objímek, žlabových kotlíků, příslušenství<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>4,0 |        | 4,00000  |           |          |                 |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                   |        |          |           |          | <b>2 116,80</b> |                          |
| 57              | 766111820R00  | Demontáž dřevěných stěn plných                                                                                                                 | m2     | 5,68000  | 135,00    | 766,80   | 800-766         | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně demontáže lišt a vysklení,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i30 : 2,6*2,8-0,8*2,0     |        | 5,68000  |           |          |                 |                          |
| 58              | 766812840R00  | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm                                                                                          | kus    | 1,00000  | 1 350,00  | 1 350,00 | 800-766         | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                              |        | 1,00000  |           |          |                 |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>12 690,00</b>  |         |                          |
| 59              | 767134802R00  | Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>i37 : 8*(1,0*(0,2+0,3))</i>                                                                                                             | m2 | 4,00000   | 135,00    | 540,00            | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,00000   |           |                   |         |                          |
| 60              | 767392802R00  | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>střecha : 90,0</i>                                                                                                                                              | m2 | 90,00000  | 135,00    | 12 150,00         | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 90,00000  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>5 578,20</b>   |         |                          |
| 61              | 776511820RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>P1.39 : 19,2<br/>P1.40 : 17,9</i>                                                                            | m2 | 37,10000  | 59,40     | 2 203,74          | 800-775 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 19,20000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 17,90000  |           |                   |         |                          |
| 62              | 776511820RT1  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>P1.41 : 38,4</i>                                                                                                   | m2 | 38,40000  | 59,40     | 2 280,96          | 800-775 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 38,40000  |           |                   |         |                          |
| 63              | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>P1.39 : 19,8-1,0<br/>P1.40 : 19,5-1,0<br/>P1.41 : (27,1+3,2+2,9-3*1,0)</i>                                                     | m  | 67,50000  | 16,20     | 1 093,50          | 800-775 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18,50000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,20000  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>261 997,37</b> |         |                          |
| 64              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 50,52048<br/>Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 35,77776<br/>Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 0,17128<br/>Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 12,22763<br/>Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2,04173</i> | t  | 137,48759 | 254,34    | 34 968,59         | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 50,52048  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 35,77776  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,17128   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,22763  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,04173   |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 0,75095                                                  |    | 0,75095     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 0,84475                                                  |    | 0,84475     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 0,08090                                                  |    | 0,08090     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 0,08000                                                  |    | 0,08000     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 34,99212                                                 |    | 34,99212    |           |           |       |                          |
| 65   | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 1 374,87593 | 8,10      | 11 136,50 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,48759*10                                             |    | 1 374,87593 |           |           |       |                          |
| 66   | 979011221R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím     | t  | 137,48759   | 270,00    | 37 121,65 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,48759                                                |    | 137,48759   |           |           |       |                          |
| 67   | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím     | t  | 137,48759   | 270,00    | 37 121,65 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,48759                                                |    | 137,48759   |           |           |       |                          |
| 68   | 979083112R00  | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m                                            | t  | 137,48759   | 224,31    | 30 839,84 | 800-6 | RTS 25/ I                |
|      |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                         |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,48759                                                |    | 137,48759   |           |           |       |                          |
| 69   | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 3 299,70223 | 17,28     | 57 018,85 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | +24 km :                                                                                  |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 137,48759*24                                             |    | 3 299,70223 |           |           |       |                          |
| 70   | 979990103R00  | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů              | t  | 50,52048    | 378,00    | 19 096,74 | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,76000                                            |    | 2,76000     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 10,79650                                          |    | 10,79650    |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,01638                                           |    | 0,01638     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,88000                                           |    | 0,88000     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,88000                                           |    | 0,88000     |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 34,07250                                          |    | 34,07250    |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 1,11510                                           |    | 1,11510     |           |           |       |                          |
| 71   | 979990108R00  | Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů         | t  | 35,77776    | 378,00    | 13 523,99 | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 35,62020                                          |    | 35,62020    |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,12000                                           |    | 0,12000     |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00156</a>                                |    | 0,00156  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,03600</a>                                |    | 0,03600  |           |          |       |                          |
| 72   | 979990161R00  | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                    | t  | 0,17128  | 540,00    | 92,49    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,00000*0,015</a>                                 |    | 0,07500  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,09628</a>                                |    | 0,09628  |           |          |       |                          |
| 73   | 979990105R00  | Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů          | t  | 12,22763 | 378,00    | 4 622,04 | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,00276</a>                                |    | 0,00276  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,00607</a>                                |    | 0,00607  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,03100</a>                                |    | 0,03100  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 12,18780</a>                               |    | 12,18780 |           |          |       |                          |
| 74   | 979990111R00  | Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů | t  | 2,04173  | 378,00    | 771,77   | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,70907</a>                                |    | 0,70907  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,66750</a>                                |    | 0,66750  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,08570</a>                                |    | 0,08570  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,56000</a>                                |    | 0,56000  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,01946</a>                                |    | 0,01946  |           |          |       |                          |
| 75   | 979990121R00  | Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů           | t  | 0,75095  | 1 512,00  | 1 135,44 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,75095</a>                                |    | 0,75095  |           |          |       |                          |
| 76   | 979990109R00  | Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů        | t  | 0,84475  | 1 296,00  | 1 094,80 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,56595</a>                                |    | 0,56595  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,27880</a>                                |    | 0,27880  |           |          |       |                          |
| 77   | 979990181R00  | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů    | t  | 0,08090  | 1 512,00  | 122,32   | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,03710</a>                                |    | 0,03710  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,03840</a>                                |    | 0,03840  |           |          |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00540</a>                                |    | 0,00540  |           |          |       |                          |
| 78   | 979990162R00  | Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů               | t  | 0,08000  | 1 296,00  | 103,68   | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                           |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                                  | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                     | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky   | Název položky                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |                 | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000*0,01</a>                                 |    | 0,08000  |           |                   |       |                          |
| 79            | D96_170904.xT00 | Poplatek za skládku stavební sutě                                                             | t  | 34,99212 | 378,00    | 13 227,02         |       | Vlastní                  |
|               |                 | 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |    |          |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 8,36000</a>                                |    | 8,36000  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 8,80000</a>                                |    | 8,80000  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,10715</a>                               |    | 1,10715  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 3,97424</a>                               |    | 3,97424  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 7,05525</a>                               |    | 7,05525  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 3,67500</a>                               |    | 3,67500  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,63840</a>                               |    | 0,63840  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,29760</a>                               |    | 0,29760  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,02113</a>                               |    | 0,02113  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00312</a>                               |    | 0,00312  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,01080</a>                               |    | 0,01080  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,15671</a>                               |    | 0,15671  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,04368</a>                               |    | 0,04368  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00904</a>                               |    | 0,00904  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,17400</a>                               |    | 0,17400  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,03600</a>                               |    | 0,03600  |           |                   |       |                          |
|               |                 | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,63000</a>                               |    | 0,63000  |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b> |                 |                                                                                               |    |          |           | <b>697 638,43</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>6 831,85</b>  |       |                          |
| 1             | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,60000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 5,60000  | 270,00    | 1 512,00         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 5,60000   |                  |       |                          |
| 2             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,60000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 5,60000  | 216,00    | 1 209,60         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 5,60000   |                  |       |                          |
| 3             | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 16,0*1,0*0,35</a>                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 5,60000  | 589,33    | 3 300,25         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 5,60000   |                  |       |                          |
| 4             | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,00000 | 54,00     | 810,00           | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 15,00000  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>75 704,22</b> |       |                          |
| 5             | 281606212R00  | Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm<br><a href="#">Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. Pozn: - spotřeba 15 kg/m2 - všechny vrtý po injektáži vyplnit těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S11a : 1,7+12,6</a> | m  | 14,30000 | 2 138,40  | 30 579,12        | 801-4 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 14,30000  |                  |       |                          |
| 6             | S12b.x        | D+M S12b Vnitřní svislý hydroizolační systém<br><a href="#">Skladba systému dle PD: - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2 - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 18,25000 | 1 134,00  | 20 695,50        |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- vyrovnaní podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m<sup>2</sup>  
- minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 2x1,6 kg/m<sup>2</sup>  
- v ploše vnitřních omítek musí být začerstva nastříkán špric!

Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

36,5\*0,5

18,25000

|   |        |                                             |    |          |          |           |  |         |
|---|--------|---------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 7 | S12a.x | D+M S12a Vnější svislý hydroizolační systém | m2 | 18,85000 | 1 296,00 | 24 429,60 |  | Vlastní |
|---|--------|---------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|--|---------|

Skladba systému dle PD:

- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m<sup>2</sup>  
- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
- vyrovnaní podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m<sup>2</sup>  
- dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechťený plasty 3 kg/m<sup>2</sup>

Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

14,5\*1,3

18,85000

|               |                                      |                   |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>358 331,01</b> |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|

|   |              |                                                               |   |          |        |          |       |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 8 | 319211332RT4 | Utěsnění zdí - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm | m | 73,00000 | 133,65 | 9 756,45 | 801-4 | RTS 25/ I |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

2\*36,5

73,00000

|   |              |                                                                                                                |    |         |          |           |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 9 | 310271630R00 | Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárcí plochy od 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> , tloušťka zdiva 300 mm | m3 | 7,90513 | 6 879,05 | 54 379,78 | 801-4 | RTS 25/ I |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.26/P1.31 : 1,0\*3,4\*0,7

2,38000

P1.26/P1.36 : 1,0\*3,4\*0,7

2,38000

P1.27 : 0,75\*1,55\*0,45

0,52313

P1.32 : 1,15\*2,0\*0,57

1,31100

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.34 : 1,15*2,0*0,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 1,31100   |           |       |                          |
| 10   | 310271530R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>ext : 4*1,0*0,65<br>8*0,7*0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 6,24000   | 6 879,05  | 42 925,27 | 801-4 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 2,60000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 3,64000   |           |       |                          |
| 11   | 311271175RT1  | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>6,5*3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 24,37500  | 1 430,59  | 34 870,63 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 24,37500  |           |       |                          |
| 12   | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm<br>včetně pomocného lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.27/P1.31 : 3,0*3,75<br>P1.28/P1.27, P1.31 : 6,0*3,75-(2*0,9*2,02)-(2*1,25*0,25)<br>P1.29/P1.30 : 2,0*3,75<br>P1.29, P1.30/P1.28 : 4,75*3,75-(2*0,9*2,02)-(2*1,25*0,25)<br>P1.36/P1.32 : 3,0*3,75<br>P1.36, P1.32/P1.33 : 6,0*3,75-(2*0,9*2,02)-(2*1,25*0,25)<br>P1.34/P1.35 : 2,0*3,75<br>P1.34, P1.35/P1.33 : 4,75*3,75-(2*0,9*2,02)-(2*1,25*0,25)<br>P1.26/P1.27 : 1,0*0,5<br>P1.26/P1.32 : 1,0*0,5 | m2  | 102,08100 | 975,97    | 99 627,99 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 11,25000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 18,23900  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 7,50000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 13,55150  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 11,25000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 18,23900  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 7,50000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 13,55150  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 0,50000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 0,50000   |           |       |                          |
| 13   | 317121047R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 10,00000  | 791,87    | 7 918,70  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 10,00000  |           |       |                          |
| 14   | 59321898R     | Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; délka = 1 250 mm; šířka = 100 mm; výška = 249 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 10,00000  | 561,58    | 5 615,80  | SPCM  | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
|      |               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,00000  |           |           |       |                        |
| 15   | 319201317R00  | Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>ozn místností BP :<br>P1.05 : 13,0*3,4-4*1,0*2,9+2*(1,0+2*2,9)*0,6<br>P1.39 : 12,3*3,2-(2*0,9*1,2+2,1*0,6+0,75*0,6+1,0*2,9)<br>2*((2*0,95+2*1,2)*0,25)<br>P1.40 : 2*2,8*3,2-(2*0,9*1,2+2,1*0,6+1,0*2,9)<br>2*((2*0,95+2*1,2)*0,25)<br>P1.41 : 18,2*3,2-(2*(2*0,9*1,2+2,1*0,6)+2*(1,0*2,9)+2*1,15*2,0)<br>2*(2*((2*0,95+2*1,2)*0,25)) | m2 | 134,55000 | 405,08    | 54 503,51 | 801-1 | RTS 25/ I              |
| 16   | 319201316R00  | Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>předpoklad 50 % + 2 cm :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 134,55000*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 67,27500  | 354,66    | 23 859,75 | 801-1 | RTS 25/ I              |
| 17   | 319201305R00  | Vyrovnaní povrchu zdiva lokální oprava tmelem tloušťky od 4 do 5 mm, plochy do 1 m2<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>předpoklad 15 % stávajících stěn :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 134,55000*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 20,18250  | 152,48    | 3 077,43  | 801-1 | RTS 25/ I              |
| 18   | 34202.x       | D+M Předšazená šachtová SDK stěna, 2x oplášť., desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí, nosná ocelová konstrukce, vč. minerální izolace, dle PD<br>Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, broušení a tmelení.<br>Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.<br>Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.27 : 0,7*3,4<br>P1.32 : 0,7*3,4         | m2 | 4,76000   | 1 404,00  | 6 683,04  |       | Vlastní                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 19   | 34201.x       | D+M Předřazená instalační SDK stěna, 2x oplášt., desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí, nosná ocelová konstrukce, vč. minerální izolace, dle PD | m2 | 10,76400 | 1 404,00  | 15 112,66 |       | Vlastní                  |

Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, konstrukcí pro zavěšení těžkých břemen, broušení a tmelení.

Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.

Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.29 : 1,5\*(1,92+0,15)

3,10500

P1.30 : 1,1\*(1,92+0,15)

2,27700

P1.34 : 1,1\*(1,92+0,15)

2,27700

P1.35 : 1,5\*(1,92+0,15)

3,10500

|               |         |                                                                                            |                  |          |       |        |  |         |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|--------|--|---------|
| <b>Díl: 4</b> |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                | <b>11 610,00</b> |          |       |        |  |         |
| 20            | 40101.x | D+M Betonová dlaždice 500x500x50 mm pro uložení vzpěr pod VZT, vč. přířezu separační folie | ks               | 10,00000 | 81,00 | 810,00 |  | Vlastní |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

10

10,00000

|    |        |                                                                                                                               |    |         |          |           |  |         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|---------|
| 21 | OV06.x | OV06 D+M Revizní dvířka do kazetového podhledu, 670x750 mm, Al rám, výplň SDK deskou tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí, dle PD | ks | 2,00000 | 5 400,00 | 10 800,00 |  | Vlastní |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|--|---------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

2

2,00000

|                 |              |                                                                                                                                                                                         |                  |          |          |           |       |           |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 416</b> |              | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                                            | <b>63 586,08</b> |          |          |           |       |           |
| 22              | 416021223R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm | m2               | 17,20000 | 1 096,20 | 18 854,64 | 801-1 | RTS 25/ I |

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,q

vč. TI 40 mm

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S16a :

P1.31 : 8,6

8,60000

P1.36 : 8,6

8,60000

|    |            |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |  |         |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|
| 23 | S16c_imp.x | D+M S16c Minerální kazetový podhled, vč. kotvení, závěsů, obvodových profilů, desek s požadovanými vlastnostmi, vč. veškerého příslušenství, systémových prvků, dle PD | m2 | 53,10000 | 842,40 | 44 731,44 |  | Vlastní |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|--|---------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | desky 600x600x15 mm, se zvýšenou odolností vůči vlhkému prostředí s relativní vlhkostí do 75 %, požadavky dle PD<br>vč. napojení na stěny<br>parametry dle skladby<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.27 : 8,7<br>P1.28 : 13,0<br>P1.29 : 2,8<br>P1.30 : 2,1<br>P1.32 : 8,7<br>P1.33 : 12,9<br>P1.34 : 2,1<br>P1.35 : 2,8 |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,70000  |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,00000 |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,80000  |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,10000  |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,70000  |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,90000 |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,10000  |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,80000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>23 302,37</b> |       |                          |
| 24            | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>15,0                                    | m2 | 15,00000 | 328,35    | 4 925,25         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 15,00000 |           |                  |       |                          |
| 25            | 5924511910R   | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,00000<br>Koefficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                | m2 | 16,50000 | 426,35    | 7 034,78         | SPCM  | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 15,00000 |           |                  |       |                          |
| 26            | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>18                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 18,00000 | 128,03    | 2 304,54         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,00000 |           |                  |       |                          |
| 27            | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,00000                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,00000 | 260,88    | 3 913,20         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 15,00000 |           |                  |       |                          |
| 28            | 564861111RT4  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 15,00000 | 341,64    | 5 124,60         | 822-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 15,00000</a> |    | 15,00000 |           |        |       |                          |

|               |                                |  |  |  |  |  |                   |  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Díl: 6</b> | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> |  |  |  |  |  | <b>309 443,65</b> |  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

|    |           |                                                                                |   |          |        |          |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|---------|
| 29 | 6020105.x | D+M Zapravení ostění otvorů a stěn po vybourání příček vápenocementovou maltou | m | 61,80000 | 158,42 | 9 790,36 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|---------|

[viz TZ\\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :](#)

otvory : 8\*(1,0+2\*1,2)

27,20000

2\*(1,0+2\*3,2)

14,80000

příčky : 6\*3,3

19,80000

|    |              |                                                                      |    |           |       |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 30 | 602021103R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, , | m2 | 394,97160 | 91,94 | 36 313,69 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách

[Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 394,97160](#)

394,97160

|    |              |                                                                                        |    |           |        |            |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 31 | 602021118RT5 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 394,97160 | 367,76 | 145 254,76 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách

[Zrnitost do 1 mm.](#)

[tl. 15 mm](#)

[viz TZ\\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :](#)

P1.27 : 12,9\*3,4-(0,9\*2,02+1,0\*2,5)

39,54200

P1.28 : 19,4\*3,4-(4\*0,9\*2,02)

58,68800

-(2\*0,93\*0,5)

-0,93000

0,32\*(2\*(2\*0,93+2\*0,5))

1,83040

P1.29 : 7,8\*3,4-(0,9\*2,02+0,93\*0,5)

24,23700

0,32\*(1\*(2\*0,93+2\*0,5))

0,91520

P1.30 : 7,0\*3,4-(0,9\*2,02+0,93\*0,5)

21,51700

0,32\*(1\*(2\*0,93+2\*0,5))

0,91520

P1.31 : 12,8\*3,4-(0,9\*2,02)

41,70200

P1.33 : 19,4\*3,4-(4\*0,9\*2,02)

58,68800

-(2\*0,93\*0,5)

-0,93000

0,32\*(2\*(2\*0,93+2\*0,5))

1,83040

P1.34 : 7,0\*3,4-(0,9\*2,02+0,93\*0,5)

21,51700

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,32*(1*(2*0,93+2*0,5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,91520    |           |           |       |                          |
|      |               | P1.35 : 7,8*3,4-(0,9*2,02+0,93*0,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,23700   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,32*(1*(2*0,93+2*0,5))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,91520    |           |           |       |                          |
|      |               | P1.36 : 12,8*3,4-(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 41,70200   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.26 : 3*(1,0*0,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,10000    |           |           |       |                          |
|      |               | 2*((1,0+2*3,2)*0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,88000    |           |           |       |                          |
|      |               | 15,0*3,4-4*1,0*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 38,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | P1.42 : 2*(1,7*2,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,50000    |           |           |       |                          |
| 32   | 602021141RT2  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,<br>po jednotlivých vrstvách<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 394,97160</a><br>-obklady :<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 166,82080*-1</a>                                                                                 | m2 | 228,15080  | 196,30    | 44 786,00 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 394,97160  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -166,82080 |           |           |       |                          |
| 33   | 601021103R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,<br>po jednotlivých vrstvách<br><a href="#">Včetně pomocného lešení.</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 70,50000</a>                                                                                                                  | m2 | 70,50000   | 93,66     | 6 603,03  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 70,50000   |           |           |       |                          |
| 34   | 601021001.x   | D+M Vyspravení prasklin, dutin v povrchu stropů, vyrovnaní<br><a href="#">předpokald 50 % :</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 70,50000*0,5</a>                                                                                                                                                                        | m2 | 35,25000   | 269,08    | 9 485,07  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 35,25000   |           |           |       |                          |
| 35   | 601021122RT5  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,<br>po jednotlivých vrstvách<br><a href="#">Včetně pomocného lešení.</a><br><a href="#">tl. 15 mm</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>P1.27 : 8,7<br>P1.28 : 13,0 | m2 | 70,50000   | 409,03    | 28 836,62 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,70000    |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,00000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | P1.29 : 2,8                                                                                                                                   |    | 2,80000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.30 : 2,1                                                                                                                                   |    | 2,10000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.31 : 8,6                                                                                                                                   |    | 8,60000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.32 : 8,7                                                                                                                                   |    | 8,70000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.33 : 13,0                                                                                                                                  |    | 13,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.34 : 2,1                                                                                                                                   |    | 2,10000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.35 : 2,9                                                                                                                                   |    | 2,90000   |           |                   |       |                          |
|                |               | P1.36 : 8,6                                                                                                                                   |    | 8,60000   |           |                   |       |                          |
| 36             | 602011.x      | D+M Hlubková penetrace stěn pro sjednocení savosti podkladu                                                                                   | m2 | 63,02000  | 30,11     | 1 897,53          |       | Vlastní                  |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 63,02000</a>                                                                                     |    | 63,02000  |           |                   |       |                          |
| 37             | 602021191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách | m2 | 63,02000  | 32,69     | 2 060,12          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 63,02000</a>                                                                                     |    | 63,02000  |           |                   |       |                          |
| 38             | 602021187RW1  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách                              | m2 | 63,02000  | 387,44    | 24 416,47         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | S4 : 12,6*4,2                                                                                                                                 |    | 52,92000  |           |                   |       |                          |
|                |               | -8*0,85*0,4                                                                                                                                   |    | -2,72000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 8*(0,9+2*0,5)*0,35                                                                                                                            |    | 5,32000   |           |                   |       |                          |
|                |               | 7,5                                                                                                                                           |    | 7,50000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                 |    |           |           | <b>161 964,82</b> |       |                          |
| 39             | 612473185R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn                                                           | m2 | 394,97160 | 23,93     | 9 451,67          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 394,97160</a>                                                                                    |    | 394,97160 |           |                   |       |                          |
| 40             | 612473186R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky                                                                       | m  | 59,28000  | 47,85     | 2 836,55          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                  |    |           |           |                   |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |               | 2*3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,80000   |                   |            |       |                          |
|                |               | 2*(4*3,2+2*1,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 29,60000  |                   |            |       |                          |
|                |               | 8*(2*(0,93+0,5))                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 22,88000  |                   |            |       |                          |
| 41             | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 42,80800  | 46,21             | 1 978,16   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                               |    |           |                   |            |       |                          |
|                |               | 2*2*1,0*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,00000  |                   |            |       |                          |
|                |               | 8*2*0,9*2,02                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 29,08800  |                   |            |       |                          |
|                |               | 8*0,93*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,72000   |                   |            |       |                          |
| 42             | 612481211RT2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                                                                                                                                             | m2 | 478,40160 | 269,08            | 128 728,30 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 394,97160                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 394,97160 |                   |            |       |                          |
|                |               | zdvojená perlina : 2*2*1,6*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 16,00000  |                   |            |       |                          |
|                |               | 2*2*1,5*3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,40000  |                   |            |       |                          |
|                |               | 1,3*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,43000   |                   |            |       |                          |
|                |               | 2*4*2,7*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 21,60000  |                   |            |       |                          |
|                |               | 2*8*1,5*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,00000  |                   |            |       |                          |
| 43             | 611481211RT2  | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                                                                                                                                            | m2 | 70,50000  | 269,08            | 18 970,14  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 70,50000                                                                                                                                                                                      |    | 70,50000  |                   |            |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <b>100 154,01</b> |            |       |                          |
| 44             | 622311834RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.                                                                                                                                                                                        | m2 | 43,72000  | 1 319,54          | 57 690,29  | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. |    |           |                   |            |       |                          |

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | S4 : 12,6*3,2-8*0,9*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 36,72000  |          |       |                          |
|      |               | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 7,00000   |          |       |                          |
| 45   | 622311831RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br><br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 12,6*0,7                                                                            | m2  | 8,82000   | 1 095,36  | 9 661,08 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 8,82000   |          |       |                          |
| 46   | 283502712R    | Příslušenství izolace pro budovy z minerální vlny tvar: zátka; průměr = 65,0 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Začátek provozního součtu<br>6ks/m2 : 1,1*6*(43,8+8,9)<br>Konec provozního součtu<br>celkem ks : 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 348,00000 | 3,04      | 1 057,92 | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 347,82000 |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 348,00000 |          |       |                          |
| 47   | 622311853RV1  | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.<br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 8*(1,0+2*0,5)*0,35 | m2  | 5,60000   | 1 086,29  | 6 083,22 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 5,60000   |          |       |                          |
| 48   | 622311863R00  | Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,80000   | 738,24    | 2 067,07 | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | S4 : 8*1,0*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,80000  |           |          |       |                          |
| 49   | 622311514R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : (12,6+1,9)*0,5 | m2  | 7,25000  | 822,07    | 5 960,01 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,25000  |           |          |       |                          |
| 50   | 283502712R.x  | Zátka do zateplovacího systému XPS, průměr 65 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Začátek provozního součtu<br>6ks/m2 : 1,1*6*7,25<br>Konec provozního součtu<br>celkem ks : 48                                                                           | kus | 48,00000 | 1,94      | 93,12    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 48,00000 |           |          |       |                          |
| 51   | 622391881R00  | Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,25000                                                                                                                                                                                    | m2  | 7,25000  | 101,74    | 737,62   | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,25000  |           |          |       |                          |
| 52   | 622481211RT2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou<br>sítě a stěrkového tmelu<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 - na XPS : (12,6+1,9)*0,5                                                                  | m2  | 7,25000  | 277,18    | 2 009,56 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,25000  |           |          |       |                          |
| 53   | 622474412RT1  | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 1-2, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová<br>vrstva tl. 15 mm. . . vápenný štuk tl. 3 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>styk se stávající omítkou : (0,5+0,5)*4,3<br>25,5*0,5                       | m2  | 17,05000 | 507,34    | 8 650,15 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,30000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,75000 |           |          |       |                          |
| 54   | 62247443200.x | Příplatek za tl. jádrové omítky +5 mm, omítka stěn, vč. materiálu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 17,05000                                                                                                                                                                                              | m2  | 17,05000 | 54,00     | 920,70   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 17,05000 |           |          |       |                          |
| 55   | 62247001.x    | D+M Sjednocující systémový fasádní nátěr shodné barvy jako omítka okolní stávající<br>Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 17,05000<br>Koeficient vč. přetření na stávající povrch: 0,2                                                                                                                         | m2  | 20,46000 | 246,87    | 5 050,96 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 17,05000 |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 3,41000  |           |          |       |                          |
| 56   | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,72000  | 46,32     | 172,31   | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

8\*0,93\*0,5

3,72000

|                |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> | <b>342 315,29</b> |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                  |    |          |          |           |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 57 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 11,94900 | 6 696,00 | 80 010,50 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S6 : 77,1\*0,15

11,56500

P1.26 : 2\*0,8\*0,24

0,38400

|    |              |                                                                                                           |   |         |           |           |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 58 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 1,62018 | 39 026,22 | 63 229,50 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------|-----------|

včetně distančních prvků

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

7,9 kg/m2 :

S6 : 2\*77,1\*0,0079

1,21818

Koeficient ztratiné + přesahy 33 %: 0,33

0,40200

|    |              |                                                                |    |         |          |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 59 | 631312711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, | m3 | 4,95600 | 6 696,00 | 33 185,38 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

P1.27 : 8,7\*0,07

0,60900

P1.28 : 13,2\*0,07

0,92400

P1.29 : 2,8\*0,07

0,19600

P1.30 : 2,1\*0,07

0,14700

P1.31 : 8,6\*0,07

0,60200

P1.32 : 8,7\*0,07

0,60900

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P1.33 : 13,1*0,07                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,91700  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.34 : 2,1*0,07                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,14700  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.35 : 2,9*0,07                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,20300  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.36 : 8,6*0,07                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,60200  |           |           |       |                          |
| 60   | 631361921RT5  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3,03 kg/m2 :                      | t  | 0,27888  | 39 026,22 | 10 883,63 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | P1.27 : 8,7*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,02636  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.28 : 13,2*0,00303                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,04000  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.29 : 2,8*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,00848  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.30 : 2,1*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,00636  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.31 : 8,6*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,02606  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.32 : 8,7*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,02636  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.33 : 13,1*0,00303                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,03969  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.34 : 2,1*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,00636  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.35 : 2,9*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,00879  |           |           |       |                          |
|      |               | P1.36 : 8,6*0,00303                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,02606  |           |           |       |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné + přesahy 30 %: 0,3                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,06436  |           |           |       |                          |
| 61   | 631312611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>88,5*0,05 | m3 | 4,42500  | 6 208,91  | 27 474,43 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,42500  |           |           |       |                          |
| 62   | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>15,0*0,05                                                                                                                | m2 | 0,75000  | 630,45    | 472,84    | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,75000  |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 63             | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 0,75000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 0,75000   | 108,00    | 81,00             | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 0,75000   |                   |       |                          |
| 64             | 631571003R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">S6 : 77,1*0,4</a><br><a href="#">Koefficient ztrát 10 %: 0,1</a>                   | m3 | 33,92400  | 1 609,82  | 54 611,53         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 30,84000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 3,08400   |                   |       |                          |
| 65             | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br><a href="#">Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">zapravení po kanalizaci : 2*2,0*0,1</a><br><a href="#">předpokládaná plocha porušení : 4*1,0*0,1</a> | m3 | 0,80000   | 6 696,00  | 5 356,80          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 0,40000   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 0,40000   |                   |       |                          |
| 66             | 632418150RV2  | Potěr ze suchých směsí cementový potěr pro všechny běžné podkladové minerální materiály, tloušťky 50 mm. bez penetrace s rozprostřením a uhlazením<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 70,80000</a>                                                                                                                                                                                | m2 | 70,80000  | 486,00    | 34 408,80         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 70,80000  |                   |       |                          |
| 67             | 63241815001.x | Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky cementového potěru CT-C30-F6 + 20 mm :<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 70,80000*2</a>                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 141,60000 | 43,20     | 6 117,12          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 141,60000 |                   |       |                          |
| 68             | 632421113RT3  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm. včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením<br><a href="#">včetně penetrace podkladu.</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 9,60000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 70,80000</a>                                                                         | m2 | 80,40000  | 329,40    | 26 483,76         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 9,60000   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 70,80000  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>227 591,84</b> |       |                          |
| 69             | O01.x         | O01 D+M Okno dřevěné, 1křídle, sklápěcí, 930x500 mm, 3sklo, Uw=max.0,7 W/m2K, vč. nátěru rámu, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 8,00000   | 13 943,23 | 111 545,84        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>8                                                                                                                                                                                                              |    | 8,00000  |           |                  |       |                          |
| 70             | D03.x         | D03 D+M Dveře interiérové dřevěné, L, P, 1křídle, 800x1970 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>vč. kovové dveřní mřížky 600x200 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>L : 1<br>P : 1 | ks | 2,00000  | 11 604,60 | 23 209,20        |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 71             | D04.x         | D04 D+M Dveře interiérové dřevěné, L, P, 1křídle, 800x1970 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>vč. kovové dveřní mřížky 500x150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>L : 1<br>P : 1 | ks | 2,00000  | 11 604,60 | 23 209,20        |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 72             | D05.x         | D05 D+M Dveře interiérové dřevěné, L, P, 1křídle, 800x1970 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>L : 2<br>P : 2                                        | ks | 4,00000  | 11 604,60 | 46 418,40        |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,00000  |           |                  |       |                          |
| 73             | D06.x         | D06 D+M Dveře interiérové dřevěné, L, P, 1křídle, 900x1970 mm, plné, DTD deska s HPL úpravou, vč. zárubně, kování, doplňků, vč. příslušenství, dle PD<br>zárubeň vč. nátěrů<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>L : 1<br>P : 1                  | ks | 2,00000  | 11 604,60 | 23 209,20        |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>18 651,71</b> |       |                          |
| 74             | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>Včetně kotvení lešení.                                                                                                                                                       | m2 | 68,00000 | 56,16     | 3 818,88         | 800-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|----------|-------|--------------------------|
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>17,0*4,0                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 75             | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení                                                                                                                                                                                  | m2 | 68,00000  | 43,20             | 2 937,60 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 68,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 76             | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 68,00000  | 43,20             | 2 937,60 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 68,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 77             | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 68,00000  | 5,40              | 367,20   | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 68,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 78             | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 68,00000  | 1,08              | 73,44    | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 68,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 79             | 70921158R     | sítovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 3 120,0 mm; l = 100,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 55 g/m2; stínění 50 %                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 68,00000  | 6,48              | 440,64   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 68,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 80             | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 68,00000  | 3,24              | 220,32   | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 68,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,00000  |                   |          |       |                          |
| 81             | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 70,30000  | 111,75            | 7 856,03 | 800-3 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,20000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,20000  |                   |          |       |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 53,10000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 53,10000  |                   |          |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | <b>140 547,15</b> |          |       |                          |
| 82             | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 135,00000 | 61,89             | 8 355,15 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>135                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 135,00000 |                   |          |       |                          |
| 83             | 9501.x        | D+M Revizní dvířka do SDK pod obklad, 200x200 mm, Al rám, výplň SDK deskou tl. 12,5 mm, skrytá dvířka, dle PD                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000   | 1 296,00          | 2 592,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                                        |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,00000   |           |                   |       |                          |
| 84                                     | OV02.x        | OV02 D+M Šatnový blok, uzamykatelný s předsazenou lavičkou, 1740x400x550 mm (v.x š.x hl.), laminovaná DTD tl. 10 mm, vč. kování, vybavení, veškerého příslušenství, dle PD<br>kompletní dodávka prvku dle OV02<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>24 | soubor | 24,00000  | 5 400,00  | 129 600,00        |       | Vlastní                  |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 24,00000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           | <b>7 842,09</b>   |       |                          |
| 85                                     | 970041160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>4*0,2<br>8*0,1                                                                                                                     | m      | 1,60000   | 3 860,16  | 6 176,26          | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,80000   |           |                   |       |                          |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,80000   |           |                   |       |                          |
| 86                                     | 970044160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,60000                                                                                                                                            | m      | 1,60000   | 536,63    | 858,61            | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1,60000   |           |                   |       |                          |
| 87                                     | 970043160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,60000                                                                                                                                               | m      | 1,60000   | 272,04    | 435,26            | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1,60000   |           |                   |       |                          |
| 88                                     | 970041130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1*0,1                                                                                                                              | m      | 0,10000   | 3 036,63  | 303,66            | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,10000   |           |                   |       |                          |
| 89                                     | 970044130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 130 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 0,10000                                                                                                                                            | m      | 0,10000   | 464,26    | 46,43             | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,10000   |           |                   |       |                          |
| 90                                     | 970043130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 130 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 0,10000                                                                                                                                               | m      | 0,10000   | 218,65    | 21,87             | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,10000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |           | <b>111 289,98</b> |       |                          |
| 91                                     | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením                                                                                                                                                                         | t      | 196,27863 | 567,00    | 111 289,98        | 801-4 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                 |    |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                 |    |           |           | <b>98 396,47</b> |         |                          |
| 92              | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP       | m2 | 107,40000 | 59,40     | 6 379,56         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 107,40000</a>                                                                                                |    | 107,40000 |           |                  |         |                          |
| 93              | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.                                                  | m2 | 107,40000 | 324,00    | 34 797,60        | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                              |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | S6 : 77,1                                                                                                                                                 |    | 77,10000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 42,0*0,3+2*1,0*0,3+4*0,5+2*6,5*0,3+4*2,0*0,4                                                                                                              |    | 22,30000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | zapravení po kanalizaci : 2*2,0                                                                                                                           |    | 4,00000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | předpokládaná plocha porušení : 4*1,0                                                                                                                     |    | 4,00000   |           |                  |         |                          |
| 94              | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie | m2 | 268,50000 | 172,80    | 46 396,80        | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 107,40000*2</a>                                                                                              |    | 214,80000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát + přesahy 25 %: 0,25                                                                                                                     |    | 53,70000  |           |                  |         |                          |
| 95              | 711191272RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu                                                   | m2 | 13,05000  | 27,00     | 352,35           | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a>                                                              |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | S4 : 14,5*0,9                                                                                                                                             |    | 13,05000  |           |                  |         |                          |
| 96              | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně                                           | m2 | 15,66000  | 36,85     | 577,07           | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 13,05000</a>                                                                                                 |    | 13,05000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient překrytí + ztráté 20 %: 0,2                                                                                                                    |    | 2,61000   |           |                  |         |                          |
| 97              | 711823121RT1  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie                                                                                              | m2 | 13,05000  | 81,00     | 1 057,05         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 13,05000</a>                                                                                                 |    | 13,05000  |           |                  |         |                          |
| 98              | 28323113R     | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE                                                     | m2 | 15,66000  | 114,68    | 1 795,89         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 13,05000</a>                                                                                                 |    | 13,05000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient překrytí + ztráté 20 %: 0,2                                                                                                                    |    | 2,61000   |           |                  |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 99              | 711823129RT1  | Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>S4 : 14,5</i>                                                                                                                                         | m   | 14,50000  | 103,48    | 1 500,46          | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 14,50000  |                   |         |                          |
| 100             | 28342406R     | lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>Začátek provozního součtu<br/>+ ztrátové 10 % : 1,1*(14,5/2)<br/>Konec provozního součtu<br/>celkem ks : 8</i> | kus | 8,00000   | 108,00    | 864,00            | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 7,97500   |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 8,00000   |                   |         |                          |
| 101             | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                 | t   | 1,35292   | 3 456,00  | 4 675,69          | 800-711 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>121 537,76</b> |         |                          |
| 102             | 712311101RZ1  | Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 99,62000</i>                                                                                                                                           | m2  | 99,62000  | 59,40     | 5 917,43          | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 99,62000  |                   |         |                          |
| 103             | 712341659RT1  | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>S4 : 89,5+25,3*0,4</i>                                                                                                                   | m2  | 99,62000  | 324,00    | 32 276,88         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 99,62000  |                   |         |                          |
| 104             | 628522691R    | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 99,62000<br/>Koeficient + ztrátové a přesahy 25 %: 0,25</i>                              | m2  | 124,52500 | 192,24    | 23 938,69         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 99,62000  |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 24,90500  |                   |         |                          |
| 105             | 712391171RT1  | Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 94,60000</i>                                                                                                                                                                                       | m2  | 94,60000  | 16,20     | 1 532,52          | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 94,60000  |                   |         |                          |
| 106             | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 94,60000<br/>Koeficient ztrátové 10 %: 0,1</i>                                                                                                            | m2  | 104,06000 | 35,64     | 3 708,70          | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 94,60000  |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | 9,46000   |                   |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 107             | 712372111RV1  | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie.<br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 - spádová vrstva : 89,5+25,5*0,2                                                      | m2 | 94,60000  | 286,20    | 27 074,52         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 94,60000  |           |                   |         |                          |
| 108             | 283220012R    | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES<br>výztuž: $\mu = 15\ 000,0$<br>Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 94,60000<br>Koeficient ztratné 15 %: 0,15                                                                                                                                                                                  | m2 | 108,79000 | 201,96    | 21 971,23         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 94,60000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 14,19000  |           |                   |         |                          |
| 109             | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,86158   | 5 940,00  | 5 117,79          | 800-711 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>207 074,75</b> |         |                          |
| 110             | 283750.x      | D+M Deska fasádní z minerální vaty tl. 20 mm pro vyrovnání nerovností a dutin, lepeno<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpoklad 40 % plochy :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 63,02000*0,4                                                                                                                                          | m2 | 25,20800  | 375,48    | 9 465,10          |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 25,20800  |           |                   |         |                          |
| 111             | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu<br>Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.27 : 8,7<br>P1.28 : 13,2<br>P1.29 : 2,8<br>P1.30 : 2,1<br>P1.31 : 8,6<br>P1.32 : 8,7<br>P1.33 : 13,1<br>P1.34 : 2,1<br>P1.35 : 2,9 | m2 | 70,80000  | 81,00     | 5 734,80          | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,70000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,20000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,80000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,10000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,60000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,70000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,10000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,10000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,90000   |           |                   |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | P1.36 : 8,6                                                                                                                                                  |    | 8,60000   |           |           |         |                          |
| 112  | 28375706R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E | m3 | 15,57600  | 2 196,72  | 34 216,11 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 70,80000*0,2                                                                                                               |    | 14,16000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                   |    | 1,41600   |           |           |         |                          |
| 113  | 713191100R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu                                                                 | m2 | 70,80000  | 18,90     | 1 338,12  | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 70,80000                                                                                                                   |    | 70,80000  |           |           |         |                          |
| 114  | 28600632.AR   | fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,2; š = 1 200 mm                                                                                                   | m2 | 81,42000  | 11,13     | 906,20    | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 70,80000                                                                                                                   |    | 70,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 15 %: 0,15                                                                                                                                  |    | 10,62000  |           |           |         |                          |
| 115  | 71311001.x    | Vložení tepelné izolace do SDK podhledu, 1 vrstva - materiál ve specifikaci                                                                                  | m2 | 17,20000  | 81,00     | 1 393,20  |         | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S16a - dalších 40 mm :                                                                                                                                       |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1.31 : 8,6                                                                                                                                                  |    | 8,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | P1.36 : 8,6                                                                                                                                                  |    | 8,60000   |           |           |         |                          |
| 116  | 63151400.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 40 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1             | m2 | 18,92000  | 62,11     | 1 175,12  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 17,20000                                                                                                                   |    | 17,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                   |    | 1,72000   |           |           |         |                          |
| 117  | 713141323R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy                                                                               | m2 | 89,50000  | 278,68    | 24 941,86 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 - rovné vrstvy : 89,5                                                                                                                                     |    | 89,50000  |           |           |         |                          |
| 118  | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E | m3 | 19,69000  | 2 084,40  | 41 041,84 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S4 : 2*89,5*0,1                                                                                                                                              |    | 17,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                   |    | 1,79000   |           |           |         |                          |
| 119  | 713141312R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy                                                                              | m2 | 179,00000 | 122,04    | 21 845,16 | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | S4 - spádová vrstva : 89,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 89,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | střecha - vyrovnnání : 89,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 89,50000  |           |           |         |                          |
| 120  | 28375971R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 89,5*(0,02+(0,22-0,02)/2)<br>Koefficient ztrát 10 %: 0,1                                      | m3 | 11,81400  | 2 417,04  | 28 554,91 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,74000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,07400   |           |           |         |                          |
| 121  | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>střecha - vyrovnnání : 89,5*(0,05+0,06)<br>Koefficient ztrát 10 %: 0,1                                                  | m3 | 10,82950  | 2 084,40  | 22 573,01 | SPCM    | RTS 24/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,84500   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,98450   |           |           |         |                          |
| 122  | 713002.x      | D+M Atikový klín 100x100 mm z minerální vaty<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S4 : 25,5                                                                                                                                                                                                                  | m  | 25,50000  | 140,40    | 3 580,20  |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 25,50000  |           |           |         |                          |
| 123  | 71312118RT1   | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez<br>dodávky materiálu.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.27 : 11,9<br>P1.28 : 18,4<br>P1.29 : 6,8<br>P1.30 : 6,0<br>P1.31 : 11,8<br>P1.32 : 11,9<br>P1.33 : 18,4<br>P1.34 : 6,0<br>P1.35 : 6,8<br>P1.36 : 11,8 | m  | 109,80000 | 21,60     | 2 371,68  | 800-713 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,90000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,40000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,80000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,00000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,80000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,90000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,40000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,00000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,80000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,80000  |           |           |         |                          |
| 124  | 283140301.x   | Okrajová dilatační páska tl. 20 mm přes celou vrstvu podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 120,78000 | 12,96     | 1 565,31  |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 109,80000                                                                                                                                 |        | 109,80000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                                  |        | 10,98000  |           |                  |         |                          |
| 125             | 713901.x      | D+M Zakládací purenitový blok pro ukotvení rámu dveří                                                                                                                       | m      | 2,00000   | 1 080,00  | 2 160,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2*1,0                                                                                          |        | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 126             | 713133112R00  | Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce montáž zakládací lišty pro izolaci. plná cihla                                                               | m      | 14,50000  | 58,41     | 846,95           | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Vyvrtní otvorů, montáž hmoždinek, připevnění zakládací lišty vruty.                                                                                                         |        |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 14,5                                                                                           |        | 14,50000  |           |                  |         |                          |
| 127             | 553927491R    | lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 140 mm; materiál Al                                                                                                              | m      | 15,95000  | 75,60     | 1 205,82         | SPCM    | RTS 24/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 14,50000                                                                                                                                  |        | 14,50000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                                  |        | 1,45000   |           |                  |         |                          |
| 128             | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                                    | t      | 1,42210   | 1 518,43  | 2 159,36         | 800-713 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                              |        |           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                |        |           |           | <b>41 993,64</b> |         |                          |
| 129             | K01.x         | K01 D+M Vnější parapet, RŠ 485 mm, délka 870 mm, Pz lakovaný plech, tl. 0,6 mm, ukončeno okapnicí s přesahem, vč. kotvení. PVC profilu s tkaninou, dle PD                   | ks     | 8,00000   | 545,40    | 4 363,20         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 8                                                                                              |        | 8,00000   |           |                  |         |                          |
| 130             | K07.x         | K07 D+M Rohový profil pro hydroizolaci, RŠ 100 mm, poplastovaný Pz plech, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, délkové dilatace, dle PD                                      | m      | 25,00000  | 194,40    | 4 860,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 25                                                                                             |        | 25,00000  |           |                  |         |                          |
| 131             | K08.x         | K08 D+M Utěšující lem pro střešní prostup VZT, světlost 500/350 mm, oplechování z vnější strany. Pz lakovaný plech, vč. křivého oplechování, kotvení, příslušenství, dle PD | soubor | 2,00000   | 1 674,00  | 3 348,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2                                                                                              |        | 2,00000   |           |                  |         |                          |
| 132             | K09.x         | K09 D+M Okapnice, RŠ 250 mm, Pz plech s vrstvou mPVC, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, délkové dilatace, dle PD                                                          | m      | 13,00000  | 399,60    | 5 194,80         |         | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>13                                                                                |        | 13,00000 |           |                   |         |                          |
| 133             | K10.x         | K10 D+M Závětrná lišta, RŠ 250 mm, Pz plech s vrstvou mPVC, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, dle PD                                                            | m      | 2,40000  | 399,60    | 959,04            |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2,4                                                                               |        | 2,40000  |           |                   |         |                          |
| 134             | K11.x         | K11 D+M Lemování ke zdi, RŠ 200 mm, Pz plech s vrstvou mPVC, tl. 0,6 mm, systémový, vč. kotvení, délkové dilatace, dle PD                                         | m      | 25,00000 | 378,00    | 9 450,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>25                                                                                |        | 25,00000 |           |                   |         |                          |
| 135             | K12.x         | K12 D+M Půlkruhový podokapní žlab, RŠ 330 mm, lakovaný Pz plech, délka 13 m, vč. kotvení, žlabových háků, čel, kotlíků, lapačů listí, dle PD                      | soubor | 1,00000  | 10 530,00 | 10 530,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                 |        | 1,00000  |           |                   |         |                          |
| 136             | K13.x         | K13 D+M Svislé dešťové potrubí, DN 125, lakovaný Pz plech, vč. kotvení, kolen, objímek, dle PD                                                                    | m      | 3,50000  | 939,60    | 3 288,60          |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3,5                                                                               |        | 3,50000  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                      |        |          |           | <b>28 080,00</b>  |         |                          |
| 137             | Z01.x         | Z01 D+M Ocelová konstrukce pro upevnění VZT potrubí na střeše, 4200x1000x350 mm, z jelek 50x100x4 mm, pozink, vč. kotvení, kotvicích prvků, příslušenství, dle PD | soubor | 1,00000  | 28 080,00 | 28 080,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                 |        | 1,00000  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                |        |          |           | <b>176 220,37</b> |         |                          |
| 138             | 771111122R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových                                                                                           | m      | 2,00000  | 129,60    | 259,20            | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*1,0                                                                             |        | 2,00000  |           |                   |         |                          |
| 139             | 5537020124R   | lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 20,0 mm; h = 1,8 mm; l = 2 700 mm; samolepicí                                     | kus    | 1,00000  | 592,92    | 592,92            | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                      |        |          |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |                | Začátek provozního součtu                                                    |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | +ztratné 10 % : 1,1*(2,0/2,7)                                                |    |          | 0,81481   |           |         |                          |
|      |                | Konec provozního součtu                                                      |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | celkem ks : 1                                                                |    |          | 1,00000   |           |         |                          |
| 140  | 771230211R00.x | D+M Teraco dlažba tl. 25 mm, vč. lepidla a spárovací hmoty                   | m2 | 9,60000  | 1 296,00  | 12 441,60 |         | Vlastní                  |
|      |                | dekor dlažby dle stávajícího teraca                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | zapravení po kanalizaci : 2*2,0                                              |    |          | 4,00000   |           |         |                          |
|      |                | P1.26 : 2*0,8                                                                |    |          | 1,60000   |           |         |                          |
|      |                | předpokládaná plocha porušení : 4*1,0                                        |    |          | 4,00000   |           |         |                          |
| 141  | 771230211R01.x | D+M Teraco sokl, vč. lepidla a spárovací hmoty                               | m  | 12,65000 | 324,00    | 4 098,60  |         | Vlastní                  |
|      |                | dekor a výška soklu dle stávajícího teraca                                   |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | zapravení po kanalizaci : 3*0,75                                             |    |          | 2,25000   |           |         |                          |
|      |                | P1.26 : 2*2*0,6                                                              |    |          | 2,40000   |           |         |                          |
|      |                | předpokládaná plocha porušení : 4*2,0                                        |    |          | 8,00000   |           |         |                          |
| 142  | 771101210RT1   | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                   | m2 | 80,40000 | 60,48     | 4 862,59  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |                | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 70,80000                                   |    |          | 70,80000  |           |         |                          |
|      |                | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 9,60000                                    |    |          | 9,60000   |           |         |                          |
| 143  | 771212117R00   | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 600 x 600 m                   | m2 | 70,80000 | 645,84    | 45 725,47 | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |                | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.        |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |          |           |           |         |                          |
|      |                | P1.27 : 8,7                                                                  |    |          | 8,70000   |           |         |                          |
|      |                | P1.28 : 13,2                                                                 |    |          | 13,20000  |           |         |                          |
|      |                | P1.29 : 2,8                                                                  |    |          | 2,80000   |           |         |                          |
|      |                | P1.30 : 2,1                                                                  |    |          | 2,10000   |           |         |                          |
|      |                | P1.31 : 8,6                                                                  |    |          | 8,60000   |           |         |                          |
|      |                | P1.32 : 8,7                                                                  |    |          | 8,70000   |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | P1.33 : 13,1                                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | P1.34 : 2,1                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,10000   |           |           |         |                          |
|      |               | P1.35 : 2,9                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,90000   |           |           |         |                          |
|      |               | P1.36 : 8,6                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,60000   |           |           |         |                          |
| 144  | 5976001.x     | Keramická dlažba tl. 10 mm, formát 60x60 cm, odstín vyzorkován                                                                                                                                                                                           | m2  | 81,42000  | 645,84    | 52 584,29 |         | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 70,80000                                                                                                                                                                                                               |     | 70,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné 15 %: 0,15                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,62000  |           |           |         |                          |
| 145  | 58554410R     | malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; tepelná odolnost -30 až 70 °C                                                                                                                         | kg  | 155,76000 | 8,64      | 1 345,77  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 2 kg/m2 :                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 70,80000*2                                                                                                                                                                                                             |     | 141,60000 |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                            |     | 14,16000  |           |           |         |                          |
| 146  | 231536502R    | malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; tepelná odolnost -30 až 70 °C; barva šedá | kus | 28,00000  | 162,00    | 4 536,00  | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 0,7 kg/m2 + ztratiné 10 % : 1,1*((70,8*0,7)/2)                                                                                                                                                                                                           |     | 27,25800  |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | celkem ks : 28                                                                                                                                                                                                                                           |     | 28,00000  |           |           |         |                          |
| 147  | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                                                                                                                                  | m   | 20,20000  | 85,32     | 1 723,46  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | P1.27 : 11,9-2*0,9                                                                                                                                                                                                                                       |     | 10,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | P1.32 : 11,9-2*0,9                                                                                                                                                                                                                                       |     | 10,10000  |           |           |         |                          |
| 148  | 597001.x      | Keramický sokl tl. 10 mm, formát 9,5x60 cm, do tmele                                                                                                                                                                                                     | m   | 23,23000  | 113,40    | 2 634,28  |         | Vlastní                  |
|      |               | dle dekoru dlažby                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 20,20000                                                                                                                                                                                                               |     | 20,20000  |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient ztrát 15 %: 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,03000   |           |                   |         |                          |
| 149             | 771101141R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka jednovrstvá<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 70,80000<br>vytažení 300 mm na stěnu :<br>P1.27 : (11,9-2*0,9)*0,3<br>P1.28 : (18,4-4*0,9)*0,3<br>P1.29 : (6,8-0,9)*0,3<br>P1.30 : (6,0-0,9)*0,3<br>P1.32 : (11,9-2*0,9)*0,3<br>P1.33 : (18,4-4*0,9)*0,3<br>P1.34 : (6,0-0,9)*0,3<br>P1.35 : (6,8-0,9)*0,3 | m2 | 92,34000  | 162,00    | 14 959,08         | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 70,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,03000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,44000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,77000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,53000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,03000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,44000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,53000   |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,77000   |           |                   |         |                          |
| 150             | 23521589.AR   | hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér;<br>podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton<br>1,5 kg/m2 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 92,34000*1,5<br>Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                     | kg | 152,36100 | 140,40    | 21 391,48         | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 138,51000 |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,85100  |           |                   |         |                          |
| 151             | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,83941   | 10 800,00 | 9 065,63          | 800-771 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>518 449,89</b> |         |                          |
| 152             | 781101210RT1  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady<br>včetně dodávky materiálu.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 166,82080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 166,82080 | 60,48     | 10 089,32         | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 166,82080 |           |                   |         |                          |
| 153             | 781475110.x   | Montáž obkladu vnitřního keramického stěn, do tmele, materiál ve specifikaci<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.28 : 18,4*2,1-(4*0,9*2,02)<br>-(2*0,93*0,4)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 166,82080 | 853,20    | 142 331,51        |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 31,36800  |           |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -0,74400  |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | P1.29 : 6,8*2,1-(0,9*2,02+0,93*0,4)+1,5*0,15                                                                                     |    | 12,31500  |           |            |         |                          |
|      |               | P1.30 : 6,0*2,1-(0,9*2,02+0,93*0,4)+1,1*0,15                                                                                     |    | 10,57500  |           |            |         |                          |
|      |               | P1.31 : 11,8*2,5-(0,9*2,02)                                                                                                      |    | 27,68200  |           |            |         |                          |
|      |               | P1.33 : 18,4*2,1-(4*0,9*2,02)                                                                                                    |    | 31,36800  |           |            |         |                          |
|      |               | -(2*0,93*0,4)                                                                                                                    |    | -0,74400  |           |            |         |                          |
|      |               | P1.34 : 6,0*2,1-(0,9*2,02+0,93*0,4)+1,1*0,15                                                                                     |    | 10,57500  |           |            |         |                          |
|      |               | P1.35 : 6,8*2,1-(0,9*2,02+0,93*0,4)+1,5*0,15                                                                                     |    | 12,31500  |           |            |         |                          |
|      |               | P1.36 : 11,8*2,5-(0,9*2,02)                                                                                                      |    | 27,68200  |           |            |         |                          |
|      |               | ostění a parapet :                                                                                                               |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | P1.28 : 0,32*(2*(0,93+2*0,4))                                                                                                    |    | 1,10720   |           |            |         |                          |
|      |               | P1.29 : 0,32*(1*(0,93+2*0,4))                                                                                                    |    | 0,55360   |           |            |         |                          |
|      |               | P1.30 : 0,32*(1*(0,93+2*0,4))                                                                                                    |    | 0,55360   |           |            |         |                          |
|      |               | P1.33 : 0,32*(2*(0,93+2*0,4))                                                                                                    |    | 1,10720   |           |            |         |                          |
|      |               | P1.34 : 0,32*(1*(0,93+2*0,4))                                                                                                    |    | 0,55360   |           |            |         |                          |
|      |               | P1.35 : 0,32*(1*(0,93+2*0,4))                                                                                                    |    | 0,55360   |           |            |         |                          |
| 154  | 781111111R00  | Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem                                                     | m  | 630,00000 | 70,20     | 44 226,00  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                     |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | obklady + dlažba (předpoklad) : 630                                                                                              |    | 630,00000 |           |            |         |                          |
| 155  | 5978001.x     | Keramický obklad tl. 10 mm, formát 15x15 cm, hladký matný povrch, obkládačka slinutá                                             | m2 | 191,84392 | 645,84    | 123 900,48 |         | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 166,82080                                                                                      |    | 166,82080 |           |            |         |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné 15 %: 0,15                                                                                                   |    | 25,02312  |           |            |         |                          |
| 156  | 58554410R     | malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; tepelná odolnost -30 až 70 °C | kg | 367,00576 | 8,64      | 3 170,93   | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                     |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | 2 kg/m2 :                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 166,82080*2                                                                                    |    | 333,64160 |           |            |         |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                    |    | 33,36416  |           |            |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 157  | 231536502R    | malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva šedá<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>Začátek provozního součtu<br>0,7 kg/m2 + ztratiné 10 % : 1,1*((166,82*0,7)/2)<br>Konec provozního součtu<br>celkem ks : 65 | kus | 65,00000  | 162,00    | 10 530,00 | SPCM    | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 64,22570  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 65,00000  |           |           |         |                          |
| 158  | 781101142R00  | Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé<br>Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 166,82080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 166,82080 | 162,00    | 27 024,97 | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 166,82080 |           |           |         |                          |
| 159  | 23521588.AR   | hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér; podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton<br>2x1,5 kg/m2 :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 166,82080*3<br>Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 550,50864 | 140,40    | 77 291,41 | SPCM    | RTS 23/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 500,46240 |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 50,04624  |           |           |         |                          |
| 160  | 781497132R00  | Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.28 : 2,1+2*(0,93+2*0,4)<br>P1.29 : 1,5+2*0,4<br>P1.30 : 1,1+2*0,4<br>P1.33 : 2,1+2*(0,93+2*0,4)<br>P1.34 : 1,1+2*0,4<br>P1.35 : 1,5+2*0,4                                                                                                                                        | m   | 19,52000  | 268,92    | 5 249,32  | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,56000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,30000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,90000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,56000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,90000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,30000   |           |           |         |                          |
| 161  | 781497131R00  | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P1.28 : 18,4-2*0,93+2*2*0,32<br>P1.29 : 6,8-0,93+2*0,32<br>P1.30 : 6,0-0,93+2*0,32                                                                                                                                                                                                | m   | 83,68000  | 268,92    | 22 503,23 | 800-771 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 17,82000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 6,51000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,71000   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | P1.31 : 11,8                                                                 |    | 11,80000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.33 : 18,4-2*0,93+2*2*0,32                                                 |    | 17,82000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.34 : 6,0-0,93+2*0,32                                                      |    | 5,71000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.35 : 6,8-0,93+2*0,32                                                      |    | 6,51000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.36 : 11,8                                                                 |    | 11,80000  |           |                  |         |                          |
| 162             | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                                       | m  | 93,60000  | 129,60    | 12 130,56        | 800-771 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | přechod podlaha/sokl :                                                       |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.27 : (11,9-2*0,9)                                                         |    | 10,10000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.32 : (11,9-2*0,9)                                                         |    | 10,10000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | přechod podlaha/obklad stěny :                                               |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.31 : 11,8-0,9                                                             |    | 10,90000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.36 : 11,8-0,9                                                             |    | 10,90000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.28 : 18,4-4*0,9                                                           |    | 14,80000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.29 : 6,8-0,9                                                              |    | 5,90000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.30 : 6,0-0,9                                                              |    | 5,10000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.33 : 18,4-4*0,9                                                           |    | 14,80000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.34 : 6,0-0,9                                                              |    | 5,10000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | P1.35 : 6,8-0,9                                                              |    | 5,90000   |           |                  |         |                          |
| 163             | 59760134.AR   | profil plastový koutový dilatační, dvoudílný                                 | m  | 102,96000 | 268,92    | 27 688,00        | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 93,60000                                   |    | 93,60000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztratné 10 %: 0,1                                                 |    | 9,36000   |           |                  |         |                          |
| 164             | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                   | t  | 1,14020   | 10 800,00 | 12 314,16        | 800-771 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                 |    |           |           | <b>19 493,12</b> |         |                          |
| 165             | 784191201R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná     | m2 | 245,35080 | 18,93     | 4 644,49         | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 245,35080                                  |    | 245,35080 |           |                  |         |                          |
| 166             | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné          | m2 | 245,35080 | 60,52     | 14 848,63        | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 228,15080                                   |    | 228,15080 |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                              | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                                 | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.2 - D.1.1 Nové sociální zázemí pro tělocvičnu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,20000</a>                                 |    | 17,20000 |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                    |    |          |           | <b>152,04</b>       |       |                          |
| 167             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  | 0,08035  | 254,34    | 20,44               | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 0,08035</a>                                 |    | 0,08035  |           |                     |       |                          |
| 168             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 0,80352  | 8,10      | 6,51                | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 0,08035*10</a>                              |    | 0,80352  |           |                     |       |                          |
| 169             | 979011221R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím     | t  | 0,08035  | 270,00    | 21,69               | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 0,08035</a>                                 |    | 0,08035  |           |                     |       |                          |
| 170             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím     | t  | 0,08035  | 270,00    | 21,69               | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 0,08035</a>                                 |    | 0,08035  |           |                     |       |                          |
| 171             | 979083112R00  | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m                                            | t  | 0,08035  | 224,31    | 18,02               | 800-6 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                         |    |          |           |                     |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 0,08035</a>                                 |    | 0,08035  |           |                     |       |                          |
| 172             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 1,92845  | 17,28     | 33,32               | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | +24 km :                                                                                  |    |          |           |                     |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 0,08035*24</a>                              |    | 1,92845  |           |                     |       |                          |
| 173             | 979990103R00  | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů              | t  | 0,08035  | 378,00    | 30,37               | 801-3 | RTS 23/ II               |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,07717</a>                           |    | 0,07717  |           |                     |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,00318</a>                           |    | 0,00318  |           |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                           |    |          |           | <b>3 170 564,11</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>252 344,15</b> |       |                          |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>47 | m2 | 47,00000  | 81,00     | 3 807,00          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
| 2             | 113107519R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 21,00000*0,5                                                                                            | m2 | 57,50000  | 191,56    | 11 014,70         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,50000  |           |                   |       |                          |
| 3             | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 21,00000*0,5                                                                                            | m2 | 57,50000  | 206,55    | 11 876,63         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,50000  |           |                   |       |                          |
| 4             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>21,5*1,0*0,8<br>2,0*1,0*0,4+3,8*1,0*0,4<br>27,5*1,0*0,5                                 | m3 | 33,27000  | 1 080,00  | 35 931,60         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 17,20000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,32000   |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,75000  |           |                   |       |                          |
| 5             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*21,5*1,4<br>2*(3,0+4,0)*1,0<br>2*28,5*1,0                                 | m2 | 131,20000 | 98,63     | 12 940,26         | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 60,20000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,00000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 57,00000  |           |                   |       |                          |
| 6             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 131,20000                                                                                                             | m2 | 131,20000 | 40,50     | 5 313,60          | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 131,20000 |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 7    | 139711101RT3  | Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 3<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S9 :<br>P2.01 : (8,5+8,0)*0,2<br>P2.02 : 7,6*0,2<br>P2.03 : 14,0*0,2<br>P2.04 : 8,1*0,2<br>P2.05 : 4,7*0,2<br>P2.06 : 24,2*0,2<br>P2.07 : 4,5*0,2<br>P2.08 : 23,9*0,2<br>P2.09 : 18,0*0,2<br>P2.10 : 18,2*0,2<br>P2.11 : 18,5*0,2<br>P2.12 : 24,2*0,2<br>P2.13 : 23,9*0,2<br>P2.14 : 9,8*0,2<br>P2.15 : 3,1*0,2<br>P2.16 : 3,8*0,2 | m3 | 44,60000  | 1 350,00  | 60 210,00 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 8    | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,60000*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 49,06000  | 216,00    | 10 596,96 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 9    | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 49,06000*4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 196,24000 | 135,00    | 26 492,40 | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 10   | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 33,27000  | 31,85     | 1 059,65  | 800-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>potřebné na zásyp : 33,27                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | 33,27000         |       |                          |
| 11             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 33,27000*1,1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,60000*1,1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,27000*-1 | m3 | 52,38700  | 391,01    | 20 483,84        | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 12             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>+ 15 km :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 52,38700*15                                                   | m3 | 785,80500 | 23,76     | 18 670,73        | 800-1 | RTS 25/ I                |
| 13             | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 52,38700*2                                                                                                                                                                                                              | t  | 104,77400 | 324,00    | 33 946,78        | 800-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 6</b>  |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>80 092,04</b> |       |                          |
| 14             | 6001.x        | Odstranění nepevných částí na nosný podklad a proškrábnutí spár zdíva do hloubky cca 15 mm, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 111,90000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 624,29050                                                                         | m2 | 736,19050 | 81,00     | 59 631,43        |       | Vlastní                  |
| 15             | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 111,90000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 624,29050<br>očištění schodnic : 2*3,5*0,8+2*3,5*0,5+(5,3+8,9)*0,3<br>2,0+12,5*0,5                                                                                                            | m2 | 757,80050 | 27,00     | 20 460,61        | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>2 861,28</b>  |       |                          |
| 16             | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 111,90000                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 111,90000 | 25,57     | 2 861,28         | 801-1 | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>21 600,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 17   | 80001.x       | Čištění travivodu, vč. veškerého příslušenství | soubor | 1,00000  | 21 600,00 | 21 600,00 |       | Vlastní                  |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

1

1,00000

|                |                                 |                                                                                   |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>26 456,81</b>                                                                  |
| 18             | 941955002R00                    | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m |

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 236,75000

236,75000

|                |                           |                                         |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>571 348,19</b>                       |
| 19             | 970251200R00              | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S11 : 164,5+23,5+40,0

228,00000

|    |              |                                                                                                                                              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 965042241RT5 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S11 :

P2.01 : (8,5+8,0)\*0,2

3,30000

P2.02 : 7,6\*0,2

1,52000

P2.03 : 14,0\*0,2

2,80000

P2.04 : 8,1\*0,2

1,62000

P2.05 : 4,7\*0,2

0,94000

P2.06 : 24,4\*0,2

4,88000

P2.07 : 4,5\*0,2

0,90000

P2.08 : 23,9\*0,2

4,78000

P2.09 : 18,0\*0,2

3,60000

P2.10 : 18,5\*0,2

3,70000

P2.11 : 18,5\*0,2

3,70000

P2.12 : 24,5\*0,2

4,90000

P2.13 : 23,9\*0,2

4,78000

P2.14 : 9,8\*0,2

1,96000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |                | P2.15 : 3,1*0,2                                                                                                                                    |    | 0,62000   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.16 : 3,8*0,2                                                                                                                                    |    | 0,76000   |           |           |       |                          |
| 21   | 965049112RT2   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 44,76000  | 2 160,00  | 96 681,60 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 44,76000                                                                                                          |    | 44,76000  |           |           |       |                          |
| 22   | 965082941R00   | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy                                                    | m3 | 82,80600  | 405,00    | 33 536,43 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |                | S11 :                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |                | P2.01 : (8,5+8,0)*0,37                                                                                                                             |    | 6,10500   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.02 : 7,6*0,37                                                                                                                                   |    | 2,81200   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.03 : 14,0*0,37                                                                                                                                  |    | 5,18000   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.04 : 8,1*0,37                                                                                                                                   |    | 2,99700   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.05 : 4,7*0,37                                                                                                                                   |    | 1,73900   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.06 : 24,4*0,37                                                                                                                                  |    | 9,02800   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.07 : 4,5*0,37                                                                                                                                   |    | 1,66500   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.08 : 23,9*0,37                                                                                                                                  |    | 8,84300   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.09 : 18,0*0,37                                                                                                                                  |    | 6,66000   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.10 : 18,5*0,37                                                                                                                                  |    | 6,84500   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.11 : 18,5*0,37                                                                                                                                  |    | 6,84500   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.12 : 24,5*0,37                                                                                                                                  |    | 9,06500   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.13 : 23,9*0,37                                                                                                                                  |    | 8,84300   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.14 : 9,8*0,37                                                                                                                                   |    | 3,62600   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.15 : 3,1*0,37                                                                                                                                   |    | 1,14700   |           |           |       |                          |
|      |                | P2.16 : 3,8*0,37                                                                                                                                   |    | 1,40600   |           |           |       |                          |
| 23   | 978021191R00.x | Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100%                                                                                                  | m2 | 111,90000 | 67,50     | 7 553,25  |       | Vlastní                  |
|      |                | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |                | 21,0*(0,4+1,3)+2*1,5*0,3+2*0,1*0,3+1,6*0,1                                                                                                         |    | 36,82000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | $2,2*(0,4+1,2)+(12,0-1,6)+0,5*0,4+11,0+5,7*1,5+6,0*(0,4+0,5)$                                                               |    |           | 39,07000  |           |       |                          |
|      |               | $(27,5-1,0+2*0,3+2*0,3)*(0,4+0,9)$                                                                                          |    |           | 36,01000  |           |       |                          |
| 24   | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %   | m2 | 624,29050 | 81,00     | 50 567,53 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | P2.01 : $8,9*2,6-(1,0*2,1)+(1,2+2*2,1)*0,25$                                                                                |    |           | 22,39000  |           |       |                          |
|      |               | $6,7*2,6-(0,9*2,1)+(0,9+2*2,1)*0,6+2,9*2,0$                                                                                 |    |           | 24,39000  |           |       |                          |
|      |               | $3,0+2,5+2*7,5+5,3*2,6+2,4$                                                                                                 |    |           | 36,68000  |           |       |                          |
|      |               | P2.02 : $10,7*2,6-(2*1,0*2,1+0,9*2,1)+(1,0+2*2,1)*(0,15+0,3)$                                                               |    |           | 24,07000  |           |       |                          |
|      |               | P2.03 : $14,7*2,6-(2*1,0*2,1+0,9*2,1)+(1,0+2*2,1)*(0,45+0,5)+(0,9+2*2,1)*0,5$                                               |    |           | 39,62000  |           |       |                          |
|      |               | P2.04 : $9,8*2,6-(1,0*2,1+0,8*1,6)+(1,1+2*1,6)*0,3$                                                                         |    |           | 23,39000  |           |       |                          |
|      |               | $5,9*2,3-(0,8*1,6)$                                                                                                         |    |           | 12,29000  |           |       |                          |
|      |               | P2.05 : $8,7*3,4-(0,9*2,1)$                                                                                                 |    |           | 27,69000  |           |       |                          |
|      |               | P2.06 : $19,5*2,6-(0,85*0,85+0,8*2,1+2*1,0*2,1)$                                                                            |    |           | 44,09750  |           |       |                          |
|      |               | $(1,0+2*2,1)*0,4+(1,1+2*2,1)*0,4$                                                                                           |    |           | 4,20000   |           |       |                          |
|      |               | P2.07 : $8,9*2,6-(0,8*2,1)$                                                                                                 |    |           | 21,46000  |           |       |                          |
|      |               | P2.08 : $19,8*2,4-(1,0*2,1)+(1,0+2*2,1)*0,4$                                                                                |    |           | 47,50000  |           |       |                          |
|      |               | P2.09 : $17,2*2,6-(2*1,0*2,1)+(1,0+2*2,1)*0,5$                                                                              |    |           | 43,12000  |           |       |                          |
|      |               | P2.10 : $17,2*2,6-(0,85*0,85+1,0*2,1+1,2*2,1)+(1,2+2*2,1)*0,15$                                                             |    |           | 40,18750  |           |       |                          |
|      |               | P2.11 : $16,7*2,6-(1,0*2,1+1,2*2,1+0,8*2,1+0,9*2,1)$                                                                        |    |           | 35,23000  |           |       |                          |
|      |               | $(1,2+2*2,1)*0,15+(1,0+2*2,1)*0,6+(1,1+2*2,1)*0,4+(1,0+2*2,1)*0,4$                                                          |    |           | 8,13000   |           |       |                          |
|      |               | P2.12 : $19,9*2,6-(0,85*0,85+2*1,0*2,1)$                                                                                    |    |           | 46,81750  |           |       |                          |
|      |               | P2.13 : $15,9*2,6+3,7*2,4-(1,0*2,1)+(1,0+2*2,1)*0,4$                                                                        |    |           | 50,20000  |           |       |                          |
|      |               | P2.14 : $13,0*2,6-(0,8*2,1+1,52*2,1+0,9*2,1)+(0,8+2*2,1)*0,15+(1,52+2*2,1)*0,6$                                             |    |           | 31,22000  |           |       |                          |
|      |               | P2.15 : $6,8*2,6-(0,8*2,1)$                                                                                                 |    |           | 16,00000  |           |       |                          |
|      |               | P2.16 : $8,0*3,6-(1,52*2,1)$                                                                                                |    |           | 25,60800  |           |       |                          |
| 25   | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 236,75000 | 97,20     | 23 012,10 | 801-3 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :       |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | P2.01 : 3,5+8,0+1,2*2,0+2*3,2*1,2+3,5+5,2                                          |     | 30,28000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.02 : 6,8                                                                        |     | 6,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.03 : 13,3                                                                       |     | 13,30000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.04 : 6,0+1,7                                                                    |     | 7,70000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.05 : 4,2                                                                        |     | 4,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.06 : 23,4                                                                       |     | 23,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.07 : 4,5                                                                        |     | 4,50000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.08 : 23,7+9,0*0,4                                                               |     | 27,30000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.09 : 17,6                                                                       |     | 17,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.10 : 17,6                                                                       |     | 17,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.11 : 17,3+4,4*0,3                                                               |     | 18,62000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.12 : 23,7+4,5*0,3                                                               |     | 25,05000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.13 : 23,7+4,5*0,4                                                               |     | 25,50000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.14 : 8,1                                                                        |     | 8,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.15 : 3,0                                                                        |     | 3,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.16 : 3,8                                                                        |     | 3,80000  |           |        |       |                          |
| 26   | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                      | kus | 6,00000  | 54,00     | 324,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :       |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | i13 : 3                                                                            |     | 3,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | i19 : 3                                                                            |     | 3,00000  |           |        |       |                          |
| 27   | 968071125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2                       | kus | 9,00000  | 54,00     | 486,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,           |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :       |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | i15 : 9                                                                            |     | 9,00000  |           |        |       |                          |
| 28   | 968071126R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2                     | kus | 2,00000  | 54,00     | 108,00 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,           |     |          |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i15 : 2                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,00000  |           |          |       |                          |
| 29   | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i13 : 2*0,8*2,1+1*0,9*2,1<br>i15 : 0,8*2,1+2*0,9*2,1+0,8*1,6 | m2     | 11,99000 | 243,00    | 2 913,57 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
| 30   | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i15 : 1,52*2,1+5*1,0*2,1                                   | m2     | 13,69200 | 243,00    | 3 327,16 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
| 31   | 960001.x      | Odstranění kovových prahů dveří 1křídlových<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i13 : 3<br>i15 : 10                                                                                                                                                                        | kus    | 13,00000 | 54,00     | 702,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
| 32   | 960002.x      | Odstranění kovových prahů dveří 2křídlových<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i15 : 1                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,00000  | 67,50     | 67,50    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
| 33   | 976085211R00  | Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i38 : 1                                                                      | kus    | 1,00000  | 48,60     | 48,60    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
| 34   | 9610.x        | Odstranění betonových odvodňovacích žlabů včetně vybourání lože, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>21,0                                                                                                  | m      | 21,00000 | 162,00    | 3 402,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |
| 35   | 96005.x       | Odstranění vnější ocelové rohože, 350x600 mm, vč. manipulace se vzniklým odpadem, veškerá doprava, jeho naložení, odvoz, poplatek za skládku<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i12 : 1                                                                                   | soubor | 1,00000  | 108,00    | 108,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 36   | 970251400R00  | Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>1,0*5*1,0</i>                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 6,00000  | 2 192,16  | 13 152,96 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 6,00000   |           |       |                          |
| 37   | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>1,0*0,35*1,7</i>                                                          | m3 | 0,59500  | 2 640,85  | 1 571,31  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,59500   |           |       |                          |
| 38   | 970231200R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>2*(1,2+2,1)</i>                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,60000  | 822,66    | 5 429,56  | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 6,60000   |           |       |                          |
| 39   | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>1,2*2,1*0,2</i> | m3 | 0,50400  | 1 201,50  | 605,56    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,50400   |           |       |                          |
| 40   | 970241250R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>i14 : 2*0,5+3*1,0<br/>2*0,5+3*1,0<br/>2*0,7+4*1,0</i>                                                                                                                                                                                                | m  | 13,40000 | 1 155,64  | 15 485,58 | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 4,00000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 4,00000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 5,40000   |           |       |                          |
| 41   | 965042121RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2<br><i>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br/>i14 : 0,75*1,0*0,06<br/>0,75*1,0*0,06<br/>1,0*1,0*0,06</i>                                                                                             | m3 | 0,15000  | 2 160,00  | 324,00    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,04500   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,04500   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,06000   |           |       |                          |
| 42   | 965048515R00  | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 3,90000  | 162,00    | 631,80    | 801-3 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství                      | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P2.01 : 3,9                                                                                           |     | 3,90000                       |           |                  |         |                          |
| 43              | 965048541R00  | Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm                                                                                                                                        | m2  | 3,90000                       | 102,38    | 399,28           | 801-3   | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,90000                                                                                                                                              |     | 3,90000                       |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                                |     |                               |           | <b>1 458,00</b>  |         |                          |
| 44              | 728415812R00  | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2                                                                                                                             | kus | 18,00000                      | 81,00     | 1 458,00         | 800-728 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>18                                                                                                    |     | 18,00000                      |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                          |     |                               |           | <b>2 007,72</b>  |         |                          |
| 45              | 766111820R00  | Demontáž dřevěných stěn plných                                                                                                                                                        | m2  | 14,87200                      | 135,00    | 2 007,72         | 800-766 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně demontáže lišt a vysklení,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i19 :<br>P2.15 : 1,75*2,6<br>P2.07 : 1,47*2,6<br>P2.04 : 2,5*2,6 |     | 4,55000<br>3,82200<br>6,50000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                          |     |                               |           | <b>14 385,00</b> |         |                          |
| 46              | 767996803R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg                                                                                                | kg  | 750,00000                     | 19,18     | 14 385,00        | 800-767 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i20 :<br>předpoklad hmotnosti 250 kg : 3*250                                                          |     | 750,00000                     |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 773</b> |               | <b>Podlahy teracové</b>                                                                                                                                                               |     |                               |           | <b>777,60</b>    |         |                          |
| 47              | 773000.x      | D+M Odstranění žlutých bezpečnostních nátěrů schodišťových stupňů                                                                                                                     | m   | 7,20000                       | 108,00    | 777,60           |         | Vlastní                  |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>6*1,2                                                                                                 |     | 7,20000                       |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                              |     |                               |           | <b>1 425,60</b>  |         |                          |
| 48              | 776511820RT1  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2                                                                                             | m2  | 24,00000                      | 59,40     | 1 425,60         | 800-775 | RTS 25/ I                |
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                          |     |                               |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | P2.12 : 24,0                                                                                                  |    | 24,00000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                        |    |             |           | <b>615 355,23</b> |       |                          |
| 49              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                     | t  | 324,35330   | 254,34    | 82 496,02         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 7,16614</a>                                                      |    | 7,16614     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 100,00764</a>                                                    |    | 100,00764   |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 0,43208</a>                                                      |    | 0,43208     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,91024</a>                                                      |    | 0,91024     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 215,83720</a>                                                    |    | 215,83720   |           |                   |       |                          |
| 50              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                     | t  | 3 243,53299 | 8,10      | 26 272,62         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 324,35330*10</a>                                                 |    | 3 243,53299 |           |                   |       |                          |
| 51              | 979011221R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím                         | t  | 324,35330   | 270,00    | 87 575,39         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 324,35330</a>                                                    |    | 324,35330   |           |                   |       |                          |
| 52              | 979011229R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím | t  | 324,35330   | 274,59    | 89 064,17         | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 324,35330</a>                                                    |    | 324,35330   |           |                   |       |                          |
| 53              | 979083112R00  | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m                                                                | t  | 324,35330   | 224,31    | 72 755,69         | 800-6 | RTS 25/ I                |
|                 |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                                             |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 324,35330</a>                                                    |    | 324,35330   |           |                   |       |                          |
| 54              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                        | t  | 7 784,47919 | 17,28     | 134 515,80        | 801-3 | RTS 25/ I                |
|                 |               | +24 km :                                                                                                      |    |             |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 324,35330*24</a>                                                 |    | 7 784,47919 |           |                   |       |                          |
| 55              | 979990103R00  | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                  | t  | 7,16614     | 378,00    | 2 708,80          | 801-3 | RTS 23/ II               |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 6,48600</a>                                                |    | 6,48600     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00616</a>                                               |    | 0,00616     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,33000</a>                                               |    | 0,33000     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,04914</a>                                               |    | 0,04914     |           |                   |       |                          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,29484</a>                                               |    | 0,29484     |           |                   |       |                          |
| 56              | 979990108R00  | Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                             | t  | 100,00764   | 378,00    | 37 802,89         | 801-3 | RTS 23/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,10488                                               |    | 0,10488   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 98,47200                                              |    | 98,47200  |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,00276                                               |    | 0,00276   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 1,42800                                               |    | 1,42800   |           |           |       |                          |
| 57   | 979990161R00    | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                   | t  | 0,43208   | 540,00    | 233,32    | 801-3 | RTS 25/ I                |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,25208                                               |    | 0,25208   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000*0,03                                                 |    | 0,18000   |           |           |       |                          |
| 58   | 979990105R00    | Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů         | t  | 0,91024   | 378,00    | 344,07    | 801-3 | RTS 23/ II               |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00304                                               |    | 0,00304   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,90720                                               |    | 0,90720   |           |           |       |                          |
| 59   | D96_170904.xT00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                             | t  | 215,83720 | 378,00    | 81 586,46 |       | Vlastní                  |
|      |                 | 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |    |           |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*0,1                                                  |    | 0,20000   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,00000*0,04                                                 |    | 0,36000   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 24,03500                                               |    | 24,03500  |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 25,30000                                               |    | 25,30000  |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 115,92840                                             |    | 115,92840 |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 6,82590                                               |    | 6,82590   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 28,71736                                              |    | 28,71736  |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 11,83750                                              |    | 11,83750  |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,91124                                               |    | 0,91124   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,86260                                               |    | 0,86260   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,02340                                               |    | 0,02340   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,00180                                               |    | 0,00180   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,02400                                               |    | 0,02400   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,75000                                               |    | 0,75000   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,02400                                               |    | 0,02400   |           |           |       |                          |
|      |                 | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03600                                               |    | 0,03600   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                       | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                          | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Bourací práce |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>1 590 111,62</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ                                                                       | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                                                                                 | <b>43 015,08</b>    |       |                          |
| 1             | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,27000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 33,27000  | 270,00                                                                          | 8 982,90            | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <a href="#">33,27000</a>                                                        |                     |       |                          |
| 2             | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,27000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 33,27000  | 339,44                                                                          | 11 293,17           | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <a href="#">33,27000</a>                                                        |                     |       |                          |
| 3             | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">21,5*1,0*0,8</a><br><a href="#">2,0*1,0*0,4+3,8*1,0*0,4</a><br><a href="#">27,5*1,0*0,5</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 33,27000  | 589,33                                                                          | 19 607,01           | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <a href="#">17,20000</a><br><a href="#">2,32000</a><br><a href="#">13,75000</a> |                     |       |                          |
| 4             | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 58,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 58,00000  | 54,00                                                                           | 3 132,00            | 800-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <a href="#">58,00000</a>                                                        |                     |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                                                                                 | <b>3 365 760,51</b> |       |                          |
| 5             | 281606213R00  | Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 800 mm<br>Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážní silikonové mikroemulze.<br>Applikace injektážním zařízením.<br>Pozn:<br>- injektáž s výškovou úrovní vrtů min. 200 mm pod úrovní stropu 2.PP<br>- spotřeba 15 kg/m2<br>- všechny vrty po injektáži vyplnit těsnící maltou s vysokou odolností vůči sranům<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">vodorovná : 67,9+15,2</a><br><a href="#">10,3*2</a> | m  | 109,70000 | 2 592,00                                                                        | 284 342,40          | 801-4 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | <a href="#">83,10000</a><br><a href="#">20,60000</a>                            |                     |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

svislá : 2\*3,0

6,00000

|   |              |                                                                                                           |   |         |          |           |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 6 | 281606212R00 | Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm | m | 8,00000 | 2 138,40 | 17 107,20 | 801-4 | RTS 25/ I |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|-------|-----------|

Vyvrátání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážní silikonové mikroemulze.

Aplikace injektážním zařízením.

Pozn:

- injektáž s výškovou úrovní vrtů min. 200 mm pod úrovní stropu 2.PP

- spotřeba 15 kg/m<sup>2</sup>

- všechny vrtý po injektáži vyplnit těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

svislá : 1\*2,6

2,60000

1\*3,4

3,40000

vodorovná injektáž vnitřních stěn, nad úrovní podlahy : 2\*1,0

2,00000

|   |              |                                                                                                           |   |           |          |            |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|-------|-----------|
| 7 | 281606211R00 | Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm | m | 235,50000 | 1 425,60 | 335 728,80 | 801-4 | RTS 25/ I |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|-------|-----------|

Vyvrátání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážní silikonové mikroemulze.

Aplikace injektážním zařízením.

Pozn:

- injektáž s výškovou úrovní vrtů min. 200 mm pod úrovní stropu 2.PP

- spotřeba 15 kg/m<sup>2</sup>

- všechny vrtý po injektáži vyplnit těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

svislá : 24\*2,6

62,40000

1\*3,4

3,40000

1\*3,6

3,60000

vodorovná injektáž vnitřních stěn, nad úrovní podlahy :

tl. stěny 600 mm : 2\*(1,2+1,3+4,5+4,5+1,7+3\*1,8+4,5)

46,20000

2\*(1,3+1,8)

6,20000

tl. stěny 670 mm : 2\*(1,5+0,6+0,6+0,4+0,6+0,5+2\*1,9)

16,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | tl. stěny 500 mm : 2*(1,7+0,5+1,1+0,7)                                                                           |    | 8,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(0,7+3,8)                                                                                                      |    | 9,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(0,6+2,5)                                                                                                      |    | 6,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(0,6+2,5)                                                                                                      |    | 6,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(2,5+1,8)                                                                                                      |    | 8,60000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*3,4                                                                                                            |    | 6,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*3,0                                                                                                            |    | 6,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(3,8+2,7)                                                                                                      |    | 13,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | 2*5,4                                                                                                            |    | 10,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | tl. stěny 450 mm : 2*(1,4+1,5+0,8)                                                                               |    | 7,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 2*(4,0+0,5+2,6)                                                                                                  |    | 14,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | tl. stěny 260 mm : 1*1,5                                                                                         |    | 1,50000   |           |            |       |                          |
| 8    | S11a.x        | D+M Vyplnění dutin zdiva injektážní maltou s nízkou viskozitou                                                   | m2 | 105,96000 | 540,00    | 57 218,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | spotřeba 10 kg/m2                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 109,70000*0,3                                                                    |    | 32,91000  |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,00000*0,3                                                                      |    | 2,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 235,50000*0,3                                                                    |    | 70,65000  |           |            |       |                          |
| 9    | S12b.x        | D+M S12b Vnitřní svislý hydroizolační systém                                                                     | m2 | 478,48000 | 1 134,00  | 542 596,32 |       | Vlastní                  |
|      |               | Skladba systému dle PD:                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2                                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2                          |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 2x1,6 kg/m2                                    |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | - v ploše vnitřních omítek musí být začerstva nastříkán špric!                                                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby. |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | P2.01 : 3,2*3,1                                                                                                  |    | 9,92000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,3*3,1+2,9*2,5                                   |    | 11,28000 |           |        |       |                          |
|      |               | 2,5+1*7,5+5,3*3,1+2,4                             |    | 28,83000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.03 : 3,4*3,1                                   |    | 10,54000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.04 : 6,8*3,1                                   |    | 21,08000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.05 : 1,4*3,9                                   |    | 5,46000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.06 : 4,4*3,1                                   |    | 13,64000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.07 : 1,5*3,1                                   |    | 4,65000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.08 : 11,4*2,9                                  |    | 33,06000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.09 : 11,4*3,1                                  |    | 35,34000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.10 : 11,4*3,1                                  |    | 35,34000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.11 : 4,4*2,9                                   |    | 12,76000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.12 : 4,4*2,9                                   |    | 12,76000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.13 : 6,7*3,1+3,2*2,9                           |    | 30,05000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.14 : 3,0*3,1-(0,8*2,1)+(0,8+2*2,1)*0,2+0,8*2,6 |    | 10,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.15 : 1,7*3,1                                   |    | 5,27000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.16 : 4,5*4,1                                   |    | 18,45000 |           |        |       |                          |
|      |               | schodiště : 3,5*2,5+8,9+1,2*3,5+7,0*0,5           |    | 25,35000 |           |        |       |                          |
|      |               | injektáž vnitřních stěn :                         |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | P2.01 : (5,0+0,6+0,8+1,9+1,5)*1,0                 |    | 9,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.02 : (4,7+2,6+2,3)*1,0                         |    | 9,60000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.03 : (2,3+2,7+1,6+3,7)*1,0                     |    | 10,30000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.04 : (3,0+1,6)*1,0                             |    | 4,60000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.05 : (5,2+1,9)*1,0                             |    | 7,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.06 : (4,1+6,2+1,8+1,6)*1,0                     |    | 13,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.07 : (5,5+1,6)*1,0                             |    | 7,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | P2.08 : (4,1+11,0)*1,0                            |    | 15,10000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.09 : (2,7+6,3+2,7)*1,0                         |    | 11,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | P2.10 : (2,4+6,4+2,7)*1,0                         |    | 11,50000 |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
|      |               | P2.11 : (2,4+3,0+2,7+1,5+0,9)*1,0                                       |    | 10,50000  |           |              |       |                          |
|      |               | P2.12 : (4,2+7,7+2,7)*1,0                                               |    | 14,60000  |           |              |       |                          |
|      |               | P2.13 : (4,2+5,1)*1,0                                                   |    | 9,30000   |           |              |       |                          |
|      |               | P2.14 : (5,3+3,6)*1,0                                                   |    | 8,90000   |           |              |       |                          |
|      |               | P2.15 : (4,0+1,0)*1,0                                                   |    | 5,00000   |           |              |       |                          |
|      |               | P2.16 : 2,6*2,0                                                         |    | 5,20000   |           |              |       |                          |
| 10   | S15b.1.x      | D+M S15b Vnitřní sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající, stěna | m2 | 718,35700 | 1 652,40  | 1 187 013,11 |       | Vlastní                  |

Skladba systému dle PD:

- sulfátostálý omítkový podhoz 3 kg/m2
- podkladní, porézní jádrová omítka s pemzovým plnivem s aktivními soli jímajícími póry 29 kg/30 mm/m2
- hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2
- vnitřní nátěr sanačních omítek 0,3 l/m2

Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| P2.01 : 18,9*2,6-(1,0*2,1)+(1,2+2*2,1)*0,25                                | 48,39000 |
| 6,7*2,6-(0,9*2,1)+(0,9+2*2,1)*0,8+2,9*2,0                                  | 25,41000 |
| 3,0+2,5+2*7,5+5,3*2,6+6,4                                                  | 40,68000 |
| P2.02 : 11,7*2,6-(2*1,0*2,1+0,9*2,1)+(1,0+2*2,1)*(0,5+0,8)+(0,9+2*2,1)*0,6 | 34,15000 |
| P2.03 : 15,7*2,6-(2*1,0*2,1+0,9*2,1)+(1,0+2*2,1)*(0,45+0,55)               | 39,93000 |
| P2.04 : 10,8*2,6-(1,0*2,1)                                                 | 25,98000 |
| 9,1*2,3                                                                    | 20,93000 |
| P2.05 : 9,7*3,4-(0,9*2,1)                                                  | 31,09000 |
| P2.06 : 20,5*2,6-(0,8*2,1+2*1,0*2,1)                                       | 47,42000 |
| (1,0+2*2,1)*0,5+(1,1+2*2,1)*0,4                                            | 4,72000  |
| P2.07 : 9,9*2,6-(0,8*2,1)                                                  | 24,06000 |
| P2.08 : 20,8*2,5-(1,0*2,1)                                                 | 49,90000 |
| P2.09 : 18,2*2,6-(2*1,0*2,1)+(1,0+2*2,1)*0,5                               | 45,72000 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P2.10 : $18,2*2,6-(1,0*2,1+1,2*2,1)+(1,2+2*2,1)*0,5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 45,40000 |           |            |       |                          |
|      |               | P2.11 : $17,7*2,6-(1,0*2,1+1,2*2,1+0,8*2,1+0,9*2,1)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 37,83000 |           |            |       |                          |
|      |               | $(1,0+2*2,1)*0,6+(1,1+2*2,1)*0,55+(1,0+2*2,1)*0,45$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,37500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.12 : $20,9*2,6-(2*1,0*2,1)+(1,0+2*2,1)*0,45$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 52,48000 |           |            |       |                          |
|      |               | P2.13 : $16,9*2,6+4,7*2,4-(1,0*2,1)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 53,12000 |           |            |       |                          |
|      |               | P2.14 : $14,0*2,6-(0,8*2,1+1,52*2,1+0,9*2,1)+(0,8+2*2,1)*0,15+(1,52+2*2,1)*0,8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 34,96400 |           |            |       |                          |
|      |               | P2.15 : $7,8*2,6-(0,8*2,1)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 18,60000 |           |            |       |                          |
|      |               | P2.16 : $9,0*3,6-(1,52*2,1)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 29,20800 |           |            |       |                          |
| 11   | S15b.2.x      | D+M S15b Vnitřní sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající, strop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 4,50000  | 1 652,40  | 7 435,80   |       | Vlastní                  |
|      |               | <p>Skladba systému dle PD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulfátostálý omítkový podhoz 3 kg/m2</li> <li>- podkladní, porézní jádrová omítka s pemzovým plnivem s aktivními soli jímajícími póry 29 kg/30 mm/m2</li> <li>- hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2</li> <li>- vnitřní nátěr sanačních omítek 0,3 l/m2</li> </ul> <p>Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.</p> <p>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</p> <p>P2.12 :</p> <p>_strop : <math>2,0*2,0+2,0*0,25</math></p> |    |          |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,50000  |           |            |       |                          |
| 12   | S12a.x        | D+M S12a Vnější svislý hydroizolační systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 97,90000 | 1 296,00  | 126 878,40 |       | Vlastní                  |

Skladba systému dle PD:

- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2
- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2
- vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2
- dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechťený plasty 3 kg/m2

Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 23,5*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 37,60000 |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*1,1+3,8*1,5+2,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,15000  |           |            |       |                          |
|      |               | 27,5*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 35,75000 |           |            |       |                          |
|      |               | 7,0*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | 6*0,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | schodiště : (12,0-1,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,40000 |           |            |       |                          |
| 13   | S15a.x        | D+M S15a Vnější sanační omítkový systém hydrofobizovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 64,59000 | 1 706,40  | 110 216,38 |       | Vlastní                  |
|      |               | Skladba systému dle PD:<br>- sulfátostálý omítkový podhoz 5 kg/m2<br>- hydrofobizovaná vlákny armovaná sanační omítka s pemzovým plnivem s aktivními póry 26 kg/30 mm/m2<br>- hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2<br>- silikonový fasádní nátěr 0,4 l/m2 vč. systémové penetrace 0,2 l/m2<br><br>Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |          |           |            |       |                          |
|      |               | 23,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,75000 |           |            |       |                          |
|      |               | 2,0*0,3+3,8*0,3+2,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,49000  |           |            |       |                          |
|      |               | 27,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | 7,0*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,10000  |           |            |       |                          |
|      |               | 6*0,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | schodiště : 3,5*2,5+8,9+1,2*3,5+7,0*0,5+(12,0-1,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 35,75000 |           |            |       |                          |
| 14   | S11b.x        | D+M S11b Rubová/plošná injektáž akrylátovými gely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 42,72000 | 15 120,00 | 645 926,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | V úrovni terénu je rubová injektáž nahrazena plošnou<br>Skladba systému dle PD:<br>- na celou tloušťku v celé ploše dotčených stěn v rastru 400 mm<br>- rubová injektáž nízkoviskózním akrylátovým gelem 40 l/m2<br>- nainjektovanou část je nutno separovat vodorovnou a svislou injektáží                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
|               |               | Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S11b+S11a plošná : (1,4+2*1,2+1,4+2,1+2*0,8)*4,8                                                         |     |           |           |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 42,72000  |           |                   |                          |
| 15            | S18.x         | D+M S18 Ochrana vnějšího sanačního a HI systému                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 81,99000  | 270,00    | 22 137,30 |                   | Vlastní                  |
|               |               | Skladba systému dle PD:<br>- nopová folie s nakaširovanou geotextilií<br>- klouzná folie<br><br>Položka zahrnuje všechny potřebné kroky uvedené v technické zprávě, kde je uvedena i bližší specifikace skladby.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>21,5*1,8 |     |           |           |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 38,70000  |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 7,54000   |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 35,75000  |           |                   |                          |
| 16            | VYS.x         | Vysoušeč po dobu nutnou k dokončení sanací - předpoklad 30 dní                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,00000   | 9 720,00  | 29 160,00 |                   | Vlastní                  |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 3,00000   |           |                   |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |           | <b>541 175,32</b> |                          |
| 17            | 319211332RT4  | Utěsnění zdiva - fabion z těsnící malty v koutu podlahy r 50 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 512,80000 | 133,65    | 68 535,72 | 801-4             | RTS 25/ I                |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S12d :<br>vnější HI systém : 23,5                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 23,50000  |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 5,80000   |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 27,50000  |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 456,00000 |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |                   |                          |
| 18            | 31020101.x    | D+M Zbrúsení hrany základu před aplikací HI systému                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 228,00000 | 27,00     | 6 156,00  |                   | Vlastní                  |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>164,5+23,5+40,0                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |                   |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 228,00000 |           |                   |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 19            | 340271515R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>0,8*1,0*0,15                      | m3 | 0,12000   | 6 970,27  | 836,43           | 801-4 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,12000   |           |                  |       |                          |
| 20            | 340271615R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1,2*1,25*0,15                        | m3 | 0,22500   | 6 970,27  | 1 568,31         | 801-4 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,22500   |           |                  |       |                          |
| 21            | 310271520R00  | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3*0,85*0,85*0,4 | m3 | 0,86700   | 6 970,27  | 6 043,22         | 801-4 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,86700   |           |                  |       |                          |
| 22            | 319201317R00  | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 718,35700<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 97,90000                                                  | m2 | 816,25700 | 405,08    | 330 649,39       | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 718,35700 |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 97,90000  |           |                  |       |                          |
| 23            | 319201316R00  | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,<br>předpoklad 50 % + 2 cm :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 718,35700*0,5                                                               | m2 | 359,17850 | 354,66    | 127 386,25       | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 359,17850 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>2 088,78</b>  |       |                          |
| 24            | 451572211R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>pod betonový žlab : 22*0,5*0,15                                               | m3 | 1,65000   | 1 265,93  | 2 088,78         | 827-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,65000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>77 105,00</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 25            | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>47 | m2 | 47,00000  | 328,35    | 15 432,45         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
| 26            | 5924511910R   | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 47,00000<br>Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                                                                                                               | m2 | 51,70000  | 426,35    | 22 042,30         | SPCM  | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,70000   |           |                   |       |                          |
| 27            | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>25+34                                                                                                                                                                                                           | m  | 59,00000  | 128,03    | 7 553,77          | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 59,00000  |           |                   |       |                          |
| 28            | 564851111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 47,00000                                                                                                                                                                                              | m2 | 47,00000  | 260,88    | 12 261,36         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
| 29            | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 47,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 22,00000*0,5                                                                                                                                             | m2 | 58,00000  | 341,64    | 19 815,12         | 822-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 47,00000  |           |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,00000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>292 499,29</b> |       |                          |
| 30            | 601021103R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, ,<br>po jednotlivých vrstvách<br>Včetně pomocného lešení.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 232,25000                                                                                                                                                 | m2 | 232,25000 | 93,66     | 21 752,54         | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 232,25000 |           |                   |       |                          |
| 31            | 601021122RT9  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,<br>po jednotlivých vrstvách<br>Včetně pomocného lešení.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P2.01 : 3,5+8,0+1,2*2,0+2*3,2*1,2+3,5+5,2                                         | m2 | 232,25000 | 593,39    | 137 814,83        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 30,28000  |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P2.02 : 6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.03 : 13,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.04 : 6,0+1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.05 : 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.06 : 23,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 23,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.07 : 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.08 : 23,7+9,0*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 27,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.09 : 17,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.10 : 17,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.11 : 17,3+4,4*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,62000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.12 : 23,7+4,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 25,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.13 : 23,7+4,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 25,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | P2.14 : 8,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.15 : 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.16 : 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | -sanační :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,50000*-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -4,50000  |           |           |       |                          |
| 32   | 601021001.x   | D+M Vyspravení prasklin, dutin v povrchu stropů, vyrovnaní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 116,12500 | 269,08    | 31 246,92 |       | Vlastní                  |
|      |               | předpokald 50 % :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 232,25000*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 116,12500 |           |           |       |                          |
| 33   | 601021143RT2  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 232,25000 | 197,99    | 45 983,18 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 232,25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 232,25000 |           |           |       |                          |
| 34   | 60204001.x    | D+M Vyspravení prasklin v betonových podlahách, dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 66,90000  | 394,16    | 26 369,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | Lokální vyspravení prasklin sešitím/dolitím kaveren epoxidovou pryskyřicí s příměsí thixotropního plniva, popř. reprofilační maltou nebo nivelační stěrkou, tzn. speciální rychleschnoucí renovační vyrovnávací hmota na podlahy s nízkým prnutím, před aplikací budou trhliny nařezány úhlovou bruskou (trhliny přešponovány) a navrtání otvorů do mazaniny v rozestupech cca 0,5 až 1 m do hloubky 1/2 tloušťky mazaniny |    |           |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpoklad 30 % :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 223,00000*0,3 |    | 66,90000 |           |           |       |                          |
| 35   | 6020105.x     | D+M Zapravení ostění otvorů vápenocementovou maltou                                                                                                 | m  | 67,42000 | 253,82    | 17 112,54 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>5*(1,0+2*2,1)                                                       |    | 26,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | 3*(0,9+2*2,1)                                                                                                                                       |    | 15,30000 |           |           |       |                          |
|      |               | 3*(0,8+2*2,1)                                                                                                                                       |    | 15,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | 1*(1,2+2*2,1)                                                                                                                                       |    | 5,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1*(1,52+2*2,1)                                                                                                                                      |    | 5,72000  |           |           |       |                          |
| 36   | 600001.x      | D+M Úprava venkovního betonového schodiště                                                                                                          | m2 | 11,76000 | 842,40    | 9 906,62  |       | Vlastní                  |
|      |               | - očištění povrchu schodiště vč. soklů a podest, navlhčení                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - vyspravení uražených hran reprofilační maltou, popř. vytmelení pryskyřicí s plnivem                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - lokální přebroušení stupňů do spádu (příp. dorovnání do spádu maltou)                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - penetrační záškrab paroprodyšné epoxidové pryskyřice + zásyp pískem                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - vysátí zbytku písku                                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - finální vrstva paroprodyšné epoxidové pryskyřice, mat nebo hedvábný lesk + zásyp pískem                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - žluté zvýraznění prvního a posledního stupně                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S14 : 9,8*1,2                                                       |    | 11,76000 |           |           |       |                          |
| 37   | 600002.x      | D+M Úprava vnitřního betonového schodiště, vč. soklu                                                                                                | m2 | 2,52000  | 918,00    | 2 313,36  |       | Vlastní                  |
|      |               | - očištění povrchu schodiště vč. soklů a podest, navlhčení                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - vyspravení uražených hran reprofilační maltou, popř. vytmelení pryskyřicí s plnivem                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - lokální přebroušení stupňů do spádu (příp. dorovnání do spádu maltou)                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - penetrační záškrab paroprodyšné epoxidové pryskyřice + zásyp pískem                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - vysátí zbytku písku                                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - finální vrstva paroprodyšné epoxidové pryskyřice, mat nebo hedvábný lesk + zásyp pískem                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | - žluté zvýraznění prvního a posledního stupně                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :  
2,1\*1,2

2,52000

|                |                               |                   |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> | <b>288 165,01</b> |
|----------------|-------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                     |    |           |       |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 38 | 612473185R00 | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 718,35700 | 23,93 | 17 190,28 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 718,35700

718,35700

|    |              |                                                                         |   |           |       |          |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 39 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 170,30000 | 47,85 | 8 148,86 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

1,3+2\*2,1+0,9+2\*2,1+2\*2,6

15,80000

2\*(1,0+2\*2,1)+0,9+2\*2,1

15,50000

2\*(1,0+2\*2,1)+0,9+2\*2,1

15,50000

2\*(1,0+2\*2,1)+1,2+2\*2,2

16,00000

2\*2,6+1,0+2\*2,2

10,60000

2\*2,6+2\*(1,0+2\*2,1)

15,60000

2\*2,6+1,0+2\*2,1+1,2+2\*2,1

15,80000

3\*(1,0+2\*2,1)+1,2+2\*2,1

21,00000

2\*2,6+2\*(1,0+2\*2,1)

15,60000

1,0+2\*2,1

5,20000

2\*2,6+(0,8+2\*2,1)+2\*2,1+0,9+2\*2,1

19,50000

2\*2,1

4,20000

|    |              |                                                                                                |    |           |        |            |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 40 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 731,54700 | 269,08 | 196 844,67 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 718,35700

718,35700

zdvojená perlina : 1,4\*1,6

2,24000

2,0\*2,1

4,20000

3\*1,5\*1,5

6,75000

|    |              |                                                                                                 |    |           |        |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 41 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 232,25000 | 269,08 | 62 493,83 | 801-1 | RTS 25/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 232,25000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 232,25000 |                   |       |                          |
| 42             | 611459171R00  | Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky<br>betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávkou do ztracena,<br><a href="#">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</a><br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">vyspravení schodnic : 2*3,5*0,8+2*3,5*0,5+(5,3+8,9)*0,3</a><br><a href="#">2,0+12,5*0,5</a>                                                                            | m2 | 21,61000 | 113,35    | 2 449,49          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 13,36000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 8,25000   |                   |       |                          |
| 43             | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">2*0,9*2,1+2*1,0*2,2+2*1,0*2,1</a><br><a href="#">3*2*0,8*2,1</a>                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,46000 | 46,21     | 1 037,88          | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 12,38000  |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 10,08000  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>773 216,41</b> |       |                          |
| 44             | 631571003R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br><a href="#">S9 :</a><br><a href="#">P2.01 : (8,5+8,0)*0,35</a><br><a href="#">P2.02 : 7,6*0,35</a><br><a href="#">P2.03 : 14,0*0,35</a><br><a href="#">P2.04 : 8,1*0,35</a><br><a href="#">P2.05 : 4,7*0,35</a><br><a href="#">P2.06 : 24,2*0,35</a><br><a href="#">P2.07 : 4,5*0,35</a><br><a href="#">P2.08 : 23,9*0,35</a> | m3 | 88,73920 | 1 609,82  | 142 854,14        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 5,77500   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 2,66000   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 4,90000   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 2,83500   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 1,64500   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 8,47000   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 1,57500   |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 8,36500   |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P2.09 : 18,0*0,35                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,30000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.10 : 18,2*0,35                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,37000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.11 : 18,5*0,35                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,47500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.12 : 24,2*0,35                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,47000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.13 : 23,9*0,35                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,36500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.14 : 9,8*0,35                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,43000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.15 : 3,1*0,35                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,08500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.16 : 3,8*(0,69+0,35)                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,95200  |           |            |       |                          |
|      |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,06720  |           |            |       |                          |
| 45   | 631315711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S9 : | m3 | 36,79500 | 6 696,00  | 246 379,32 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               | P2.01 : (8,5+8,0)*0,15                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,47500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.02 : 7,6*0,15                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,14000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.03 : 14,0*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,10000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.04 : 8,1*0,15                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,21500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.05 : 4,7*0,15                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,70500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.06 : 24,2*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,63000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.07 : 4,5*0,15                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,67500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.08 : 23,9*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,58500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.09 : 18,0*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,70000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.10 : 18,2*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,73000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.11 : 18,5*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,77500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.12 : 24,2*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,63000  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.13 : 23,9*0,15                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,58500  |           |            |       |                          |
|      |               | P2.14 : 9,8*0,15                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,47000  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P2.15 : 3,1*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,46500   |           |            |       |                          |
|      |               | P2.16 : 3,8*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,57000   |           |            |       |                          |
|      |               | Koeficient ztráté 10 %: 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,34500   |           |            |       |                          |
| 46   | 631361921RT8  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>7,9 kg/m2 :<br>S9 :<br>P2.01 : 2*(8,5+8,0)*0,0079<br>P2.02 : 2*7,6*0,0079<br>P2.03 : 2*14,0*0,0079<br>P2.04 : 2*8,1*0,0079<br>P2.05 : 2*4,7*0,0079<br>P2.06 : 2*24,2*0,0079<br>P2.07 : 2*4,5*0,0079<br>P2.08 : 2*23,9*0,0079<br>P2.09 : 2*18,0*0,0079<br>P2.10 : 2*18,2*0,0079<br>P2.11 : 2*18,5*0,0079<br>P2.12 : 2*24,2*0,0079<br>P2.13 : 2*23,9*0,0079<br>P2.14 : 2*9,8*0,0079<br>P2.15 : 2*3,1*0,0079<br>P2.16 : 2*3,8*0,0079<br>Koeficient ztráté + přesahy 33 %: 0,33 | t  | 4,68612   | 39 026,22 | 182 881,55 | 801-1 | RTS 25/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,26070   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,12008   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,22120   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,12798   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,07426   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,38236   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,07110   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,37762   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,28440   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,28756   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,29230   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,38236   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,37762   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,15484   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,04898   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,06004   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,16272   |           |            |       |                          |
| 47   | 632418150RV2  | Potěr ze suchých směsí cementový potěr pro všechny běžné podkladové minerální materiály, tloušťky 50 mm, bez penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 223,00000 | 486,00    | 108 378,00 | 801-1 | RTS 25/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství           | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | s rozprostřením a uhlazením<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 223,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                    | 223,00000 |                  |       |                          |
| 48             | 63241815001.x | Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky cementového potěru CT-C30-F6<br>+ 20 mm :<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 223,00000*2</a>                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 446,00000          | 43,20     | 19 267,20        |       | Vlastní                  |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 223,00000*2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 446,00000          |           |                  |       |                          |
| 49             | 632421113RT3  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>včetně penetrace podkladu.<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 223,00000</a>                                                                                                                                                                       | m2 | 223,00000          | 329,40    | 73 456,20        | 801-1 | RTS 25/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 223,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 223,00000          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           | <b>82 011,96</b> |       |                          |
| 50             | D06.x         | D06 D+M Dveře interiérové, L, 1křídle, plné, 900x1970 mm, DTD deska s HPL úpravou, zárubeň oc. renovační vč. nátěru, kování, doplňky, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                                                                                | ks | 1,00000            | 11 604,60 | 11 604,60        |       | Vlastní                  |
|                |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,00000            |           |                  |       |                          |
| 51             | D15.x         | D15 D+M Dveře interiérové, L, 1křídle, plné, 800x1970 mm, EI 30 DP1-C,S200, ocelový rám, zárubeň ocelová vč. nátěru, kování, doplňky, vč. příslušenství, dle PD<br>padací práh s protipožární odolností<br>křídlo z oc. rámu se 2 pláště z Pz plechu, mezi nimi požární výplň + minerální vata<br>vč. zavírače<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1 | ks | 1,00000            | 17 853,48 | 17 853,48        |       | Vlastní                  |
|                |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,00000            |           |                  |       |                          |
| 52             | D16.x         | D16 D+M Dveře interiérové, L, P, 1křídle, plné, 700x1970 mm, DTD deska s HPL úpravou, zárubeň oc. renovační vč. nátěru, kování, doplňky, vč. příslušenství, dle PD<br><a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>L : 1<br>P : 1                                                                                                                                | ks | 2,00000            | 11 604,60 | 23 209,20        |       | Vlastní                  |
|                |               | <a href="#">viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :</a><br>L : 1<br>P : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,00000<br>1,00000 |           |                  |       |                          |
| 53             | D17.x         | D17 D+M Dveře plechové zateplené, L, 1křídle, plné, 800x1970 mm, zárubeň oc. z profilu L 40/40 mm, paniková klika, kování, doplňky, vč. příslušenství a PÚ, dle PD<br>rám křídla z oc. profilu 40/40 mm + výplň minerální vata, opláštění Pz plechem tl. 1 mm                                                                                                                                                       | ks | 1,00000            | 11 491,20 | 11 491,20        |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|                 |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |           |            |         |                          |
|                 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00000           |           |           |            |         |                          |
| 54              | D18.x         | D18 D+M Dveře interiérové, L, 1křídlo, plné, 900x2030 mm, EI 30 DP1-C,S200, ocelový rám, zárubeň ocelová vč. nátěru, kování, doplňky, vč. příslušenství, dle PD<br>padací práh s protipožární odolností<br>křídlo z oc. rámu se 2 pláště z Pz plechu, mezi nimi požární výplň + minerální vata<br>vč. zavírače<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                            | ks                | 1,00000   | 17 853,48 | 17 853,48  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00000           |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 030,78</b>  |           |           |            |         |                          |
| 55              | 80001.x       | D+M Betonový žlab na dešťové vody, ze žlabovek, š. 500 mm, vč. vyplnění a zatření spár cementovou maltou<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                  | m                 | 22,00000  | 910,49    | 20 030,78  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,00000          |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 953,94</b>  |           |           |            |         |                          |
| 56              | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 232,25000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                | 232,25000 | 111,75    | 25 953,94  | 800-3   | RTS 25/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232,25000         |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 95</b>  |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 238,03</b>  |           |           |            |         |                          |
| 57              | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m2                | 327,00000 | 61,89     | 20 238,03  | 801-1   | RTS 25/ I                |
|                 |               | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327,00000         |           |           |            |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>222 046,98</b> |           |           |            |         |                          |
| 58              | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                 | 391,61724 | 567,00    | 222 046,98 | 801-4   | RTS 25/ I                |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>221 260,47</b> |           |           |            |         |                          |
| 59              | 711823129RT2  | Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                 | 61,80000  | 164,86    | 10 188,35  | 800-711 | RTS 25/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 21,5                                                                                                                                           |    | 21,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2,0+3,8                                                                                                                                        |    | 5,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | 27,5                                                                                                                                           |    | 27,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 7,0                                                                                                                                            |    | 7,00000   |           |           |         |                          |
| 60   | 711111006RZ3  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0.3 kg/m2 | m2 | 245,80000 | 59,40     | 14 600,52 | 800-711 | RTS 23/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 245,80000                                                                                                     |    | 245,80000 |           |           |         |                          |
| 61   | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.                                       | m2 | 245,80000 | 324,00    | 79 639,20 | 800-711 | RTS 25/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                   |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | S9 :                                                                                                                                           |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | P2.01 : (8,5+8,0)                                                                                                                              |    | 16,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.02 : 7,6                                                                                                                                    |    | 7,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2.03 : 14,0                                                                                                                                   |    | 14,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.04 : 8,1                                                                                                                                    |    | 8,10000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2.05 : 4,7                                                                                                                                    |    | 4,70000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2.06 : 24,2                                                                                                                                   |    | 24,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.07 : 4,5                                                                                                                                    |    | 4,50000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2.08 : 23,9                                                                                                                                   |    | 23,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.09 : 18,0                                                                                                                                   |    | 18,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.10 : 18,2                                                                                                                                   |    | 18,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.11 : 18,5                                                                                                                                   |    | 18,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.12 : 24,2                                                                                                                                   |    | 24,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.13 : 23,9                                                                                                                                   |    | 23,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | P2.14 : 9,8                                                                                                                                    |    | 9,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2.15 : 3,1                                                                                                                                    |    | 3,10000   |           |           |         |                          |
|      |               | P2.16 : 3,8                                                                                                                                    |    | 3,80000   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | (164,5+23,5+40,0)*0,1                                                                                                                                     |    | 22,80000  |           |                   |         |                          |
| 62              | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie | m2 | 614,50000 | 172,80    | 106 185,60        | SPCM    | RTS 25/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 245,80000*2                                                                                                              |    | 491,60000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztrát + přesahy 25 %: 0,25                                                                                                                     |    | 122,90000 |           |                   |         |                          |
| 63              | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                          | t  | 3,08067   | 3 456,00  | 10 646,80         | 800-711 | RTS 25/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                             |    |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                    |    |           |           | <b>143 452,21</b> |         |                          |
| 64              | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu                                                                                           | m2 | 223,00000 | 81,00     | 18 063,00         | 800-713 | RTS 25/ I                |

*Nářezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.*

*viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :*

S9 :

|                   |          |
|-------------------|----------|
| P2.01 : (8,5+8,0) | 16,50000 |
| P2.02 : 7,6       | 7,60000  |
| P2.03 : 14,0      | 14,00000 |
| P2.04 : 8,1       | 8,10000  |
| P2.05 : 4,7       | 4,70000  |
| P2.06 : 24,2      | 24,20000 |
| P2.07 : 4,5       | 4,50000  |
| P2.08 : 23,9      | 23,90000 |
| P2.09 : 18,0      | 18,00000 |
| P2.10 : 18,2      | 18,20000 |
| P2.11 : 18,5      | 18,50000 |
| P2.12 : 24,2      | 24,20000 |
| P2.13 : 23,9      | 23,90000 |
| P2.14 : 9,8       | 9,80000  |
| P2.15 : 3,1       | 3,10000  |
| P2.16 : 3,8       | 3,80000  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství                                                                                        | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava platnost |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------------------|
| 65              | 28375706R      | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E | m3  | 49,06000                                                                                        | 2 196,72  | 107 771,08       | SPCM    | RTS 24/ II             |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 223,00000*0,2                                                  | 44,60000  |                  |         |                        |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                   | 4,46000   |                  |         |                        |
| 66              | 713191100R00   | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu                                                    | m2  | 223,00000                                                                                       | 18,90     | 4 214,70         | 800-713 | RTS 25/ I              |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 223,00000                                                      | 223,00000 |                  |         |                        |
| 67              | 28600632.AR    | fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,2; š = 1 200 mm                                                                                      | m2  | 256,45000                                                                                       | 11,13     | 2 854,29         | SPCM    | RTS 25/ I              |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 223,00000                                                      | 223,00000 |                  |         |                        |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Koeficient ztratiné 15 %: 0,15                                                                  | 33,45000  |                  |         |                        |
| 68              | 713121118RT1   | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu.                                     | m   | 228,00000                                                                                       | 21,60     | 4 924,80         | 800-713 | RTS 25/ I              |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>164,5+23,5+40,0 | 228,00000 |                  |         |                        |
| 69              | 283140301.x    | Okrajová dilatační páska tl. 20 mm přes celou vrstvu podlahy                                                                                    | m   | 250,80000                                                                                       | 12,96     | 3 250,37         |         | Vlastní                |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 228,00000                                                      | 228,00000 |                  |         |                        |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                   | 22,80000  |                  |         |                        |
| 70              | 998713101R00   | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                        | t   | 1,56344                                                                                         | 1 518,43  | 2 373,97         | 800-713 | RTS 25/ I              |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | 50 m vodorovně                                                                                  |           |                  |         |                        |
| <b>Díl: 728</b> |                | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                          |     |                                                                                                 |           | <b>13 705,20</b> |         |                        |
| 71              | 728415111R00.x | D+M Větrací mřížka 300x150 mm, eloxovaný hliník, vč. kotvení, příslušenství                                                                     | kus | 18,00000                                                                                        | 761,40    | 13 705,20        |         | Vlastní                |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>i11 : 18        | 18,00000  |                  |         |                        |
| <b>Díl: 767</b> |                | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                    |     |                                                                                                 |           | <b>16 200,00</b> |         |                        |
| 72              | Z08.x          | Z08 D+M Ocelové schodišťové madlo, žárový Pz + ochranný nátěr, profil 50x25 mm, délka 6,0 m, vč. kotvení a příslušenství, dle PD                | ks  | 1,00000                                                                                         | 16 200,00 | 16 200,00        |         | Vlastní                |
|                 |                |                                                                                                                                                 |     | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1               | 1,00000   |                  |         |                        |
| <b>Díl: 773</b> |                | <b>Podlahy teracové</b>                                                                                                                         |     |                                                                                                 |           | <b>28 836,00</b> |         |                        |
| 73              | 773001.x       | D+M Renovace teracové nášlapné vrstvy schodiště a podest, vč. soklu                                                                             | m2  | 17,80000                                                                                        | 1 620,00  | 28 836,00        |         | Vlastní                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

- očištění povrchu schodiště vč. soklů a podest, navlhčení  
- vyrovnání prošlapaných, odlomených a uštipnutých míst na 15% plochy výplňovým materiálem z litého teraco tmelu totožné struktury, typu a odstínu podle navazujících povrchů vč. soklu výšky 150 mm  
- vrstva výplňového materiálu  
- obroušení, zaleštění  
- kalibraci výškových nerovností staré teracové dlažby  
- leštění celé plochy  
- impregnace povrchu  
- žluté zvýraznění prvního a posledního stupně  
viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :  
S13a P2.01 : 2\*4,5\*1,2+3,5+3,5 17,80000

|                 |                                     |                                                         |    |           |      |                   |         |           |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|------|-------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 777</b> | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b> |                                                         |    |           |      | <b>122 153,81</b> |         |           |
| 74              | 777101101R00                        | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 223,00000 | 5,40 | 1 204,20          | 800-773 | RTS 25/ I |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :  
S9 :  
P2.01 : (8,5+8,0) 16,50000  
P2.02 : 7,6 7,60000  
P2.03 : 14,0 14,00000  
P2.04 : 8,1 8,10000  
P2.05 : 4,7 4,70000  
P2.06 : 24,2 24,20000  
P2.07 : 4,5 4,50000  
P2.08 : 23,9 23,90000  
P2.09 : 18,0 18,00000  
P2.10 : 18,2 18,20000  
P2.11 : 18,5 18,50000  
P2.12 : 24,2 24,20000  
P2.13 : 23,9 23,90000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | P2.14 : 9,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.15 : 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | P2.16 : 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,80000   |           |           |       |                          |
| 75   | 777116041.x   | D+M Finální vrstva paroprodyšné epoxidové pryskyřice, mat nebo hedvábný lesk, 0,2-0,25 kg/m2, penetrační záškrab z paroprodyšné základní epoxidové pryskyřice 0.6 kg/m2, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S9 :<br>P2.01 : (8,5+8,0)<br>P2.02 : 7,6<br>P2.03 : 14,0<br>P2.04 : 8,1<br>P2.05 : 4,7<br>P2.06 : 24,2<br>P2.07 : 4,5<br>P2.08 : 23,9<br>P2.09 : 18,0<br>P2.10 : 18,2<br>P2.11 : 18,5<br>P2.12 : 24,2<br>P2.13 : 23,9<br>P2.14 : 9,8<br>P2.15 : 3,1<br>P2.16 : 3,8<br>vytažení na sokl 150 mm :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 246,51000*0,15 | m2 | 259,97650 | 234,82    | 61 047,68 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,50000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,60000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,10000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,70000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 24,20000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,50000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 23,90000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,20000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,50000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 24,20000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 23,90000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,80000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,10000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,80000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 36,97650  |           |           |       |                          |
| 76   | 777812222.x   | D+M Napojení podlahy na sokl stěny pomocí pozinkované Z lišty, vč. systémového podlahového fabionu<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 246,51000 | 243,00    | 59 901,93 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                            |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_                                                   | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | SO.01                                                      | Robotárna                                  |
| R: | SO.01.3 - D.1.1 Stavební úpravy suterénu - ASŘ - Nový stav |                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | P2.01 : 12,2-(1,0+2,5)+15,1+2*0,6-0,9                                    |    | 24,10000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.02 : 12,8-(2*1,0+0,9)                                                 |    | 9,90000   |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.03 : 16,2-(2*1,0+0,9)                                                 |    | 13,30000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.04 : 14,8-1,0                                                         |    | 13,80000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.05 : 8,7-0,9                                                          |    | 7,80000   |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.06 : 20,7-(2*1,0+0,8)                                                 |    | 17,90000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.07 : 9,2-0,8                                                          |    | 8,40000   |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.08 : 20,3-1,0                                                         |    | 19,30000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.09 : 18,0-2*1,0                                                       |    | 16,00000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.10 : 18,0-(1,0+1,2)                                                   |    | 15,80000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.11 : 18,7-(1,2+1,0+0,9+0,8)                                           |    | 14,80000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.12 : 20,8-2*1,0                                                       |    | 18,80000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.13 : 20,0-1,0                                                         |    | 19,00000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.14 : 15,5-(1,5+0,8+0,9)                                               |    | 12,30000  |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.15 : 7,2-0,8                                                          |    | 6,40000   |           |                     |         |                          |
|                 |               | P2.16 : 8,0-1,5                                                          |    | 6,50000   |           |                     |         |                          |
|                 |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                            |    | 22,41000  |           |                     |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                             |    |           |           | <b>18 452,26</b>    |         |                          |
| 77              | 784191201R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 232,25000 | 18,93     | 4 396,49            | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 232,25000</a>               |    | 232,25000 |           |                     |         |                          |
| 78              | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné      | m2 | 232,25000 | 60,52     | 14 055,77           | 800-784 | RTS 25/ I                |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 232,25000</a>               |    | 232,25000 |           |                     |         |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                          |    |           |           | <b>6 317 367,04</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                            |
|----|----------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_ | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | VN, ON   | Vedlejší a ostatní náklady                 |
| R: | VRN      | Vedlejší a ostatní náklady                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |            | <b>349 380,00</b> |       |                          |
| 1              | VN002         | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 21 600,00  | 21 600,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce staveb, jejich ošetřování a zimní opatření |        |          |            |                   |       |                          |
| 2              | VN003         | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 210 600,00 | 210 600,00        |       | Vlastní                  |
|                |               | Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |            |                   |       |                          |
| 3              | VN004         | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 16 200,00  | 16 200,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |            |                   |       |                          |
| 4              | VN005         | Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  | 1 080,00   | 1 080,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | dle §104 zákona č. 183/2006 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |            |                   |       |                          |
| 5              | VN006         | Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž, i v prostoru dvora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,00000  | 37 800,00  | 37 800,00         |       | Vlastní                  |
| 6              | VN007         | Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 8 640,00   | 8 640,00          |       | Vlastní                  |
| 7              | VN008         | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 1 620,00   | 1 620,00          |       | Vlastní                  |
| 8              | VN009         | Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00000  | 10 800,00  | 10 800,00         |       | Vlastní                  |
| 9              | VN010         | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 37 800,00  | 37 800,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (vč. studentů), včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |            |                   |       |                          |
| 10             | VN011         | Provoz objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 3 240,00   | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            | <b>263 522,16</b> |       |                          |
| 11             | ON 001        | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 12 960,00  | 12 960,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | Realizace za nepřerušného provozu školského zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |            |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                            |
|----|----------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_ | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | VN, ON   | Vedlejší a ostatní náklady                 |
| R: | VRN      | Vedlejší a ostatní náklady                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 002        | Zaměření skutečného díla metodou 3D skenování (osa x, y, z), pro střechní i fasádu, bude předloženo ke kontrole AD                         | soubor | 1,00000  | 10 800,00 | 10 800,00 |       | Vlastní                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 004        | Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vviádření správců sítí | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 005        | Dopravné inženýrská opatření po dobu stavby                                                                                                | soubor | 1,00000  | 1 080,00  | 1 080,00  |       | Vlastní                  |
| Zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmísťování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby.                                                                          |               |                                                                                                                                            |        |          |           |           |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 006        | Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou                                                                                | soubor | 1,00000  | 16 200,00 | 16 200,00 |       | Vlastní                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 011        | Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě                                                                                 | soubor | 1,00000  | 6 480,00  | 6 480,00  |       | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 012        | Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby před zahájením stavby, bude předloženo ke kontrole AD a TDI                                | soubor | 1,00000  | 1 080,00  | 1 080,00  |       | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 013        | Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy                                                                            | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 014        | Individuální funkční zkoušky které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech      | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 015        | Zkušební provoz všech zařízení                                                                                                             | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu " po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a další požadavky dle SoD. |               |                                                                                                                                            |        |          |           |           |       |                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 016        | Rádné a funkční seřízení                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry. Včetně zaškolení obsluhy.                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                            |        |          |           |           |       |                          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 017        | Vypracování požárních řádů                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád ohlašovny požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů (elektrických rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů, plynových rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení                                                                               |               |                                                                                                                                            |        |          |           |           |       |                          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 033        | Vypracování technologického postupu provádění nových odtiků konzol naddveřní římsy, předložení ke schválení AD a TDI                       | soubor | 1,00000  | 1 620,00  | 1 620,00  |       | Vlastní                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 035        | Účast nezávislého odborníka pro navrhování sanací vlhkého zdiva, předložení AD                                                             | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 018        | Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby                                                                      | soubor | 1,00000  | 1 620,00  | 1 620,00  |       | Vlastní                  |
| včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                            |        |          |           |           |       |                          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON 019        | Bezpečnostní opatření na ochranu majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště   | soubor | 1,00000  | 8 640,00  | 8 640,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                            |
|----|----------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_ | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | VN, ON   | Vedlejší a ostatní náklady                 |
| R: | VRN      | Vedlejší a ostatní náklady                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 27   | ON 020        | Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytně nutných k provedení díla                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 28   | ON 021        | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000  | 12 960,00 | 12 960,00 |       | Vlastní                  |
| 29   | ON 022        | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy<br>zejména fotodokumentace - před zahájením i v průběhu stavby                                                                                                                                                      | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 30   | ON 023        | Náklady na provedení vzorků, např. barevnost výplní otvorů, klempířských prvků, k předložení AD<br>viz technická zpráva D.1.1                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  | 1 080,00  | 1 080,00  |       | Vlastní                  |
| 31   | ON 024        | Dokumentace skutečného provedení stavby<br>zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD.                                                                         | soubor | 1,00000  | 23 760,00 | 23 760,00 |       | Vlastní                  |
| 32   | ON 025        | Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace, k předložení AD                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 19 440,00 | 19 440,00 |       | Vlastní                  |
| 33   | ON 026        | Zřízení a zajištění objížďky a přístupové cesty<br>včetně zbudování dočasné staveništní komunikace pro staveništní techniku, v rozsahu určeného postupem prací zhotovitele                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 34   | ON 028        | Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 1 080,00  | 1 080,00  |       | Vlastní                  |
| 35   | ON 029        | Pronájem mobilního jeřábu, po dobu nutnou k provedení díla                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 1,08      | 1,08      |       | Vlastní                  |
| 36   | ON 030        | Užívání veřejných ploch a prostranství<br>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                     | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| 37   | ON 038        | Schválení dílenské dokumentace autorem projektové dokumentace<br>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | soubor | 1,00000  | 1 620,00  | 1 620,00  |       | Vlastní                  |
| 38   | ON 040        | Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 10 800,00 | 10 800,00 |       | Vlastní                  |
| 39   | ON 041        | Pronájem stavebních výtahů, dle organizace výstavby stavby a plánů BOZP                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 1,08      | 1,08      |       | Vlastní                  |
| 40   | ON 042        | Vykližení dotčených prostor, vč. manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 43 200,00 | 43 200,00 |       | Vlastní                  |
| 41   | ON 044        | Úklid po dokončení stavebních prací, včetně potřebných prostředků                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,00000  | 10 800,00 | 10 800,00 |       | Vlastní                  |
| 42   | ON 045        | Protiprašné opatření, oddělení provozu stavby a školského zařízení po celou dobu stavby                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 16 200,00 | 16 200,00 |       | Vlastní                  |
| 43   | ON 046        | Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,00000  | 5 400,00  | 5 400,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                            |
|----|----------|--------------------------------------------|
| S: | 37-2209_ | Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno |
| O: | VN, ON   | Vedlejší a ostatní náklady                 |
| R: | VRN      | Vedlejší a ostatní náklady                 |

| P.č.                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 44                                                                                                    | ON 047        | Zakrývání movitého majetku v každé dotčené místnosti školského zařízení dotčené stavebními pracemi, protiprašnou úpravou | soubor | 1,00000  | 16 200,00 | 16 200,00 |       | Vlastní                  |
| 45                                                                                                    | ON 050        | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                    | soubor | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00  |       | Vlastní                  |
| Náklady spojené s veškerým povinným pojištěním dodavatele, tj. pojištění v rozsahu dle smlouvy o dílo |               |                                                                                                                          |        |          |           |           |       |                          |
| 46                                                                                                    | ON 051        | Bankovní záruky                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 1 620,00  | 1 620,00  |       | Vlastní                  |

Náklady dodavatele spojené se zabezpečením a poskytnutím bankovních záruk v rozsahu dle smlouvy o dílo

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>612 902,16</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|