



číslo smlouvy objednatele: <sup>585</sup>.../OSRM/2016  
číslo smlouvy zhotovitele: 116XXX  
234

## SMLOUVA O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov - Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku  
- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM  
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM  
Zdeněk Konečný, referent oddělení investic, OSRM  
7zhh6tn  
ID datové schránky: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Bankovní spojení: 20028-1721604319/0800  
Číslo účtu: 00297488  
Identifikační číslo: CZ00297488  
DIČ:

2. Zhotovitel: **THERM spol. s r.o.**  
se sídlem: Pavlova 1351/44  
700 30 Ostrava – Zábřeh  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták, jednatele  
- ve věcech technických: Ing. Radek Matějka, výrobní náměstek  
- ve věcech stavby: Karel Vala, stavbyvedoucí středisko střechy  
ID datové schránky: bq8ch4f  
Bankovní spojení: KB Ostrava  
Číslo účtu: 954241761/0100  
Identifikační číslo: 42766991  
DIČ: CZ42766991

dále také obecně „smluvní strany“.

## Článek II Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
  - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
  - c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
  - d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova dne 29.6.2016 číslo usnesení 2096/44RM/2016,
  - e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. VZ/58/OSRM/16 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“.
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy ořízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě, a to s pojistným plněním min. 5.000.000,- Kč (dále jen „pojistná smlouva nebo certifikát“). Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu nebo certifikát. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - 4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění stavby,
  - 4.2. že mu před uzavřením této smlouvy byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku projektová dokumentace stavby,
  - 4.3. že se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. písm. e) tohoto článku smlouvy, včetně projektové dokumentace stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) i s místem realizace díla,
  - 4.4. že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

5. Objednatel výslovně prohlašuje:
- 5.1. že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty,
  - 5.2. že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - 5.3. že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek III Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí:
  - 1.1. stavbu č. 16026 - „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
    - projektová dokumentace zpracovaná společností DaF-PROJEKT s.r.o., (dále jen „projektant“)
    - podmínek vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace
    - obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále též „smlouva“),
  - 1.2. vypracování realizační projektové dokumentace a skutečného provedení stavby.

Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které se stavbou souvisí, zejména:
  - 2.1. před zahájením realizace stavby:
    - 2.1.1. označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
      - o názvu a číslu stavby,
      - o názvu provádějící organizace (zhotovitele),
      - o názvu investora (objednatele),
      - o termínu dokončení stavby,příčemž informační tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do předání a převzetí díla,
    - 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby,
    - 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů předaných objednatelem zhotoviteli,

- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.1.5. podání žádosti a zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ stavebním a silničně správním úřadem Magistrátu města Havířova pro realizaci stavby,
  - 2.1.6. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
  - 2.1.7. pořízení fotodokumentace a pasportizace stávajícího stavu a sousedících pozemků před zahájením prací,
  - 2.1.8. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami dle podmínek uvedených v této smlouvě,
  - 2.1.9. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů,
  - 2.1.10. odsouhlasení vzorků dodávaných materiálů střešního pláště
- 2.2. v průběhu realizace stavby:
- 2.2.1. zřízení zařízení staveniště včetně zřízení zpevněného příjezdu na staveniště z ul. Ladova, Havířov-Šumbark, zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám, napojení na odběrná místa vody a elektro s podružnými měřidly, včetně úhrady za odběr,
  - 2.2.2. zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
  - 2.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlých k místu staveniště,
  - 2.2.4. provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 6:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
  - 2.2.5. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
  - 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby,
  - 2.2.7. zajištění svislé vnitrostaveništní dopravy vybouraných hmot pomocí shozů na stavební suť, vybourané hmoty budou ukládány do velkokapacitních kontejnerů a zajištění opatření pro snížení prašnosti při manipulaci s vybouranými hmotami;
  - 2.2.8. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
  - 2.2.9. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou,
  - 2.2.10. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 2.2.11. průběžné řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby (předané objednatelem a ověřené ve stavebním řízení) s projektantem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru,
  - 2.2.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);

2.2.13. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby (především zakrývaných jednotlivých vrstev střešního pláště, celkový pohled na staveniště) a fotodokumentace dokončené stavby.

2.3. k příjemce dokončené stavby zhotovitel předá objednateli:

- 2.3.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky..., ve znění pozdějších předpisů, včetně prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
- 2.3.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů, kontrolních měření a revizí podle projektové dokumentace, příslušných českých a evropských technických norem (ČSN, EN), právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.3.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu \*pdf, při dodržení těchto požadavků objednatele:
- a) do projektové dokumentace stavby zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
  - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
  - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
  - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby, ověřené ve stavebním řízení, zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- 2.3.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
- 2.3.5. originál stavebního deníku.

3. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen v dokumentaci pro provádění stavby.
4. Případné změny oproti projektové dokumentaci provádění stavby nesmí zhotovitel provést bez předchozího povolení objednatele.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### Článek IV Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

#### Článek V Místo plnění a předání díla

1. Místem plnění a předání díla jsou parcely č. 1460/60, 1460/55, 1460/58, 1460/57, 1460/56, 1460/203 v katastrálním území Šumbark, obec Havířov.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění, které znemožňují dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v tomto oznámení navrhnout i změnu díla.

#### Článek VI Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo nejpozději **do 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.**  
Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle tak, aby se nedostal do prodlení s termíny sjednanými v této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná z vlastního zavinění ve lhůtě 14-ti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1. tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých

nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují dotčené termíny uvedené v odst. 1. tohoto článku, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím dotčeného termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.
9. Bude-li přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
10. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

#### Článek VII

#### Cena díla podle závazného rozpočtu

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/58/OSRM/16 – „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“ a činí:

Cena za provedené dílo bez DPH .....	3 900 033,- Kč
DPH 21% .....	819 007,- Kč
<b>Cena za provedené dílo celkem vč. DPH .....</b>	<b>4 719 040,- Kč</b>

**slovy: Čtyřimilióny sedm set devatenáct tisíc čtyřicet korun českých.**

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu díla dle článku IX této smlouvy.
3. Cena je stanovena dle projektové dokumentace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ/58/OSRM/16 „ZŠ Gen. Svobody – rekonstrukce ploché střechy nad tělocvičnami“ a dle položkového rozpočtu stavby, vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 2.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla vč. souvisejících poplatků. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.
7. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
8. Rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

#### Článek VIII Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90% z celkové ceny díla vč. DPH. Po ukončení přejímacího řízení podle článku XIII této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 90% včetně 100% DPH z této ceny. Zbývajících 10% z ceny díla bez DPH (pozastávka) proplatí objednatel do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele k proplacení pozastávky. Zhotovitel je však oprávněn požádat o proplacení pozastávky až poté, co bude dílo provedeno, budou odstraněny všechny vady, s nimiž bylo dílo převzato.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Faktury budou zhotovitelem doručovány objednateli ve dvou originálních vyhotoveních poštou (s doručenkou) nebo na podatelnu v sídle objednatele.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou zadávací dokumentací a ustanoveními této smlouvy.



9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy, obsahovala i tyto údaje:
- 9.1. označení plátce:  
Havířov, statutární město  
odbor správy a rozvoje majetku  
oddělení investic  
Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město
  - 9.2. rozsah a předmět plnění:
    - 9.2.1. název a číslo stavby dle článku III odst. 1. této smlouvy
    - 9.2.2. číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy)
    - 9.2.3. bankovní spojení dle článku I této smlouvy
    - 9.2.4. označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
10. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací
  - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla
  - c) elektronický nosič dat s fotodokumentací průběhu výstavby týkající se fakturovaných dodávek a prací.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost stanovenou touto smlouvou nebo bude-li chybně vyúčtována cena, vrátí objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 13. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2. této smlouvy.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
- 13.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).
  - 13.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,
  - 13.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 15.2. přímo příslušnému správci daně (finančnímu úřadu).
14. Provedení úhrady DPH podle bodu 15.2. je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady

škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

### Článek IX Změny rozsahu díla

1. Objednatel má právo požadovat změny v rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto změny provést za podmínek sjednaných v této smlouvě, a odmítne-li jejich provedení, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo.
2. Změny rozsahu díla mohou být požadovány pouze formou Změnového listu. Změnový list na základě požadavku objednatele vystaví zhotovitel do 4 dnů a uvede v něm:
  - 2.1. původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
  - 2.2. nové požadované plnění oceněné zhotovitelem za shodného použití jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o jiné práce a dodávky, které se v rozpočtu nenacházejí a u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení novou cenovou nabídku na toto plnění, které provede dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS Praha), platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě,
  - 2.3. výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce).  
Změnový list musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech stavby a technickým dozorem stavby.
3. Veškeré změny musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného smluvními stranami. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.
4. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze plnění nad rámec této smlouvy, které však s prováděním díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži.
5. Smluvní strany sjednávají, že za méněpráce budou považovat plnění touto smlouvou předvídané, avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepokládalo.
6. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že změna bude provedena dokumentací skutečného provedení stavby.

### Článek X Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, vždy ve

vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy ČSN se pro dílo považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí.
3. Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku včetně svých požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.

#### Článek XI Staveniště

1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud se zhotovitel k předání staveniště ve sjednaném termínu nedostaví, je staveniště objednatelem řádně předáno.
2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby nejpozději do 14-ti dní ode dne předání staveniště.
3. Obvod (hranice) staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic staveniště a umístění staveb na pozemcích vymezených a určených objednatelem. Vznikne-li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště objednateli škoda či vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15-ti dnů od obdržení jejich vyúčtování.
4. O předání a převzetí staveniště zástupce objednatele sepíše zápis, který podepíše oprávněné osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště zástupce objednatele uvede minimálně tyto údaje:
  - identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli,
  - termín prvního kontrolního dne,
  - informace o pověření technického dozoru investora.Tento zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle článku VII této smlouvy, a hradí je zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti dnů od předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zodpovídá za:
  - 7.1. bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
  - 7.2. dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště,
  - 7.3. bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## Článek XII Provádění díla

1. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze subdodavatelům vyjmenovanými v Seznamu subdodavatelů (Příloha č. 1 této smlouvy), a to v rozsahu dle tohoto Seznamu subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých subdodavatelů a to vč. věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě o dílo týkající se změny přílohy č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I odst. 2. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy. Změnu stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavky objednatele na stavbyvedoucího tak, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn., že zhotovitel je povinen k oznámení změny stavbyvedoucího doložit veškeré doklady požadované v rámci zadávacího řízení pro uvedenou osobu, kterými prokáže splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.
6. Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které

k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím technického dozoru investora provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám, pověřit jejím odstraněním jiný subjekt, nebo odstoupit od smlouvy.
9. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „pravidelné kontrolní dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, budou kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně.  
První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž další termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném kontrolním dni.  
Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele ve věcech stavby uvedené v článku I této smlouvy, autorského dozoru a zástupci zhotovitele (dále jen „účastníci kontrolních dnů“).
10. Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeby konat mimořádný kontrolní den, kdy smluvní strana, která má potřebu mimořádný kontrolní den svolat, je povinna oznámit termín konání mimořádného kontrolního dne písemně všem účastníkům kontrolních dnů, a to nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
11. Kontrolní dny povede objednatel.
12. Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob objednatele ve věcech stavby a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
13. Zápis z kontrolního dne zástupce objednatele provede buď přímo zápisem do stavebního deníku, nebo vyhotoví samostatný dokument. Zápis z kontrolního dne podepíše účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
14. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

2

15. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci, potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončené stavby ve třech vyhotoveních v listinné podobě.
16. Zhotovitel je povinen písemně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
17. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě..., ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
18. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek XIII Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
  - 4.1. základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - 4.2. identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
  - 4.3. přehled smluv, včetně jejich dodatků,
  - 4.4. seznam subdodavatelů,
  - 4.5. seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - 4.6. seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - 4.7. denní záznamy,
  - 4.8. zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy stavbyvedoucí (jeho zástupce) zapíše do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než uvedeným v seznamu subdodavatelů). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí (jeho zástupce), pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí.
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Skutečnost, že se objednatel k záznamu ve stavebním deníku nevyjádří, neznamená, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, originál stavebního deníku předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
12. Zhotovitel zajistí, aby všichni subdodavatelé vedli příslušné stavební deníky. Zhotovitel zajistí, aby stavební deníky subdodavatelů byly přístupné po celou dobu provádění stavebních prací na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.

#### Článek XIV

#### Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo nebo jeho samostatné části.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis o předání a převzetí díla sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

8

- seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo.
4. Při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
  5. Nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen informovat objednatele o podmínkách údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této smlouvy a po dobu záruční doby.
  6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.
  7. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Tato dohoda o užívání části nepředaného díla musí být písemná.

#### Článek XV

##### Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude odpovídat:
  - 1.1. projektové dokumentaci,
  - 1.2. platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění,
  - 1.3. standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-li tato smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla dle článku XIV. odst. 7. této smlouvy začíná záruční doba plynout dnem podepsání písemné dohody o užívání části nepředaného díla.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.



7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám vady neodstraní, a to v termínu podle článku XV odst. 7. této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.

#### Článek XVI Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

## Článek XVII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit.
4. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti, související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě provádění díla subdodavatelem neuvedenými v seznamu subdodavatelů (Příloha č. 1 této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
7. V případě nedodržování povinností uvedených v odst. 4. článku XII této smlouvy bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
8. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že nedodržuje povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma povinností uvedených v odst. 1., 3. až 7. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel v termínu stanoveném objednatelem nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

#### Článek XVIII Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

#### Článek XIX Autorské právo

1. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám díla nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám souvisejícím se stavbou nebo k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je zhotovitelem uděleno objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, která se stane oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale není povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv stavbu postavenou na základě dokumentace stavby.
3. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je objednatel oprávněn využít pro účely provedení díla na základě smluvních vztahů

2

s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy.

4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

#### Článek XX Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v článku I této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v článku II odst. 2. této smlouvy.
5. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
6. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy tj.:
  - 8.1 zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení se zahájením realizace stavby déle než 10 dnů,
  - 8.2 zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s dokončením díla déle než 20 dnů,
  - 8.3 zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,

- 8.4 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku III odst. 1. této smlouvy,
  - 8.5 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora,
  - 8.6 zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 3. této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy
  - 8.7 zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
  10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
  11. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.
  12. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
  13. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
  14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
  15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
  16. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
  18. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
  19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
  20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že




Pr.č. 2  
SOD

## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

<b>Rozpočet</b>	01	střecha	JKSO	801.51
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 09</b>	<b>budova TV 1,2 - střecha</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	1 201
<b>DaF160516</b>	<b>Snižování spotřeby energie Gen. Svobody, Havířov</b>		Náklady na m.j.	3 247
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	DaF - PROJEKT, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Havířov			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	CN č. 0542/2016
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	1 068 593	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	2 473 086	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	289 395	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	3 831 074	Zařízení staveniště	68 959	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	3 831 074	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	3 900 033	Ostatní náklady celkem	68 959	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno : Martin Schmidt		Jméno :	
Datum :		Datum : 22.6.2016		Datum :	
Podpis :		Podpis:  THERM, spol. s r. o. Pavlovova 1351/44 700 30 Ostrava-Zábřeh		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			3 900 033 Kč	
DPH	21,0 %			819 007 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 719 040 Kč</b>	

Poznámka :  
cenová soustava RTS

  
 23





Stavba : DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody, Ha Rozpočet : 01  
 Objekt : SO 09 budova TV 1,2 - střecha střecha

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 přípravné práce	126 084	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 509	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 733	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	214 567	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 264	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	36 018	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	240 214	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 814	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 437 058	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	714 682	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	98 351	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	68 053	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	99 850	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	54 174	0	0	0
784 Malby	0	918	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	289 395	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	426 392	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 068 593</b>	<b>2 473 086</b>	<b>0</b>	<b>289 395</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 541 679	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 541 679	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 541 679	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 541 679	0
Zařízení staveniště	0	1,8	3 831 074	68 959
Provoz investora	0	0,0	3 831 074	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 831 074	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 831 074	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>68 959</b>

Handwritten marks and signatures, including a large 'R' and 'A' and the number '24'.



## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha	střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>						
<b>přípravné práce</b>						
1	01	Zajištění střechy a podlahy tělocvičny proti protečení - položení a demontáž fólie	m2	1 201,20	70,00	84 084,00
		střecha:45,5*26,40		1 201,20		
		Mezisoučet		1 201,20		
2	02	Zajištění podlahy tělocvičny při provádění bouracích prací na střeše - pád sutí	m2	600,00	70,00	42 000,00
		příkryt silnou plachtou, fólií v kombinaci s geotextilií nebo jiným prvkem - viz TZ				
		podlaha tělocvičny cca:1200*0,5		600,00		
		Mezisoučet		600,00		
<b>Celkem za 0 přípravné práce</b>						<b>126 084,00</b>
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
3	216904112R0	Očištění dilatační spáry před vložením izolace	m2	31,90	110,00	3 509,00
		mezi atikami:26,40*1,0		26,40		
		mezi tělocvičnou a SO 07:5,5*1,0		5,50		
		Mezisoučet		31,90		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 509,00</b>
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
4	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	13,50	615,00	8 302,50
		otvory pro světlíky se budou nadezdívat cihlami plnými na výšku 300 mm:5*0,5*4*1,35		13,50		
		Mezisoučet		13,50		
5	602022131RT3	Omítka stěn jednovrstvá, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	13,50	180,00	2 430,00
		otvory pro světlíky se budou nadezdívat cihlami plnými na výšku 300 mm:5*0,5*4*1,35		13,50		
		zdivo bude omítnuto - bude prováděno ze střechy před osazením světlíku:				
		Mezisoučet		13,50		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>10 732,50</b>
<b>Díl: 62</b>						
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
6	622311131RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	115,01	445,00	51 179,90
		vnitřní část atiky:				
		viz detail atiky:				
		0,65*2*(25,07+26,40-0,5)		66,26		
		0,65*2*(19,10+26,40-0,5)		58,50		
		odpočet plochy s minerálem:-0,65*(10,0+5,0)		-9,75		
		Mezisoučet		115,01		
7	622311832RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,75	820,00	7 995,00
		vnitřní část atiky:				
		viz detail atiky:				
		0,65*(10,0+5,0)		9,75		
		Mezisoučet		9,75		
8	622474203	Reprofilace stěn cementovou maltou a ošetření výztuže 30%	m2	354,78	199,00	70 600,32
		Reprofilace stěn cementovou maltou:				
		skladba SK1a,b:				
		19,10*12,95*0,3		74,20		
		atika svisle:0,15*(12,95+19,10+12,95)*0,3		2,03		
		0				
		25,10*12,95*0,3		97,51		
		atika svisle:0,15*(12,95+25,1+12,95)*0,3		2,30		



## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha	střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skladba SK2:				
		13,20*(25,10+19,10)*0,3		175,03		
		atika svisle:(0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)*0,3		3,71		
		Mezisoučet		354,78		
9	622474204	Lokální vyrovnání a vyspravení podkladu 30% plochy	m2	354,78	239,00	84 791,34
		lokální vyrovnání a vyspravení podkladu:				
		skladba SK1a,b:				
		19,10*12,95*0,3		74,20		
		atika svisle:0,15*(12,95+19,10+12,95)*0,3		2,03		
		0				
		25,10*12,95*0,3		97,51		
		atika svisle:0,15*(12,95+25,1+12,95)*0,3		2,30		
		skladba SK2:				
		13,20*(25,10+19,10)*0,3		175,03		
		atika svisle:(0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)*0,3		3,71		
		Mezisoučet		354,78		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>214 566,56</b>
<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
10	931971117R00	Vložky do dil spar z polystyr desek EPS 70F 100 mm	m2	31,90	165,00	5 263,50
		mezi atikami:26,40*1,0		26,40		
		mezi tělocvičnou a SO 07:5,5*1,0		5,50		
		Mezisoučet		31,90		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>5 263,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
11	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1 200,60	30,00	36 018,00
		prostor tělocvičny:1200*0,5		600,00		
		střecha:45,5*26,40*0,5		600,60		
		Mezisoučet		1 200,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>36 018,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
12	712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 226,64	18,00	22 079,43
		povlaková hydroizolace z fólie 1,2 mm:				
		skladba TVS1:				
		19,70*13,20		260,04		
		atika svisle:0,15*(12,95+19,10+12,95)		6,75		
		skladba TVS2:				
		25,70*13,20		339,24		
		atika svisle:0,15*(12,95+25,1+12,95)		7,65		
		skladba TVS3,4:				
		13,20*45,50		600,60		
		atika svisle:(0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)		12,36		
		Mezisoučet		1 226,64		
13	712300832RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 182,59	36,00	42 573,06
		asfaltové pásy:				
		skladba TVS1:				
		19,10*12,95		247,35		
		atika svisle:0,15*(12,95+19,10+12,95)		6,75		
		skladba TVS2:				
		25,10*12,95		325,05		
		atika svisle:0,15*(12,95+25,1+12,95)		7,65		




## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snížení spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha		střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skladba TVS3,4: 13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		atika svisle:(0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)		12,36		
		Mezisoučet		1 162,59		
14	712990813RT3	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	247,35	42,00	10 388,49
		násyp - struska:				
		skladba TVS1: 19,10*12,95		247,35		
		Mezisoučet		247,35		
15	712990813RT3	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	325,05	42,00	13 651,89
		násyp - struska:				
		skladba TVS2: 25,10*12,95		325,05		
		Mezisoučet		325,05		
16	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	1 155,83	40,00	46 233,20
		POLSID:				
		skladba TVS1: 19,10*12,95		247,35		
		skladba TVS2: 25,10*12,95		325,05		
		skladba TVS3,4: 13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		Mezisoučet		1 155,83		
17	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	2 636,71	24,00	63 280,92
		minerální vlna 30 mm:				
		skladba TVS1: 19,10*12,95		247,35		
		skladba TVS2: 25,10*12,95		325,05		
		skladba TVS3,4: 13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		Mezisoučet		1 155,83		
		minerální vlna 100 mm:				
		TVS3,4:13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		Mezisoučet		583,44		
		minerální vlna 40 mm:				
		TVS1:19,10*12,95		247,35		
		TVS2:25,10*12,95		325,05		
		Mezisoučet		572,39		
		lisované desky z minerální vlny 30 mm:				
		TVS2:25,10*12,95		325,05		
		Mezisoučet		325,05		
18	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	4,00	90,00	360,00
		odkaz "4":				
		demontáž (vybourání) stávajících střešních vpusti:4		4,00		
		Mezisoučet		4,00		
19	762812811R00	Demontáž záklopů tl. do 3,2 cm	m2	247,35	32,00	7 915,04
		skladba TVS1: 19,10*12,95		247,35		
		Mezisoučet		247,35		






## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snížení spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha		střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm	m	196,10	32,00	6 275,20
		odkaz "1": 26,40+45,5+26,40+26,15+26,15+45,50		196,10		
		Mezisoučet		196,10		
21	767311810R00	Demontáž kovové konstrukce střešních světlíků	m2	7,20	135,00	972,00
		odkaz "2": 5*1,2*1,2		7,20		
		Mezisoučet		7,20		
22	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	585,00	14,00	8 190,00
		odkaz "7":				
		demontáž stávající konstrukce kovového žebříkového výlezu:				
		na střechu objektu tělocvičny:				
		13,0*45		585,00		
	Mezisoučet		585,00			
23	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,21	4 950,00	1 045,94
		odkaz "6":				
		demontáž (vybourání) betonového základu VZT: 0,65*0,65*0,5		0,21		
	Mezisoučet		0,21			
24	965081813R00	Bourání dlaždic betonových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	206,06	74,00	15 248,47
		zátěžová dlažba 4 ks/m2:				
		skladba TVS1:				
		19,10*12,95*4*0,3*0,3		89,04		
		skladba TVS2:				
		25,10*12,95*4*0,3*0,3		117,02		
	Mezisoučet		206,06			
25	976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	kus	5,00	40,00	200,00
		odkaz "3":				
		demontáž kovových větracích komínků: 5		5,00		
		Mezisoučet		5,00		
26	977000011	Odkaz "8" demontáž nepoužívaného kovového větracího komínu plynového kotle	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
		1		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>240 213,63</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,57	550,00	5 814,35
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 814,35</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
28	711212000RT4	Penetrace podkladu penetrace na savé a nesavé podklady	m2	1 182,59	40,00	47 303,40
		asfaltová penetrace podkladu (asfaltová emulze):				
		skladba SK1a,b:				
		19,10*12,95		247,35		
		atika svise: 0,15*(12,95+19,10+12,95)		6,75		
		0				
		25,10*12,95		325,05		
		atika svise: 0,15*(12,95+25,1+12,95)		7,65		
		skladba SK2:				
		13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		atika svise: (0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)		12,36		
	Mezisoučet		1 182,59			
29	712341559RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	1 182,59	215,00	254 255,78
		parozábrana z modif. AP typu SBS tl. min. 4 mm,;				
		vytažení na svislou konstrukci atiky:				
		skladba TVS1:				





## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha	střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		19,10*12,95		247,35		
		atika svisle:0,15*(12,95+19,10+12,95)		6,75		
		skladba TVS2:				
		25,10*12,95		325,05		
		atika svisle:0,15*(12,95+25,1+12,95)		7,65		
		skladba TVS3,4:				
		13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		atika svisle:(0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)		12,36		
		Mezisoučet		1 182,59		
30	712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	1 439,84	46,00	66 232,55
		vč. dodávky fólie z mPVC tl.1,6 mm s nosnou vrstvou tvořenou PE mříží:				
		skladba TVS1:				
		19,70*13,20*1,15		299,05		
		atika svisle:0,30*(12,95+19,10+12,95)*1,20		16,20		
		skladba TVS2:				
		25,70*13,20*1,15		390,13		
		atika svisle:0,30*(12,95+25,1+12,95)*1,20		18,36		
		skladba TVS3,4:				
		13,20*45,50*1,15		690,69		
		atika svisle:0,30*(13,2+25,1+19,10+13,20)*1,20		25,42		
		Mezisoučet		1 439,84		
31	712990816RT3	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	247,35	10,00	2 473,45
		násyp - struska:				
		skladba TVS1:				
		19,10*12,95		247,35		
		Mezisoučet		247,35		
32	712990816RT3	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	975,14	10,00	9 751,35
		násyp - struska:				
		skladba TVS2:				
		25,10*12,95*3		975,14		
		Mezisoučet		975,14		
33	766601211RT2	Těsnící a kompresní samolepicí páska viz detail atiky odkaz 13	m	191,94	99,00	19 002,06
		viz detail atiky:				
		2*(25,07+26,40-0,5)		101,94		
		2*(19,10+26,40-0,5)		90,00		
		Mezisoučet		191,94		
34	712301	D+M záchytný přenosný systém viz PD	kpl	1,00	85 000,00	85 000,00
35	712373121	Krytina střech do 10° fólie vč. dodávky fólie	m2	1 439,84	571,00	822 147,50
		vč. dodávky fólie z mPVC tl.1,6 mm s nosnou vrstvou tvořenou PE mříží:				
		systém vakuového kotvení střešního pláště :				
		skladba TVS1:				
		19,70*13,20*1,15		299,05		
		atika svisle:0,30*(12,95+19,10+12,95)*1,20		16,20		
		skladba TVS2:				
		25,70*13,20*1,15		390,13		
		atika svisle:0,30*(12,95+25,1+12,95)*1,20		18,36		
		skladba TVS3,4:				



## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha		střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		13,20*45,50*1,15		690,69		
		atika svisle:0,30*(13,2+25,1+19,10+13,20)*1,20		25,42		
		Mezisoučet		1 439,84		
		v ceně započteny i položky z detailu atiky:				
		odkaz 1 mPVC fólie tl. 1,6 mm:				
		odkaz 2 horkovzdušný svar:				
		odkaz 3 kotvení okrajů poplastovaným úhelníkem, včetně kotvicích prostředků po cca 500 mm:				
		odkaz 4 systémová kotvící přítlačná lišta, včetně kotvicích prostředků po cca 300 mm:				
		odkaz 5 utěšňující vzduchotěsná páska:				
		detail ventilu - v místě podtlakových ventilů bude izolant tvořen z desek MW v ploše cca 1 x 1 m:				
		(dle technologie dodavatele) - zohlednit v ceně této položky:				
		Mezisoučet				
		:				
36	11162560	Emulze asfaltová	T	1,94	45 000,00	87 331,50
		asfaltová penetrace podkladu (asfaltová emulze):				
		skladba SK1a,b:				
		19,10*12,95*0,0015		0,37		
		atika svisle:0,15*(12,95+19,10+12,95)*0,0015		0,01		
		0				
		25,10*12,95*0,0015		0,49		
		atika svisle:0,15*(12,95+25,1+12,95)*0,0015		0,01		
		skladba SK2:				
		13,20*(25,10+19,10)*0,0015		0,88		
		atika svisle:(0,1+0,03+0,045)*(13,2+25,1+19,10+13,20)*0,015		0,19		
		Mezisoučet		1,94		
37	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,60	12 100,00	43 560,00
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>1 437 057,58</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
38	713121211RT	Izolace lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových klinů tl. 100mm	m2	583,84	272,00	158 803,88
		pojistné lepení pomocí polyuretanového lepidla:				
		skladba SK1a,b:				
		19,10*12,95*1,02		252,29		
		25,10*12,95*1,02		331,55		
		Mezisoučet		583,84		
39	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	1 155,83	89,00	102 868,87
		pojistné lepení pomocí polyuretanového lepidla:				
		skladba SK1a,b:				
		19,10*12,95		247,35		
		25,10*12,95		325,05		
		skladba SK2:				
		13,20*(25,10+19,10)		583,44		
		Mezisoučet		1 155,83		
40	71301	Detail atiky odkaz 11 - izolace XPS	m3	6,06	2 850,00	17 276,42
		prostor mezi dřevěnými prvky bude vyplněn TI z desek XPS:				
		0,2*0,35*2*45,50*1,05		6,69		
		0,2*0,25*2*25,70*1,05		2,70		
		Mezisoučet		9,39		
		odpočet dřevěných konstrukcí:				
		odkaz 10:				



## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha	střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nadstavení atiky impregnovanými dřevěnými prvky 300(250)x220x80 mm: osově po cca 500 mm, kotvení pomocí ocelových pozinkovaných L profilů tl. 3 mm: z obou stran dřevěného prvku a chemických kotev M8*10.: Kontrukce bude opláštněna dřevoštěpkovými deskami OSB 3 tl. 25 mm: bude upřesněno na stavbě:- (140,0/0,5+1)*0,35*0,22*(0,08+2*0,025)*1,1		-3,09		
		odkaz 12: dřevěná impregnovaná lat' 50*30 mm, včetně kotvicích prostřeků po 500 mm: -140*1,1*0,03*0,05				-0,23
		Mezisoučet				-3,33
41	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm TI EPS 100 S ve dvou vrstvách v celkové tl. 240 mm: skladba SK1a,b: 19,10*12,95*0,24*1,02 25,10*12,95*0,24*1,02 -5,0*10,0*0,24*1,02 skladba SK2: 13,20*(25,10+19,10)*0,24*1,02	m3	270,71	1 423,00	385 216,35
		Mezisoučet		270,71		
42	631402293	Deska střešní 2000x1200x120 mm TI MV ve dvou vrstvách v celkové tl. 240 mm: skladba SK1b: 5,0*10,0*2*1,02	m2	102,00	258,00	26 316,00
		Mezisoučet		102,00		
43	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00	12 100,00	24 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>714 681,51</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
44	762441113R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami detail atiky odkaz 8,9: 140,0*0,6 140,0*0,26*2 v místě požárně nebezpečného prostoru bude na : zakrytí hlavy bude použita nehořlavá deska:	m2	156,80	128,00	20 070,40
		Mezisoučet		156,80		
45	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů detail atiky odkaz 8,9: 140,0*0,6 140,0*0,26*2	m2	156,80	18,00	2 822,40
		Mezisoučet		156,80		
46	76201	Nadstavení atiky - viz detail atiky odkaz 10: nadstavení atiky impregnovanými dřevěnými prvky 300(250)x220x80 mm: osově po cca 500 mm, kotvení pomocí ocelových pozinkovaných L profilů tl. 3 mm: z obou stran dřevěného prvku a chemických kotev M8*10.: Kontrukce bude opláštněna dřevoštěpkovými deskami OSB 3 tl. 25 mm: bude upřesněno na stavbě:(140,0/0,5+1)*1,1*0,35*0,22*(0,08+2*0,025)*1,1	m3	3,63	6 980,00	25 368,81
				3,40		







## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha		střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		3,40		
		odkaz 12:				
		dřevěná impregnovaná lat' 50*30 mm, včetně kotvicích prostředků po 500 mm:				
		140*1,1*0,03*0,05		0,23		
		Mezisoučet		0,23		
47	59590754.A	Deska cementotřísková tl. 24 mm	m2	18,48	470,00	8 685,60
		detail atiky odkaz 8,9:				
		v místě požárně nebezpečného prostoru bude na :				
		zakrytí hlavy bude použita nehořlavá				
		deska:(10,0+5,0)*(0,6+2*0,26)*1,1		18,48		
		Mezisoučet		18,48		
48	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	154,00	208,00	32 032,00
		detail atiky odkaz 8,9:				
		140,0*0,6*1,1		92,40		
		140,0*0,26*1,1*2		80,08		
		Mezisoučet		172,48		
		odpočet - v místě požárně nebezpečného prostoru bude na :				
		zakrytí hlavy bude použita nehořlavá deska - viz samostatná položka:-				
		(10,0+5,0)*(0,6+2*0,26)*1,1		-18,48		
		Mezisoučet		-18,48		
49	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60	1 420,00	9 372,00
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>				<b>98 351,21</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
50	764291420R0	K1 Závětrná lišta střešní atiky	m	154,00	321,00	49 434,00
		závětrná lišta střešní atiky:				
		ocelový FeZn poplastovaný plech tl. min. 0,8 mm:				
		r.š. 330 mm:				
		kotvení do podkladní dřevoštěpkové desky OSB 3 tl. 25 mm:				
		dodávka včetně kotvicích prostředků:				
		viz detail atiky odkaz 7:140,0*1,1		154,00		
		Mezisoučet		154,00		
51	764295420R00	K2 Střešní dilatace jednodílná	m	29,70	375,00	11 137,50
		dilatační lišta střešní atiky:				
		ocelový FeZn poplastovaný plech tl. min. 0,8 mm:				
		r.š. 330 m:				
		kotvení do dřevoštěpkové desky OSB 3 tl. 25 mm:				
		dodávka včetně kotvicích prostředků:				
		27,0*1,1		29,70		
		Mezisoučet		29,70		
52	764295461R0	K3 Střešní dilatace dvoudílná, rš 450 mm	m	6,05	650,00	3 932,50
		dilatační stěnový profil s tmělící lištou:				
		ocelový FeZn poplastovaný plech tl. min. 0,8 mm:				
		r.š. 330 m + 100 mm:				
		kotvení do dřevoštěpkové desky OSB 3 tl. 25 mm:				
		lišta bude tmelena pomocí trvale pružného tmele (TPT):				
		dodávka včetně kotvicích prostředků:				
		5,5*1,1		6,05		
		Mezisoučet		6,05		
53	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95	1 820,00	3 549,00
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>68 053,00</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
54	76604	Zajištění otvoru v plastové okenní výplni	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00





## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160516 Snižování spotřeby energie Gen. Svobody	Rozpočet: 01	
Objekt :	SO 09 budova TV 1,2 - střecha		střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	2102m	zkušební svorka SZD materiál	kus	10,00	80,00	800,00
66	2103	svorka křížová SKD montáž blesk	kus	20,00	68,00	1 360,00
67	2103m	svorka křížová SKD materiál	kus	20,00	84,00	1 680,00
68	2104	značkovací štítek montáž blesk	kus	10,00	16,00	160,00
69	2104m	značkovací štítek materiál	kus	10,00	22,00	220,00
70	2105	podpěra vedení na ploché střechy PVPS dvoudílná montáž blesk	kus	239,00	130,00	31 070,00
71	2105m	podpěra vedení na ploché střechy PVPS dvoudílná materiál	kus	239,00	120,00	28 680,00
72	2106	zemní pásek FeZn 30x4 montáž blesk	m	145,00	68,00	9 860,00
73	2106m	zemní pásek FeZn 30x4 materiál	m	145,00	142,00	20 590,00
74	2107	zemn. práce pro uzemnění (výkop,zához,úprava terénu), montáž blesk	m	155,00	410,00	63 550,00
75	2108	vodič tvrzený AlMgSi 8 terénu), montáž blesk	m	340,00	45,00	15 300,00
76	2108m	vodič tvrzený AlMgSi 8 materiál	m	340,00	65,00	22 100,00
77	2109	podpěra vedení pro svod PVZZ montáž blesk	kus	72,00	52,00	3 744,00
78	2109m	podpěra vedení pro svod PVZZ materiál	kus	72,00	87,00	6 264,00
79	2110	bourání živých povrchů (výkop,zához,úprava terénu) montáž blesk	m	11,00	445,00	4 895,00
80	2111	ochranná trubka OT + držák trubky DTZ montáž blesk	kus	10,00	154,00	1 540,00
81	2111m	ochranná trubka OT + držák trubky DTZ materiál	kus	10,00	230,00	2 300,00
82	2112	uzemňovací svorka na potrubí UZP vč. pásku montáž blesk	kus	2,00	62,00	124,00
83	2112m	uzemňovací svorka na potrubí UZP vč. pásku materiál	kus	2,00	140,00	280,00
84	2113	demontáž stávající ochrany + 10% montáž blesk	kpl	1,00	13 900,00	13 900,00
85	2114	pomocný jímáček PJ v=1,5 m vč. podstavce montáž blesk	kpl	9,00	460,00	4 140,00
86	2114m	pomocný jímáček PJ v=1,5 m vč. podstavce materiál	kpl	9,00	1 590,00	14 310,00
87	2115	svodič přepětí T1+T2 + úprava v RH montáž blesk	kus	1,00	638,00	638,00
88	2115m	svodič přepětí T1+T2 + úprava v RH materiál	kus	1,00	13 100,00	13 100,00
89	2116	svorka křížová se středovou destičkou KSSD montáž blesk	kus	2,00	84,00	168,00
90	2116m	svorka křížová se středovou destičkou KSSD materiál	kus	2,00	86,00	172,00
91	2117	kompletační činnost 1,5% montáž blesk	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
92	2118	přesun hmot 4% materiál	kpl	1,00	5 600,00	5 600,00
93	2119	prořez 3% materiál	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
94	2120	podružný materiál 5% materiál	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
95	2121	revize 2%	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>289 395,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	217,13	425,00	92 278,93
		253,5189-19,29-1,272-15,83		217,13		
		Mezisoučet		217,13		
97	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	19,19	1 620,00	31 087,80
98	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	1,27	1 550,00	1 971,60
99	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	15,83	1 580,00	25 011,40
100	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	253,39	260,00	65 881,11
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	253,39	275,00	69 681,94
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 547,44	12,60	44 697,80
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	253,39	210,00	53 211,67
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 773,72	24,00	42 569,33
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>426 391,58</b>

