



Agendové číslo: **04614/2023/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX036POUD**


DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ev. č. 04614/2023/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou,
vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: 
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava
číslo účtu: 994404-945358001/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 Smlouvu o dílo evidenční č. 04614/2023/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 28. 3. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 04614/2023/IM/1), dne 1. 10. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 04614/2023/IM/2) a dne 23. 5. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 04614/2023/IM/3).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 1) Změna č. 58: Stavba 1 – Klempířské prvky v objektu K1
Změna řeší doplnění stavby o provedení klempířských prvků – krytů kabelů v místnostech objektu K1 v rozích na stěnách u stropu těchto místností. Předmětné práce včetně dodávky materiálu v projektové dokumentaci pro provedení stavby chybí.
Hodnota víceprací činí 28.960,24 Kč bez DPH.
 - 2) Změna č. 59: Stavba 1 – SDK podhledy ve vstupech do objektů A, C a D + opláštění ocelové konstrukce
Ve vstupech do objektů A, C a D musí být upraveny již dokončené požární podhledy, a to za účelem osazení dveřní clony. V místnostech vstupů je také nutné opláštění nosných ocelových sloupků sádkartonovou předstěnou. Projektová dokumentace pro provedení stavby toto neřešila.
Hodnota víceprací činí 77.366,39 Kč bez DPH.
 - 3) Změna č. 60: Stavba 1 – Doplnění frekvenčních měničů a rozvaděč MaR
Jedná se o doplnění frekvenčních měničů v rámci rozvodů VZT nutných pro optimalizování chodu větrání v kotelně. Dále jde o dodávku a montáž přechodové skříňe rozvaděče MaR osazeného v místě dle původního návrhu umístění rozvaděčů. Tyto musely být z prostorových důvodů přesunuty, proto součástí prací je i potřebné množství kabeláže.
Hodnota víceprací činí 157.451,85 Kč bez DPH.
 - 4) Změna č. 61: Stavba 1 – Zateplení soklu západní fasády objektu A
V rámci terénních úprav mezi objekty A a E musí dojít k úpravě kontaktního zateplovacího systému na objektu A. Část zateplení s minerální vatou musí být nahrazena zateplením z desek XPS, přičemž v těchto místech musí být vzhledem k návaznosti na terén změněna také povrchová úprava, tj. bude provedena marmolitová stěrka.
Hodnota víceprací činí 10.356,25 Kč bez DPH.
 - 5) Změna č. 62: Stavba 1 – UA profily v SDK příčkách pro ZTI v objektu A
V SDK příčkách a předstěnách je pro ztužení konstrukce v místech madel a zavěšených modulů zařizovacích předmětů nutné doplnit UA hliníkové profily.
Hodnota víceprací činí 20.280,71 Kč bez DPH.
 - 6) Změna č. 63: Stavba 1 – Elektro, sledování přetoků do sítě ČEZ

Z důvodu možného vzniku nadvýroby elektrické energie z vlastních zdrojů je v rámci provozu domova nutné zajistit, aby nedocházelo k přenosu této energie do sítě ČEZ. Tato změna zajistí sledování množství vyrobené elektrické energie a zamezí přenosu energie do sítě ČEZ.

Hodnota víceprací činí 84.612,79 Kč bez DPH.

7) Změna č. 64: Stavba 1 – Omítky železobetonových konstrukcí

Projektová dokumentace stavby neřeší skrytí kabeláže vedené podél železobetonových monolitických konstrukcí. Tyto konstrukce je proto nutné omítnout, přičemž kabeláže, zejména větší svazky, byly vedeny v chráničkách a změnový výkaz výměr obsahuje nadměr tloušťky omítky nad její standardně navrženou tloušťku.

Hodnota víceprací činí 251.927,42 Kč bez DPH.

8) Změna č. 65: Stavba 1 – ACO žlaby před vstupem do objektů A a D

Jedná se o doplnění stavby o řešení odvodnění chodníků, a to žlabem před objektem A a D na šířku komunikace, se zaústěním do kanalizace.

Hodnota víceprací činí 54.449,29 Kč bez DPH.

9) Změna č. 66: Stavba 1 – Doplnění servopohonů VZT klapek + úprava ostění pro madla a magnety dveří Al stěn

Jedná se o doplnění v projektové dokumentaci stavby chybějících servopohonů uzavíracích klapek VZT potrubí vedoucího v místn. č. SK1.102, včetně kabeláže. Dále změna řeší dodatečné zednické úpravy stěn pro možnost osazení magnetů hliníkových dveří a zednické úpravy zdí v místě madel dveří, nutné pro možnost úplného otevření dveřních křídel.

Hodnota víceprací činí 102.895,13 Kč bez DPH.

10) Změna č. 67: Stavba 1 – Nerezový slzičkový plech nakládací rampy objektu B

Jedná se o dodávku a montáž ochranného prvku čelní stěny zásobovací rampy, u stravovacího provozu objektu B. Projektová dokumentace stavby potřebnou ochranu předmětné rampy nenavrhuje.

Hodnota víceprací činí 21.615,55 Kč bez DPH.

11) Změna č. 68: Stavba 2 – Přesun vypínačů, svítidel a EPS v návaznosti na změnu dispozic 1. - 2.NP pavilonu E

Změna řeší úpravu elektroinstalace v místn. č. 1.01, 1.13, 1.14, 1.20B, 2.01, 2.13, 2.14, 2.20 a 2.38B, navazující na nutnou úpravu půdorysu 1. a 2.NP, tj. úpravu vnitřních zděných konstrukcí a posunu dveří z místn. č. 1.13 do chodby 1.01, čímž byly změněny požárně dělící konstrukce CHÚC–B. Kabeláže silnoproudu i slaboproudu byly pod omítkami připraveny na původní dispoziční řešení. Úprava kabeláže se týká i hlásičů EPS a nouzového osvětlení, způsobené nutným posunem dveří, přičemž muselo být doplněno i osvětlovací těleso a bodový hlásič požáru do předsíně místnosti WC personálu. Část změny 68b řeší chybějící elektro připojení střešního ventilátoru nutného pro odvětrání výtahu.

Hodnota víceprací činí 58.736,78 Kč bez DPH.

12) Změna č. 69: Stavba 2 – Požární ucpávky ZTI a ÚT

Jedná se o provedení požárních manžet a požárních ucpávek na potrubí ZTI a ÚT prostupujících dělícími konstrukcemi mezi požárními úseky. Tyto prvky nebyly součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.

Hodnota víceprací činí 65.749,56 Kč bez DPH.

13) Změna č. 70: Stavba 2 – Požární ucpávky elektro v objektu E

Jedná se o provedení požárních ucpávek osazených na rozvodech silnoproudu a slaboproudu prostupujících dělicími konstrukcemi mezi požárními úseky. Tyto prvky nebyly součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.

Hodnota víceprací činí 38.456,38 Kč bez DPH.

14) Změna č. 71: Stavba 2 – Spojovací krček SO04, narovnění výměr

Při realizaci střechy spojovací chodby zhotovitel zjistil větší výměry, než byly uvedeny v projektu. Předmětem změny je proto narovnění výměr střešního pláště dle skutečnosti.

Hodnota víceprací činí 248.086,75 Kč bez DPH.

15) Změna č. 72: Stavba 2 – Větší výměra dlažeb schodišť + izolace sociálních zařízení v objektu E

V průběhu realizace zhotovitel zjistil nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací pro provedení stavby, a to v rámci výměr dlažeb a obkladů v objektu E. Změna zahrnuje narovnění výměr dlažeb na schodištích a doplnění provedení hydroizolací pod dlažbami a obklady v místnostech sociálního zařízení.

Hodnota víceprací činí 327 146,65 Kč bez DPH.

16) Změna č. 73: Stavba 2 – Práce v objektu E - bourání + betonáž sprchovacích koutů

Ve sprchovacích koutech v místnostech sociálního zařízení objektu E byly původní podlahy provedeny bez spádu k odvodňovacím žlabům. V rámci realizace stavby je nutné vysekat stávající podlahu a vybetonovat ji do spádu ke žlabům.

Hodnota víceprací činí 60.674,42 Kč bez DPH.

17) Změna č. 74: Stavba 2 – Změny a doplnění prací na objektu E

Změna zahrnuje stavební práce, jejichž nutnost byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací na objektu E. Jedná se o:

- 74a: demontáž a zpětná montáž izolace SDK stěn z důvodu nutnosti vsazení výdřev z důvodu zvýšení bezpečnosti konstrukce otopných těles a držáků TV
- 74b: doplnění a narovnění skutečných výměr SDK příček ve 3.NP
- 74c: doplnění zesilujících prvků SDK příček a úpravy stěn ve sprchových koutech, nutné pro osazení sedátek pro tělesně postižené
- 74d: snížení dveřních otvorů na chodbách v 1. a 2.NP objektu E, kdy podlaha chodby vykazovala po skutečném zaměření výškový rozdíl až 5 cm
- 74e: dodávka a montáž výdřev pro madla a zařizovací předměty do SDK příček
- 74f: dodávka a montáž lešení ve výtahové šachtě v přístavbě objektu E potřebného pro vlastní montáž výtahu, které chybělo ve výkazu výměr

Hodnota víceprací činí 321.993,40 Kč bez DPH.

18) Změna č. 75: Stavba 2 – Doplnění schodišťových stupňů v objektu E

Během realizace byly zjištěny práce, které se nepředpokládaly a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby a měly vliv na celkovou výšku podlahové konstrukce. Po přesném zaměření nášlapných výšek jednotlivých podlaží vyvstala nutnost doplnění stupňů ve schodištích objektu E.

Hodnota víceprací činí 4.475,82 Kč bez DPH.

19) Změna č. 76: Stavba 2 – Větší výška skladby podlahy ve 3.NP objektu E

Projektová dokumentace stavby předpokládala určitou výšku nové skladby betonové podlahy ve 3.NP objektu E. Při realizaci stavebních prací zhotovitel zjistil větší výšku, než bylo projekčně předpokládáno, a to z důvodu nerovnosti původní stropní desky nad 2.NP. Touto změnou došlo k narovnání výměry dle skutečnosti.

Hodnota víceprací činí 40.414,00 Kč bez DPH.

20) Změna č. 77: Stavba 2 – Úprava provedené elektroinstalace, objekt E 3.NP, posuny SDK příček

V rámci projekčního návrhu třetího podlaží pavilonu E byly projektantem zohledněny požadavky na minimální plochy pokojů, šířku sociálních zařízení a rytmu oken na fasádě. Všechny tyto požadavky byly zapracovány do dokumentace pro provedení stavby.

Vzhledem k problémům se statikou stropu nad 2.NP (viz změna č. 74) byla pro možnost zachování postupu výstavby nejdříve osazena okna (nad stávající okna v 1.NP a 2.NP) a dokončena fasáda. Dále byl zrealizován páteřní rozvod kabeláže a celoplošný SDK podhled s požární odolností. Tímto podhledem byla dle aktuální revize DPS protažena kabeláž do budoucích příček. Až při detailním rozměření stávajících a nově budovaných příček se zjistilo, že některé z nich se musí posunout, a to zejména z důvodu možnosti otevírání okenních otvorů, kdy příčky dle původního návrhu vycházely do rámu výplně otvorů. Změna tak řeší úpravu silnoproudých a slaboproudých rozvodů, kdy jako limitující byla šířka sociálního zařízení - 1600 mm.

Hodnota víceprací činí 43.397,76 Kč bez DPH.

21) Změna č. 78: Stavba 2 - Odvodnění plochy u objektu E

Z důvodu nutných změn upraveného terénu v rámci Stavby 1 (plocha mezi pavilonem A a E) a tím i zpevněných ploch před objektem E vznikla nutnost odvodnit část této plochy. Změna řeší odvodnění předmětné plochy a napojení na kanalizaci.

Hodnota víceprací činí 19.435,29 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

5. Změna č. 61: Stavba 1 – Zateplení soklu západní fasády objektu A

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 7.817,17 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena víceprací** činí 2.038.482,43 Kč bez DPH, DPH 12 % je 244.617,89 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2.283.100,32 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 7.817,17 Kč bez DPH, DPH 12 % je 938,06 Kč a cena méněprací včetně DPH je 8.755,23 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	66.531.229,27 Kč
DPH 12 %	7.983.747,51 Kč
cena včetně DPH	74.514.976,78 Kč

z toho:

 - a) Cena za provedenou Stavbu 1 činí:

bez DPH	42.420.924,24 Kč
DPH	5.090.510,91 Kč
včetně DPH	47.511.435,15 Kč
 - b) Cena za provedenou Stavbu 2 činí:

bez DPH	24.110.305,03 Kč
DPH	2.893.236,60 Kč
včetně DPH	27.003.541,63 Kč
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností originálu, z nich kupující obdrží čtyři a prodávající jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2


Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce a vícepráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 23.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2026 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne



na základě plné moci

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1:
Souhrnný rozpočet Stavby 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 100 Domov Březiny			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Morys s. r. o. Korejská 894/9 70200 Ostrava	IČO: 42864771 DIČ: CZ42864771	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 763 488,65
PSV			10 164 615,41
MON			1 913 785,87
Vedlejší náklady			905 266,80
Ostatní náklady			185 672,41
Celkem			42 420 924,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	42 420 924,24 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			42 420 924,24 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01-038b-1	stavba 1 - KZS fasáda - část nad upraveným terénem	7 575 152,71	0,00		7 575 152,71	18
01	rozpočet Objekt A	1 549 655,15	0,00		1 549 655,15	4
02	rozpočet Objekt B	1 873 867,28	0,00		1 873 867,28	4
03	rozpočet Objekt C	1 765 286,31	0,00		1 765 286,31	4
04	rozpočet Objekt D	1 551 175,96	0,00		1 551 175,96	4
05	rozpočet Objekt SK	835 168,01	0,00		835 168,01	2
01-038b-2	stavba 1 - fasádní lešení	855 391,53	0,00		855 391,53	2
01	rozpočet	855 391,53	0,00		855 391,53	2
01-043b	stavba 1 - lešení - pro provedení hrubé stavy a zastřešení (bez	312 697,94	0,00		312 697,94	1
01	rozpočet	312 697,94	0,00		312 697,94	1
01-044d	stavba 1 - těsnění přípojev spáry výplní otvorů v obálce budovy -	23 770,81	0,00		23 770,81	0
01	rozpočet	23 770,81	0,00		23 770,81	0
01-177b	stavba 1 - lešení pro montáž výtahové šachty objekt A	59 119,50	0,00		59 119,50	0
01	rozpočet - opláštění výtahu - strana schodiště - objekty A	35 102,21	0,00		35 102,21	0
02	rozpočet - opláštění výtahu - výtahová šachta - objekty A	24 017,29	0,00		24 017,29	0
01-177d	stavba 1 - lešení pro provádění sádr. omítek objekt A	51 960,58	0,00		51 960,58	0
01	rozpočet	51 960,58	0,00		51 960,58	0
01-178b	stavba 1 - VPC sádr. omítky - obj A beton. plochy s elektroinst. v	46 783,75	0,00		46 783,75	0
01	rozpočet	46 783,75	0,00		46 783,75	0
01-186	stavba 1 - nerezové prahy výplní u sklepních světlíků	21 390,39	0,00		21 390,39	0
01	rozpočet	21 390,39	0,00		21 390,39	0
02-058b	stavba 1 - sádrokartonové konstrukce	6 597 357,94	0,00		6 597 357,94	16
01	rozpočet Objekt A	1 618 027,57	0,00		1 618 027,57	4
02	rozpočet Objekt B	1 934 699,86	0,00		1 934 699,86	5
03	rozpočet Objekt C	1 475 510,07	0,00		1 475 510,07	3
04	rozpočet Objekt D	1 539 021,31	0,00		1 539 021,31	4
05	rozpočet Objekt SK	30 099,13	0,00		30 099,13	0
02-059	stavba 1 - minerální podhledy	211 286,66	0,00		211 286,66	0
01	rozpočet	211 286,66	0,00		211 286,66	0

03-060	stavba 1 - podlahy PVC	3 393 774,78	0,00	3 393 774,78	8
01	rozpočet	3 393 774,78	0,00	3 393 774,78	8
03-060ab	stavba 1 - podlahy PVC -tl 2 mm - objekt B	311 425,20	0,00	311 425,20	1
01	rozpočet	311 425,20	0,00	311 425,20	1
03-060ea	stavba 1 - podlahy epoxidové - bez kotelny a bez rampy	150 817,84	0,00	150 817,84	0
01	rozpočet	150 817,84	0,00	150 817,84	0
03-060eb2	stavba 1 - podlaha v kotelně	96 832,21	0,00	96 832,21	0
01	rozpočet	96 832,21	0,00	96 832,21	0
03-060ec	stavba 1 - podlaha na zásobovací rampě	87 940,20	0,00	87 940,20	0
01	rozpočet	87 940,20	0,00	87 940,20	0
03-069	stavba 1 - izolace podlah a zapravení dilatačních spár v	495 275,94	0,00	495 275,94	1
01	rozpočet	495 275,94	0,00	495 275,94	1
03-105b	stavba 1 - PVC obklady stěn - ochrana rohů stěn, olištování	255 770,05	0,00	255 770,05	1
01	rozpočet	255 770,05	0,00	255 770,05	1
03-147b	stavba 1 - podkladní purenity pod exteriérové hliníkové výplně -	27 841,08	0,00	27 841,08	0
01	rozpočet	27 841,08	0,00	27 841,08	0
04-061	stavba 1 - hydroizolační nátěry a keramické obklady, dlažby na	1 399 957,63	0,00	1 399 957,63	3
01	rozpočet - hydroizolační nátěr pod keramické obklady a dlaždice	524 388,30	0,00	524 388,30	1
02	rozpočet	875 569,33	0,00	875 569,33	2
04-061b	stavba 1 - keramické obklady a dlažby	180 959,79	0,00	180 959,79	0
01	rozpočet	180 959,79	0,00	180 959,79	0
05-104	stavba 1 - protipožární ucpávky - ZTI, VZT	521 777,52	0,00	521 777,52	1
01	rozpočet	521 777,52	0,00	521 777,52	1
06-065	stavba 1 - panel protihlukové zástěny	392 302,27	0,00	392 302,27	1
01	rozpočet	392 302,27	0,00	392 302,27	1
07-091	stavba 1 - brány a oplocení	234 529,73	0,00	234 529,73	1
01	rozpočet	234 529,73	0,00	234 529,73	1
08-114	stavba 1 - zábradlí skleněné	853 866,69	0,00	853 866,69	2
01	rozpočet	853 866,69	0,00	853 866,69	2
08-114b	stavba 1 - zábradlí skleněné	221 698,40	0,00	221 698,40	1
02	rozpočet	221 698,40	0,00	221 698,40	1

09-115	stavba 1 - zábradlí ocelové a schodiště objektu A	652 560,75	0,00	652 560,75	2
01	rozpočet schodiště na terasu objektu A	435 333,69	0,00	435 333,69	1
02	rozpočet ocelové zábradlí	217 227,06	0,00	217 227,06	1
10-118	stavba 1 - sanitární příčky	176 203,39	0,00	176 203,39	0
01	rozpočet	176 203,39	0,00	176 203,39	0
11-120b	stavba 1 - výlezy na střechu - zbývající	182 293,60	0,00	182 293,60	0
01	rozpočet	182 293,60	0,00	182 293,60	0
12-121	stavba 1 - zateplení podhledu objekt SK	96 306,01	0,00	96 306,01	0
01	rozpočet	96 306,01	0,00	96 306,01	0
12-142	stavba 1 - dveře D03, objekt SK, do kotelny, větší rozměr	61 008,63	0,00	61 008,63	0
01	rozpočet	61 008,63	0,00	61 008,63	0
12-144b	stavba 1 - VZT - odvětrání rozvodny	44 754,81	0,00	44 754,81	0
1	rozpočet	44 754,81	0,00	44 754,81	0
13-138	stavba 1 - kamerový systém	612 666,77	0,00	612 666,77	1
01	rozpočet	612 666,77	0,00	612 666,77	1
14-139	stavba 1 - přístupový systém	563 495,00	0,00	563 495,00	1
01	rozpočet	563 495,00	0,00	563 495,00	1
15-122	stavba 1 - odvodňovací žlaby Ž4-6 a jejich dopojení a dopojení	120 365,92	0,00	120 365,92	0
01	rozpočet žlaby na pavilonu B včetně dopojení	107 583,86	0,00	107 583,86	0
02	napojení svodu pro pavilon A	12 782,06	0,00	12 782,06	0
15-123	stavba 1 - zpevněné plochy - podsypy, dosypy, hloubení	349 599,46	0,00	349 599,46	1
01	rozpočet	349 599,46	0,00	349 599,46	1
15-133	stavba 1 - změna délky žlabu Ž2 - areálová dešťová kanalizace	37 296,13	0,00	37 296,13	0
01	rozpočet	37 296,13	0,00	37 296,13	0
15-134b	stavba 1 - zpevněné plochy - narovnění podkladních vrstev a	563 250,23	0,00	563 250,23	1
02	VPC rozpočet SO 02.5 - zatravnovací dlažba	134 248,80	0,00	134 248,80	0
04	VPC rozpočet SO 02.7 - narovnění podkladních vrstev - pojízdná	122 399,26	0,00	122 399,26	0
11b	VPC rozpočet - narovnění výkazu výměr SO 02-1 - chodníky -	22 840,14	0,00	22 840,14	0
12b	VPC rozpočet - narovnění výkazu výměr SO 02-2 - chodníky -	40 522,74	0,00	40 522,74	0
13	rozpočet - narovnění výkazu výměr SO 02-3 - komunikace asfaltová	44 329,70	0,00	44 329,70	0
15	rozpočet - narovnění výkazu výměr SO 02-5 - parkovací stání	8 567,32	0,00	8 567,32	0
15	rozpočet - narovnění výkazu výměr SO 02-5 - parkovací stání	7 588,26	0,00	7 588,26	0

16	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-6 - zpevněné plochy -	8 256,57	0,00	8 256,57	0
17	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-7 - pojízdná komunikace -	28 353,27	0,00	28 353,27	0
17	rozpočet - narovnání výkazu výměr SO 02-7 - pojízdná komunikace -	79 171,65	0,00	79 171,65	0
20b	VPC rozpočet - narovnání obručníků	66 972,52	0,00	66 972,52	0
15-140b	stavba 1 - odvodnění střechy venkovního skladu K1	16 353,38	0,00	16 353,38	0
01	rozpočet	16 353,38	0,00	16 353,38	0
15-154a2	stavba 1 - pergola při objektu B - základ a kce pergoly	166 755,95	0,00	166 755,95	0
01	rozpočet - základ	82 637,82	0,00	82 637,82	0
02	rozpočet - kce pergoly	84 118,13	0,00	84 118,13	0
15-154b	stavba 1 - pergola při objektu B - dodávka materiálu - lamelové	238 239,20	0,00	238 239,20	1
01	rozpočet	238 239,20	0,00	238 239,20	1
16-051c	stavba 1 - upřesnění hliníkových výplní - extra pohony dveřních	63 045,48	0,00	63 045,48	0
01	rozpočet	63 045,48	0,00	63 045,48	0
16-075b	stavba 1 - Elektro 17.1a - Základní svítidla vnitřní	455 796,93	0,00	455 796,93	1
01	rozpočet	455 796,93	0,00	455 796,93	1
16-077	stavba 1 - Elektro 19.2a - Základní svítidla sloupková-boční vstup A	15 899,30	0,00	15 899,30	0
01	rozpočet	15 899,30	0,00	15 899,30	0
16-078	stavba 1 - Elektro 20.1 - Přívody pro pergoly v atriu	80 579,07	0,00	80 579,07	0
01	rozpočet	80 579,07	0,00	80 579,07	0
16-079a	stavba 1 - Elektro 21.2a - Fasádní svítidla na terase budovy A	20 737,29	0,00	20 737,29	0
01	rozpočet	20 737,29	0,00	20 737,29	0
16-079b	stavba 1 - Elektro 21.2b - Kabeláž pro el fasádní svítidla na terase	25 593,24	0,00	25 593,24	0
01	rozpočet	25 593,24	0,00	25 593,24	0
16-080	stavba 1 - Elektro 22.1a - Svítidlo s pohybovým detektorem nad	16 694,75	0,00	16 694,75	0
01	rozpočet	16 694,75	0,00	16 694,75	0
16-146b	stavba 1 - Elektro 19.2b - Základní svítidla sloupková-boční vstup A	122 323,52	0,00	122 323,52	0
01	rozpočet	122 323,52	0,00	122 323,52	0
17-116	stavba 1 - armování stropní desky nad 1.NP objekt A	59 177,61	0,00	59 177,61	0
01	rozpočet	59 177,61	0,00	59 177,61	0
17-124	stavba 1 - opěrná stěna na jižní straně objektu SK přilehlá ke	39 026,49	0,00	39 026,49	0
01	rozpočet	39 026,49	0,00	39 026,49	0

17-125	stavba 1 - opěrná zed na severní straně objektu E	215 549,04	0,00	215 549,04	1
01	rozpočet	215 549,04	0,00	215 549,04	1
17-157b	stavba 1 - asfaltové hydroizolace proti zemní vlhkosti - objekty A	365 502,36	0,00	365 502,36	1
01	rozpočet	365 502,36	0,00	365 502,36	1
17-179	stavba 1 -monolitické kce - neprovedeno	577 248,30	0,00	577 248,30	1
01	rozpočet ZL119 - monolity objekt A - ztratiné a prořez výztuže -	190 289,74	0,00	190 289,74	0
02	rozpočet ZL143 - monolitické nadzemní kce - neprovedeno	273 891,86	0,00	273 891,86	1
03	rozpočet ZL153 - dopočet bednění u stěn základových konstrukcí -	83 193,38	0,00	83 193,38	0
04	rozpočet - vylamovací výztuž - venkovní schodiště, opěrné stěny -	29 873,32	0,00	29 873,32	0
17-310a	stavba 1 - optimalizace - monolity objekt A - souhrný	1 767 649,04	0,00	1 767 649,04	4
01	rozpočet	1 767 649,04	0,00	1 767 649,04	4
18_a	stavba 1 - VRN	1 402 703,21	0,00	1 402 703,21	3
01	rozpočet	1 402 703,21	0,00	1 402 703,21	3
Změna č. 1	Stavba 1 - Provizorní vytápění objektu během výstavby			1 386 938,32	
Změna č. 2	Stavba 1 - Doplnění hrubé podlahové konstrukce v kotelně			57 534,82	
Změna č. 3	Stavba 1 – Změna zárubní			1 960 035,40	
Změna č. 4	Stavba 1 – Výdřevy do SDK konstrukcí			40 056,83	
Změna č. 5	Stavba 1 – Dlažba na terasách objektu A a SK			474 157,33	
Změna č. 6	Stavba 1 – Změna soklu			-16 076,61	
Změna č. 7	Stavba 1 – Změna podlahové nášlapné vrstvy ve strojovně VZT C1.115			-1 746,71	
Změna č. 8	Stavba 1 – Doplnění nosné konstrukce atik nad vstupy do objektů A, C, D			26 115,00	
Změna č. 9	Stavba 1 – Oplechování soklu fasád objektů B, C, D			21 809,65	
Změna č. 10	Stavba 1 – Lešení ve schodišti + zámečnická konstrukce pro opláštění VZT ve schodišti			114 911,61	
Změna č. 11	Stavba 1 – Podlahová nášlapná vrstva ve strojovnách výtahů			-26 872,19	
Změna č. 12	Stavba 1 – Revizní SDK dvířka požární			23 540,53	
Změna č. 13	Stavba 1 – Změna vnější povrchové úpravy soklů obvodových stěn			71 768,21	
Změna č. 14	Stavba 1 – Navýšení množství PIR desek			73 742,08	
Změna č. 15	Stavba 1 – Opláštění otvorů požárních klapek			18 797,97	
Změna č. 16	Stavba 1 – Dozdění ostění a nadpraží otvorů pro obložkové zárubně			331 475,99	
Změna č. 17	Stavba 1 – Pohony dveří			803 174,52	

Změna č. 25	Stavba 1 – Změna zárubní ke kovovým dveřím	100 724,40	
Změna č. 26	Stavba 1 – Změny SDK příček a podhledů v části 1.PP objektu B	147 941,18	
Změna č. 27	Stavba 1 – Změna počtu a velikosti požárních ucpávek na objektech B, C a D	110 600,04	
Změna č. 28	Stavba 1 – Olištování hliníkových konstrukcí na objektech A, B, C, D a SK	179 191,00	
Změna č. 29	Stavba 1 – Prodloužení opěrné stěny u zásobovací rampy	377 088,86	
Změna č. 30	Stavba 1 – Větrací mřížky v požárním SDK	8 818,65	
Změna č. 31	Stavba 1 – Vytvoření otvoru v SDK příčce ve stravovacím provozu	14 627,10	
Změna č. 32	Stavba 1 – Provizorní vytápění objektu A	293 677,68	
Změna č. 33	Stavba 1 – Vybourání obrubníků a asfaltových ploch	164 004,40	
Změna č. 34	Stavba 1 – Samonivelační stěrka pod dlažbu na schodištích + odřezání části opěrné stěny v atriu	203 271,14	
Změna č. 35	Stavba 1 – Zábradlí skleněné – zámečnické výrobky	116 382,21	
Změna č. 36	Stavba 1 – Klempířské prvky na terase objektu A, SK, štítu D a skleněné zábradlí	49 618,26	
Změna č. 37	Stavba 1 – Revize rozsahu prací	352 334,13	
Změna č. 38	Stavba 1 – VRN	596 602,07	
Změna č. 39	Stavba 1 – Úprava otvorů vnitřních dveří v objektu B	25 190,12	
Změna č. 40	Stavba 1 – Úprava minerálních a SDK podhledů a stěn	115 212,33	
Změna č. 41	Stavba 1 – Změna dilatačních prvků	1 312,62	
Změna č. 42	Stavba 1 – Izolace gastrosoklíků	2 551,41	
Změna č. 43	Stavba 1 – Schodiště a zásobovací rampa	-13 254,88	
Změna č. 44	Stavba 1 – Změna PU podlahy za epoxidovou	-74 785,68	
Změna č. 58	Stavba 1 – Klempířské prvky v objektu K1	28 960,24	
Změna č. 59	Stavba 1 – SDK podhledy ve vstupech do objektů A, C a D + opláštění ocelové konstrukce	77 366,39	
Změna č. 60	Stavba 1 – Doplnění frekvenčních měničů a rozvaděč MaR	157 451,85	
Změna č. 61	Stavba 1 – Zateplení soklu západní fasády objektu A	2 539,08	
Změna č. 62	Stavba 1 – UA profily v SDK příčkách pro ZTI v objektu A	20 280,71	
Změna č. 63	Stavba 1 – Elektro, sledování přetoků do sítě ČEZ	84 612,79	
Změna č. 64	Stavba 1 – Omítky železobetonových konstrukcí	251 927,42	
Změna č. 65	Stavba 1 – ACO žlaby před vstupem do objektů A a D	54 449,29	
Změna č. 66	Stavba 1 – Doplnění servopohonů VZT klapky + úprava ostění pro madla a magnety dveří AI stěn	102 895,13	
Změna č. 67	Stavba 1 – Nerezový slzičkový plech nakládací rampy objektu B	21 615,55	
Celkem za stavbu		42 420 924,24	79

Příloha č. 1:
Souhrnný rozpočet Stavby 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		Domov Březiny - stavba 2 - VZ	
Zadavatel	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Morys s. r. o. Korejská 894/9 70200 Ostrava	IČO: 42864771 DIČ: CZ42864771	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 182 842,45
PSV			7 584 857,63
MON			1 900 556,69
Vedlejší náklady			190 969,12
Ostatní náklady			46 418,11
Celkem			24 110 305,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	24 110 305,03 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		24 110 305,03 CZK	
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
18_b	stavba 2 - VRN	237 387,23	0,00		237 387,23	1
01	rozpočet	237 387,23	0,00		237 387,23	1
19-066a+b	stavba 2 - sestra pacient, EPS, NZS, SLP	4 231 706,72	0,00		4 231 706,72	18
1	rozpočet	4 231 706,72	0,00		4 231 706,72	18
20-087b	stavba 2 - práce objekt E - revize č. 2 - zbývající	4 841 210,30	0,00		4 841 210,30	20
1	rozpočet	4 028 342,76	0,00		4 028 342,76	17
2	rozpočet zateplení soklu	812 867,54	0,00		812 867,54	3
20-175b	stavba 2 - úprava provedení skleněného zábradlí	218 234,40	0,00		218 234,40	1
01	rozpočet	218 234,40	0,00		218 234,40	1
20-181	stavba 2 - malby	475 310,87	0,00		475 310,87	2
01	rozpočet	475 310,87	0,00		475 310,87	2
20-187	stavba 2 - kuchyňské linky T48	99 302,42	0,00		99 302,42	0
01	rozpočet	99 302,42	0,00		99 302,42	0
21-093	stavba 2 - VCP spojovací krček SO04	5 596 836,80	0,00		5 596 836,80	23
01	1 - Stavební část	4 987 963,57	0,00		4 987 963,57	21
03	3 - Zdravotechnika	385 868,60	0,00		385 868,60	2
04	4 - Silnoproud	223 004,63	0,00		223 004,63	1
21-128	stavba 2 - VPC oprava špalet u oken správní budovy	126 991,04	0,00		126 991,04	1
01	rozpočet	126 991,04	0,00		126 991,04	1
21-169b	stavba 2 - správní budova - lešení pro fasádu	78 664,22	0,00		78 664,22	0
01	rozpočet	78 664,22	0,00		78 664,22	0

Změna č. 18	Stavba 2 – Bourání spojovacího krčku	100 932,65	
Změna č. 19	Stavba 2 – Podpěrná konstrukce stropu 2.NP v objektu E	123 998,58	
Změna č. 20	Stavba 2 - SDK podhled 1. a 2.NP objektu E	1 368 333,20	
Změna č. 21	Stavba 2 – Broušení a provádění podlah v 1.NP a 2.NP objektu E	2 048 183,55	
Změna č. 22	Stavba 2 – Úprava rozsahu prací na spojovacího krčku	464 275,98	
Změna č. 23	Stavba 2 – Objekt E - přesun dveří WC u denních místnost	97 390,54	
Změna č. 24	Stavba 2 – Suché podlahy ve 3.NP objektu E	1 366 555,75	
Změna č. 45	Stavba 2 – Úpravy při provádění stropu spojovací chodby SCH	311 625,37	
Změna č. 46	Stavba 2 – Hrubé podlahy ve 3.NP objektu E	135 171,00	
Změna č. 47	Stavba 2 - Provizorní vytápění objektu E a SCH	454 970,32	
Změna č. 48	Stavba 2 – Úprava KZS objektu E	4 501,92	
Změna č. 49	Stavba 2 – Dopočet skladby podhledu v 3.NP objektu E	72 095,49	
Změna č. 50	Stavba 2 – VRN	139 286,92	
Změna č. 51	Stavba 2 - Zateplení nosného I-profilu	15 281,88	
Změna č. 52	Stavba 2 - Úprava venkovní severní strany spojovací chodby	35 408,58	
Změna č. 53	Stavba 2 – Rozšíření plastického nápisu + změna žlabu a svodů	37 590,38	
Změna č. 54	Stavba 2 – Odvětrání místnosti v objektu E	5 825,36	
Změna č. 55	Stavba 2 – Narovnání výměr vnitřních omítek a KZS objektu SCH	194 666,75	
Změna č. 68	Stavba 2 – Přesun vypínačů, svítidel a EPS v návaznosti na změnu dispozic 1. - 2.NP pavilonu E	58 736,78	
Změna č. 69	Stavba 2 – Požární ucpávky ZTI a ÚT	65 749,56	
Změna č. 70	Stavba 2 – Požární ucpávky elektro v objektu E	38 456,38	
Změna č. 71	Stavba 2 – Spojovací krček SO04, narovnání výměr	248 086,75	
Změna č. 72	Stavba 2 – Větší výměra dlažeb schodišť + izolace sociálních zařízení v objektu E	327 146,65	
Změna č. 73	Stavba 2 – Práce v objektu E - bourání + betonáž sprchovacích koutů	60 674,42	
Změna č. 74	Stavba 2 – Změny a doplnění prací na objektu E	321 993,40	
Změna č. 75	Stavba 2 – Doplnění schodišťových stupňů v objektu E	4 475,82	
Změna č. 76	76: Stavba 2 – Větší výška skladby podlahy ve 3.NP objektu E	40 414,00	
Změna č. 77	Stavba 2 – Úprava provedené elektroinstalace, objekt E 3.NP, posuny SDK příček	43 397,76	
Změna č. 78	Stavba 2 - Odvodnění plochy u objektu E	19 435,29	
Celkem za stavbu		24 110 305,03	



REKAPITULACE změnových listů pro dod.č.4

Stavba : Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II

Objednatel : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zhotovitel : MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
58	VCP	stavba 1 - Klempířské prvky v objektu K1	28 960,24	0,00	28 960,24
59	VCP	stavba 1 - SDK podhledy ve vstupech A, C, D + opláštění OK	77 366,39	0,00	77 366,39
60	VCP	stavba 1 - Doplnění FM a rozvaděč MaR	157 451,85	0,00	157 451,85
61	VCP	stavba 1 - Zateplení soklu západní fasády objektu A	2 539,08	-7 817,17	10 356,25
62	VCP	stavba 1 - UA profily v SDK příčkách pro ZTI v objektu A	20 280,71	0,00	20 280,71
63	VCP	stavba 1 - Elektro, sledování přetoků do sítě ČEZ	84 612,79	0,00	84 612,79
64	VCP	stavba 1 - IPS - omítky na ŽLB monolitech	251 927,42	0,00	251 927,42
65	VCP	stavba 1 - ACO žlaby před vstupem A a D včetně dopojení	54 449,29	0,00	54 449,29
66	VCP	stavba 1 - Doplnění servopohonů klapek + úprava ostění pro madla dveří Al stěn	102 895,13	0,00	102 895,13
67	VCP	stavba 1 - Nerezový slízkový plech nakládací rampy objektu B	21 615,55	0,00	21 615,55
68	VCP	stavba 2 - Přesun vypínačů, svítidel a EPS v návaznosti na změnu dispozic 1-3.NP pavilónu	58 736,78	0,00	58 736,78
69	VCP	stavba 2 - Požární ucpávky ZTI a ÚT	65 749,56	0,00	65 749,56
70	VCP	stavba 2 - Požární ucpávky elektro v objektu E	38 456,38	0,00	38 456,38
71	VCP	stavba 2 - VCP spojovací krček S004 - větší výměry	248 086,75	0,00	248 086,75
72	VCP	stavba 2 - Větší výměra dlažeb schodišť + izolace sociálek v objektu E	327 146,65	0,00	327 146,65
73	VCP	stavba 2 - Práce objekt E - bourání + betonáž sprchovišť	60 674,42	0,00	60 674,42
74	VCP	stavba 2 - IPS - změny a doplnění na objektu E	321 993,40	0,00	321 993,40
75	VCP	stavba 2 - Doplnění schodišťových stupňů v objektu E	4 475,82	0,00	4 475,82
76	VCP	stavba 2 - Větší výška skladby podlahy ve 3.NP v objektu E	40 414,00	0,00	40 414,00
77	VCP	stavba 2 - IPS - úprava provedené elektroinstalace, objekt E 3.NP, posuny SDK příček	43 397,76	0,00	43 397,76
78	VCP	stavba 2 - Odvodnění plochy u objektu E	19 435,29	0,00	19 435,29

Celkem Kč bez DPH = 2 030 665,26 -7 817,17 2 038 482,43

Zástupce objednatele

Podpis: _____

TDS

Podpis: _____

Autorský dozor

Podpis: _____

Za zhotovitele

Podpis: _____

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - dodatek č.4	
O:	ZL58	stavba 1 - Klempířské prvky v objektu K1
R:	01	1 - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					28 960,24
	764817133	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	49,94000	423,50	21 149,59
	764817143	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm	m	15,12000	508,00	7 680,96
	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,11700	1 108,49	129,69

Celkem						28 960,24
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - dodatek č.4				
O:	ZL59	stavba 1 - SDK podhledy ve vstupech A, C, D + opláštění OK			
R:	01	rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové	77 366,39			
	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	6,16000	186,50	1 148,84
		2*1,1*2,8		6,16000		
	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	6,16000	871,32	5 367,33
		2*1,1*2,8		6,16000		
	416093111	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m	23,40000	1 449,00	33 906,60
		vstupy A, C, D - 3*2*(2,8+1,1)		23,40000		
	954111201	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm	m	27,60000	1 337,00	36 901,20
		4*2,3*3		27,60000		
	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,10500	404,00	42,42
Celkem						77 366,39

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL60	stavba 1 - elektro - MaR Doplnění FM pro ventilátory VZT
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1000	Doprava, Přesuny, PPV	7 047,89
------------------	------------------------------	-----------------

1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	4 940,60	4 940,60
SoD, MaR, není RTS						

2	1002.R0C	Doprava a přesun 4% z ceny materiálu	kompl	1,00000	2 107,29	2 107,29
SoD, MaR, není RTS						

Díl: M21	Elektromontáže	97 746,30
-----------------	-----------------------	------------------

3	210001.R0C	FM pro přívodní a odvodní ventilátor napájení FM1x230V- napájení motoru 3x230V; 1,5kW; 7A; IP66	kus	2,00000	19 882,00	39 764,00
individuální cena marže 15%						

4	210002.R0C	Dodávka kabeláže pro instalaci 3f FM - ÖLFLEX 100 4x1,5 mm2 Napájení pro FM (230V) není součástí nabídky FMIB,zajistí profese SIL!!	m	35,00000	64,56	2 259,60
individuální cena marže 15%						

5	210003.R0C	Kabelové trasy, doplnění svorkovnic v rozvaděči	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
individuální cena marže 15%						

6	210004.R0C	Dodávka kabelu JYSTY 2x2x0,8	m	35,00000	18,82	658,70
individuální cena marže 15%						

7	210005.R0C	Montáž FM, kabelů, zapojení, úpravy v	kpl	1,00000	35 284,00	35 284,00
individuální cena marže 15%						

8	210006.R0C	Parametrizace a oživení FM	kpl	1,00000	9 780,00	9 780,00
individuální cena marže 15%						

Celkem		104 794,19
---------------	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL60	stavba 1 - elektro - MaR přechodová skříň pro napájení VZT
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1000	Doprava, Přesuny, PPV	4 029,10
------------------	------------------------------	-----------------

1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	2 917,71	2 917,71
---	----------	----------------------------	-------	---------	----------	----------

SoD, MaR, není RTS

2	1002.R0C	Doprava a přesun 4% z ceny materiálu	kompl	1,00000	1 111,39	1 111,39
---	----------	--------------------------------------	-------	---------	----------	----------

SoD, MaR, není RTS

Díl: M21	Elektromontáže	48 628,56
-----------------	-----------------------	------------------

3	210001.R0C	Spojovací skříň R-PRO 300x400x150 IP66 pro prodloužení kabelů do rozvaděče RM1 včetně potřebné výzbroje a kabelové trasy	kus	1,00000	37 045,00	37 045,00
---	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

individuální cena marže 15%

4	210005.R0C	Podružný materiál	kpl	1,00000	3 618,00	3 618,00
---	------------	-------------------	-----	---------	----------	----------

individuální cena marže 15%

5	Pol__0017	kabely CYKY, JYTY, J-Y(sT)Y	kpl	0,02583	308 384,00	7 965,56
---	-----------	-----------------------------	-----	---------	------------	----------

individuální cena marže 15%

Celkem		52 657,66
---------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL61	stavba 1 - změna provedení zateplení soklu na západní straně objektu A - VCP
R:	01	rozpočet Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					10 356,25
1	622311527RV1C	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 240 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,65000	1 843,33	6 728,15
		0,5*(0,5+2,5+3,3+1,0)				
2	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	3,65000	994,00	3 628,10

Celkem					10 356,25
---------------	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL61	stavba 1 - změna provedení zateplení soklu na západní straně objektu A - MP
R:	01	rozpočet Objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	-7 817,17
----------------	------------------------------	------------------

1	622319839RV1	Zateplení fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 240 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-3,65000	1 760,65	-6 426,37
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

0,5*(0,5+2,5+3,3+1,0)

2	602022188RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, odstíny II. cenové skupiny	m2	-3,65000	381,04	-1 390,80
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Celkem		-7 817,17
---------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL62	stavba 1 - UA profily v SDK příčkách pro ZTI v objektu A
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové					20 280,71
1	55360031	Prvek konstrukční UA profil Knauf 50/40 mm	m	30,70000	195,50	6 001,85	
		výztuhy pro madla v A 15,35*2		30,70000			
2	55360033	Prvek konstrukční UA profil Knauf 100/40 mm	m	53,45000	264,00	14 110,80	
		výztuhy pro geberity v A 53,45		53,45000			
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,41600	404,00	168,06	
		Celkem					20 280,71

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL63 stavba 1 - elektro, sledování přetoků do sítě ČEZ
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _2		Montážní materiál a práce				71 480,99
1	M21001.R0C	DIRIS A40 ETHERNET MODBUS 3IN 2OUT včetně 3x děleného měřicího transformátoru proudu, instalace do r	ks	1,00000	68 390,82	68 390,82
individuální cena marže 15%						
2	650141117R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	8,00000	31,50	252,00
3	M21003.R0C	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	20,00000	107,50	2 150,00
4	345-7171110R	Kabelová příchytka s funkční schopností při požáru	m	20,00000	14,90	298,00
5	Pol__0070	A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	1,00000	274,12	274,12
6	Pol__0078	273-104 3x1-2,5mm2	ks	5,00000	23,21	116,05
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				6 272,94
7	1001.R0C	Doprava 4 %	kompl	1,00000	1 984,08	1 984,08
8	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	4 288,86	4 288,86
Díl: 900		HZS				6 858,86
9	Pol__0083	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00000	484,97	1 939,88
10	Pol__0085	Zkusebni provoz	hod	6,00000	484,97	2 909,82
11	Pol__0086	Zauceni obsluhy	hod	2,00000	484,97	969,94
12	Pol__0091	Revizni technik	hod	2,00000	519,61	1 039,22
Celkem						84 612,79

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL64 stavba 1 - VPC sádr. omítky - obj B,C,D,SK beton. plochy
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					233 172,00
1	602011261	Omítka sádrová hlazená Cemix 016 strojně tlušťka vrstvy 15 mm	m2	508,00000	459,00	233 172,00

objekt B,C,D,SK : 227,8+92,5+92,5+95,2

508,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					15 224,46
2	611474860	Omítka stropů vnitřní 1vrstvá sádrová filc.,stroj. na beton	m2	26,37000	577,34	15 224,46	

objekt B,C,D,SK : 14,17+4,0+4,0+4,2

26,37000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 530,96
3 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,74000	404,00	3 530,96

Celkem	251 927,42
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL65 stavba 1 - ACO žlaby před vstupem A a D včetně dopojení
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce			37 583,96			
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	10,20000	218,50	2 228,70
2	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,20000	34,64	353,33
3	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	10,20000	151,50	1 545,30
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	204,00000	11,55	2 356,20
5	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,20000	374,00	3 814,80
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,20000	21,10	215,22
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,96000	168,50	1 172,76
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,16000	1 230,00	2 656,80
9	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	22,44000	424,00	9 514,56
10	583320431	Kamenivo těžené 0/4 Tovačov, OLK	t	3,90000	461,87	1 801,29
11	583326831	Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK	t	12,50000	954,00	11 925,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce			1 309,40			
12	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,08000	1 212,41	1 309,40
Díl: 5 Komunikace			8 514,00			
13	597091111	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm	kus	4,00000	1 349,00	5 396,00
14	597091131	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné	kus	2,00000	264,00	528,00
15	597091132	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100 pro stavební výšku 130-300 mm	kus	2,00000	518,00	1 036,00
16	597091141	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl.1000 mm můstkový, pozink. ocel	kus	4,00000	388,50	1 554,00
Díl: 8 Trubní vedení			1 923,00			
17	894812611.WVN	Vyříznutí otvor stěna šachta DN 110	kus	2,00000	690,00	1 380,00
individuální cena						
18	28697104.A	Spojka PVC Wavin IN-SITU d 110 mm	kus	2,00000	271,50	543,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace			5 118,93			
19	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	9,00000	505,17	4 546,53
20	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm	m	9,00000	63,60	572,40
Celkem			54 449,29			

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL66	stavba 1 - elektro, MaR Doplnění servopohonů klappek
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Montážní materiál a práce Kotelna				9 208,59
1	Pol__0009	kabely CYKY, JYTY, J-Y(sT)Y	kpl	0,30000	30 695,29	9 208,59

nabídková cena + 15% marže

Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				5 751,33
2	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	3 924,51	3 924,51

nabídková cena + 15% marže

3	1002.R0C	Doprava a přesun 4% z ceny materiálu	kompl	1,00000	1 826,82	1 826,82
---	----------	--------------------------------------	-------	---------	----------	----------

nabídková cena + 15% marže

Díl: 900		HZS				7 908,49
4	Pol__0025	Test, parametrizace, zkoušky	hod	15,27777	517,65	7 908,49

nabídková cena + 15% marže

Díl: M21		Elektromontáže				48 291,41
5	210011.R0C	Dodávka a montáž pohonu pro klapky	kpl	2,00000	21 572,18	43 144,35

nabídková cena + 15% marže

6	210012.R0C	Úpravy v rozvaděči	kpl	1,00000	5 147,06	5 147,06
---	------------	--------------------	-----	---------	----------	----------

nabídková cena + 15% marže

Celkem						71 159,82
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL66 stavba 1 - úpravy ostění pro dveřní madlo hliníkových výplní
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				10 794,71
1	900	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	24,00000	404,14	9 699,36
úpravy ostění pro dvevní madla, 8ks * 3hod : 8*3				24,00000		
2	5859161840	Omítka sádrová Cemix 4220 filcovaná	t	0,09500	11 530,00	1 095,35
9,5*10*0,001				0,09500		
Celkem						10 794,71

Položkový rozpočet

S:	
O:	ZL66 stavba 1 - úpravy u dveřních křídel s držnými magnety
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních				16 941,28
1	953001.R0C	D+M plastové záslepky do kapsy, včetně zednického zapravení	kus	32,00000	294,12	9 411,84
nabídková cena subdodavatele + 15% marže						
2	953002.R0C	D+M nastavení pro držné magnety dveřních křídel	kus	16,00000	470,59	7 529,44

Díl: 96	Bourání konstrukcí				3 760,00
3 973032619	Wysekání kapes cih.duté špalík, krabice 15x15x10cm	kus	32,00000	117,50	3 760,00
	32		32,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				239,31
4	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09600	1 021,00	98,02
5	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,09600	40,00	3,84
6	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,09600	288,67	27,71
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28800	265,58	76,49
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09600	184,75	17,74
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,34400	11,55	15,52

Celkem	20 940,59
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL67 stavba 1 - nerezový sližkový plech nakládací rampy objektu B
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 615,55
1	767145001.R0C	D+M nerezového prahu slízkový plech tl. 3mm, vstupy do atria u sklepních světlíků	m	14,40000	1 501,08	21 615,55
		3*4,8		14,40000		

Celkem	21 615,55
---------------	------------------

ZL68

Akce: Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - dod.č.4
stavba 2 - Přesun vypínačů, svítidel a EPS v návaznosti na změnu
úprava v m.č.1.01, 1.13, 1.14, 1.20B, 2.01, 2.13, 2.14, 2.20, 2.38B

Popis prováděných prací						Celkem	Celkem
položka z SOD- číslo pozice	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
Úprava instalace 1-3.NP							
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
210800105RT1	CYKY-J 3x1.5 , pevně	82	m	20,44 Kč	35,56 Kč	1 676,08 Kč	2 915,92 Kč
210800106RT1	CYKY-J 3x2.5 , pevně	36	m	31,52 Kč	35,56 Kč	1 134,72 Kč	1 280,16 Kč
210800135RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 pod omítkou stropu včetně dodávky kabelu	12	m	79,50 Kč	- Kč	954,00 Kč	- Kč
vlastní	Svítilno Maia LED Round 330 30/24W 3/4K, IP54, IK06, senzor, bílá svítilno do prostoru nové chodbyčky před denními místnostmi pracovníků	3	kus	1 660,60 Kč	- Kč	4 981,80 Kč	- Kč
MTD 533X	Automatický hlásič multisenzorový s nastavením režimu O, T, OT	3	kus	1 055,84 Kč	- Kč	3 167,52 Kč	- Kč
222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič na patici	3	kus	- Kč	137,64 Kč	- Kč	412,92 Kč
USB 502-6	Patice hlásiče základní provedení	3	kus	116,39 Kč	- Kč	349,17 Kč	- Kč
222330111R00	Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body	3	kus	- Kč	235,90 Kč	- Kč	707,70 Kč
222330138R00	Označení hlásiče štítkem	3	kus	- Kč	9,70 Kč	- Kč	29,10 Kč
222330191R00	Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednoř. prvky)	3	kus	- Kč	19,63 Kč	- Kč	58,89 Kč
002	Krabice KR 68-1903	27	kus	57,73 Kč	- Kč	1 558,71 Kč	- Kč
210010301R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,	27	kus	- Kč	80,83 Kč	- Kč	2 182,41 Kč
973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	27	kus	- Kč	70,78 Kč	- Kč	1 911,06 Kč
PC1	Kabel sdělovací 1x2x0,8 B2caS1d1	24	m	18,24 Kč	- Kč	437,76 Kč	- Kč
22280215R00	Kabel SEKU do 7 mm	24	m	- Kč	25,75 Kč	- Kč	618,00 Kč
974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	25	m	- Kč	99,50 Kč	- Kč	2 487,50 Kč
220261664R00	Hrubá výplň drážky	25	m	- Kč	69,97 Kč	- Kč	1 749,25 Kč
612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	7,5	m2	- Kč	228,05 Kč	- Kč	1 710,38 Kč
767 99-0010.RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus - nespecifikovaný materiál a práce nutný pro provedení díla, (kotevní materiál, sádra, stavební přípomoc)	3	kg	- Kč	244,68 Kč	- Kč	734,04 Kč
Poi12	Kompletace a oživení zahrnuje demontáž části instalace, přetažení, úprava instalace, úprava projektové dokumentace, SW práce, koordinace	32	hod	- Kč	452,06 Kč	- Kč	14 465,92 Kč
DOPRAVA	Doprava a přesun hmot	0,1	soubor	- Kč	29 835,76 Kč	- Kč	2 983,58 Kč

Mezisoučet:	14 259,76 Kč	34 246,82 Kč
Celkem bez DPH:	48 506,58 Kč	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - dod.č.4
O:	ZL68 stavba 2 - Pavilon E - doplnění přívodu pro střešní klapku nad výtahem v přístavbě
R:	1 rozpočet VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

52	KR-PO45	Instalační krabice na omítku P45-R včetně svorkovnice	kus	1,00000	688,88	688,88
53	222260103R0C	Montáž krabice	kus	1,00000	235,90	235,90
110	222325302R00	Práce na stávajících trasách, protažení přes stávající prostupy, napojení na stávající rozvody	hod	8,00000	452,06	3 616,48
176	341-350151R	Kabel silový 3x1,5, P/PH45-R, B2caS1d1	m	40,00000	34,87	1 394,80
178	210810045R0C	Montáž kabelu silového 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	40,00000	25,75	1 030,00
207	210100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	kus	3,00000	32,56	97,68
210	KF09040UV	Ochranná trubka ohebná DN40 UV stabilní, dvouplášťová	m	5,00000	49,65	248,25
211	222260546R0C	Trubka korugovaná dvouplášťová dn63 na povrchu	m	5,00000	76,44	382,20
225	345-7171110R	Kabelová příchytka s funkční schopností při požáru	ks	30,00000	12,10	363,00
226	222261253R00	Příchytka kabelová 10-19 mm	kus	30,00000	18,13	543,90
242	767 99-0010.RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus - nespecifikovaný materiál a práce nutný pro provedení díla, (kotevní materiál, sádra, stavební přípomoc)	kg	3,00000	244,68	734,04
244	DOPRAVA	Doprava a přesun hmot	soubor	0,03000	29 835,76	895,07

Celkem	10 230,20
--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL69	stavba 2 - požární ucpávky ZTI a ÚT
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				65 749,56
1	975812112R	Montáž protipožární manžety vč protokolu D40-75	ks	42,00000	461,87	19 398,54
2	59081248	Manžeta požární š 32mm D 63mm EI 90 ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy	ks	42,00000	535,77	22 502,34
2.-3.NP : 16+16				42,00000		
3	975812113R	Montáž protipožární manžety vč protokolu D110-160	ks	12,00000	461,87	5 542,44
4	59081249	Manžeta požární ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š 32mm D 110mm EI 90	ks	12,00000	617,75	7 413,00
1.-3.NP : 11+11+10				12,00000		
5	975812997.R0C	Vytvoření osvědčení	kompl	1,00000	6 535,94	6 535,94
individuální cena						
6	975812998.R0C	Doprava	den	5,00000	871,46	4 357,30
individuální cena						

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL70	stavba 2 - požární ucpávky elektro, objekt E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M21		Elektromontáže				38 456,38
241	650 02-3243.R00	Protipožární ucpávka průchodů stěnou/stropem	m2	2,77000	13 883,17	38 456,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL71	stavba 2 - VCP spojovací krček SO04 - větší výměry
R:	01	SCH - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 712	Povlakové krytiny	58 477,50
-----------------	--------------------------	------------------

1	712311106RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	54,18000	23,70	1 284,07
		246,68-192,5				
		54,18000		54,18000		

2	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	54,18000	346,40	18 767,95
3	712372111RV3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	54,18000	623,53	33 782,86
4	712391172RZ5	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	54,18000	75,05	4 066,21
5	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,52000	1 108,49	576,41
		50 m vodorovně				

Díl: 713	Izolace tepelné	56 885,89
-----------------	------------------------	------------------

6	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	54,18000	50,90	2 757,76
7	28376309R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 150,0 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m2	119,19600	247,50	29 501,01
		54,18*2*1,1		119,19600		

8	713141337R00	Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	54,18000	242,48	13 137,57
9	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	5,40000	2 032,24	10 974,10
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,46500	1 108,49	515,45
		50 m vodorovně				

Díl: 763	Dřevostavby	132 723,36
-----------------	--------------------	-------------------

11	60623355	Překližka vodovzdorná bříza multi tl. 21 mm jakost BB/CP	m2	83,16000	1 596,00	132 723,36
		(63*0,8+63*0,4)*1,1		83,16000		

Celkem		248 086,75
---------------	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL72	stavba 2 - Větší výměra dlažeb schodišť +izolace+příplatky v objektu E
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 711		Izolace proti vodě				145 049,46
	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	227,17000	381,04	86 560,86
	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	227,17000	34,64	7 869,17
	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna	m	325,50000	103,92	33 825,96
	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	121,20000	138,56	16 793,47
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				143 067,49
	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	400,00000	9,00	3 600,00
	771101210R00	penetrace podkladu pod dlažby	m2	400,00000	21,94	8 776,00
	59764231R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: reliéfní, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R11; μ = 0,5; barva: šedá	m2	21,05000	532,08	11 200,28
	597642408R	Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: reliéfní, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R11; μ = 0,5; barva: šedá	m2	67,28000	532,08	35 798,34
	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	67,28000	655,97	44 133,66
	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	496,50000	65,82	32 679,63
	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou -, plošně	m2	416,34000	16,20	6 744,71
	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,73000	184,75	134,87
Díl: 781		Obklady keramické				39 029,70
	781101210R00	penetrace podkladu pod obklady	m2	570,00000	21,94	12 505,80
	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	390,00000	43,88	17 113,20
	781479705RT3	příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	570,00000	16,51	9 410,70

Celkem						327 146,65
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

S:		Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL73	stavba 2 - práce objekt E -bourání + betonáž sprchovišť
R:	1	rozpočet

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 123,75
	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,94100	5 445,00	5 123,75	
					31,36*0,03	0,94100	

2	58592875	Potěr cementový hrubý BP 8 Knauf, bal. 30 kg	t	4,44500	6 200,00	27 559,00
				70,56*0,03*2,1	4,44500	

Díl: 997	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 369,02
----------	---------------------------------	----------

59	979990103R00	za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,97600	138,56	273,79
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL74	stavba 2 - demontáž a zpětná montáž minerální vlny SDK příček
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				9 064,80
1	713103121	Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	72,00000	18,40	1 324,80
RTS 2024/II						
2	713131130	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	72,00000	107,50	7 740,00
RTS 2024/II						
Celkem						9 064,80

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL74	stavba 2 - revize SDK přiček objekt E, 3.NP
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby	88 724,78			
1	342012221RT1	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	60,63750	1 225,00	74 280,94
m.č. 3.26, 3.28, 3.35 : 3,85*5*3,15				60,63750		
2	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	3,27950	1 281,00	4 201,04
SoD : -172,648				-172,64800		
3.NP : 3,15*((3,9*2+1,6)*7+1,35*4+0,5*3)				229,00500		
3.NP : -3,45*5*3,15+(3,85-3,45)*3,15				-53,07750		
3	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm	m2	2,16000	1 852,00	4 000,32
SoD : -16,74				-16,74000		
3.NP - 3.06, 3.14 : 3,15*(1,05+2,1+1,1+1,75)				18,90000		
4	904 R00	HZS - Úprava kabeláží v podhledu na 3NP	hod	8,00000	452,06	3 616,48
5	998011003R00	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m	t	6,50000	404,00	2 626,00

Celkem	88 724,78
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL74	stavba 2 - doplňující práce k SDK konstrukcím
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 512,13
1	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 15 mm	m2	8,25000	304,50	2 512,13
srovnání čel zděných pilířů , stěna naproti záchodu : 6*0,5*2,75				8,25000		
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				75 424,40
2	55360031	Prvek konstrukční UA profil Knauf 50/40 mm	m	60,00000	195,50	11 730,00
výztuhy pro madla v E 20*3				60,00000		
3	55360033	Prvek konstrukční UA profil Knauf 100/40 mm	m	216,00000	264,00	57 024,00
výztuhy pro geberity v E 72*3				216,00000		
4	595920050R	Deska sádrokartonová Rigips RBI (H2) tl. 12,5 mm, stěna naproti záchodu	m2	35,20000	189,50	6 670,40
1NP+2NP : 8*1,6*2,75				35,20000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				29 778,00
5	900R03	HZS - stavební dělník ve třídě 6	hod	38,00000	614,00	23 332,00
14 baterií, 3 baterie denně, 38 hod						
6	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	110,00000	58,60	6 446,00
Celkem						107 714,53

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL74 stavba 2 - snížení otvorů dveří na chodbách, objekt E, 1. a 2.NP
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				26 068,35
1	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	44,00000	547,00	24 068,00
				1. a 2.NP : (13+16)*2	44,00000	
2	595920030	Deska sádrokartonová Rigips RF (DF) tl. 12,5 mm	m2	6,90000	143,00	986,70
				46*0,1*1,0*1,5	6,90000	
3	58591597	Stěrka lepicí cementová Cemix 2210 STANDARD	kg	69,00000	13,80	952,20
				1*0,1*46*10*1,5	69,00000	
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,13840	444,00	61,45
Celkem						26 068,35

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL74 stavba 2 - výtřevy pro TV v SDK příčkách
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762	Konstrukce tesařské					20 952,00
1	60726017.AR	D+M Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 25 mm pro TV	m	48,00000	436,50	20 952,00

1.-2.NP : 34

34,00000

3.NP : 2×7

14,00000

Celkem	20 952,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL74 stavba 2 - lešení pro provedení výtahu, objekt E přístavba
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				69 468,95
1	941940021.R0C	Montáž lešení pro výtahovou šachtu	kompl	1,00000	23 456,79	23 456,79
cena individuální marže 15%						
2	941940022.R0C	Pronájem lešení pro výtahovou šachtu	den	21,00000	738,62	15 511,09
cena individuální marže 15%						
3	941940023.R0C	Demontáž lešení pro výtahovou šachtu	kompl	1,00000	21 060,27	21 060,27
cena individuální marže 15%						
4	941940024.R0C	Doprava - návoz auto s HR	kompl	1,00000	5 083,51	5 083,51
cena individuální marže 15%						
5	941940025.R0C	Doprava - odvoz auto s HR	kompl	1,00000	4 357,29	4 357,29
cena individuální marže 15%						
Celkem						69 468,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4	
O:	ZL75	stavba 2 - Doplnění schodišťových stupňů v objektu E
R:	02	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 43	Schodiště					4 233,34
11	43431A	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C20/25	m2	0,52500	8 063,50	4 233,34
		3,1*0,47*0,2+11,7*0,2*0,1		0,52500		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					242,48
13	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	1,31250	184,75	242,48
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou				
		(3,1*0,47*0,2+11,7*0,2*0,1)*2,5		1,31250		

Celkem						4 475,82
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

ZL76

Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - Suché podlahy 3.NP objekt E - větší výška skladby podlahy						
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C.	J.C. celkem
5	28375768.AR	EPS 150	m3	9,30	2 940,00	27 342,00
13	9980110002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné v. do 12 m	t	0,24	362,50	87,00
		Celkem				27 429,00

ZL76 - Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II - Hrubé podlahy ve 3.NP objektu E - větší výška podlahy

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	J.C.	J.C. celkem
1	28375704.R	Deska izolační EPS 100	m3	4,90	2 650,00	12 985,00
		Celkem Kč bez DPH				12 985,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL77 stavba 2 - úprava provedené elektroinstalace, objekt E 3.NP, posuny SDK příček
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21	Elektromontáže					43 397,76
1	900	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. elektromontér)	h	96,00000	452,06	43 397,76

Úprava již provedené instalace v návaznosti na změny -
posuny dělicích příček v 3.NP :96

96,00000

Celkem	43 397,76
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II-dod.č.4
O:	ZL78 stavba 2 - odvodnění plochy před objektem E
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Zpevněné plochy						19 435,29
1		Ruční výkop	m3	2,50	1 647,06	4 117,65
		nabídková cena subdodavatele + 15% marže				
2		Drenáž DN 125	m	12,00	188,24	2 258,82
		nabídková cena subdodavatele + 15% marže				
3		Zásyp kamenivem 16/32	t	5,00	847,06	4 235,29
		nabídková cena subdodavatele + 15% marže				
4		Geotextíle 500g/m2	m2	10,00	176,47	1 764,71
		nabídková cena subdodavatele + 15% marže				
5		Zaústění drenáže do kanalizace	kpl	1,00	2 352,94	2 352,94
		nabídková cena subdodavatele + 15% marže				
6		VRN	kpl	1,00	4 705,88	4 705,88
		nabídková cena subdodavatele + 15% marže				

Celkem	19 435,29
---------------	------------------