



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Agendové číslo: **02635/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX036URJI**


DODATEK Č.2 **ke smlouvě o dílo č. 02635/2024/IM**

I. **Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142-821/0100
datová schránka: 7pkd4fx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2024 smlouvu o dílo č. 02635/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy UČEBNA-FARMA (Školní statek, Opava)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 11.03.2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 02635/2024/IM/1.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle dokumentace pro provedení stavby nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 10: Skutečné množství odpadů

Na základě doložených vážných lístků budou upraveny tonáže jednotlivých druhů vzniklého odpadu. Dále bude nutno opravit jejich zařazení do kategorizace odpadového hospodářství. Kategorie navržené v projektové dokumentaci neodpovídaly skutečnému zařazení na skládce.

Hodnota víceprací činí 156 546,21 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 156 095,89 Kč bez DPH.

b) Změna č. 11: Úprava obrubníků u vstupu do objektu

Z důvodu provedení bezbariérového vstupu bude upraven stávající obrubník před hlavním vstupem. Stávající obrubníky budou vybourány, provede se nový výkop a osazení sníženého obrubníku ve stejné výškové úrovni jako stávající asfaltová komunikace. Bude provedeno rozproštění ornice, které nebylo předmětem díla a oseto travním semenem.

Hodnota víceprací činí 32 421,23 Kč bez DPH.

c) Změna č. 12: Oprava fasády spojovacího krčku

Pro sjednocení vzhledu rekonstruovaného objektu a stávajícího spojovacího krčku, bude vnější omítka spojovacího krčku opravena a následně natřena fasádní barvou stejného odstínu jako rekonstruovaný objekt.

Hodnota víceprací činí 22 222,10 Kč bez DPH.

d) Změna č. 13: Doplnění ovladače pro přístupový systém

Na základě požadavku uživatele bude do rekonstruovaného objektu doplněn přístupový systém pro studenty. Navržený systém bude odpovídat technickým i funkčním požadavkům již používaného systému v hlavní budově.

Hodnota víceprací činí 44 885,90 Kč bez DPH.

e) Změna č. 14: Doplnění montážního rámečku pro svítidla

Na základě změny č. 1, spočívající ve výměně omítky stropní konstrukce za sádkokartonové podhledy, bude nutné doplnit montážní rámečky pro nově navržená svítidla v chodbě, šatně a WC. Tato svítidla budou nově přisazena.

Hodnota víceprací činí 8 052,00 Kč bez DPH.

f) Změna č. 15: Odpočet nerealizovaných akustických panelů

Akustické panely navržené v projektové dokumentaci za lavicemi k sezení nebudou na základě rozhodnutí uživatele a dozoru projektanta realizovány.

Hodnota méněprací činí 42 000,00 Kč bez DPH.

g) Změna č. 16: Dodání hasících přístrojů

V části PBR je počítáno s dodáním dvou kusů hasících přístrojů. Tyto hasící přístroje, ale nejsou uvedeny v | prací, proto se nyní doplňují.

Hodnota víceprací činí 2 652,80 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce a záměna položek uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	198 095,89 Kč
DPH 21 %	41 600,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	239 696,03 Kč
3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	266 780,24 Kč
DPH 21 %	56 023,85 Kč
cena celkem vč. DPH	322 804,09 Kč
4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	7 639 671,98 Kč
DPH 21 %	1 604 331,12 Kč
cena celkem vč. DPH	9 244 003,10 Kč

(slovy: devět milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc tři koruny a deset haléřů)
5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 23.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Ing. Milan
Hudeczek

Digitálně podepsal Ing. Milan
Hudeczek
Datum: 2025.06.13 14:44:29 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 218_22_1

Stavba: Stavební úpravy UČEBNA - FARMA

Místo: k.ú. Opavské předměstí

Datum:

Zadavatel: Školní statek Opava, p.o.

Projektant:

Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	-----------------------	---------------------

Náklady stavby celkem**7 639 671,98****9 244 033,10**

SO 01	Budova učebny	7 463 733,46	9 031 117,49
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	5 249 974,75	6 352 469,45
AKU	Akustika	352 700,00	426 767,00
ZTI	Zdravotechnika	355 369,16	429 996,68
UT	Vytápění	671 881,42	812 976,52
VZT	Vzduchotechnika	24 335,00	29 445,35
EL SIL	Elektroinstalace - silnoproud	449 375,93	543 744,88
EL HR	Elektroinstalace - hromosvod	43 465,20	52 592,89
EL SLA	Elektroinstalace - slaboproud	316 632,00	383 124,72
SO 02	Akumulace srážkových vod	70 373,20	85 151,57
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	70 373,20	85 151,57
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	110 000,00	133 100,00
	Dodatek č. 1		
ZL č. 1	Změna omítky stropní konstrukce na podhledy ze sádkkartonu	-12 832,89	-15 527,79
ZL č. 2	Úprava skladby kontaktního zateplovacího systému pod upraveným terénem	-136 861,13	-165 601,96
ZL č. 3	Špatná výměra cementového potěru	90 186,22	109 125,32
ZL č. 4	Změna kotvení KZS	-13 600,17	16 456,20
ZL č. 5	Vodovodní přípojka	82 074,15	99 309,72
ZL č. 6	Odpočet druhé vrstvy perlínky	-48 860,09	-59 120,70
ZL č. 7	Odpočet systémové desky	-33 225,12	-40 202,39
ZL č. 8	Záměna ocelových dveří za hliníkové dveře	0,00	0,00
	Dodatek č. 2		
ZL č. 10	Skutečné množství odpadů	450,32	544,89

ZL č. 11	Úprava obrubníků u vstupu objektu	32 421,23	39 229,69
ZL č. 12	Oprava fasády spojovacího krčku	22 222,10	26 888,74
ZL č. 13	Doplnění ovladače pro přístupový systém	44 885,90	54 311,94
ZL č. 14	Doplnění montážního rámečku pro svítidla	8 052,00	9 742,92
ZL č. 15	Odpočet nerealizovaných akustických panelů	-42 000,00	-50 820,00
ZL č. 16	Dodání hasících přístrojů	2 652,80	3 209,89

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt: 10 - Skutečné množství odpadů

Místo: k.ú. Opavské předměstí

Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Školní statek Opava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							450,32
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-485,68
D	1	Zemní práce					110,65
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,737	237,00	411,67
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P	Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 5					
	VV	*skutečnost					
	VV	55,089-53,352					
	VV	Součet					
					1,737		
					1,737		
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	31,266	18,00	562,79
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P	Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 6					
	VV	1,737*18 "Přepočtené koeficientem množství					
					31,266		
1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,089	100,00	5 508,90
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P	Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 8					
	VV	*dle SoD					
	VV	-31,133*1,7 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV	"SO02 retenční jímka"-8,959					
	VV	"ZL02, položka č. 7"+20,118					
	VV	Mezisoučet					
	VV	*skutečnost dle vážních listů					
	VV	115					
	VV	"již odfakturováno z oddílu ZTI"-18,144					
	VV	Součet					
					55,089		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,737	17,00	29,53
	PP	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	P	Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 9					
11	K	99789	Poplatek za skládku	t	-53,352	120,00	-6 402,24
	PP	Poplatek za skládku					
	P	Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu ZTI - Zdravotechnika, položka č. 12					
	VV	*dle SoD					
	VV	"ZL05"-53,352					
	VV	Součet					
					-53,352		
					-53,352		

	D	997	Přesun sutě					-596,33
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	85,156	400,00		34 062,40
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 146					
	VV		"skutečnost					
	VV		-77,531-19,675+25,611+-49,754+-3,712+-1,086+-8,267+-4,43+224		85,156			
	VV		Součet		85,156			
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	85,156	120,00		10 218,72
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 147					
	VV		85,156		85,156			
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 299,212	5,00		11 496,06
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 148					
	VV		85,156*27 *Přepočtené koeficientem množství		2 299,212			
	VV		Součet		2 299,212			
2	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-19,675	750,00		-14 756,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 149					
	VV		"dle SoD					
	VV		-19,675		-19,675			
	VV		"skutečnost					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-19,675			
3	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	25,611	740,00		18 952,14
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 150					
	VV		"dle SoD					
	VV		-95,724		-95,724			
	VV		"z demolice cca 30%" -147,735*0,3		-44,321			
	VV		"odpočet ZL02"+42,656		42,656			
	VV		Mezisoučet		-97,389			
	VV		"skutečnost dle vážných listů					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		25,611			
4	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-49,754	750,00		-37 315,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 151					
	VV		"dle SoD					
	VV		51,340		-51,340			
	VV		"z demolice cca 40%" -147,735*0,4		-59,094			
	VV		Mezisoučet		-110,434			
	VV		"skutečnost					
	VV		2,36+8,82+9,76+12,22+12,82+14,7		60,680			
	VV		Součet		-49,754			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-77,531	900,00		-69 777,90
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 152					
	VV		"dle SoD					
	VV		49,050		-49,050			
	VV		"z demolice cca 30%" -147,735*0,3		-44,321			
	VV		Mezisoučet		-93,371			
	VV		"skutečnost dle vážných listů					
	VV		1,32+0,62+3,78+1,22+2,18+3,04+0,88+1,14+0,18+0,36+0,52+0,6		15,840			
	VV		Součet		-77,531			

6	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,712	1 800,00	-6 681,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 153</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-3,712		-3,712		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-3,712		
7	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	-1,086	2 900,00	-3 149,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 154</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-1,086		-1,086		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-1,086		
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-8,267	1 000,00	-8 267,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 155</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-8,267		-8,267		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-8,267		
9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-4,430	2 200,00	-9 746,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 156</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-4,43		-4,430		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-4,430		
10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	224,000	332,00	74 368,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z ceníku URS 2025/I</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		"skutečnost dle vážních listků				
	VV		224		224,000		
	VV		Součet		224,000		
D	KT		Kabelové trasy výše uvedených souborů				936,00
D	D12		Elektroinstalační materiál				936,00
18	K	Pol97	Popl.za uložení suti	t	0,180	2 500,00	450,00
	PP		Popl.za uložení suti <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu EL-SLA - Elektroinstalace slaboproud, položka č. 87</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-3,2		-3,200		
	VV		"skutečnost				
	VV		3,38		3,380		
	VV		Součet		0,180		
19	K	Pol98	Svis doprava suti prve podlaží	t	0,180	1 500,00	270,00
	PP		Svis doprava suti prve podlaží <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu EL-SLA - Elektroinstalace slaboproud, položka č. 88</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-3,2		-3,200		
	VV		"skutečnost				
	VV		3,38		3,380		
	VV		Součet		0,180		
20	K	Pol99	Odvoz suti na skladku do 1km	t	0,180	1 200,00	216,00
	PP		Odv oz suti na skladku do 1km <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z rozpočtu EL-SLA - Elektroinstalace slaboproud, položka č. 89</i>				
	P		"dle SoD				
	VV		-3,2		-3,200		
	VV		"skutečnost				
	VV		3,38		3,380		
	VV		Součet		0,180		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt: 11 - Obručníky vstup

Místo: k.ú. Opavské předměstí

Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Školní statek Opava, p.o.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 421,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 421,23
D	1		Zemní práce				27 411,71
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obručníků stojatých	m	4,000	75,90	303,60
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obručníků stojatých				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I				
	VV		"4 ks á 1 m silniční obruby		4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,812	907,00	736,48
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I				
	VV		"ze strany od kotelny		0,812		
	VV		0,812		0,812		
	VV		Součet		0,812		
3	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	1,624	891,00	1 446,98
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I				
	VV		0,812*2 Přepočtené koeficientem množství		1,624		
4	K	181311103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	98,610	225,00	22 187,25
	PP		Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I				
	VV		"kolem objektu		98,610		
	VV		98,61		98,610		
	VV		Součet		98,610		
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	98,610	25,50	2 514,56
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I				
	VV		"kolem objektu		98,610		
	VV		98,61		98,610		
	VV		Součet		98,610		
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,972	113,00	222,84
	PP		osivo směs travní parková				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I				
	VV		98,61*0,02 Přepočtené koeficientem množství		1,972		

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 349,12			
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	392,00	1 568,00
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
P		Poznámka k položce:					
VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I					
VV		4,0				4,000	
		Součet				4,000	
8	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	4,080	189,00	771,12
PP		obrubník silniční betonový 1000x100x250mm					
P		Poznámka k položce:					
VV		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I					
		4*1,02 Přepočtené koeficientem množství				4,080	
9	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	215,00	1 290,00
PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I					
10	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	6,000	120,00	720,00
PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z ceníku ÚRS 2025/I					
D		998	Přesun hmot	660,40			
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,302	200,00	660,40
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 157					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt:

12 - Oprava fasády krčku

Místo:

k.ú. Opavské předměstí

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Školní statek Opava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Př.	Tr.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 222,10
D HSV Práce a dodávky HSV							11 662,10
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 534,00
1	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	33,000	198,00	6 534,00
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvourstvé stěn, v rozsahu opravované plochy do 10 %				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/I				
	VV		"zaplnění a zapravení prasklin				
	VV		5,5*3*2		33,000		
	VV		Součet		33,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 098,50
2	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	33,000	52,00	1 716,00
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 104				
	VV		5,5*3,0*2		33,000		
	VV		Součet		33,000		
3	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	660,000	1,00	660,00
	PP		Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 105				
	VV		33*20 "Přepočtené koeficientem množství		660,000		
4	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	33,000	34,00	1 122,00
	PP		Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 106				
5	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	33,000	18,50	610,50
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/I				
	VV		"proškrábnutí spár				
	VV		5,5*3,0*2		33,000		
	VV		Součet		33,000		

6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	33,000	30,00	990,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 143				
	VV		5,5*3,0*2		33,000		
	VV		Součet		33,000		
	D	998	Přesun hmot				29,60
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,148	200,00	29,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 157				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 560,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 560,00
8	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	33,000	60,00	1 980,00
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/I				
	VV		5,5*3,0*2		33,000		
	VV		Součet		33,000		
9	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	66,000	130,00	8 580,00
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/I				
	VV		"2x nátěr				
	VV		5,5*3,0*2*2		66,000		
	VV		Součet		66,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt:

13 - Přístupový systém

Místo:

k.ú. Opavské předměstí

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Školní statek Opava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 885,90

D MAT Materiály 323,40

1	M	010175-U	CYKY 3X1,5	M	25,000	12,70	317,50
---	---	----------	------------	---	--------	-------	--------

PP

CYKY 3X1,5

P

Poznámka k položce:
Položka převzata z rozpočtu EL SIL - Elektroinstalace silnoproud,
položka č. 30

2	M	200295	KR.KP 67/1	KS	1,000	5,90	5,90
---	---	--------	------------	----	-------	------	------

PP

KR.KP 67/1

P

Poznámka k položce:
Položka převzata z rozpočtu EL SIL - Elektroinstalace silnoproud,
položka č. 39

D PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 41 287,50

D D7 Hardware PZTS - Stupeň 2 41 287,50

3	K	Pol41	Přístupový snímač TANGO, RS485	ks	1,000	5 250,00	5 250,00
---	---	-------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

PP

Přístupový snímač TANGO, RS485

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

4	K	Pol44	Zdroj napětí 230 / 12V / 3A	ks	1,000	3 612,50	3 612,50
---	---	-------	-----------------------------	----	-------	----------	----------

PP

Zdroj napětí 230 / 12V / 3A

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

5	K	Pol45	Řídicí jednotka s relé	ks	1,000	14 487,50	14 487,50
---	---	-------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP

Řídicí jednotka s relé

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

6	K	Pol46	Krabička TANGO ABB Time bílá/ledově bílá	ks	1,000	687,50	687,50
---	---	-------	--	----	-------	--------	--------

PP

Krabička TANGO ABB Time bílá/ledově bílá

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

7	K	Pol47	Navýšení licence pro přístupový systém	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

PP

Navýšení licence pro přístupový systém

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

8	K	Pol48	Implementace SW	ks	1,000	4 375,00	4 375,00
---	---	-------	-----------------	----	-------	----------	----------

PP

Implementace SW

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

9	K	Pol49	Montáž přístupového systému vč. drobného materiálu	ks	1,000	10 625,00	10 625,00
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

PP

Implementace SW

P

Poznámka k položce:
Položka vlastní

D SK Strukturovaná kabeláž 1 750,00

D D4 Kabely 1 750,00

10	K	Pol28	STP instalační kabel Cat.6A, LS0H	m	50,000	35,00	1 750,00
----	---	-------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------

PP

STP instalační kabel Cat.6A, LS0H

P

Poznámka k položce:
Položka převzata z rozpočtu EL SLA - Elektroinstalace slaboproud,
položka č. 16

D C21M Elektromontáže 625,00

11	K	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	1,000	75,00	75,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP

krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení

P

Poznámka k položce:
Položka převzata z rozpočtu EL SIL - Elektroinstalace silnoproud,
položka č. 1

12	K	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	25,000	22,00	550,00
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

PP

CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)

P

Poznámka k položce:
Položka převzata z rozpočtu EL SIL - Elektroinstalace silnoproud,
položka č. 11

D HZS Práce v HZS 900,00

13	K	Pol1	Zednické výpomoci (sekání, omítání drážek, průrazy...	hod.	2,000	450,00	900,00
----	---	------	---	------	-------	--------	--------

PP

Zednické výpomoci (sekání, omítání drážek, průrazy...

P

Poznámka k položce:
Položka převzata z rozpočtu EL SIL - Elektroinstalace silnoproud,
položka č. 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt:

14 - Svítidla - doplnění montážního rámečku

Místo:

k.ú. Opavské předměstí

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Školní statek Opava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 052,00
D	C21M		Elektromontáže				8 052,00
1	K	X0000005.7	Montážní rámeček pro přisazená svítidla		11,000	732,00	8 052,00
PP			Montážní rámeček pro přisazená svítidla				
P			Poznámka k položce: Položka vlastní				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt:

15 - Odpočet nerealizované akustiky

Místo:

k.ú. Opavské předměstí

Datum:

5. 3. 2024

Zadavatel:

Školní statek Opava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 000,00
D	AKU		Akustika				-42 000,00
1	M	AKU 04	Minerální deska otěruvzdorná tl. 20 mm, omyvatelná, integrovaná v mobiliáři - čelo stolu, činitel pohltivosti v pásmu 500 Hz - 4kHz min. 0,9. Použito dle výkresové dokum stolu, barva dle výběru investora. Typ obkladu je možné upravit dle měření doby dozvu	m2	-10,000	2 300,00	-23 000,00
PP			Minerální deska otěruvzdorná tl. 20 mm, omyvatelná, integrovaná v mobiliáři - čelo stolu, činitel pohltivosti v pásmu 500 Hz - 4kHz min. 0,9. Použito dle výkresové dokum stolu, barva dle výběru investora. Typ obkladu je možné upravit dle měření doby dozvu.				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu AKU - Akustika, položka č. 7				
2	K	AKU 04M	AKU 04 – instalace	m2	-10,000	400,00	-4 000,00
PP			AKU 04 – instalace				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu AKU - Akustika, položka č. 8				
3	K	AKU 06	Ověření nastavení akustiky měřením (opakované)	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
PP			Ověření nastavení akustiky měřením (opakované)				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu AKU - Akustika, položka č. 11				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy UČEBNA - FARMA Vícepráce a méněpráce

Objekt: 16 - D+M hasicích přístrojů

Místo: k.ú. Opavské předměstíDatum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Školní statek Opava, p.o.Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.Zpracovatel: [REDACTED]

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 652,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 652,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 648,00
1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	214,00	428,00
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/I				
2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
PP			přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/I				
D		998	Přesun hmot				4,80
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,024	200,00	4,80
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z rozpočtu D.1.1 Architektonicko stavební řešení, položka č. 157				