

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště u polikliniky
Objekt: SO01 - Komunikace

Místo:

Datum: 29.07.2016

Objednavatel:
Město Nymburk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 498 108,77
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 498 108,77
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 498 108,77	944 602,84
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 442 711,61
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště u polikliniky
Objekt: SO01 - Komunikace

Místo:

Datum:

29.07.2016

Objednavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 498 108,77

HSV - Práce a dodávky HSV

4 498 108,77

1 - Zemní práce

789 260,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 689,50

4 - Vodorovné konstrukce

85 016,00

5 - Komunikace

2 130 983,91

8 - Trubní vedení

29 318,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

503 670,74

99 - Přesun hmot

9 974,62

SO 02 - Likvidace dešťových vod

584 719,00

SO 03 - Osvětlení

305 477,00

O01 - Ostatní

50 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 498 108,77

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště u polikliniky
Objekt: S001 - Komunikace

Místo: Datum: 29.07.2016

Objednavatel: Město Nymburk Projektant:
 Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 498 108,77

HSV - Práce a dodávky HSV

4 498 108,77

1 - Zemní práce

789 260,00

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 'komunikace-živice' 1615 'vegetační dlažba' 1915 'obrubníky, krajníky' 586*0,25+20*0,25+550*0,25 Součet	m2	3 819,000	11,50	43 918,50
					1 615,000		
					1 915,000		
					289,000		
					3 819,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	465,000	19,80	9 207,00
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 'komunikace-živice' 1615*0,3 'vegetační dlažba' 1915*0,3 'chodník' 10*0,3 'obrubníky, krajníky' (586*0,25+20*0,25+550*0,25)*0,3 Součet	m3	1 148,700	48,00	55 137,60
					484,500		
					574,500		
					3,000		
					86,700		
					1 148,700		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 1148,7/2	m3	574,350	13,40	7 696,29
					574,350		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 30*1*1,5	m3	45,000	138,00	6 210,00
					45,000		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 45/2	m3	22,500	10,50	236,25
					22,500		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m ornice pro TÚ	m3	56,600	161,00	9 112,60
8	M	M2	dodávka ornice pro terénní úpravy	m3	56,600	200,00	11 320,00
9	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1148,7+18+3	m3	1 169,700	161,00	188 321,70
					1 169,700		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1169,7*5	m3	5 848,500	4,90	28 657,65
					5 848,500		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 169,700	8,00	9 357,60
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1169,7*1,7	t	1 988,490	60,00	119 309,40
					1 988,490		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 45-18-3	m3	24,000	53,00	1 272,00
					24,000		
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 30*0,6*1	m3	18,000	190,00	3 420,00
					18,000		
15	M	583373440	šterkopisek fr. 0/4 18*1,87	t	33,660	196,00	6 597,36
					33,660		
16	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	283,000	10,70	3 028,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	14,150	150,00	2 122,50
			283/20		14,150		
18	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	283,000	29,50	8 348,50
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	283,000	3,90	1 103,70
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 826,500	8,50	32 525,25
			1915+1615+10+586*0,25+10*0,25+550*0,25		3 826,500		
21	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu	kus	23,000	1 860,00	42 780,00
22	M	M1	japonská třešeň - sakura (výška koruny 180 - 200 cm)	kus	23,000	3 850,00	88 550,00
23	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	381,000	36,00	13 716,00
			762/2		381,000		
24	K	184921096	Mulčování rostlin tl do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	762,000	21,00	16 002,00
			2*(4*19+8*20+8*10,5+11*2*25)		762,000		
25	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	114,300	650,00	74 295,00
			762*0,15		114,300		
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	23,000	60,00	1 380,00
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	23,000	245,00	5 635,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 689,50

28	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	1,500	473,00	709,50
29	M	592284140	palisáda betonová přírodní 17,5x20x100 cm	kus	10,000	198,00	1 980,00
30	K	348351271	D+M ocel. zábradlí trubkového žárově pozinkované, vč. beton. patek komplet v. 1,10 m	m	2,000	3 500,00	7 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

85 016,00

31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,000	747,00	2 241,00
			30*0,1*1		3,000		
32	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu DK 4/8 tl do 40 mm	m2	1 925,000	43,00	82 775,00
			1915+10		1 925,000		

5 - Komunikace

2 130 983,91

33	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	7 359,000	96,00	706 464,00
			'konstrukce-živice' 2*1615		3 230,000		
			'konstrukce-vegetační dlažba' 2*1915		3 830,000		
			'chodník' 10		10,000		
			'obrubníky, krajníky' 586*0,25+20*0,25+550*0,25		289,000		
			Součet		7 359,000		
34	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 615,000	230,00	371 450,00
35	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 615,000	9,90	15 988,50
36	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 615,000	173,00	279 395,00
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	140,00	1 400,00
38	M	592451100	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	10,100	120,00	1 212,00
			10*1,01		10,100		
39	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	70,100	140,00	9 814,00
			(10,6*10+14*5+21*5+18*5+60*5+6*5)*0,1		70,100		
40	M	592453199	dlažba betonová 20x10x8 cm bílá	m2	70,801	279,00	19 753,48
			(10,6*10+14*5+21*5+18*5+60*5+6*5)*0,1*1,01		70,801		
41	K	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 844,900	140,00	258 286,00
			1915-70,1		1 844,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	592453170	vegetační kámen 20 x 20 x 8 cm přírodní (1915-70,1)*1,01	m2	1 863,349	235,00	437 887,02
					1 863,349		
43	K	596069111	Výplň vegetačních dlažeb přírodním drceným kamenivem PDK4-8 (2-5)	m2	1 844,900	15,90	29 333,91

8 - Trubní vedení

29 318,00

44	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	30,000	83,20	2 496,00
45	M	286113260	trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN8	kus	6,000	2 215,00	13 290,00
46	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	1,000	431,00	431,00
47	M	286114070	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/315/45°	kus	1,000	2 886,00	2 886,00
48	K	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	5,000	310,00	1 550,00
49	M	286113750	koleno kanalizace plastové KGB 300x45°	kus	5,000	733,00	3 665,00
50	K	R-01	Napojení acodrainu na stávající kanalizaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

503 670,74

51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	240,00	720,00
52	M	404442303	značka svislá FeZn - IP11a 500 x 500 mm	kus	1,000	916,00	916,00
53	M	404442304	značka svislá FeZn - IP12 500 x 500 mm	kus	1,000	916,00	916,00
54	M	404442305	značka svislá FeZn - P6 700 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
55	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	787,00	2 361,00
56	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	690,00	2 070,00
57	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	479,00	1 437,00
58	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000	14,80	44,40
59	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	64,70	388,20
60	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé 7*6	m	42,000	30,00	1 260,00
					42,000		
61	K	915351999	Vodorovné značení znak O1 bílou barvou	kus	6,000	650,00	3 900,00
62	K	915491211	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	550,000	90,00	49 500,00
63	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm barva bílá 550*2*1,01	kus	1 111,000	48,00	53 328,00
					1 111,000		
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 526+60	m	586,000	132,00	77 352,00
					586,000		
65	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 526*1,01	kus	531,260	83,00	44 094,58
					531,260		
66	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm 2*60*1,01	kus	121,200	193,00	23 391,60
					121,200		
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	120,00	2 400,00
68	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 20*1,01	kus	20,200	71,00	1 434,20
					20,200		
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 550*0,035+586*0,045+20*0,04	m3	46,420	1 990,00	92 375,80
					46,420		
70	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	14,000	74,00	1 036,00
71	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	14,000	104,00	1 456,00
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	981,630	19,90	19 534,44
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 742,820	3,50	48 099,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			981,63*14			13 742,820	
74	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	84,165	140,00	11 783,10
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	897,465	70,00	62 822,55
99 - Přesun hmot							9 974,62
76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	573,254	17,40	9 974,62
			0,615+153,257+340,41+25,553+45,157+7,09+1,172			573,254	
SO 02 - Likvidace dešťových vod							584 719,00
77	K	SO02	Likvidace dešťových - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	584 719,00	584 719,00
SO 03 - Osvětlení							305 477,00
78	K	SO03	Osvětlení - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	305 477,00	305 477,00
O01 - Ostatní							50 000,00
79	K	9991	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
80	K	9992	Přechodné dopravní opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
81	K	9993	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
82	K	9994	Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
83	K	9995	Zkoušky huďnění pláňe - statická zkouška	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
84	K	9996	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00