

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Bankovní spojení:

131-2575450247/0100

Zastoupený:

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

Kontaktní osoba:

strategického rozvoje a investic

Kontakt:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

TSM Design s.r.o.

Sídlo:

Srnská 46, 539 01 Hlinsko

IČO:

06544754

DIČ:

CZ06544754

Bankovní spojení:

224204475/0600

Zápis v obchodním rejstříku:

C 40457 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové


Zastoupený:

Martin Šustr

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Recepce autokempu Pilák** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Dílo dle Smlouvy je financováno z prostředků Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 117D72100 (dále jen „**Program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje vznik nové recepce a přilehlých zpevněných ploch včetně ocelových schodišť u Pílské nádrže ve Žďáru nad Sázavou.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
6. Předmětem Díla je stavba Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže, a to dle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Tomášem Bezchlebou v 10/2024, označené názvem: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel projektové dokumentace dále jako „**Projektant stavby**“), která je přílohou č. 1 Smlouvy.
8. Součástí Díla je zejména:
 - 8.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 8.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 8.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 8.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 8.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveníště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím

- práci budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 8.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - 8.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 8.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 8.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 8.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 8.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 8.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 8.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
9. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 - 10.1. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).
 - 10.2. Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.
 - 10.3. Elaborát DTI bude obsahovat:
 - 10.3.1. Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt
 - 10.3.2. Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle Přílohy 1 vyhlášky o DTM
 - 10.3.3. Výkres ve formátech .shp a .pdf
 - 10.3.4. Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf
 11. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

12. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, odstranění zařízení staveniště apod.).
13. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „**TDI**“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
15. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDI jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

18. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
 - 18.1. Hlavní stavbyvedoucí (dále jen „**stavbyvedoucí**“): 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatel (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
19. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
 - 19.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
 - 19.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;

- 19.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „**AD**“);
- 19.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 20 Smlouvy.
20. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 20.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazený Člen realizačního týmu nebo
- 20.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
21. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 3 pracovních dnů.
22. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
23. Objednatel upozorňuje, že příjezdová komunikace (most přes řeku Sázavu) má omezenou nosnost (19 t).
24. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDI, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
25. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.
26. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, kdy také Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

27. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
28. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
29. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
30. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
31. Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
32. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.
33. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
34. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 5 pracovních dnů před zakrytím prací.
35. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 40 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
36. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 34 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.

37. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
- 37.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 37.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 37.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
 - 37.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, opatření apod.
38. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění Díla. TDI neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
39. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
40. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího v místě plnění Díla. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
41. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
42. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
43. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
44. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu provozu Objednatele dotčeného prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
45. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností bylo do provozu Objednatele zasahováno jen v nezbytně nutné míře.

46. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Díla (*dále také jen „Vzorky“*). Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek zapracován do Díla.
47. Objednatel nebo TDI na Vzorcích zejména ověří, zda vyhovují požadavkům Objednatele, a to zejména co do technických vlastností, funkcionality, jakosti a provedení, pokud takové požadavky Objednatel stanovil.
48. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy či jejich v pověření konkretizované části třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
49. Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
50. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Díla.

IV. PODDODAVATELÉ

51. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (*dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“*).
52. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.
53. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
54. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
55. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
 - 55.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 55.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 55.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 55.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 55.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem.

56. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
57. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách Poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

V. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

58. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
59. Místem provádění Díla je kraj Vysočina, k.ú. Zámek Žďár [795453], pozemky p.č. 676/2, 677/1, 686/1 a 687/1, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
60. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 4 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

61. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odstavci 60 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
62. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 60 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
63. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
64. Termíny dle odstavce 60 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

65. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny předem.
66. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 66.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 66.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 66.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 66.4. stavební deník;
 - 66.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 66.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 66.7. dokumentaci skutečného provedení Díla (dále také jako „**DSPD**“) ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg;
 - 66.8. případně dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 66.9. případně geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg.
67. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební či jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
68. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo (dále jen „**Drobné vady**“).
69. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

70. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůtu k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
71. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
72. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
73. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VII. STAVENIŠTĚ

74. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 60 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
75. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
76. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
77. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
78. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

79. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
80. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
81. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
82. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména mladistvých, a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
83. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
84. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
85. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. CENA DÍLA

86. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky činí:
- 86.1. **3.337.586,96 Kč bez DPH,**
- 86.2. **4.038.480,22 Kč vč. DPH, přičemž DPH činí 700.893,26 Kč.**
- Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
87. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn

požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

88. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 88.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 88.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
 - 88.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
 - 88.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 88.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 66 Smlouvy;
 - 88.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
89. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „**Změnový list**“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený Změnový list Objednatel schválí, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.
90. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 90.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 90.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS Praha, a.s.;
 - 90.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatelův výhodnější.
91. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
92. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

93. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelům a na základě záznamu Objednatelů provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
94. Drobné vícepráce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny dodatkem. Drobnými vícepracemi jsou takové změny Díla, při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky nebo služby, které nevedou ke změně Ceny Díla, které by za použití v Řízení veřejné zakázky nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň jde o změny Díla, které svou povahou nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
95. Veškeré vícepráce včetně těch drobných musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
96. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
97. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

98. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelům v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelům. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelům.
99. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informace, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH. Faktura musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Faktura musí dále splňovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu, zejména musí být označena příslušným názvem a číslem projektu.
100. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku

Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

101. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel.
102. Současně se Soupisem předloží Zhotovitel Objednateli také shodnou elektronickou verzi Soupisu pro účely kontroly čerpání prostředků na straně Objednatele, která bude umožňovat import do Objednatelem požadovaného softwaru pro vytváření Soupisu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
103. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
104. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatel.
105. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
106. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
107. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
108. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
109. Faktura bude obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo ISDOCX na e-mail: faktury@zdarns.cz.
110. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 68 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

111. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele

jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

112. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 68 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
113. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

114. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
115. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 68 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
116. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 116.1.při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 116.2.vydán kolaudační souhlas nebo
 - 116.3.kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 116.4.kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 116.5.při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
117. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
118. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
119. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

120. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
121. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
122. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
123. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedeně v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby (oznámení vady).
124. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).
125. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatel, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
126. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
126.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
126.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
126.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.
127. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 126.1 Smlouvy za odstranění vady.
128. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatel a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatel Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
129. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatel nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
130. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem

obdržení oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

131. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
132. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
133. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
134. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.
135. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

136. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
137. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
138. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmíněk vyplývajících z příslušných právních předpisů.
139. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
140. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
141. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
142. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XIII. POJIŠTĚNÍ

143. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.500.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
144. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatелеm vyzván.
145. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
146. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIV. SANKCE

147. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 60 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
148. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 126.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
149. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 128 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatелеm na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 128 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
150. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
151. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 151.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);

- 151.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 151.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 151.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
152. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 18, 20, 143, 144 nebo 51 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
153. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
154. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
155. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
156. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

157. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
158. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 158.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
 - 158.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 158.3. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace;
 - 158.4. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
 - 158.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 136 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 158.6. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 60 Smlouvy;
 - 158.7. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 60 Smlouvy;
 - 158.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
 - 158.9. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - 158.10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od

- Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
- 158.11. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 18, 20, 143, 144 nebo 51 Smlouvy;
- 158.12. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Programu.
159. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
160. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 161 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
161. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 66 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
162. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

163. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
164. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelům a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
165. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
166. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatel.

167. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
168. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
169. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
170. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
171. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
172. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
173. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

174. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
175. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
176. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
177. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

178. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 60 Smlouvy.
179. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka


Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 77, konané dne 05.05.2025, a to usnesením č. 3541/2025/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet
3. příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____

Martin
Mrkos



Objednatel

Ing. Martin Mrkos, ACCA
Starosta města

V _____ dne _____

Martin
Šustr



Zhotovitel

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Informace pro účastníky:

Projektová dokumentace bude ke Smlouvě přiložena při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem.

Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

Informace pro účastníky:

Položkový rozpočet bude ke Smlouvě přiložen při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky předložené do Řízení veřejné zakázky.

*Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Soupis prací**“) v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci (soupis prací určený k ocenění účastníkem je součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky) a takto oceněný soupis prací předloží v nabídce. Oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.*

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATEL Č. 1 ³	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Marek Cakl
IČO	03460070
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Hamry 108
Věcně vymezená část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Elektroinstalace

PODDODAVATEL Č. 1 ⁴	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Miroslav Paulus
IČO	07363966
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Miřetice 165
Věcně vymezená část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Vodovod, kanalizace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 127/2024
Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 337 586,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 337 586,96	Výše daně 700 893,26
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 038 480,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:21:55 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	127/2024		
Stavba:	Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže		
Místo:	k.ú. Zámek Žďár [795453]	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Tomáš Bezchleba
Uchazeč:		Zpracovatel:	Zdeněk Drda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 337 586,96	4 038 480,22
SO-01	Recepce	1 135 431,47	1 373 872,08
SO-02	Opěrná stěna	289 280,04	350 028,85
SO-03	Venkovní terasa	578 680,67	700 203,61
SO-04	Dolní zpevněné plochy	200 297,10	242 359,49
SO-05	Železobetonové venkovní schodiště	160 284,54	193 944,29
SO-06	Opěrná stěna	61 600,21	74 536,25
SO-07	Opěrná stěna	22 193,70	26 854,38
SO-08	Horní zpevněná plocha	392 064,02	474 397,46
SO-09	Opěrná stěna	34 005,62	41 146,80
SO-10	Bourací práce	107 744,85	130 371,27
SO-11	Přípojky a rozvody	338 590,74	409 694,80
SO- 11E	Arealové osvětlení, přípojka elektr. kontejneru	132 409,88	160 215,95
SO- 11V	Přípojka vody	36 869,91	44 612,59
SO- 11K	Přípojka kanalizace splaškové	66 573,01	80 553,34
SO- 11D	Přípojka kanalizace dešťové	102 737,94	124 312,91
SO-12	Vedlejší rozpočtové náklady	17 414,00	21 070,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-01 - Recepce

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 135 431,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 135 431,47	21,00%	238 440,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 373 872,08

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:22:06 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-01 - Recepce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 135 431,47
HSV - Práce a dodávky HSV		1 078 432,69
1 - Zemní práce		43 298,75
2 - Zakládání		43 803,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		975 000,00
998 - Přesun hmot		16 330,74
PSV - Práce a dodávky PSV		56 998,78
742 - Elektroinstalace - slaboproud		14 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		42 998,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-01 - Recepce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 135 431,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078 432,69

D 1 Zemní práce 43 298,75

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,425	1 100,00	3 767,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101
VV (2,65+8,4+2,65)*0,5*0,5 3,425
VV Součet 3,425

2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,840	811,00	13 657,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251
VV "pro základy recepcce"
VV plocha*délka
VV 0,4+1,2*(2,65*2) 6,760
VV 1,2*8,4 10,080
VV Součet 16,840

3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	16,840	499,00	8 403,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251253
VV "pro základy recepcce"
VV plocha*délka
VV 0,4+1,2*(2,65*2) 6,760
VV 1,2*8,4 10,080
VV Součet 16,840

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,265	47,80	968,67	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
VV "přemístění z mezideponie"3,425+16,84 20,265
VV Součet 20,265

5	K	175111201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	9,318	907,00	8 451,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201
VV "obsyp základu vnitřní strana"9,23*0,36 3,323
VV "obsyp základu vnitřní strana"(2,25+8,4+2,25)*0,15 1,935
VV "obsyp základu vnější strana"(2,65+9,2+2,65)*0,28 4,060
VV Součet 9,318

6	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	9,318	864,00	8 050,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

D 2 Zakládání 43 803,20

7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	3,354	1 240,00	4 158,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271572211
VV "pod buňku mezi pasy"8,6*2,6*0,15 3,354
VV Součet 3,354

8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,425	4 000,00	13 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611
VV (2,65+8,4+2,65)*0,5*0,5 3,425
VV Součet 3,425

9	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,498	1 380,00	18 627,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113132
VV F0001 13,498
FIG Rozpad figury: F0001
FIG "základ na desce opěrné stěny"9,23*0,75 6,923
FIG "základ na pasech"13,149*0,5 6,575
FIG Součet 13,498

10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,135	54 200,00	7 317,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821
VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*0,010 0,135
FIG Rozpad figury: F0001
FIG "základ na desce opěrné stěny"9,23*0,75 6,923
FIG "základ na pasech"13,149*0,5 6,575
FIG Součet 13,498

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 975 000,00

28	K	01	dodávka - ZÁKLADNÍ CENA NOSNÉ KONSTRUKCE	kpl	1,000	225 000,00	225 000,00	
29	K	02	dodávka - Zstřešní konstrukce	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
30	K	03	dodávka - Výplně otvorů	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	
31	K	04	dodávka - interiérové povrchy	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
32	K	05	dodávka - elektroinstalace	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	06	dodávka - svítidel	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: Specifikace svítidel dle PD: Oz.S.100.1 - LED pásek okolo tabule - z boků a shora tabule, délka cca 5 m Oz.S.100.3 - Stropní světlo do podhledu kšiltu před vstupem do recepcce Oz.S.101.1 - LED profily 4 ks á 1,5 m, hlavní světlo v místnosti Oz.S.101.2 - Bodové svítidlo Oz.S.102.1 - Nepřímé světlo, LED profil, délka cca 1,45 m Oz.S.102.2 - Nepřímé světlo, LED profil, délka cca 1,7 m Oz.S.102.3 - LED pásek, nasvícení pracovní plochy kuchyně, délka 1 m Oz.S.103.1 - Nepřímé světlo, LED profil, délka cca 1,0 m Oz.S.103.2 - Nepřímé světlo, LED profil, délka cca 1,0 m								
34	K	07	dodávka - Zdravotní instalace a zařizovací předměty	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
35	K	08	dodávka - ÚT a větrání	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
36	K	09	dodávka - Fasáda exteriér	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
37	K	10	Montáž a dodávka - Zelená střecha vč. svodu	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
38	K	11	Montáž	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
39	K	12	Doprava kontejneru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 998			Přesun hmot				16 330,74	
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	38,067	429,00	16 330,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001								
D PSV			Práce a dodávky PSV				56 998,78	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				14 000,00	
24	K	742110001	Montáž a dodávka antény WIFI s posilovačem a kabeláží	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110001								
D 767			Konstrukce zámečnické				42 998,78	
25	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	25,970	635,00	16 490,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767122112 VV "ocelové sítě dle PD"25,97 VV Součet 25,970 25,970								
26	M	RMAT0001	stěnový dílec - z ocelové sítě tl. 6mm s oky 100x100 mm pro prorůstání zeleně žárově ozinkovaný	m2	25,970	1 000,00	25 970,00	
27	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,970	554,46	537,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767211								

Stavba:

Obiekt:

KSO:

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2024

İç:

D|Č:

Uchazeč:

Vyplň údaj

1Č:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Tomáš Bezchleba

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Martin Šustr



Date: 2025.06.12 11:22:21 +02'0

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-02 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		289 280,04
HSV - Práce a dodávky HSV		287 822,58
1 - Zemní práce		60 657,90
2 - Zakládání		61 421,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce		113 441,59
4 - Vodorovné konstrukce		3 019,03
997 - Ostatní konstrukce		24 049,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 049,44
998 - Přesun hmot		25 233,40
PSV - Práce a dodávky PSV		1 457,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 457,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-02 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant: Tomáš Bezchleba

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem289 280,04

D HSVPráce a dodávky HSV287 822,58

D 1Zemní práce60 657,90

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	45,719	499,00	22 813,78	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251253
VV	"pro opěrnou stěnu a část recepcce"
VV	plocha*délka
VV	2,62*(16,25+1,2)
VV	45,719
VV	Součet
	45,719

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	119,832	47,80	5 727,97	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
VV	"přemístění z mezideponie"45,719
VV	"pro zpětný zásyp"74,113
VV	Součet
	119,832

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,113	167,00	12 376,87	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
VV	"nakládání zeminy pro zpětný násyp"74,113
VV	Součet
	74,113

4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	74,113	256,00	18 972,93	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101
VV	použitá zemina s výkopů
VV	plocha * delka
VV	3,85*19,25
VV	74,113
VV	Součet
	74,113

5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	14,625	52,40	766,35	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112
VV	"pro podkladní beton srovnání zeminy" 16,25*0,9
VV	14,625
VV	Součet
	14,625

D 2Zakládání61 421,22

6	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,796	1 420,00	8 230,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111
VV	délka*plocha
VV	20,700*0,28
VV	5,796

7	K	211971110	Zřízení opláštění žebířů nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu	m2	18,630	36,80	685,58	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110
VV	"mezi štěrky a zeminu"20,7*0,9
VV	18,630
VV	Součet
	18,630

8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	22,067	34,10	752,48	CS ÚRS 2024 02
VV		18,63*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"			22,067			

9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,700	73,80	1 527,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214
------------	---

10	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,656	4 200,00	15 355,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV	16,25*0,9*0,25
VV	3,656
VV	Součet
	3,656

11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,575	681,00	5 839,58	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121
VV	16,25*0,25*2
VV	8,125
VV	0,9*0,25*2
VV	0,450
VV	Součet
	8,575

12	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,512	56 700,00	29 030,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821
VV	plocha zdíva*tloušťka*spotřeba
VV	16,25*0,25*0,9*0,14
VV	0,512
VV	Součet
	0,512

D 3Svislé a kompletní konstrukce113 441,59

13	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	31,584	574,00	18 129,22	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121
VV	(16,25+0,2)*1,92
VV	31,584
VV	Součet
	31,584

14	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	31,584	152,00	4 800,77	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122								
15	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	12,253	234,00	2 867,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911 VV 7,25*1,69 12,253								
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,874	55 800,00	48 769,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821 VV plocha zdiva*tloušťka*spotřeba VV 16,25*1,92*0.2*0.14 0,874 VV Součet 0,874								
17	K	321321116	Zedže ŽB vodostavebního mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,240	6 230,00	38 875,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116 VV 16,25*0.2*1,92 6,240 VV Součet 6,240								
D 4 Vodorovné konstrukce							3 019,03	
18	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,731	4 130,00	3 019,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131 VV 16,25*0,9*0,05 0,731 VV Součet 0,731								
D 997 Ostatní konstrukce							24 049,44	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 049,44	
19	K	916921111	Monolitický žlab - pro oodvodnění	m	20,700	599,00	12 399,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916921111								
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	69,00	1 345,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 VV 16,25*1,2 19,500								
21	K	953333321	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí	m	5,760	657,00	3 784,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953333321 VV 1,92*3 5,760								
22	K	953333518	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí uzavírací 50/30 mm	m	5,760	668,00	3 847,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953333518								
23	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m	5,760	464,00	2 672,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953334423								
D 998 Přesun hmot							25 233,40	
24	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	44,425	568,00	25 233,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 457,46	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 457,46	
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	27,463	29,50	810,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001 VV "izolace pod terénem"16,25*1,69 27,463 VV Součet 27,463								
26	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	67 100,00	603,90	CS ÚRS 2024 02
VV 27,463*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství' 0,009								
27	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	3,050	14,23	43,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711311								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-03 - Venkovní terasa

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			578 680,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	578 680,67	21,00%	121 522,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			700 203,61
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:22:35 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-03 - Venkovní terasa

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		578 680,67
HSV - Práce a dodávky HSV		60 008,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		42 875,30
997 - Ostatní konstrukce		16 825,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 825,60
998 - Přesun hmot		307,72
PSV - Práce a dodávky PSV		518 672,05
762 - Konstrukce tesařské		200 024,87
767 - Konstrukce zámečnické		318 647,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-03 - Venkovní terasa

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 578 680,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV					60 008,62	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					42 875,30	
1	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	767,000	55,90	42 875,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628613611								
D	997	Ostatní konstrukce					16 825,60	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 825,60	
2	K	936174310	Montáž stojanu na kola pro 3 kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	100,00	100,00	
3	M	74910150	stojan na 3 kola kovovový	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	94,90	6 073,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114								
VV	Ukotvení podkladních pleců				64,000			
VV	16*4				64,000			
VV	Součet				64,000			
5	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	64,000	143,00	9 152,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965131								
D	998	Přesun hmot					307,72	
6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,157	1 960,00	307,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					518 672,05	
D	762	Konstrukce tesařské					200 024,87	
7	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel (vč. přikotvení k I profilům)	kus	48,000	220,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103								
8	M	54825022	kotevní profil tvaru L 40x60x80x3,0mm	kus	48,000	22,40	1 075,20	CS ÚRS 2024 02
9	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	36,000	197,00	7 092,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951002								
VV	F0001				36,000			
FIG	Rozpad figury: F0001							
FIG	9*4				36,000			
10	M	61198144R01	rošt plastový velký 50x50 mm	m	100,800	200,00	20 160,00	2022/1
VW výměra skladby*koeficient								
VW	F0001*2,8				100,800			
FIG	Rozpad figury: F0001							
FIG	9*4				36,000			
11	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	36,000	575,00	20 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952044								
VV	F0001				36,000			
FIG	Rozpad figury: F0001							
FIG	9*4				36,000			
12	M	60791114	prkno terasové dřevoplastové š 195 mm tl 22mm	m	252,000	483,00	121 716,00	CS ÚRS 2024 02
VW výměra skladby*koeficient								
VW	F0001*7				252,000			
FIG	Rozpad figury: F0001							
FIG	9*4				36,000			
13	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	26,000	72,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952111								
VV	(9+4)*2				26,000			
VV	Součet				26,000			
14	M	60791132	profil dokončovací krycí dřevoplastový v 120mm	m	26,000	215,00	5 590,00	CS ÚRS 2024 02
VW 26								
15	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,000	39,30	1 414,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001								
16	K	762953001	Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním	m2	36,000	95,70	3 445,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953001								
17	K	998762211	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3,670	1 743,78	6 399,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762211								
D	767	Konstrukce zámečnické					318 647,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	12,420	635,00	7 886,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767122112					
		VV	"ocelové sítě dle PD*6,21*2		12,420			
		VV	Součet		12,420			
19	M	RMAT0001	stěnový dílec - z ocelové sítě tl. 6mm s oky 100x100 mm pro prorůstání zeleně žárově ozinkovaný	m2	12,420	1 000,00	12 420,00	
20	K	767163112	Montáž přímého kovového zábradlí z do ocelové konstrukce v rovině v exteriéru	m	17,400	1 010,00	17 574,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163112					
		VV	4,2+9+4,2		17,400			
		VV	Součet		17,400			
21	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením (dle PD a žárově zinkované)	m	17,400	11 600,00	201 840,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	767,000	59,70	45 789,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115					
23	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,633	32 600,00	20 635,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	3,806*8*15,8/1000		0,481			
		VV	1,2*2*15,8/1000		0,038			
		VV	3,6*2*15,8/1000		0,114			
		VV	Součet		0,633			
24	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,184	33 900,00	6 237,60	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,44*128/1000		0,184			
		VV	Součet		0,184			
25	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,090	32 600,00	2 934,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,21*7*10,6/1000		0,090			
		VV	Součet		0,090			
26	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm	t	0,008	33 500,00	268,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,21*4*1,72/1000		0,008			
27	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,970	3 155,86	3 061,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767211					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-04 - Dolní zpevněné plochy

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		200 297,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 297,10	21,00%	42 062,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	242 359,49

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:22:48 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-04 - Dolní zpevněné plochy
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		200 297,10
HSV - Práce a dodávky HSV		200 297,10
1 - Zemní práce		5 238,56
5 - Komunikace pozemní		114 885,54
997 - Přesun sutě		54 971,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		54 971,09
998 - Přesun hmot		25 201,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-04 - Dolní zpevněné plochy

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 200 297,10

D HSV Práce a dodávky HSV 200 297,10

D 1 Zemní práce 5 238,56

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,800	175,00	2 415,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101					
		VV	69*0,2		13,800			
		VV	Součet		13,800			

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,800	47,80	659,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
		VV	"odvoz na mezideponii pro další použití"13,800		13,800			

3	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	10,845	27,00	292,82	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181911101					
		VV	"kolem obrubníků"21,69*0,5		10,845			
		VV	Součet		10,845			

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	69,300	27,00	1 871,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			

D 5 Komunikace pozemní 114 885,54

5	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	69,300	81,30	5 634,09	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577877					
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			

6	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	69,300	279,00	19 334,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001					
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			

7	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (dodávku zajišťuje investor)	m2	69,300	636,00	44 074,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591111111					
		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			

8	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	72,765	630,00	45 841,95	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

		VV	69,3		69,300			
		VV	Součet		69,300			
		VV	69,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,765			

D 997 Přesun sutě 54 971,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 971,09

9	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,569	417,00	16 083,27	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231113					
		VV	16,879		16,879			
		VV	21,69		21,690			
		VV	Součet		38,569			

10	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	39,340	197,00	7 749,98	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

		VV	38,569*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,340			
--	--	----	---	--	--------	--	--	--

11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,772	4 220,00	3 257,84	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
		VV	16,879*0,2*0,1		0,338			
		VV	21,69*0,2*0,1		0,434			
		VV	Součet		0,772			

12	K	936104213	Montáž odpadkového koše na třídění odpadu	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104213					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

13	M	74910120	koš odpadkový plastový	kus	1,000	2 460,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

14	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124112					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

15	M	74910109	lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	1,000	15 100,00	15 100,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

16	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 4 kol	kus	2,000	592,00	1 184,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936174311					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

17	M	74910151	stojan na kola na 4 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				25 201,91	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	100,406	251,00	25 201,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-05 - Železobetonové venkovní schodiště

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		160 284,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 284,54	21,00%	33 659,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 944,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:23:00 +02:00

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-05 - Železobetonové venkovní schodiště

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		160 284,54
HSV - Práce a dodávky HSV		142 403,71
1 - Zemní práce		11 065,36
2 - Zakládání		6 000,00
4 - Vodorovné konstrukce		96 348,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		484,68
998 - Přesun hmot		28 504,90
PSV - Práce a dodávky PSV		17 880,83
767 - Konstrukce zámečnické		17 880,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-05 - Železobetonové venkovní schodiště

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

9. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem160 284,54

D HSVPráce a dodávky HSV142 403,71

D 1Zemní práce11 065,36

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,700	1 510,00	2 567,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131

VV Zemina bude použita na zásyp kolem schodů1,700
VV "základové pasy pro schodiště" (3*0,5*0,5)*2 +(0,8*0,5*0,5)1,700
VV Součet

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,870	47,80	615,19	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102

VV "přemístění z mezideponie"12,8712,870
VV Součet12,870

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,870	167,00	2 149,29	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

VV "nakládání zeminy"12,8712,870
VV Součet12,870

4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,870	256,00	3 294,72	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101

VV Zásyp pod schody - použitá zemina s výkopů plocha * delka12,870
VV 4,29*312,870
VV Součet12,870

5	K	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	8,440	289,00	2 439,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123

VV 8,448,440

D 2Zakládání6 000,00

6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,500	4 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611

VV "základové pasy pro schodiště" (3*0,5*0,5)*21,500
VV Součet1,500

D 4Vodorovné konstrukce96 348,77

19	K	430321717	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45 vodostavební	m3	4,680	7 180,00	33 602,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321717

VV kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů
VV (3*5,42*0,20)+(2*0,3*0,17/2)*143,966
VV (1*0,6*0,34/2)*70,714
VV Součet4,680

8	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,562	65 400,00	36 754,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821

VV (kubatura desky+kubatura stupně*počet stupňů)*spotřeba
VV ((3*5,42*0,20)+(2*0,3*0,17/2)*14)*0,120,476
VV ((1*0,6*0,34/2)*7)*0,120,086
VV Součet0,562

9	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,705	1 000,00	9 705,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121

VV plocha bednění desky
VV (3*0,7)+(3*0,35)3,150
VV (3*0,82)+(3*0,65)4,410
VV (3,9*0,15)+(3,9*0,4)2,145
VV Součet9,705

10	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,705	173,00	1 678,97	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122

VV plocha bednění desky9,705
VV 9,705
VV Součet9,705

11	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,740	620,00	12 238,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141

VV plocha bednění stupně*počet stupňů
VV ((0,3+0,17)*2,0)*1413,160
VV ((0,6+0,34)*1)*76,580
VV Součet19,740

12	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,740	120,00	2 368,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142

VV plocha bednění stupně*počet stupňů19,74
VV 19,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				484,68	
13	K	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah a scchoďů kartáčováním ručně	m2	8,400	57,70	484,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633831111					
VV			2*0,3*14		8,400			
VV			Součet		8,400			
D 998			Přesun hmot				28 504,90	
14	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	16,032	1 210,00	19 398,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012108					
15	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	16,032	568,00	9 106,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131					
D PSV			Práce a dodávky PSV				17 880,83	
D 767			Konstrukce zámečnické				17 880,83	
16	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru vč. nátěru	m	4,161	1 570,00	6 532,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223222					
VV			zábradlí z Jeklu 40x20x3 mm, viz projektová dokumentace					
VV			"dle PD"4,161		4,161			
17	M	55342295	zábradlí schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	4,161	2 670,00	11 109,87	CS ÚRS 2024 02
18	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1,350	176,44	238,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-06 - Opěrná stěna

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 600,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 600,21	21,00%	12 936,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			74 536,25
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:23:13 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-06 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		61 600,21
HSV - Práce a dodávky HSV		60 900,59
1 - Zemní práce		10 686,51
2 - Zakládání		5 767,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		40 074,12
998 - Přesun hmot		4 372,46
PSV - Práce a dodávky PSV		699,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		699,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-06 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant: Tomáš Bezchleba

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 600,21

D HSV Práce a dodávky HSV 60 900,59

D 1 Zemní práce 10 686,51

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,288	1 100,00	1 416,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101	
VV	5,15*0,5*0,5	1,288
VV	Součet	1,288

2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,433	811,00	8 461,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251	
VV	délka*plocha	
VV	5,35*1,95	10,433
VV	Součet	10,433

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,150	157,00	808,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101	
VV	"zásyp ze strany terénu"5,15*1	5,150
VV	Součet	5,150

D 2 Zakládání 5 767,50

4	K	270001111	Vytvoření prostupů průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001111	
------------	---	--

5	M	28611250	trubka kanalizační PVC-pr.160 mm	m	0,500	773,00	386,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,288	4 000,00	5 152,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611	
VV	5,15*0,5*0,5	1,288
VV	Součet	1,288

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 074,12

7	K	311321815	Opěrná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,720	6 230,00	10 715,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321815	
VV	5,15*0,2*1,67	1,720
VV	Součet	1,720

8	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	17,869	416,00	7 433,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121	
VV	((5,15*1,67*2)+(0,2*1,67*2))	17,869
VV	Součet	17,869

9	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	17,869	81,50	1 456,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122	
------------	---	--

10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,361	56 700,00	20 468,70	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821	
VV	výměra skladby*koeficient	
VV	F0001*0,12	0,361
FIG	Rozpad figury: F0001	
FIG	1,288+1,72	3,008
FIG	Součet	3,008

D 998 Přesun hmot 4 372,46

11	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	7,698	568,00	4 372,46	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131	
------------	---	--

D PSV Práce a dodávky PSV 699,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 699,62

12	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,348	29,50	98,77	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001	
VV	"izolace pod terénem"5,15*0,65	3,348

13	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 100,00	67,10	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	-------	----------------

VV	3,348*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,001
----	---	-------

14	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	3,050	175,00	533,75	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711311	
------------	---	--

Stavba:

Obiekt:

KSO:

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2024

İÇ:

DÍČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

1Č:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Tomáš Bezchleba

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Martin Šustr



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-07 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		22 193,70
HSV - Práce a dodávky HSV		22 193,70
1 - Zemní práce		945,40
2 - Zakládání		6 400,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 536,29
998 - Přesun hmot		2 311,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-07 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 193,70

D HSV Práce a dodávky HSV 22 193,70

D 1 Zemní práce 945,40

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,800	1 100,00	880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	2*0,5*0,8		0,800			
		VV	Součet		0,800			
2	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	2,000	32,70	65,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912111					
		VV	"kolem stěny - zemina ze základů"2*1		2,000			
		VV	Součet		2,000			

D 2 Zakládání 6 400,25

3	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,900	4 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611					
		VV	2*0,5*0,9		0,900			
		VV	Součet		0,900			
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,500	416,00	208,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
		VV	(2+0,5)*2*0,1		0,500			
		VV	Součet		0,500			
5	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,500	81,50	40,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
6	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,045	56 700,00	2 551,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
		VV	výměra skladby*koeficient					
		VV	F0001*0,05		0,045			
		FIG	Rozpad figury: F0001					
		FIG	2*0,5*0,9		0,900			
		FIG	Součet		0,900			
		FIG	0		0,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 536,29

7	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,564	574,00	2 045,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
		VV	(2+0,2)*1,62		3,564			
		VV	Součet		3,564			
8	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,564	152,00	541,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
9	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	3,564	234,00	833,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911					
10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	55 800,00	5 077,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
		VV	plocha zdíva*tloušťka*spotřeba					
		VV	2*1,62*0,2*0,14		0,091			
		VV	Součet		0,091			
13	K	321321116	Zedže ŽB vodostavebního mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,648	6 230,00	4 037,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116					
		VV	2*0,2*1,62		0,648			
		VV	Součet		0,648			

D 998 Přesun hmot 2 311,76

12	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	4,070	568,00	2 311,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131					

Stavba:

Obiekt:

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

İÇ:

D|Č:

Uchazeč:

Vyplň údaj

1Č:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Tomáš Bezchleba

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Martin Šustr



Date: 2025.06.12 11:23:36 +02'00

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-08 - Horní zpevněná plocha

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		392 064,02
HSV - Práce a dodávky HSV		392 064,02
1 - Zemní práce		11 521,80
5 - Komunikace pozemní		293 868,00
8 - Trubní vedení		774,38
997 - Ostatní konstrukce		43 277,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		43 277,28
998 - Přesun hmot		42 622,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:

SO-08 - Horní zpevněná plocha

Místo:

k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:

9. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Tomáš Bezchleba

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 392 064,02

D HSV Práce a dodávky HSV 392 064,02

D 1 Zemní práce 11 521,80

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	36,000	127,00	4 572,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151103
VV 180*0,2 36,000
VV Součet 36,000

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	47,80	1 720,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
VV "odvoz na mezideponii pro další použití"36 36,000
VV Součet 36,000

3	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	21,000	27,00	567,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181911101
VV "kolem obrubníků"42*0,5 21,000
VV Součet 21,000

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	180,000	25,90	4 662,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

D 5 Komunikace pozemní 293 868,00

5	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl přes 30 do 100 mm	m2	180,000	81,30	14 634,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577877
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

6	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	180,000	279,00	50 220,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

7	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	180,000	636,00	114 480,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591111111
VV 180 180,000
VV Součet 180,000

19	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	181,800	630,00	114 534,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV 180*1,01 *Přepočtené koeficientem množství 181,800

D 8 Trubní vedení 774,38

9	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	1,500	102,00	153,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871260310
VV "napojení na drenáž"1,5 1,500

10	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	1,523	408,00	621,38	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství 1,523

D 997 Ostatní konstrukce 43 277,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 277,28

11	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	417,00	17 514,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231113
VV 42 42,000
VV Součet 42,000

12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	42,840	197,00	8 439,48	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV 42*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 42,840

13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,840	4 220,00	3 544,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121
VV 42*0,2*0,1 0,840
VV Součet 0,840

14	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	597,00	1 791,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111

15	M	59227104	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 100mm	m	3,000	2 670,00	8 010,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

16	M	56241004	rošt mřížkový A15 Pz pro žlab š 100mm	m	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	56241406	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				42 622,56	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	169,811	251,00	42 622,56	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

Stavba:

Obiekt:

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

|Ĉ:

D|Č:

Uchazeč:

Vyplň údaj

1Č:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Tomáš Bezchleba

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

1Č:

DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-09 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 005,62
HSV - Práce a dodávky HSV		34 005,62
1 - Zemní práce		4 515,92
2 - Zakládání		23 825,04
998 - Přesun hmot		5 664,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-09 - Opěrná stěna

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 005,62

D HSV Práce a dodávky HSV 34 005,62

D 1 Zemní práce 4 515,92

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,680	1 100,00	4 048,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101
VV 9,2*0,4*1 3,680
VV Součet 3,680

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,680	47,80	175,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
VV "na mezideponii pro další použití"3,68
VV Součet 3,680

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,860	157,00	292,02	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
VV "zásyp ze strany terénu"9,3*1*0,2 1,860
VV Součet 1,860

D 2 Zakládání 23 825,04

4	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,680	4 000,00	14 720,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611
VV 9,2*0,4*1 3,680
VV Součet 3,680

10	K	321321116	Zedže ŽB vodostavebního mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,504	6 230,00	3 139,92	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
VV 9*0,2*0,28 0,504
VV Součet 0,504

6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,152	416,00	2 143,23	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121
VV (9+0,2)*2*0,28 5,152
VV Součet 5,152

7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,152	81,50	419,89	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,060	56 700,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821
VV výměra skladby*koeficient
VV F0001*0,12 0,060
FIG Rozpad figury: F0001
FIG 9*0,2*0,28 0,504
FIG Součet 0,504

D 998 Přesun hmot 5 664,66

9	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	9,973	568,00	5 664,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-10 - Bourací práce

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		107 744,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 744,85	21,00%	22 626,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 371,27

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:24:01 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-10 - Bourací práce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		107 744,85
HSV - Práce a dodávky HSV		97 744,85
1 - Zemní práce		2 261,14
997 - Ostatní konstrukce		95 483,71
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		65 001,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 482,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-10 - Bourací práce

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 107 744,85

D HSV Práce a dodávky HSV 97 744,85

D 1 Zemní práce 2 261,14

13	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	751,00	751,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102

14	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,420	117,00	1 102,14	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323

VV					9,42			
VV					9,420			

15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422

D 997 Ostatní konstrukce 95 483,71

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 65 001,71

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	19,317	663,00	12 807,17	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,317	301,00	5 814,42	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	193,170	13,10	2 530,53	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV					19,317*10			
					193,170			

9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,317	2 270,00	43 849,59	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 482,00

10	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	21,700	296,00	6 423,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819

VV					0,9*13			
VV					1*10			
VV					Součet			
					11,700			
					10,000			
					21,700			

11	K	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	36,900	652,00	24 058,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011413

VV					12,3*3			
					36,900			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

12	K	090001000	Demontáž buňky recepcce vč. jeřábu a odvozu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis:
SO- 11E - Arealové osvětlení, přípojka elektr kontejneru

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		132 409,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	132 409,88	21,00%	27 806,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	160 215,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Martin Šustr



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: **SO- 11E - Arealové osvětlení, přípojka elektr kontejneru**

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		132 409,88
PSV - Práce a dodávky PSV		89 940,33
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		89 940,33
M - Práce a dodávky M		42 469,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		42 469,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11E - Arealové osvětlení, přípojka elektr. kontejneru

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant: Tomáš Bezchleba

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 132 409,88

D		PSV	Práce a dodávky PSV				89 940,33	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				89 940,33	
1	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	52,000	40,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
2	M	34571158	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm	m	54,600	48,00	2 620,80	CS ÚRS 2024 02
VV		52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				54,600		
3	K	741410021	Montáž a dodávka uzemění	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021					
4	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,000	33,40	501,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033					
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	17,250	132,00	2 277,00	CS ÚRS 2024 02
VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				17,250		
6	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	47,000	29,60	1 391,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
VV		"pro osvětlení areálu"47				47,000		
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	54,050	29,60	1 599,88	CS ÚRS 2024 02
VV		47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				54,050		
8	K	210202016	Montáž a dodávka osvětlení venkovní na sloupek parkový	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202016					
9	K	210203901	Montáž a dodávka svítidel se zapojením vodičů venkovních	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901					
P		Poznámka k položce: Specifikace svítidel dle PD: Oz. S.100.4 - Venkovní nástěnné svítidlo na ŽB stěnách Oz. S.100.5 - LED pásek pro nasvícení venkovního schodiště ze zábradlí						
10	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,000	18,40	220,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121					
VV		délka*šířka				12,000		
VV		20.0*0.6						
11	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	47,000	17,80	836,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
VV		délka				47,000		
VV		47						
12	K	210280001	Revize	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280001					
13	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211					
14	K	741850900	Napojení ve stávajícím rozvaděči vč. úprav	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
15	K	998741211	Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	0,500	826,09	413,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741211					
D		M	Práce a dodávky M				42 469,55	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				42 469,55	
16	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	35 000,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
VV		délka*koeficient přepočtu jednotek				0,020		
VV		20.0*0.001						
17	K	460172112	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	22,560	1 100,00	24 816,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460172112					
VV		délka*šířka*hloubka				22,560		
VV		47*0.6*0.8						
18	K	460462112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m3	22,560	150,00	3 384,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460462112					
VV		délka*šířka*hloubka				22,560		
VV		47*0.6*0.8				22,560		
VV		Součet				22,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	47,000	115,00	5 405,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661113					
VV			délka					
VV			47					
					47,000			
20	K	460921111	Vyspravení krytu komunikací bezesparých po překopech při elektromontážích kamenivem těžným tl 15 cm	m2	3,900	650,00	2 535,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921111					
21	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	3,900	202,00	787,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921122					
VV			6,5*0,6					
VV			Součet					
					3,900			
					3,900			
24	K	468011121	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl do 10 cm	m2	3,900	50,00	195,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011121					
23	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	3,900	55,00	214,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011143					
VV			6,5*0,6					
					3,900			
22	K	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	13,000	115,00	1 495,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041123					
VV			6,5*2					
					13,000			
25	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,895	150,00	284,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
26	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	37,900	20,00	758,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121					
VV			1,895*20					
					37,900			
27	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,895	1 000,00	1 895,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973117					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis:
SO- 11V - Přípojka vody

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj


IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 869,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 869,91	21,00%	7 742,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			44 612,59
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:24:24 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: **SO- 11V - Přípojka vody**

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 869,91
HSV - Práce a dodávky HSV	36 869,91
8 - Trubní vedení - přípojka vody	28 769,09
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	3 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 500,00
998 - Přesun hmot	4 600,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11V - Přípojka vody

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Vypiň údaj

Projektant: Tomáš Bezchleba

Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 869,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 869,91

D 8

Trubní vedení - přípojka vody

28 769,09

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,600	1 100,00	17 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice) VV 20.0*0.6*(1.5-0.2) 15,600								
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,600	88,20	1 375,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice) VV 20.0*0.6*(1.5-0.2) 15,600								
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	13,200	157,00	2 072,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-výška podkladního lože) VV 20.0*0.6*(1.5-0.2-0.1-0.1) 13,200								
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200	603,00	723,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 VV délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu VV 20.0*0.6*0.1 1,200								
5	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	1,620	526,00	852,12	CS ÚRS 2024 02
VV šířka*délka*tloušťka vrstvy obsypu*spotřeba VV 0.6*20.0*0.1*1.35 1,620								
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,200	1 250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 VV délka*šířka*výška podkladního lože VV 20.0*0.6*0.1 1,200								
7	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	20,000	80,80	1 616,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141								
8	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	20,300	83,50	1 695,05	CS ÚRS 2024 02
VV 20*1,015 *Přepočtené koeficientem množství 20,300								
9	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky - napojení na stávající potrubí	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879171111								
10	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	32,70	654,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122 VV délka VV 20.0 20,000								
11	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	20,000	23,00	460,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111 VV délka VV 20.0 20,000								
D 997							3 500,00	
D 9							3 500,00	
12	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118								
D 998							4 600,82	
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,899	1 180,00	4 600,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis:
SO- 11K - Přípojka kanalizace splaškové

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			66 573,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 573,01	21,00%	13 980,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 553,34

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:24:35 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis: **SO- 11K - Přípojka kanalizace splaškové**

Místo:	k.ú. Zámek Žďár [795453]	Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Tomáš Bezchleba
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	66 573,01
HSV - Práce a dodávky HSV	66 573,01
5 - Komunikace pozemní	5 440,00
8 - Trubní vedení	49 170,17
998 - Přesun hmot	11 962,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11K - Přípojka kanalizace splaškové

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 573,01

D HSV Práce a dodávky HSV

66 573,01

D 5 Komunikace pozemní

5 440,00

13	K	572370111	Vyspravení krytu po překopec pl do 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	6,400	850,00	5 440,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572370111					
		VV	"horní terasa po napojení do stávající šachty"8*0,8		6,400			
		VV	Součet		6,400			

D 8 Trubní vedení

49 170,17

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,250	632,00	12 798,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252					
		VV	Do pšachty nad oběkem délka*šířka*hloubka					
		VV	15*0.9*1.5		20,250			
		VV	Součet		20,250			

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,250	88,20	1 786,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
		VV	20,25		20,250			
		VV	Součet		20,250			

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,500	157,00	2 119,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-výška podkladního lože)					
		VV	15*0.9*(1.5-0.2-0.2-0.1)		13,500			
		VV	Součet		13,500			

4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,700	603,00	1 628,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
		VV	délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu					
		VV	15*0.9*0.2		2,700			
		VV	Součet		2,700			

5	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	3,645	526,00	1 917,27	CS ÚRS 2024 02
		VV	délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu*objemová hmotnost kameniva					
		VV	15*0.9*0.2*1.35		3,645			

6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,350	1 250,00	1 687,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV	délka*šířka*výška podkladního lože					
		VV	15*0.9*0.1		1,350			
		VV	Součet		1,350			

7	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 63x5,8 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201					
		VV	"do stávající kanalizační šachty"15		15,000			

8	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	15,225	130,00	1 979,25	CS ÚRS 2025 01
		VV	15*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		15,225			

9	K	894811112	Přečerpávací čerpadlo s drtičem	kus	1,000	12 850,00	12 850,00	
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

10	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	15,000	40,30	604,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
		VV	délka					
		VV	15		15,000			

11	K	892233921	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 998 Přesun hmot

11 962,84

12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,138	1 180,00	11 962,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody
Soupis: SO- 11D - Přípojka kanalizace dešťové

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		102 737,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 737,94	21,00%	21 574,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	124 312,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:24:47 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11D - Přípojka kanalizace dešťové

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024
Projektant: Tomáš Bezchleba
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 737,94
HSV - Práce a dodávky HSV	102 737,94
8 - Trubní vedení	86 935,38
998 - Přesun hmot	15 802,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-11 - Přípojky a rozvody

Soupis: SO- 11D - Přípojka kanalizace dešťové

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						102 737,94		
D	HSV		Práce a dodávky HSV	102 737,94				
D	8		Trubní vedení	86 935,38				
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,610	632,00	24 401,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252 délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice) 33*0.9*(1.5-0.2)					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,610	88,20	3 405,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice) 33*0.9*(1.5-0.2)					
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,800	157,00	4 521,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-výška podkladního lože) 32*0.9*(1.5-0.2-0.2-0.1)					
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	603,00	3 473,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu 32*0.9*0.2					
5	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	7,776	526,00	4 090,18	CS ÚRS 2024 02
VV VV			délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu*objemová hmotnost kameniva 32*0.9*0.2*1.35					
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,880	1 250,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 délka*šířka*výška podkladního lože 32*0.9*0.1					
7	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 100/DN 200	m	33,000	40,30	1 329,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112 délka 33					
8	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	18,000	170,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121					
9	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	18,540	250,00	4 635,00	CS ÚRS 2024 02
VV			18*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
10	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	15,000	181,00	2 715,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121 délka 15					
11	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	15,750	290,00	4 567,50	CS ÚRS 2024 02
VV VV			délka*ztratné 15*1.05					
12	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310					
13	M	28617190	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°	kus	2,000	128,00	256,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	877260341	Montáž lapačů sítěšních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260341					
15	M	56231163	lapač sítěšních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	302,00	604,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310 2					
17	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2024 02
VV			2					
18	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320								
19	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	892233921	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812001								
22	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812032								
VV					2,000			
23	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	635,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812051								
VV					2,000			
D 998 Přesun hmot							15 802,56	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,392	1 180,00	15 802,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže
Objekt:
SO-12 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Tomáš Bezchleba

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 414,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 414,00	21,00%	3 656,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			21 070,94
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Martin Šustr
Date: 2025.06.12 11:25:03 +02'00

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt: SO-12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zámek Žďár [795453]

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 9. 2024

Projektant: Tomáš Bezchleba

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 414,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 414,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 414,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
 Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Objekt:
 SO-12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
 k.ú. Zámek Žďár [795453]

Datum:
 9. 9. 2024

Zadavatel:
 Projektant:
 Tomáš Bezchleba

Uchazeč:
 Vyplň údaj
 Zpracovatel:
 Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 414,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 414,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 414,00	
1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211								
2	M	44932410	přístroj hasicí - PHP s hasicí schopností 34A	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 000,00	
3	K	012414000	Geometrický plán pro zápis do katastru	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000								
4	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012434000								
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000								
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
7	K	013294000	Dílenská dokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000								
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							3 000,00	
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000								
10	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000								
11	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								

SEZNAM FIGUR

Kód: 127/2024
Stavba: Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže

Datum: 9. 9. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01 Recepce			
F0001	DEK Základ ZS.3001A	m2	13,498
	"základ na desce opěrné stěny"9,23*0,75		6,923
	"základ na pasech"13,149*0,5		6,575
	Součet		13,498
Použití figury:			
279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,498
279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,135
SO-03 Venkovní terasa			
F0001	WOODPLASTIC Terasová prkna PREMIUM - nosič WPC	m2	36,000
	9*4		36,000
Použití figury:			
762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	36,000
762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	36,000
60791114	prkno terasové dřevoplastové š 195 mm tl 22mm	m	252,000
61198144R01	rošt plastový velký 50x50 mm	m	100,800
SO-04 Dolní zpevněné plochy			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	0,900
	2*0,5*0,9		0,900
	Součet		0,900
	0		0,000
F0002	D2D1VPIII - DL 80 mm, L 40 mm, ŠD 150+200 mm	m2	0,000
	0		0,000
SO-06 Opěrná stěna			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	3,008
	1,288+1,72		3,008
	Součet		3,008
Použití figury:			
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,361
SO-07 Opěrná stěna			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	0,900
	2*0,5*0,9		0,900
	Součet		0,900
	0		0,000
Použití figury:			
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,045
SO-09 Opěrná stěna			
F0001	DEK Základ ZS.2002A	m3	0,504
	9*0,2*0,28		0,504
	Součet		0,504
Použití figury:			
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,060