

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/13
Stavba: Točna LC Zbraslav



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.6.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			347 504,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	347 504,00	72 975,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			420 479,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

12 -06-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/13

Stavba: Točna LC Zbraslav

Místo: Datum: 11.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Projektant: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		347 504,00	420 479,84
2025/13	Točna LC Zbraslav	347 504,00	420 479,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Točna LC Zbraslav

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 11.6.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			347 504,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	347 504,00	21,00%	72 975,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			420 479,84

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Točna LC Zbraslav

Místo:

Datum: 11.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	347 504,00
HSV - Práce a dodávky HSV	347 504,00
1 - Zemní práce	49 984,00
5 - Komunikace pozemní	265 540,00
998 - Přesun hmot	31 980,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Točna LC Zbraslav

Místo:

Datum: 11.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

347 504,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				347 504,00	
D		1	Zemní práce				49 984,00	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	117,150	280,00	32 802,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
VV		781*0,15						
		117,150						
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	117,150	80,00	9 372,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	781,000	10,00	7 810,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním						
D		5	Komunikace pozemní				265 540,00	
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	781,000	120,00	93 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/250 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	781,000	220,00	171 820,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
D		998	Přesun hmot				31 980,00	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	492,000	65,00	31 980,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						