

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy

Sídlo: Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno-Bosonohy

Zastoupeno: Martinem Černým, starostou

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:



Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Martin Černý, starosta

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen správní rady

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

e-mail:



telefon:

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ253 17 628

Bankovní spojení:



Republic and Slovakia, Československá
obchodní banka, a. s., č.ú.:

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. č.: B 2144

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. František Kunc, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou na zadání zakázky „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do zakázky „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoval“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“.

2. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán v projektové dokumentaci, kterou zpracovala Ing. arch. Barbora Jenčková, ČKA 02872, Jugoslávská 633/75a, 613 00 Brno, a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do výběrového řízení na tuto zakázku vč. položkového rozpočtu, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo plnění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko.
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Individuálních správních aktů, které jsou součástí Projektové dokumentace,
 - l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
 - m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
- r) poskytnutí veškeré možné součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, včetně zajištění všech podkladů pro kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných a/nebo vytknutých v řízení o udělení kolaudačního souhlasu,
- s) zajištění následné rozvojové péče o zeleň v prvních 3 letech ode dne řádného předání dokončeného díla, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy
- t) zajištění povinné publicity projektu,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

6. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami, a dále v souladu s Individuálními správními akty, které jsou součástí Projektové dokumentace. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem, a to za dodržení povinností dle ust. čl. XII. Smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré újmy a škody, které Objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany Zhotovitele.

8. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo max. dle cen RTS nebo URS. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

10. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

11. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

13. Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu výstavby. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
2. Zhotovitel je dále povinen zajistit následnou rozvojovou péči o zeleň v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy.
3. Přílohou č. 2 této Smlouvy je **měsíční časový harmonogram postupu výstavby obsahující veškeré činnosti nutné pro realizaci díla včetně následné rozvojové péče o zeleň dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy**, který Zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“

Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v souladu s tímto harmonogramem postupu výstavby tak, aby byly mimo jiné dodrženy tyto následující požadavky Objednatele:

- Výsev travníku bude proveden do 31.05.2026.
 - Výsadba zeleně bude provedena do 31.05.2026
 - Realizace zpevněných dlážděných kamenných ploch a zpevněných mlatových ploch bude dokončena nejpozději do 28.02.2026.
4. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště (předpoklad odeslání výzvy je 06-07/2025) a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
 5. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
 6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.
 7. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
 8. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
 9. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než dva měsíce, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.
 10. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení

termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

11. Doba a důvody přerušení provádění díla budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle článku X. této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla Zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce Objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne.

VI. Místo plnění

Místem plnění je **Bosonožské náměstí v městské části Brno-Bosonohy, k. ú. Bosonohy, pozemky p. č.3, 4/15, 4/16, 4/18, 4/19, 4/38, 3550/1.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí:

Cena bez DPH	14 763 848,24 Kč
Výše DPH	3 100 408,13 Kč
Cena včetně DPH	17 864 256,37 Kč

(Celková cena bez DPH dále též jako „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1. Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena pevná**, nejvýše přípustná, **kteřá je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou**.
5. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani v průběhu realizace díla.
6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Každá faktura musí být označena názvem projektu: **Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa** a registračním číslem projektu **CZ CZ.06.02.02/00/23_077/0006149**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi**,

jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený **Objednatel**em nebo jím **pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“).

9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělkami. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 10 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu čl. V. odst. 8) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

11. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel~~em~~em odepsána z účtu Objednatel~~em~~em ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Objednatel~~em~~em s prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude použita individuální kalkulace ceny předložená Zhotovitelem a schválená Objednatel~~em~~em a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatel~~em~~em včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce

provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny ve Smlouvě uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel mohl:

- i) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l) vykonávat autorský dozor projektanta.

3. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

7. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona, v platném znění. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy. Podepsáním protokolu o předání staveniště Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li Zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu

příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

c) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

d) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. Vynaložené náklady musí být prokazatelné, účelné a řádně provedené.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelům. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatelů, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatelů o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelům přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedoručí k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO anebo OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII. odst. 2 nebo pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu než uvedl v seznamu bez písemného souhlasu Objednatel a ani na písemnou urgenci Objednatel porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

12. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost převzít staveniště dle čl. V. odst. 4 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 30 dnů, je toto porušení povinnosti považováno za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.

13. V případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu se závazným harmonogramem postupu prací dle přílohy této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
14. V případě porušení kterékoli povinnosti vyplývající z čl. X (Stavební deník) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIX. je povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
16. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIII., je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
17. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost v souvislosti se zajištěním následné rozvojové péče o zeleň dle čl. IV. odst. 5 písm. s) této Smlouvy, je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
18. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
19. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinnosti vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článků XIX. Smlouvy, a/nebo
 - d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
 - g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. Smlouvy a/nebo
 - h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- j) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- c) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- d) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení, lávky a přechody pro pěší, konstrukce upravující místa pro bezpečný pohyb chodců); a/nebo
- e) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit bez odkladu na výzvu Objednatele, nejpozději však ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy. Výše pojistné částky pro oba druhy pojištění samostatně je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu realizace díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatелеm právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 6: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – II. + III. etapa**“ v elektronické podobě na CD,

Které nejsou pevně spojeny se smlouvou, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 11. 6. 2025 usnesením č. UR-163-12/25 Radou městské části Brno-Bosonohy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně, dne

V Brně dne

Martin
Černý

Digitálně podepsal
Martin Černý
Datum: 2025.06.17
13:07:14 +02'00'

.....
Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy
Martin Černý, starosta

Ing. Pavel
Borek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2025.06.23
13:31:49 +02'00'

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen správní rady

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 81 -24545 Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 193 559,44
PSV			1 421 602,13
MON			50 722,23
VN			0,00
ON			97 964,44
Celkem			14 763 848,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 763 848,24 CZK
Základní DPH	21 %	3 100 408,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

17 864 256,37 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
810003	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství II. a III. třídy	0,00	14 763 848,24	3 100 408,13	17 864 256,37	100,00
01	Hlavní náklady	0,00	3 399 388,08	713 871,50	4 113 259,58	23,03
01.1	Úprava veřejného prostranství	0,00	1 654 989,59	347 547,81	2 002 537,40	11,21
01.2	Dešťová kanalizace	0,00	261 836,00	54 985,56	316 821,56	1,77
01.3	Zeleň - výsadba	0,00	1 482 562,49	311 338,12	1 793 900,61	10,04
02	Doprovodné (vedlejší) náklady	0,00	9 888 736,94	2 076 634,76	11 965 371,70	66,98
02.1	Úprava veřejného prostranství	0,00	8 399 218,35	1 763 835,85	10 163 054,20	56,89
02.2	Elektroinstalace	0,00	1 338 088,51	280 998,59	1 619 087,10	9,06
02.3	Úprava veřejného osvětlení	0,00	151 430,08	31 800,32	183 230,40	1,03
03	Neuznatelné náklady	0,00	745 768,12	156 611,31	902 379,43	5,05
03.1	Zeleň - rozvojová péče	0,00	745 768,12	156 611,31	902 379,43	5,05
04	Nepřímé náklady	0,00	729 955,10	153 290,57	883 245,67	4,94
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	729 955,10	153 290,57	883 245,67	4,94
Celkem za stavbu		0,00	14 763 848,24	3 100 408,13	17 864 256,37	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Materiál kusový	HSV			645 750,77	4,37
01a	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - PRÁCE	HSV			497 613,27	3,37
01b	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - MATERIÁL	HSV			518 730,68	3,51
02	Materiál délkový	HSV			35 542,78	0,24
MF1	MF1	MON			50 722,23	0,34
02a	VÝSADBA TRVALEK A TRAVIN - PRÁCE	HSV			18 600,21	0,13
02b	VÝSADBA TRVALEK A TRAVIN - MATERIÁL	HSV			24 623,34	0,17
03	Zemní práce	HSV			325 401,70	2,20
03a	VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ - PRÁCE	HSV			65 171,03	0,44
03b	VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ - MATERIÁL	HSV			178 182,07	1,21
04a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - PRÁCE	HSV			21 838,70	0,15
04b	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - MATERIÁL	HSV			19 581,38	0,13
05.a	OSTATNÍ - MATERIÁL	HSV			23 810,75	0,16
05.a	OSTATNÍ - PRÁCE	HSV			114 411,06	0,77
06	ROZVOJOVÁ PÉČE (1. rok)	HSV			234 914,88	1,59
07	ROZVOJOVÁ PÉČE (2. rok)	HSV			249 577,07	1,69
08	ROZVOJOVÁ PÉČE (3. rok)	HSV			261 276,17	1,77
1	Zemní práce	HSV			2 365 797,16	16,02
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			245 115,04	1,66
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			391,05	0,00

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 101 825,45	14,24
38	Kompletní konstrukce	HSV			729 955,11	4,94
4	Vodorovné konstrukce	HSV			471 302,99	3,19
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			11 056,11	0,07
5	Komunikace	HSV			820 807,09	5,56
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			52 120,04	0,35
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			106 477,68	0,72
8	Trubní vedení	HSV			417 117,19	2,83
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			34 710,66	0,24
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			79 226,86	0,54
90	Oplocení	HSV			158 110,88	1,07
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			543 621,68	3,68
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			21 390,98	0,14
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			137 487,50	0,93
96	Bourání konstrukcí	HSV			104 924,41	0,71
97	Prorážení otvorů	HSV			91 864,15	0,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 780,04	0,51
RP2	Podzemní rozvaděč	HSV			263 552,14	1,79
RS3	Rozvaděč RS3	HSV			70 584,53	0,48
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			700 988,63	4,75
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 922,72	0,03
724	Strojní vybavení	PSV			29 422,80	0,20
766	Konstrukce truhlářské	PSV			191 295,34	1,30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			217 347,53	1,47
789	Reklamní nápisy,poutače,loga	PSV			28 966,47	0,20
797	vnější vybavení	PSV			704 200,52	4,77
798	restaurátorské práce	PSV			246 446,75	1,67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			355 326,21	2,41
ON	Ostatní náklady	ON			97 964,44	0,66
Cena celkem					14 763 848,24	100,00

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce		719 821,99		
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	125,00000	144,83	18 103,75
podle výměr projektanta : zámková dlažba : 125 125,00000						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,00000	173,80	2 954,60
podle výměr projektanta : demontáž dlažby chodníku : 17 17,00000						
3	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.těžené tl.15 cm	m2	125,00000	60,83	7 603,75
podle výměr projektanta : zámková dlažba : 125 125,00000						
4	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.těžené tl.25 cm	m2	535,20000	101,53	54 338,86
v.č.D.1.1.4.2-bourací a terenní práce : odtěžení šterkových navážek bývalé komunikace celkové tl.1,0m : 133,8*4 535,20000						
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	20,50000	173,80	3 562,90
podle výměr projektanta : odstranění silničních obrubníků betonových : 12,5 12,50000 žulových : 8 8,00000						
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	8,00000	185,39	1 483,12
podle výměr projektanta : odstranění přídlažby z dlažebních kostek : 8 8,00000						
7	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	36,00000	254,90	9 176,40
podle výměr projektanta : sejmutí ornice tl.150mm : 240*0,15 36,00000						
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	75,00000	241,20	18 090,00
podle výměr projektanta : odkop pro mlatovou plochu : 250*0,3 75,00000						
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	37,50000	57,93	2 172,38
50% kubatury : 75*0,5 37,50000						
10	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	42,52500	425,39	18 089,71
odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) : výměry podle projektanta ZTI : A03 : pro venkovní vsakovací objekt : 19,625 19,62500 povrchový průleh : 22,9 22,90000						
11	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	21,26250	57,93	1 231,74
50% kubatury : 42,525*0,5 21,26250						
12	138 99-9999VC	Odebrání zeminy v kořenovém prostoru pomocí technologie vyfoukání stlačeného vzduchu	m2	28,00000	8 689,94	243 318,32
ref. AIR-SPADE (mocnost 1000mm) : výměry podle projektanta ZTI : A03 : pro venkovní vsakovací objekt (v dl.28m,š.1,0m) : 28*1 28,00000						
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	72,00000	115,87	8 342,64
podle výměr projektanta (použije se v sadových úpravách) : po sejmutí ornice tl.150mm : 36*2 72,00000						
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	166,04700	254,24	42 215,79

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přebytečná zemina (na skládku) vč.zeminy z rýhy : 48,52200

22,9+25,622

zemina vytěžená : 75+42,525 117,52500

15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 660,47000	1,74	2 889,22
----	--------------	---	----	-------------	------	----------

zemina vytěžená-přebytečná (do 20 km) : 166,047*10 1 660,47000

16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	72,00000	46,35	3 337,20
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

podle výměr projektanta (použije se v sadových úpravách) :

po sejmutí ornice tl.150mm : 36*2

72,00000

17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	202,04700	13,90	2 808,45
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

podle výměr projektanta (na mezideponii,popř.skládku) :

uložení ornice : 36

36,00000

zemina vytěžená-přebytečná (do 20 km) : 166,047 166,04700

18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	54,29600	208,56	11 323,97
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro venkovní vsakovací objekt :

zásyp hutněným materiálem (drcené kamenivo 32/63) : 45,24 45,24700

biouhlem dřevní frakce 2-20mm : 6,787 6,78700

kompostem : 2,262 2,26200

19	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	47,04000	40,55	1 907,47
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro povrchový průleh : 47,04 47,04000

20	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	19,24920	324,42	6 244,83
----	--------------	--------------------------	---	----------	--------	----------

vybourané základy z výkopu :

základy z prostého betonu : 2,016*2,2 4,43520

z železového betonu : 3,36*2,4 8,06400

z kamene : 2,7*2,5 6,75000

21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	166,04700	811,06	134 674,08
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	------------

viz odvoz přebytečné zeminy na skládku : 166,047 166,04700

22	130900020RAD	Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu odvoz do 15 km. uložení na skládku	m3	2,70000	4 727,33	12 763,79
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

u bourané kamenné zídky (odbourání základů) : 15*0,3*0,6 2,70000

23	130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 15 km. uložení na skládku	m3	2,01600	7 253,20	14 622,45
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terenní práce :

vybourání pb základů pod demontovanými žulovými stupni (3x) : 2,8*0,3*0,8*3 2,01600

24	130900040RAD	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 15 km. uložení na skládku	m3	3,36000	9 987,64	33 558,47
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terenní práce :

vybourání základu žb opěrné zdi u školy : 4,2*1,0*0,4*2 3,36000

25	102-1190VC	Biouhel dřevní frakce 2-20mm	m3	6,78700	3 475,98	23 591,48
----	------------	------------------------------	----	---------	----------	-----------

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro venkovní vsakovací objekt :

dodávka biouhlu : 6,787 6,78700

26	103-1100VC	Kompost	t	1,35720	1 280,76	1 738,25
----	------------	---------	---	---------	----------	----------

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro venkovní vsakovací objekt :

dodávka kompostu : 2,262*0,6 1,35720

27	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	83,11870	477,37	39 678,37
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro venkovní vsakovací objekt :

zásyp hutněným materiálem (drcené kamenivo 32/63) : 83,11870
45,247*1,67*1,1

Díl 4		Vodorovné konstrukce					4 843,19
28	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,44000	11 007,26	4 843,19	

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro povrchový průleh : 0,44 0,44000

Díl 5		Komunikace				284 455,45
29	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	370,00000	187,01	69 193,70

podle výměr projektanta :

mlatová plocha : 370 370,00000

30	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	370,00000	204,21	75 557,70
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

podle výměr projektanta :

mlatová plocha : 370 370,00000

31	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	370,00000	295,02	109 157,40
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

podle výměr projektanta :

mlatová plocha : 370 370,00000

32	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	370,00000	52,14	19 291,80
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

podle výměr projektanta :

mlatová plocha : 370 370,00000

33	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	388,50000	28,97	11 254,85
----	----------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

dodávka geotextilie 200g/m2 : 370*1,05 388,50000

Díl 8						Trubní vedení		97 327,34	
34	8.1	D+m armaturní šachty příp. včetně (1x) napojení na dešťovou kanalizaci	ks	2,00000	48 663,67	97 327,34			

odkop pro hospodaření s dešťovou vodou (podle ZTI) :

výměry podle projektanta ZTI :

A03 :

pro venkovní vsakovací objekt : 1 1,00000

povrchový průleh : 1 1,00000

Díl 90		Oplocení					14 089,26
35	900100006RVC	Demontáž oplocení z poplastovaného pletiva ocelové sloupky vstupní branka	1 m	38,00000	370,77	14 089,26	

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

demontáž oplocení hřiště : 12,9+7,7+12,2+5,2 38,00000

Díl 96		Bourání konstrukcí				104 924,41
36	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,80000	2 085,59	1 668,47

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

výbourání základů u schodiště : 1*0,5*0,8*2 0,80000

37	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	12,20000	2 317,32	28 271,30
----	--------------	----------------------------------	----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

výbourání O.Z. u schodiště (základ) : (2,5+3,5)*1,0*0,7 4,20000

O.Z.z betonových štípaných tvarovek š.200mm (základ) :

(6,2+13,8)*1,0*0,4 8,00000

38	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	6,34000	1 737,99	11 018,86
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

výbourání kamenné OZ u schodiště : 3,5*2,0*0,7+(2,5-

0,7)*2*0,4 6,34000

39	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	6,90800	521,40	3 601,83
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

II.+III.et.-dmtž betonových skruží šachty nad út tl.100mm,dn

1200mm, :

v.1000mm : 1,1*3,14*1,0*2 6,90800

40	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	7,36000	2 317,32	17 055,48
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

výbourání žb opěrné zdi u školy : 4,2*1,0*0,4*2 3,36000

výbourání O.Z.z betonových štípaných tvarovek š.200mm :

(6,2+13,8)*1*0,2 4,00000

41	963023612R00	Výbourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	6,60000	1 737,99	11 470,73
----	--------------	---	---	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

výbourání schodiště u žb opěrné zdi u školy : 6*1,1 6,60000

42	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	15,00000	521,40	7 821,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

výbourání schodišťových stupňů (náhrada nové

schodiště),š.1,0m : 15*1,0 15,00000

43	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,27130	2 549,05	691,56
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

II.+III.et.-demonťáž betonov.prefa poklopu šachty

tl.120mm,dn 1200mm : 0,6*0,6*3,14*0,12*2 0,27130

44	964025111R00	Bourání kamenných klenbových pásů	m3	0,09000	2 664,92	239,84
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	----------	--------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

A05-pomník osvoboditelů :

demonťáž kamenného bloku 0,3x0,3x1,0m : 1*0,3*0,3 0,09000

45	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,00000	2 085,59	2 085,59
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

podkladní beton tl.100mm :

u demonťáže žlabu š.500mm : (6,2+13,8)*0,5*0,1 1,00000

46	962 02.1VC	Opatrná demonťáž a uskladnění žulových klenáků a bloků pro opětovné využití v rámci stavby-A08	m3	2,80350	1 390,39	3 897,96
----	------------	--	----	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

A08 :

demonťáž a uskladnění žulových klenáků a bloků :

klenáky 29ks,rozměr 470x330x(170-220)mm : 0,87710

29*0,47*0,33*(0,17+0,22)/2

bloky 14ks,rozměr 800x400x(400-460)mm :

14*0,8*0,4*(0,4+0,46)/2 1,92640

47	963 02.1VC	Demontáž kamenných.schodišťových stupňů žulové	m	33,60000	405,53	13 625,81
----	------------	--	---	----------	--------	-----------

stupně (demontáž přesun uskladnění)

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

demontáž žulových stupňů a jejich uskladnění (upřesní

UMČ) :

rozměr 4200x2700mm : 2,1*16

33,60000

48	97604VL	Vybourání beton.šachty 1600x1400mm v.680mm	ks	1,00000	3 475,98	3 475,98
----	---------	--	----	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

demontáž šachty (nadzemní část) 1600x1400mm,v.680mm

1,00000

(řez X-X) : 1

Díl 97	Prorážení otvorů	58 482,54
---------------	-------------------------	------------------

49	976047231R00	Vybourání betonových desek tl. do 10 cm žlab	m	20,00000	324,42	6 488,40
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

demontáž žlabu : 6,2+13,8

20,00000

50	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	9,60000	405,53	3 893,09
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

vybourání zábradlí schodiště (oboustranné) : 4,8*2

9,60000

51	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	6,34000	5 793,29	36 729,46
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

očištění kamene po vybourání OZ :

vybourání kamenné OZ u schodiště : 3,5*2,0*0,7+(2,5-0,7)*2*0,4

6,34000

52	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	142,00000	79,72	11 320,24
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

zámková dlažba : 125

125,00000

betonová dlažba : 17

17,00000

53	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	0,80000	64,19	51,35
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

obrubník : 8*0,1

0,80000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	10 841,34
---------------	--------------------------------	------------------

54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	374,22636	28,97	10 841,34
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl 797	vnější vybavení	9 848,60
----------------	------------------------	-----------------

55	797.1-dmtž hřiš	Dětské hřiště-demontáž herních prvků (houpačka 3x)	soubor	1,00000	9 848,60	9 848,60
----	-----------------	--	--------	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

demontáž herních prvků (houpačka 3x) : 1

1,00000

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných	350 355,47
----------------	-----------------------------------	-------------------

56	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	435,80886	64,19	27 974,57
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

57	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	8 280,36842	15,76	130 498,61
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------

58	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	435,80886	34,76	15 148,72
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	435,80886	405,53	176 733,57
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	------------

Celkem	1 654 989,59
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.2	Dešťová kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				122 903,01
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	62,92000	575,01	36 179,63

vodovod : 5*0,8*1,3

5,20000

kanalizace : (51+1+3,5)*0,8*1,3

57,72000

2	161101101T00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	62,92000	212,03	13 340,93
3	162701105T00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,43500	256,06	6 256,83
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	24,43500	579,33	14 155,93
5	171201201T00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,43500	17,38	424,68
6	174101101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,48500	208,56	8 026,43
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkoopísku frakce 0 - 22 mm	m3	18,96000	1 302,76	24 700,33

vodovod : 5*0,8*0,3

1,20000

kanalizace : 55,5*0,8*0,4

17,76000

8	199000002R00 ~1	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	24,43500	811,06	19 818,25
---	-----------------	---	----	----------	--------	-----------

Díl 21		Úprava podloží a základ.spár					391,05
9	213151121V01	Obalení vsakovacích bloků geotextilií vč. dodávky geotextilie	m2	3,00000	43,45	130,35	

0,5*0,5*6*2

3,00000

10	R 21-01	D+M vsakovacího lože ze štěrku	m3	0,12500	2 085,59	260,70
----	---------	--------------------------------	----	---------	----------	--------

0,5*0,5*0,5

0,12500

Díl 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				11 056,11
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj. Jihomoravský	m3	4,84000	2 284,32	11 056,11

vodovod : 5*0,8*0,1

0,40000

kanalizace : 55,5*0,8*0,1

4,44000

Díl 87		Potrubí z trub z plastických hmot			34 710,66	
12	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	5,00000	139,04	695,20
13	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	56,00000	289,66	16 220,96
14	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	5,00000	18,54	92,70
15	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	55,50000	18,54	1 028,97
16	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus	1,00000	150,63	150,63
17	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm	kus	55,00000	289,66	15 931,30
18	286136743R	Trubka vodovodní TS PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	5,00000	118,18	590,90

Díl 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				79 226,86
19	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	55,50000	173,80	9 645,90
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200. vodou	úsek	3,00000	1 390,39	4 171,17
21	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600	kus	1,00000	13 903,91	13 903,91
22	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	1,00000	10 427,93	10 427,93
23	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	2 896,65	5 793,30
24	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	5,00000	46,35	231,75
25	27311361R	Těsnění šachtové roury a teleskopu EPDM DN 315	kus	2,00000	955,89	1 911,78
26	28697103.AR	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 315 x 1250 mm	kus	1,00000	1 042,79	1 042,79

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.2	Dešťová kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

27	286971041R	Spojka PP d 160 mm	kus	2,00000	2 873,47	5 746,94
28	28697104R	Dno šachtové PP d 315 mm přímé DN/OD	kus	1,00000	1 324,35	1 324,35
29	28697145R	Poklop šachtový PP kruhový DN 315, A15	kus	1,00000	1 042,79	1 042,79
30	286971501R	Dno šachtové PP 600 průtočné 0° KG 160 mm	kus	1,00000	7 183,69	7 183,69
31	28697154R	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 600 x 2000 mm	kus	1,00000	4 402,90	4 402,90
32	28697160R	Těsnění EPDM DN 600 pro teleskop a betonový prstenec	kus	2,00000	1 100,73	2 201,46
33	28697161R	Těsnění EPDM DN 600 pro šachtové dno	kus	1,00000	1 100,73	1 100,73
34	28697162R	Konus šachtový plastový PAD 600	kus	1,00000	3 360,11	3 360,11
35	55241711R	Poklop šachtový litina 600/100 B125	kus	1,00000	5 735,36	5 735,36

Díl 99		Staveništní přesun hmot				9 625,59
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,74695	230,57	9 625,59

Díl 722		Vnitřní vodovod				3 922,72
37	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm	m	1,50000	735,75	1 103,63
38	722181211RT8	Izolace nápleková PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1,50000	116,45	174,68
39	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, M, DN 15 mm	kus	1,00000	405,53	405,53
40	722221121R00	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 10 mm x DN 20 mm	kus	2,00000	336,01	672,02
41	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit. DN 15 mm	kus	1,00000	324,42	324,42
42	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit. DN 20 mm	kus	1,00000	370,77	370,77
43	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	1,50000	579,33	869,00
44	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00192	1 390,39	2,67

Celkem	261 836,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.3	Zeleň - výsadba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 01a		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ -	497 613,27			
1	01.1	Sejmutí drnu s ornici (vč. stávajícího kačírku a geotextilie) tl. Od 5 do 15 cm s nafezáním, vyřípnutím, zvednutím na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1 910,00000	63,73	121 724,30
2	01.2	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost 5000 až 7000, bez naložení na dopravní prostředek se složením na místě skládky	m2	1 910,00000	20,86	39 842,60
3	01.3	Poplatek za skládku drnu	m3	133,00000	405,53	53 935,49
4	01.4	Rozprostření ornice pro okrasné rostliny vč. dopravy	m2	1 910,00000	115,87	221 311,70
5	01.5	Plošná úprava terénu rotavátorováním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 910,00000	17,38	33 195,80
6	01.6	Obdělání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 910,00000	2,32	4 431,20
7	01.7	Zamulčování výsadeb	m2	340,00000	57,93	19 696,20
8	01.8	Doprava - mulč	kpl	1,00000	3 475,98	3 475,98

Díl 01b		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - MATERIÁL	518 730,68			
9	M01.01	Zemina pro okrasné rostliny	m3	286,00000	1 622,12	463 926,32
10	M01.02	Mulč – kůra mulčovací	m3	43,00000	1 274,52	54 804,36

Díl 02a		VÝSADBA TRVALEK A TRAVIN - PRÁCE	18 600,21			
11	02.1	Vytyčení výsadeb (rozmístění rostlin dle plánu) vč. dopravy	kpl	1,00000	579,33	579,33
12	02.2	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině obím do 0.01 m3	ks	486,00000	18,54	9 010,44
13	02.3	Výsadba trvalek a travin do připravené půdy	ks	486,00000	18,54	9 010,44

Díl 02b		VÝSADBA TRVALEK A TRAVIN - MATERIÁL	24 623,34			
14	M02.01	Veronica spicata rosea	ks	40,00000	76,47	3 058,80
15	M02.02	Nepeta faassenii Six hills giant	ks	71,00000	76,47	5 429,37
16	M02.03	Delphinium blue white	ks	30,00000	76,47	2 294,10
17	M02.04	Echinacea purpurea Lakota orange	ks	27,00000	76,47	2 064,69
18	M02.05	Monarda didyma Scorpion	ks	18,00000	76,47	1 376,46
19	M02.06	Carex montana	ks	37,00000	76,47	2 829,39
20	M02.07	Anemone Honorine jobert	ks	28,00000	76,47	2 141,16
21	M02.08	Phlox paniculata Starfire	ks	12,00000	76,47	917,64
22	M02.09	Echinops banaticus Taplow blue	ks	6,00000	76,47	458,82
23	M02.10	Helleborus Pretty ellen purple	ks	21,00000	76,47	1 605,87
24	M02.11	Helleborus niger	ks	14,00000	76,47	1 070,58
25	M02.12	Geranium macrorhizum Czakor	ks	5,00000	76,47	382,35
26	M02.13	Geranium sinereum Splendens	ks	13,00000	76,47	994,11

Díl 03a		VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ - PRÁCE	65 171,03			
27	03.1	Vytyčení výsadeb (rozmístění rostlin dle plánu) vč. dopravy	kpl	1,00000	579,33	579,33
28	03.2	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině pro výsadbu stromů	ks	2,00000	1 158,66	2 317,32
29	03.3	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině pro výsadbu keřů	ks	1 067,00000	25,49	27 197,83
30	03.4	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině pro výsadbu soliterních keřů	ks	60,00000	57,93	3 475,80
31	03.5	Výsadba stromů do připravené půdy vč. ošetření, hnojení a pomocného materiálu	ks	2,00000	1 158,66	2 317,32

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	01	Hlavní náklady
C:	01.3	Zeleň - výsadba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

32	03.6	Výsadba soliterních keřů keřů do připravené půdy vč. ošetření, hnojení a pomocného materiálu	ks	60,00000	34,76	2 085,60
33	03.7	Výsadba keřů do připravené půdy vč. ošetření, hnojení a pomocného materiálu	ks	1 067,00000	25,49	27 197,83

Díl 03b		VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ - MATERIÁL				178 182,07
34	M03.01	Cotoneaster dammeri	ks	570,00000	101,96	58 117,20
35	M03.02	Prunus laurocerasus Otto Luyken v 60-80	ks	60,00000	347,60	20 856,00
36	M03.03	Rosa cubana	ks	52,00000	289,66	15 062,32
37	M03.04	Carpinus betulus v 80-100	ks	445,00000	144,83	64 449,35
38	M03.05	Prunus Taihaku ok 18-20	ks	1,00000	12 745,25	12 745,25
39	M03.06	Tilia platyphyllos ok 14-16	ks	1,00000	6 951,95	6 951,95

Díl 04a		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - PRÁCE				21 838,70
40	04.1	Založení travnaté plochy – louka květnatá slunná	m2	120,00000	11,59	1 390,80
41	04.2	Založení travnaté plochy -louka květnatá	m2	430,00000	11,59	4 983,70
42	04.3	založení travnaté plochy – trávník	m2	1 020,00000	11,59	11 821,80
43	04.4	Uválcování travnaté plochy po založení	m2	1 570,00000	2,32	3 642,40

Díl 04b		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU -				19 581,38
44	M04.01	Osivo - Luční louka stinná	kg	2,50000	4 634,64	11 586,60
45	M04.02	Osivo - Luční louka Slunovrat	kg	0,60000	4 634,64	2 780,78
46	M04.03	Osivo – Trávník	kg	30,00000	173,80	5 214,00

Díl 05.a		OSTATNÍ - PRÁCE				114 411,06
47	05.1	ošetření plochy herbicidem,včetně přípravku	m2	1 910,00000	2,32	4 431,20
48	05.2	Osazení neviditelného obrubníku	bm	52,00000	115,87	6 025,24
49	05.3	pokládání kokosových rohoží	m2	200,00000	69,52	13 904,00
50	05.4	Zálivka záhonu (5l/m2)	m2	340,00000	9,27	3 151,80
51	05.5	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	14,00000	579,33	8 110,62
52	05.6	Zálivka výsadeb	m3	340,00000	231,73	78 788,20

Díl 05.a		OSTATNÍ - MATERIÁL				23 810,75
53	M05.01	Sktytý obrubník	bm	52,00000	115,87	6 025,24
54	M05.02	Voda pro zálivku	m3	1,50000	115,87	173,81
55	M05.03	kokosové rohože včetně kotvícího materiálu	m2	200,00000	69,52	13 904,00
56	M05.04	Rašelina	m3	2,00000	1 853,85	3 707,70

Celkem					1 482 562,49	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

hloubená vykopávka pod základy (v krocích po 1,0m) :
5*0,75*1,5 5,62500

8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	24,02600	2 102,97	50 525,96
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-situační řešení-2.etapa :
A01-podbetonování základů budovy školy :
sonda pro zjištění hloubky základů školy : 1*1*1,5 1,50000
pro protlak pod vozovkou (pro osvětlení proménadního chodníku) : 1,5*1,5*1*2 4,50000
v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :
pro protlak pod vozovkou : 1,5*1,5*1*2*2 9,00000
pro osazení zábradlí 500x500x700mm (řez D-D-návrh) : 0,5*0,5*0,7*2 0,35000

D02-nový základ pod restaurovanou sochu J.Nepomuckého :
pro základ rozměr 800x900x800mm : 0,8*0,9*0,8 0,57600
mezi vsakovacím objektem a průlehem :
pro ZTI kanalizaci (v délce 28m)-3x : 1,5*1,5*1,2*3 8,10000

9	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 -	m	26,00000	6 862,83	178 433,58
---	--------------	--	---	----------	----------	------------

v.č.D.1.1.2-situační řešení-2.etapa :
pro protlak pod vozovkou (pro osvětlení proménadního chodníku) : 7 7,00000
v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :
protlak pod vozovkou : 9+10 19,00000

10	141700107R00	Protlak neřízený z trub D 270 mm v hor.1 -	m	28,00000	7 282,99	203 923,72
----	--------------	--	---	----------	----------	------------

mezi vsakovacím objektem a průlehem :
protlak pro ZTI kanalizaci (v délce 28m) : 28 28,00000

11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	60,03000	156,42	9 389,89
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :
A02-podzemní kontejnery :
řez B-B-návrh :
dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :
pažení u odkopu pro osazení kontejnerů : 60,03000
((2,3+3,8)/2*2+(8+6,6)/2*2)*2,9

12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4	m2	60,03000	63,73	3 825,71
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz pažení stěn-příložné-hl.do 4,0m : 60,03 60,03000

13	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	60,03000	405,53	24 343,97
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :
A02-podzemní kontejnery :
řez B-B-návrh :
dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :
pažení u odkopu pro osazení kontejnerů : 60,03000
((2,3+3,8)/2*2+(8+6,6)/2*2)*2,9

14	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	60,03000	92,69	5 564,18
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz vzepření stěn-příložné-hl.do 4,0m : 60,03 60,03000

15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	282,29500	57,93	16 353,35
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
A01-podbetonování základů budovy školy :
hloubená vykopávka pod základy (v krocích po 1,0m) : 5*0,75*1,5 5,62500
v.č.203-opěrné stěny P11-P15-půdorys :
204-pohledy P11-P15,řez 16-16,17-17 :
řez A-A-návrh :
odkop v místě rampy : 8,5*1/2*1,7+1,3*(1,1+1)/2*1,7 9,54550
pro OZ : 47,8 47,80000
pohled P11 : 4,274*(0,9+1,1)/2*0,7+4,274*(0,7+0,8)/2*1,0 6,19730

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P12 : $4,63 \cdot (0,9+1,1)/2 \cdot 0,7+4,63 \cdot (1,1+1,25)/2 \cdot 1,0$		8,68125		
		P13 : $3,32 \cdot (0,9+1,1)/2 \cdot 0,7$		2,32400		
		v místě schodiště vč.výkop pro základy (díleč řez Y-Y (SZ část)-návrh : $1,3 \cdot 1,5 \cdot 0,3/2+1,3 \cdot (0,8+1)/2 \cdot 0,9 \cdot 2$		2,39850		
		v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :				
		201-opěrné stěny P1-P3-půdorys :				
		202-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :				
		pro stěnu P1 vč.žlabu : $36,61 \cdot (1,1+2+1,1+1,3)/2 \cdot (2,0+1,2)/2$		161,08400		
		P2 : $(3,485+0,482) \cdot (1,5+2)/2 \cdot 3,1$		21,52098		
		P3 : $2,09 \cdot (1,5+2)/2 \cdot 2,2$		8,04650		
		v místě schodiště (řez X-X-návrh) :		9,07200		
		$1,2 \cdot 4,5 \cdot 1,5+1,2 \cdot (0,9 \cdot 0,6+0,9 \cdot 0,3)$				
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0	m3	66,09100	92,69	6 125,97
		v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :				
		A02-podzemní kontejnery :				
		řez B-B-návrh :				
		díleč řez Y-Y-(SZ část)-návrh :				
		odkop pro osazení kontejnerů : $(6,6 \cdot 2,3+3,8 \cdot 8)/2 \cdot 2,9$		66,09100		
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	360,14800	115,87	41 730,35
		na zásyp : $(46,75+133,324) \cdot 2$		360,14800		
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	327,89640	254,24	83 364,38
		zemina vytěžená :		507,97040		
		$148,0703+66,091+287,2581+5,625+(0,35+0,576)$				
		-na zásyp : $-46,75-133,324$		-180,07400		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 278,96400	1,74	5 705,40
		odvoz do 20km : $327,8964 \cdot 10$		3 278,96400		
20	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	23,10000	243,32	5 620,69
		v.č.D.1.1.2-situační řešení-2.etapa :				
		A01-podbetonování základů budovy školy :				
		sonda pro zjištění hloubky základů školy : $1 \cdot 1 \cdot 1,5$		1,50000		
		pro protlak pod vozovkou (pro osvětlení promenádního chodníku) : $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 2$		4,50000		
		v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :				
		po provedení protlaku pod vozovkou : $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2$		9,00000		
		mezi vsakovacím objektem a průlehem :				
		protlak pro ZTI kanalizaci (v délce 28m) : $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,2 \cdot 3$		8,10000		
21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	145,97400	57,93	8 456,27
		na zásyp : $38,25+107,724$		145,97400		
22	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	46,75000	127,45	5 958,29
		v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :				
		dosvahování terénu po odbourání kamenné zídky :		46,75000		
		$(15+1 \cdot 2) \cdot 0,5 \cdot (4,5+6,5)/2$				
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	18,15000	157,81	2 864,25
		podle výměr projektanta :				
		násyp pískem :				
		hříště tl.300mm : $56 \cdot 0,3$		16,80000		
		pod lavičkami tl.50mm : $27 \cdot 0,05$		1,35000		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	507,97040	13,90	7 060,79
		zemina vytěžená :		507,97040		
		$148,0703+66,091+287,2581+5,625+(0,35+0,576)$				
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	133,32400	208,56	27 806,05
		v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :				

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

203-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

204-pohledy P11-P15,řez 16-16,17-17 :

řez A-A-návrh :

kolem OZ : 25,6 25,60000

pohled P11 : $4,274 \cdot (1,1+0,8-0,7 \cdot 2) / 2 \cdot 0,8+4,274 \cdot (0,75+0,6) / 2 \cdot 0,6$ 2,58577

P12 : $4,63 \cdot (1,1+0,8-0,7 \cdot 2) / 2 \cdot 0,8+4,63 \cdot (0,7+0,3) / 2 \cdot 0,6$ 2,31500

P13 : $3,32 \cdot (1,1+0,8-0,7 \cdot 2) / 2 \cdot 0,8+3,32 \cdot 1,1 \cdot 0,6$ 2,85520

v místě schodiště vč.výkop pro základy (dílčí řez Y-Y (SZ

část)-návrh : $1,3 \cdot (0,3+0,15) / 2 \cdot 0,8+1,3 \cdot (0,35+0,15) / 2$ 0,55900

$1,3 \cdot (0,3+0,15) / 2 \cdot 0,7+1,3 \cdot (0,35+0,15) / 2 \cdot 1$ 0,52975

řez C-C-návrh :

kolem OZ :

P14,P15 : 11,29030

$((8,4+4,3) \cdot (0,1+0,3) / 2 \cdot 0,71+(8,4+4,3) \cdot (0,15+0,4) / 2 \cdot 1,1) \cdot 2$

v místě schodiště výkop pro základy (dílčí řez Y-Y (SZ část)-

návrh : $1,2 \cdot (0,15+0,3) / 2 \cdot 0,9+1,2 \cdot (0,15+0,25) / 2 \cdot 0,45$ 0,35100

$1,2 \cdot (0,6+0,9-0,4 \cdot 2) / 2 \cdot 0,75$ 0,31500

boční části vč.samostatných zdí : $2 \cdot 2 \cdot (0,6+0,9-0,4 \cdot 2) / 2 \cdot 0,75+2,73 \cdot 2 \cdot (0,6+0,9-0,4 \cdot 2) / 2 \cdot 0,75$ 2,48325

v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :

201-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

202-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :

pro stěnu P1 vč.žlabu : $36,61 \cdot (1,55+1,3-0,3 \cdot 2) / 2 \cdot 1,8$ 74,13525

P2 : $(3,485+0,482) \cdot (0,75+1-0,3 \cdot 2) / 2 \cdot 3,1$ 7,07118

P3 : $2,09 \cdot (0,75+1-0,3 \cdot 2) / 2 \cdot 2,2$ 2,64385

v místě schodiště (řez X-X-návrh) :

$1,2 \cdot (0,25+0,1) / 2 \cdot 0,8+1,2 \cdot (0,15+0,2) / 2 \cdot 0,25$ 0,22050

$1,2 \cdot (0,15+0,25) / 2 \cdot 0,75+1,2 \cdot (0,15+0,3) / 2 \cdot 0,7$ 0,36900

26	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	23,10000	786,73	18 173,46
----	--------------	--------------------------	----	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-situační řešení-2.etapa :

A01-podbetonování základů budovy školy :

sonda pro zjištění hloubky základů školy : $1 \cdot 1 \cdot 1,5$ 1,50000

pro protlak pod vozovkou (pro osvětlení promenádního

chodníku) : $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 2$ 4,50000

v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :

po provedení protlaku pod vozovkou : $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2$ 9,00000

mezi vsakovacím objektem a průlehem :

protlak pro ZTI kanalizaci (v délce 28m) : $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,2 \cdot 3$ 8,10000

27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	327,89640	811,06	265 943,65
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	------------

viz odvoz přebytečné zeminy na skládku : 327,89640 327,89640

28	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	35,09800	1 969,72	69 133,23
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

A02-podzemní kontejnery :

řez B-B-návrh :

dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :

zásyp kolem kontejnerů,popř.pod kontejnery :

odkop pro osazení kontejnerů : $(6,6 \cdot 2,3+3,8 \cdot 8) / 2 \cdot 2,9$ 66,09100

-nádob s vybetonovanými stěnami : $-1,8 \cdot 6,4 \cdot 2,5$ -28,80000

-podkladní beton tl.150mm : $-6,8 \cdot 2,15 \cdot 0,15$ -2,19300

29	581-56100VC	Křemičitý písek pro dětská hřiště	t	33,34150	3 313,76	110 485,73
----	-------------	-----------------------------------	---	----------	----------	------------

dodávka písku : $18,15 \cdot 1,67 \cdot 1,1$ 33,34155

30	14130860	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 108x5,0 mm	m	28,08000	1 911,79	53 683,06
----	----------	---	---	----------	----------	-----------

dodávka trubek (ztrátne 8%) :

v.č.D.1.1.2-situační řešení-2.etapa :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pro protlak pod vozovkou (pro osvětlení promenádního chodníku) : 7*1,08 7,56000

v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :

protlak pod vozovkou (pro osvětlení promenádního chodníku) : (9+10)*1,08 20,52000

31	14135360	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 127x5.0 mm	m	30,24000	2 027,65	61 316,14
----	----------	---	---	----------	----------	-----------

protlak pro ZTI kanalizaci (v délce 28m) : 28*1,08 30,24000

32	19.1	Geologické vyhodnocení v místě sondy pro podbet. základů školy	soubor	1,00000	17 379,88	17 379,88
----	------	--	--------	---------	-----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-podbetonování základů budovy školy :

geologické vyhodnocení : 1 1,00000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	245 115,04
--------------	-------------------------------------	-------------------

33	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	6,46640	6 025,03	38 960,25
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

208-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

209-pohled P11-P15,řez 16-16,17-17 :

A01-nové schodiště :

základy schodiště (pohled P12,P13) :

dílčí řez Y-Y (SZ část)-návrh :

v dolní části schodiště : 1,3*(0,85+1)/2*0,3 0,36075

horní části schodiště : 1,3*(0,9+1,1)/2*0,3 0,39000

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště :

základy schodiště (řez 4-4) :

v dolní části schodiště na úř.262,63 : 1,2*(0,8+0,6)/2*0,5 0,42000

horní části schodiště na úř.264,97 : 1,2*(0,8+0,4)/2*0,5 0,36000

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

205-podium-půdorys,tvary :

206-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

stupňovitě : 0,96*1,35*0,3*2*4+0,81*1,35*0,3*4 4,42260

v místě schodiště :

z úř.268,534 (horní pas) : 1,2*(0,85+0,6)/2*0,3 0,26100

237,284 (spodní pas) : 1,2*(0,8+0,6)/2*0,3 0,25200

34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	45,56900	997,61	45 460,09
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

208-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

209-pohled P11-P15,řez 16-16,17-17 :

A01-nové schodiště :

základy schodiště (pohled P12,P13) :

dílčí řez Y-Y (SZ část)-návrh :

v dolní části schodiště : 1,3*(0,85+1) 2,40500

horní části schodiště : 1,3*(0,9+1,1) 2,60000

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

212-podium-půdorys,tvary :

213-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

stupňovitě : 0,96*1,35*2*2*4+0,81*1,35*2*4+0,3*1,35*2*4 32,72400

v místě schodiště :

z úř.268,534 (horní pas) : 1,2*(0,85+0,6) 1,74000

237,284 (spodní pas) : 1,2*(0,8+0,6) 1,68000

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště :

základy schodiště (řez 4-4) :

v dolní části schodiště na úr.262,63 :

1,2*(0,8+0,6)+0,5*(0,8+0,6)/2*2 2,38000

horní části schodiště na úr.264,97 :

1,2*(0,8+0,4)+0,5*(0,8+0,4)/2*2 2,04000

35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů -	m2	45,56900	217,25	9 899,87
		viz bednění pasů : 45,569		45,56900		

36	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S	t	0,02280	34 180,44	779,31
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------

v.č.207-řez 4-4-výztuž :

výpis výztuže :

výztuž : 22,83*0,001 0,02283

37	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,92600	4 617,26	4 275,58
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

pro osazení zábradlí 500x500x700mm (řez D-D-návrh) : 0,35000

0,5*0,5*0,7*2

D02-nový základ pod restaurovanou sochu J.Nepomuckého :

rozměr 800x900x800mm : 0,8*0,9*0,8 0,57600

38	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,52000	998,76	5 513,16
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

pro osazení zábradlí 500x500x700mm (řez D-D-návrh) : 2,80000

0,5*4*0,7*2

D02-nový základ pod restaurovanou sochu J.Nepomuckého :

rozměr 800x900x800mm : (0,8+0,9)*2*0,8 2,72000

39	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,52000	217,25	1 199,22
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

viz bednění základ.patek : 5,52 5,52000

40	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C	m3	5,62500	10 207,78	57 418,76
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-podbetonování základů budovy školy :

hloubená vykopávka pod základy (v krocích po 1,0m) : 5,62500

5*0,75*1,5

41	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	91,00000	896,80	81 608,80
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

203-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

204-pohledy P11-P15,řez 16-16,17-17 :

řez A-A-návrh :

podél OZ (P11-P13) : 8,5+1,5+3,5 13,50000

v místě schodiště (dílní řez Y-Y (SZ část)-návrh : 1,3+0,7*2 2,70000

řez C-C-návrh :

podél OZ (P14,P15) : (8,4+5,1)*2 27,00000

v místě schodiště (dílní řez Y-Y (SZ část)-návrh : 2+1*2 4,00000

v.č.D.1.1.3-situační řešení-3.etapa :

201-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

202-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :

podél OZ (P1-P3) : 37+3,5+2,1 42,60000

kolem schodiště (dílní řez X-X-návrh) : 1,2 1,20000

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	2 101 825,45
--------------	--------------------------------------	---------------------

42	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	4,04780	7 531,28	30 485,12
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

A02-podzemní kontejnery :

řez B-B-návrh :

dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :

vybetonování stěn tl.500,popř.200mm mezi kontejnery : 4,04784
 $1,8*(1,94*0,5+0,772*0,2)*2$

43	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	4,49760	1 853,85	8 337,88
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

A02-podzemní kontejnery :

řez B-B-návrh :

dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :

vybetonování stěn tl.500,popř.200mm mezi kontejnery : 4,49760
 $(1,94*0,5+0,772*0,2)*2*2$

44	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	4,49760	579,33	2 605,59
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

viz bednění stěn 1-stranné : 4,4976

4,49760

45	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,40480	34 180,44	13 836,24
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

A02-podzemní kontejnery :

výztuž zdi (100kg/m3) : 4,0478*0,1 0,40478

46	313221211R00	Provedení zdíva obkladového z haklíků nebo kvádrů	m3	2,80350	104 279,30	292 347,02
----	--------------	---	----	---------	------------	------------

B02 :

dle řezu E-E-návrh :

obklad žb opěrné stěny (demontované klenáky a bloky) :

klenáky 29x470x330x170-220mm : $29*0,47*0,33*(0,17+0,22)$ 0,87709

bloky : $14*0,8*0,4*(0,4+0,46)/2$ 1,92640

47	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	2,00000	579,33	1 158,66
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-zbudování niky ve fasádě školy 400x600x250mm :

překlad nad otvorem l 180,dl.1,0m : 1*2 2,00000

48	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu l č.18	t	0,02190	98 486,01	2 156,84
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-zbudování niky ve fasádě školy 400x600x250mm :

překlad nad otvorem l 180,dl.1,0m : 1*21,9*0,001 0,02190

49	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,18000	1 754,21	315,76
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-zbudování niky ve fasádě školy 400x600x250mm :

překlad nad otvorem l 180,dl.1,0m : 1*0,18 0,18000

50	327323130RVC	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 viditelné části pohledový beton (PB 2)	m3	70,49930	7 878,88	555 455,52
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

v.č.202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

B03-OZ podél dešťového žlabu :

P1-základ (pata) :

na spodní úr.263,82 : $2,03*0,9*0,3$ 0,54810

262,77 : $2*0,9*0,3$ 0,54000

262,07 : $(2,65+6,264)*0,9*0,3$ 2,40678

261,67 : $(8,386+15,279)*0,9*0,3$ 6,38955

B02-OZ tvaru L :

P2-základ (pata) :

na spodní úr.262,895 : $(2,593+1,3+3,488)/2*1,3*0,3$ 1,43930

B02-OZ tvaru L :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

P3-základ (pata) :
na spodní úr.263,82 : 2,097*1,3*0,3 0,81783

v.č.203-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :

B03-OZ podél dešťového svahu :

P1-stěna :

z úr.264,12 : 2,03*(1,855+1,41)/2*0,3 0,99419

263,07 : 2*(2,46+2)/2*0,3 1,33800

262,37 : 2,65*(2,7+2,14)/2*0,3 1,92390

6,264*(2,14+1,75)/2*0,3 3,65504

z úr.261,97 : 8,386*(2,15+1,7)/2*0,3 4,84292

(4,217+4)*1,7*0,3 4,19067

7,042*(1,7+1,2)/2*0,3 3,06327

B02-OZ tvaru L :

P2-stěna :

z úr.263,195 : (3,15+0,5)*2,78*0,3 3,04410

B02-OZ tvaru L :

P3-stěna :

z úr.264,12 : 2,097*1,855*0,3 1,16698

v.č.208-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

A01-OZ (P11-P13) :

P11-základ (pata) :

z úr.268,645 na úr.267,895 : 4,63*0,7*0,75 2,43075

269,045 na úr.268,295 : 4,274*0,7*0,75 2,24385

P12-základ (pata) :

z úr.268,645 na úr.267,895 : 1,18*0,7*0,75 0,61950

P13-základ (pata) :

z úr.267,895 na úr.268,645 : 3,32*0,7*0,75 1,74300

A04-zídky na sezení (P14,P15) :

P14-základ (pata) :

na spodní úr.267,29 : 8,4*0,8*0,75*2 10,08000

P15-základ (pata) :

na spodní úr.267,29 : 4,3*0,8*0,75*2 5,16000

v.č.209-pohled P11-P15,řez 16-16,17-17 :

A01-OZ (P11-P13) :

P11-stěna :

z úr.268,645 na úr.270,08 : (4,63-0,2)*1,435*0,3 1,90712

269,045 na úr.270,08 : 4,274*1,035*0,3 1,32708

P12-stěna :

z úr.268,645 na úr.270,08 : (1,18+0,2)*1,435*0,3 0,59409

P13-stěna :

z úr.268,645 na úr.270,08 : 3,32*1,435*0,3 1,42926

A04-zídky na sezení (P14,P15) :

P14-stěna :

z úr.268,04 na úr.268,69 : (8,4-0,2+0,2)*0,65*0,4*2 4,36800

P15 :

z úr.268,04 na úr.268,69 : 4,3*0,65*0,4*2 2,23600

51	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	326,05970	1 853,85	604 465,77
-----------	--------------	--	----	-----------	----------	------------

v.č.202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

B03-OZ podél dešťového žlabu :

P1-základ (pata) :

na spodní úr.263,82 : (2,03+0,9)*2*0,3 1,75800

262,77 : (2+0,9)*2*0,3 1,74000

262,07 : (2,65+6,264+0,9)*2*0,3 5,88840

261,67 : (8,386+15,279+0,9)*2*0,3 14,73900

B02-OZ tvaru L :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

P2-základ (pata) :
 na spodní úr.262,895 : $((2,593+1,3+3,488)/2*2+1,3)*0,3$ 2,60430
 B02-OZ tvaru L :
 P3-základ (pata) :
 na spodní úr.263,82 : $(2,097*2+1,3)*0,3$ 1,64820
 v.č.203-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :
 B03-OZ podél dešťového žlabu :
 P1-stěna :
 z úr.264,12 : $2,03*(1,855+1,41)/2*2+0,3*1,855$ 7,18445
 263,07 : $2*(2,46+2)/2*2$ 8,92000
 262,37 : $2,65*(2,7+2,14)/2*2$ 12,82600
 6,264*($2,14+1,75$)/ $2*2+0,3*1,75$ 24,89196
 z úr.261,97 : $8,386*(2,15+1,7)/2*2$ 32,28610
 (4,217+4)* $1,7*2+0,3*1,7$ 28,44780
 7,042*($1,7+1,2$)/ $2*2+0,3*1,2$ 20,78180
 B02-OZ tvaru L :
 P2-stěna :
 z úr.263,195 : $(3,15+0,5)*2,78*2+0,3*2,78$ 21,12800
 B02-OZ tvaru L :
 P3-stěna :
 z úr.264,12 : $2,097*1,855*2+0,3*1,855$ 8,33637
 v.č.208-opěrné stěny P11-P15-půdorys :
 A01-OZ (P11-P13) :
 P11-základ (pata) :
 z úr.268,645 na úr.267,895 : $(4,63+0,7)*2*0,75-0,7*0,35-0,7*0,75$ 7,22500
 269,045 na úr.268,295 : $(4,274+0,7)*2*0,75-0,7*0,35$ 7,21600
 P12-základ (pata) :
 z úr.268,645 na úr.267,895 : $(1,18*2+0,7)*0,75$ 2,29500
 P13-základ (pata) :
 z úr.267,895 na úr.268,645 : $(3,32*2+0,7)*0,75$ 5,50500
 A04-zídky na sezení (P14,P15) :
 P14-základ (pata) :
 na spodní úr.267,29 : $(8,4+0,8)*2*0,75*2-0,8*0,75*2$ 26,40000
 P15-základ (pata) :
 na spodní úr.267,29 : $(4,3*2+0,8)*0,75*2$ 14,10000
 v.č.209--pohled P11-P15,řez 16-16,17-17 :
 A01-OZ (P11-P13) :
 P11-stěna :
 z úr.268,645 na úr.270,08 : $(4,63-0,2)*1,435*2+0,3*1,435$ 13,14460
 269,045 na úr.270,08 : $4,274*1,035*2+0,3*1,035$ 9,15768
 P12-stěna :
 z úr.268,645 na úr.270,08 : $(1,18*2+0,3)*1,435$ 3,81710
 P13-stěna :
 z úr.268,645 na úr.270,08 : $3,32*1,435*2+0,3*1,435$ 9,95890
 A04-zídky na sezení (P14,P15) :
 P14-stěna :
 z úr.268,04 na úr.268,69 : $(8,4-0,2+0,2)*0,65*2*2+0,4*0,65*2$ 22,36000
 P15 :
 z úr.268,04 na úr.268,69 : $4,3*0,65*2*2+0,4*0,65*2$ 11,70000

52	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	326,05970	521,40	170 007,53
		viz bednění zdí : 326,0597		326,05970		
53	327361005R00	Výztuž zdí a valů, ocel BSt 500 S do 12mm	t	2,19840	34 180,44	75 142,28
		v.č.204-opěrná stěna P1-výztuž :				
		výpis výztuže :				

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výztuž : 1298,07*0,001 1,29807

v.č.206-opěrné stěny P2,P3-výztuž :

výpis výztuže :

výztuž : 349,67*0,001 0,34967

v.č.210-opěrné stěny P11-15-výztuž :

výpis výztuže :

výztuž : 550,64*0,001 0,55064

54	327361015R00	Výztuž zdí a valů z oceli BSt 500 S, D nad 12 mm	t	0,04800	34 180,44	1 640,66
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

v.č.205-opěrná stěna P1-dilatační trny :

výpis výztuže :

výztuž : 48,03*0,001 0,04803

55	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,27850	36 497,76	46 662,39
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	-----------	-----------

v.č.204-opěrná stěna P1-výztuž :

výpis kari sítí :

12-kari síť : 710,28*0,001 0,71028

v.č.206-opěrné stěny P2,P3-výztuž :

výpis kari sítí :

10-kari síť : 189,41*0,001 0,18941

v.č.210-opěrné stěny P11-15-výztuž :

výpis kari sítí :

8-kari síť : 378,82*0,001 0,37882

56	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm včetně dodávkv desek	m	58,00000	1 140,12	66 126,96
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

ukončení OZ (koruna) :

koruny OZ P1 : 37 37,00000

P11-P15 : 39 39,00000

-odpočet v místě laviček : -1,8*10 -18,00000

57	348 95-1299RVC	Oplocení sadových kultur výšky 1,0 m, pletivo,drát pletivo pro lesní oplocenkv dřev kůly po 1,5m	m	963,00000	231,73	223 155,99
----	----------------	--	---	-----------	--------	------------

kompletní dodávka a montáž :

provizorní oplocení zelených ploch po realizaci : 963 963,00000

58	311 89-9900VC	D+m kotevního trnu	ks	4,00000	1 981,31	7 925,24
----	---------------	--------------------	----	---------	----------	----------

dodávka a montáž vč.dopravy na stavbu :

v.č.205-opěrná stěna P1-dilatační trny :

výpis trnů :

trn typ LD-25-S-A4 : 4 4,00000

Díl 38	Kompletní konstrukce				729 955,11	
---------------	-----------------------------	--	--	--	-------------------	--

59	38.1	Podzemní kontejnery na tříděný odpad (3x)-dodávka vč.dopravy a instalace (sklo,papír,plast)-podle ČN	ks	1,00000	729 955,11	729 955,11
----	------	--	----	---------	------------	------------

cena podle nabídky firmy :

specifikace 3ks kontejnerů (2x 5,0m3+1x3,0m3) :

materiál kontejnerů-nehořlavý,ocelový plech-žárově

pozinkovaný tl.2mm :

žb prefabrikovaná jímka z voděodolného betonu s

asfalt.nátěrem :

o rozměru 1800x1900x2500mm (5 m3,3 m3),tl.stěny

100mm,dna 120mm :

systém vyprazhňování-2-hák (standartně používaný v ČR) se

spodním :

výsypem :

bezpečnostní podlaha s revizn.otvorem zabraňující pádu

osoby do jímky :

s nosností dle ČSN 13071-2 tj.160kg :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kontejnery na papír a plasty podrobeny testům požární

odolnosti :

(dodavatel předloží výsledek těchto testů) :

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

A02-podzemní kontejnery pro třídění základních frakcí

odpadu :

(sklo,papír,plasty)-2x 5,0m3+1x3 m3 : 1

1,00000

Díl 4		Vodorovné konstrukce				466 459,80
60	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	2,65380	7 716,67	20 478,50

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

208-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

209-pohled P11-P15 ,řez 16-16,17-17 :

A01-nové schodiště :

dílčí řez Y-Y (SZ část)-návrh :

podstupňová deska tl.100mm : 1,8*1,3*0,1

0,23400

stupně 5x 175x280mm : 1,3*5*0,175*0,28/2

0,15925

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

212-podium-půdorys,tvary :

213-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

podstupňová deska tl.150mm : 3,14*1,2*0,15

0,56520

stupně 9x 155x320mm : 1,2*9*0,155*0,32/2

0,26784

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště (řez 4-4) :

podstupňová deska tl.150mm : 5,45*1,2*0,15

0,98100

stupně 15x 156x318mm : 1,2*15*0,156*0,318/2

0,44647

61	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítě Kari	t	0,09470	36 497,76	3 456,34
-----------	--------------	---	---	---------	-----------	----------

v.č.207-řez 4-4-výztuž :

výpis kari sítě :

4-kari sítě : 63,14*0,001

0,06314

v.č.210-opěrné stěny P11-P15--výztuž :

výpis kari sítě :

12-kari sítě : 31,57*0,001

0,03157

62	434121415R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, broušených	m	30,90000	1 737,99	53 703,89
-----------	--------------	--	---	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

212-podium-půdorys,tvary :

213-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

stupně prefa (beton 30/37,výztuž dle výrobce) :

1200x400x150mm : 6*1,2

7,20000

3950x960x150mm : 3,95*2

7,90000

3950x1110x150mm : 3,95*4

15,80000

63	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	18,00000	2 896,65	52 139,70
-----------	--------------	---	---	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště (řez 4-4) :

stupně žulové 14x 360x200mm : 1,2*14

16,80000

1x 318x200mm : 1,2

1,20000

64	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	17,43800	2 890,85	50 410,64
-----------	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

208-opěrné stěny P11-P15-půdorys :

209-pohled P11-P15, řez 16-16,17-17 :

A01-nové schodiště :

dílčí řez Y-Y (SZ část)-návrh :

stupně 5x 175x280mm : 1,3*5*(0,175+0,28) 2,95750

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

212-podium-půdorys,tvary :

213-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

stupně 9x 155x320mm : 1,2*9*(0,155+0,32)+9*2*0,155*0,32/2 5,57640

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3,řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště (řez 4-4) :

stupně 15x 156x318mm : 1,2*15*(0,156+0,318)+15*0,156*0,3 8,90406

65	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	17,43800	181,33	3 162,03
viz bednění stupňů : 17,438				17,43800		

66	583.10	Žulový schodišťový stupeň 1200x360x200mm	ks	14,14000	3 691,49	52 197,67
----	--------	---	----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště (řez 4-4) :

stupně žulové 14x 360x200mm : 14*1,01 14,14000

67	583.11	Žulový schodišťový stupeň 1200x318x200mm	ks	1,01000	3 076,24	3 107,00
----	--------	---	----	---------	----------	----------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště (řez 4-4) :

stupně žulové 1x 318x200mm : 1*1,01 1,01000

68	583.20	Zafrézované karburundové pásy š.20mm do stupňů 1x / schodišťový stupeň	m	18,00000	888,31	15 989,58
----	--------	---	---	----------	--------	-----------

nalepení do vyfrézované drážky ve schodišť.stupni :

v.č.D.1.1.3.p.1-detail kamenného schodiště horní :

D.1.1.3.p.2-detail kamenného schodiště dolní :

D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

202-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

203-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště (řez 4-4) :

stupně žulové 1x 318x200mm : 1,2 1,20000

14x 360x200mm : 14*1,2 16,80000

69	5937371VL	Přefa schodišťový stupeň 120x40x15cm vč.dopravy a p.ú.	ks	6,06000	2 896,65	17 553,70
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

p.ú.pohledový beton :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

2125-podium-půdorys,tvary :

213-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

stupně přefa (beton 30/37,výztuž dle výrobce) :

1200x400x150mm : 6*1,01 6,06000

70	5937372VL	Přefa schodišťový stupeň sedací 395x96x15cm L,P s výřezem 64x60cm vč.dopravy a p.ú.	ks	2,02000	28 966,47	58 512,27
----	-----------	---	----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

p.ú.pohledový beton :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

212-podium-púdorys,tvary :

213-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

stupně prefa (beton 30/37,výztuž dle výrobce) :

3950x960x150mm : 2*1,01

2,02000

71	5937373VL	Prefa schodišťový stupeň sedací 395x111x15cm L,P s výřezem 65x60cm vč dopravy a n.ú.	ks	4,04000	33 601,11	135 748,48
----	-----------	--	----	---------	-----------	------------

p.ú.pohledový beton :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

D.1.1.8-multifunkční prostranství-podium :

konstrukční část :

A04-stupně prefa (beton 30/37,výztuž dle výrobce) :

3950x1110x150mm : 4*1,01

4,04000

Díl 5	Komunikace	536 351,64
--------------	-------------------	-------------------

72	564831111RT2 ~1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	287,20280	165,61	47 563,66
----	--------------------	--	----	-----------	--------	-----------

podle výměr projektanta :

dlažba zámková tl.200x200x60mm : 64

64,00000

žulová kostka 100x100x100mm : 218

218,00000

žulová přídlažba tl.100mm : 2

2,00000

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

C01-obnovení pumpy na vodu :

dlažba okolo skruže (kostka 100x100mm),š.600mm,dn

3,20280

1100mm : 1,7*3,14*0,6

73	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	287,20280	204,21	58 649,68
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

podle výměr projektanta :

dlažba zámková tl.200x200x60mm : 64

64,00000

žulová kostka 100x100x100mm : 218

218,00000

žulová přídlažba tl.100mm : 2

2,00000

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

C01-obnovení pumpy na vodu :

dlažba okolo skruže (kostka 100x100mm),š.600mm,dn

3,20280

1100mm : 1,7*3,14*0,6

74	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	27,00000	272,28	7 351,56
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

podle výměr projektanta :

hřiště (pod lavičkami) : 27

27,00000

75	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	83,00000	46,35	3 847,05
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

podle výměr projektanta :

hřiště (písková vrstva+pod lavičkami) : 83

83,00000

76	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	221,20280	868,99	192 223,02
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

podle výměr projektanta :

dlažba žulová kostka 100x100x100mm : 218

218,00000

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

C01-obnovení pumpy na vodu :

dlažba okolo skruže (kostka 100x100mm),š.600mm,dn

3,20280

1100mm : 1,7*3,14*0,6

77	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	65,60000	283,87	18 621,87
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

podle výměr projektanta :

dlažba zámková tl.200x200x60mm : 64

64,00000

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přídlažba zdlazby 200x200x60mm : 8*0,2 1,60000

78	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	19,00000	307,04	5 833,76
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

podle výměr projektanta :

montáž dlažby chodníku (použije se demontovaná) : 17 17,00000

dlažba žulová přídlažba tl.100mm : 2 2,00000

79	597661111R00	Rigol dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné	m2	18,50000	1 790,13	33 117,41
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

podle výměr projektanta :

žlab z drobné žulové kostky 50x50mm,š.0,5m : 37*0,5 18,50000

80	597 66-1199VC	Příplatek na dořezy v místě dlážděného žlabu po obou stranách žlabu	m	74,00000	133,25	9 860,50
----	---------------	---	---	----------	--------	----------

dořezy z malých dlažebních kostek :

podle výměr projektanta :

žlab z drobné žulové kostky 50x50mm,š.0,5m : 37*2 74,00000

81	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	1,00000	7 160,51	7 160,51
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

podle výměr projektanta :

před vstupem do školy : 1 1,00000

82	597103013RA0	Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt	kus	1,00000	3 192,11	3 192,11
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

podle výměr projektanta :

před vstupem do školy : 1 1,00000

83	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	225,62690	513,29	115 812,03
----	------------	---	----	-----------	--------	------------

dodávka žulové kostky : 221,2028*1,02 225,62686

84	5838486VL	Deska dlažební, žula tl. 6 cm reliéfní	m2	2,04000	2 204,93	4 498,06
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

dodávka žulové dlažby reliéfní (přídlažba) : 2,0*1,02 2,04000

85	59245109VL	Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	66,91200	390,00	26 095,68
----	------------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

dodávka dlažby : 65,6*1,02 66,91200

86	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	87,15000	28,97	2 524,74
----	----------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

dodávka geotextilie 200g/m2 : 83*1,05 87,15000

Díl 62	Úprav povrhu vnější					52 120,04
---------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

87	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	0,45000	488,95	220,03
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-zbudování niky ve fasádě školy 400x600x250mm :

překlád nad otvorem I 180,dl.1,0m : 1*(0,25+0,2) 0,45000

88	620401152R00	Nátěr fungicidní desinfekční 2x	m2	42,18000	325,00	13 708,50
----	--------------	---------------------------------	----	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

D.1.4.0.2-technická infrastruktura-část B :

úprava splaškové jímky na jímání dešťových vod

(využitel.objem 20 m3) :

desinfekce :

dno jímky : 7*2,7 18,90000

stěny jímky (do výše 1,2m) : (7+2,7)*2*1,2 23,28000

89	622420110RAA	Omítka stěn vnější vápenocement. štuková, nátěr stupeň složitosti 2. řešení	m2	24,38000	1 566,51	38 191,51
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-oprava fasády v místě rampy :

fasáda školy 10,3x2,6m : 10,6*2,3 24,38000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					106 477,68
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

90	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	2,23650	5 717,98	12 788,26
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

podkladní mazanina tl.150mm vyztužená kari sítí :

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

211-podkladní deska D1-tvar,výztuž :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

A02-podzemní kontejnery :

řez B-B-návrh :

dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :

podkladní deska D1 :

z úr.267,55 na úr.267,70 : $(0,2+2,45)*2,1*0,15$ 0,83475

267,70 na úr.267,85 : $(0,2*2+2,1)*2,1*0,15$ 0,78750

267,85 na úr.+268,0 : $(1,75+0,2)*2,1*0,15$ 0,61425

91	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	2,23650	536,46	1 199,79
-----------	--------------	--	----	---------	--------	----------

podkladní mazanina tl.150mm vyztužená kari sítí :

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

211-podkladní deska D1-tvar,výztuž :

A02-podzemní kontejnery :

řez B-B-návrh :

dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :

podkladní deska D1 :

z úr.267,55 na úr.267,70 : $(0,2+2,45)*2,1*0,15$ 0,83475

267,70 na úr.267,85 : $(0,2*2+2,1)*2,1*0,15$ 0,78750

267,85 na úr.+268,0 : $(1,75+0,2)*2,1*0,15$ 0,61425

92	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,23650	163,37	365,38
-----------	--------------	---	----	---------	--------	--------

podkladní mazanina tl.150mm vyztužená kari sítí :

v.č.D.1.1.2-návrh řešení-2.etapa :

211-podkladní deska D1-tvar,výztuž :

A02-podzemní kontejnery :

řez B-B-návrh :

dílčí řez Y-Y-(SZ část)-návrh :

podkladní deska D1 :

z úr.267,55 na úr.267,70 : $(0,2+2,45)*2,1*0,15$ 0,83475

267,70 na úr.267,85 : $(0,2*2+2,1)*2,1*0,15$ 0,78750

267,85 na úr.+268,0 : $(1,75+0,2)*2,1*0,15$ 0,61425

93	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,12630	36 497,76	4 609,67
-----------	--------------	---	---	---------	-----------	----------

v.č.211-podkladní deska D1-tvar,výztuž :

výpis kari sítí :

kari síť : 126,29*0,001 0,12629

94	632458322R00	Potěr cementový vodotěsný rovinný, do 30 m2	m2	18,90000	813,38	15 372,88
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

D.1.4.0.2-technická infrastruktura-část B :

úprava splaškové jímky na jímání dešťových vod

(využitel.objem 20 m3) :

dno jímky : 7*2,7 18,90000

95	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	50,30180	710,26	35 727,36
-----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

v.č.201-opěrné stěny P1-P3-púdorys :

podkladní mazanina tl.100mm pod základem (patou) OZ :

P1-základ (pata) :

na spodní úr.263,82 : $2,03*0,9$ 1,82700

262,77 : $2*0,9$ 1,80000

262,07 : $(2,65+6,264)*0,9$ 8,02260

261,67 : $(8,386+15,279)*0,9$ 21,29850

P2-základ (pata) :

na spodní úr.262,895 : $(2,593+1,3+3,488)/2*1,3$ 4,79765

P3-základ (pata) :

na spodní úr.263,82 : $2,097*1,3$ 2,72610

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

203-opěrné stěny P11-P15-púdorys :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

204-pohled P11-P15, řez 16-16,17-17 :

A01-nové schodiště :

dílčí řez Y-Y (SZ část)-návrh :

podklad.mazanina tl.100mm ve spádu pod schodištěm : 1,1*1 1,43000

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

205-podium-půdorys,tvary :

206-podium-pohled,řezy 4-4,5-5 :

A04-multifunkční prostranství-podium :

podklad.mazanina tl.100mm ve spádu pod schodištěm : 2,8*1 3,36000

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

201-opěrné stěny P1-P3-půdorys :

202-opěrná stěna P1-P3-řez 3-3,4-4 :

B01-nové schodiště :

podklad.mazanina tl.100mm ve spádu pod schodištěm (řez 4-4) : 4,2*1,2 5,04000

96	622 47-10VC	Vodotěsná stěrka na stěnách jímky tl.20mm úprava stěn podzemní jímky	m2	23,28000	1 564,19	36 414,34
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

D.1.4.0.2-technická infrastruktura-část B :

úprava splaškové jímky na jímání dešťových vod

(využitel.objem 20 m3) :

stěny jímky (do výše 1,2m) : (7+2,7)*2*1,2 23,28000

Díl 8		Trubní vedení				172 060,85
97	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	1,00000	4 055,31	4 055,31

specifikace zámečnických výrobků :

106 : 1 1,00000

98	553.106	Atypická litinová mříž 496x500mm-106 s bočními nátoky	kus	1,00000	28 966,47	28 966,47
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------

napojení na stávající šachtu dešťové kanalizace :

specifikace zámečnických výrobků :

106 : 1 1,00000

99	89.C01	Úprava stávající studny-C01 doplnění kruh.skruze v.350mm+nový litinový nástav.	ks	1,00000	139 039,07	139 039,07
----	--------	---	----	---------	------------	------------

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

C01-obnovení pumpy na vodu :

doplnění kruh.skruze+nový litinový nástavec : 1 1,00000

Díl 90		Oploceni				144 021,62
100	900100010RVC	Oplocení z ocelových svařovaných 3D panelů v. 1000mm vč branky š 1000mm	1 m	36,74500	1 390,39	51 089,88

s brankou otvíravou a uzamykatelnou :

dodávka vč.nosných sloupků,rohových vzpěr a dalšího

příslušenství :

specifikace zámečnických výrobků :

107 : 10,27+2,325+1+2,477+10,727+1,058+8,888 36,74500

101	900 10-0090VC	Provizorní přemístitelné oplocení kolem lip	1 m	450,60000	206,24	92 931,74
-----	---------------	---	-----	-----------	--------	-----------

lehké přemístitelné oplocení (ochrana stromů)-podle výpočtu

projektanta :

2.etapa : 283,7 283,70000

3.etapa : 166,9 166,90000

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				543 621,68
102	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	1 853,85	1 853,85

podle výměr projektanta :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přesun značky IP12 (použije se demontovaná) : 1 1,00000

103	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	20,00000	40,55	811,00
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------

podle výměr projektanta :
nástřík žluté čáry V12a : 20 20,00000

104	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	20,00000	2,32	46,40
-----	--------------	---	---	----------	------	-------

podle výměr projektanta :
nástřík žluté čáry V12a : 20 20,00000

105	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	20,00000	5,79	115,80
-----	--------------	--	---	----------	------	--------

podle výměr projektanta :
nástřík žluté čáry V12a : 20 20,00000

106	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	221,00000	466,36	103 065,56
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

podle výměr projektanta :
silniční obrubník vybouraný : 8 8,00000
chodníkový obrubník žulový 10/25/100 : 205 205,00000
přechodový obrubník L : 4 4,00000
P : 4 4,00000

107	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	5,00000	656,96	3 284,80
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

podle výměr projektanta :
nájezdový obrubník 15x15x100 : 5 5,00000

108	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	88,00000	633,79	55 773,52
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

podle výměr projektanta :
chodníkový obrubník betonový 10/25/100 : 88 88,00000

109	917931112RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	195,00000	1 156,34	225 486,30
-----	--------------	---	---	-----------	----------	------------

podle výměr projektanta :
přídlažba za obrubou (v místě osazení demontovaného obrubníku) : 8 8,00000
žulový 2-řádek : 150 150,00000
přídlažba u rigolu : 37 37,00000

110	OP0051VL	Žulový obrubník 10x25x100cm	m	207,05000	718,37	148 738,51
-----	----------	-----------------------------	---	-----------	--------	------------

chodníkový obrubník žulový 10/25/100 : 205*1,01 207,05000

111	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,04000	550,24	2 222,97
-----	----------	---	-----	---------	--------	----------

přechodový obrubník L : 4,0*1,01 4,04000

112	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04000	550,24	2 222,97
-----	----------	---	-----	---------	--------	----------

přechodový obrubník P : 4,0*1,01 4,04000

Díl 8	Trubní vedení				147 729,00	
--------------	----------------------	--	--	--	-------------------	--

113	8.1~1	D+m armaturní šachty u podzemní jímky a studní	ks	3,00000	49 243,00	147 729,00
-----	-------	--	----	---------	-----------	------------

u podzemní jímky a studní : 3 3,00000

Díl 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				21 390,98	
---------------	--	--	--	--	------------------	--

114	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	1,21500	249,11	302,67
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

v.č.202-opěrná stěna P1-P3,řez 1-1,2-2,3-3,4-4 :
P1-dno,stěna :
z úř.262,07 na úř.ve spádu : 0,3*2,05 0,61500
261,67 na úř.263,67 : 0,3*2 0,60000

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

115	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	42,18000	499,96	21 088,31
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
D.1.4.0.2-technická infrastruktura-část B :
úprava splaškové jímky na jímání dešťových vod
(využitel.objem 20 m3) :
dno jímky : 7*2,7 18,90000
stěny jímky (do výše 1,2m) : (7+2,7)*2*1,2 23,28000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na nezemních stavbách	137 487,50
---------------	---	-------------------

116	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod.	m2	25,08000	101,04	2 534,08
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
D.1.4.0.2-technická infrastruktura-část B :
úprava splaškové jímky na jímání dešťových vod : 7,6*3,3 25,08000

117	952 90-00VC	Vyčištění splaškové jímky	hod	50,00000	1 112,31	55 615,50
-----	-------------	---------------------------	-----	----------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
D.1.4.0.2-technická infrastruktura-část B :
úprava splaškové jímky na jímání dešťových vod :
vyčištění splaškové jímky : 50 50,00000

118	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	36,00000	214,93	7 737,48
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

doplnění spojovacího materiálu u prefa podia :
plotna nerez 100x100x5mm,ks 24 : 24 24,00000
L 50/50/5,dl.100mm nerez,ks 12 : 12 12,00000

119	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	4,00000	190,02	760,08
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

v.č.D.1.1.3.p.2-detail kamenného schodiště dolní :
kotvení prvního stupně do betonového podkladu : 4 4,00000

120	553.1+95	D+m závitové tyče dl.170mm	kus	4,00000	457,67	1 830,68
-----	----------	----------------------------	-----	---------	--------	----------

v.č.D.1.1.3.p.2-detail kamenného schodiště dolní :
závitová tyč dn 10mm :
kotvení prvního stupně do betonového podkladu : 4 4,00000

121	553.2+95	D+m nerezového trnu	kus	4,00000	359,18	1 436,72
-----	----------	---------------------	-----	---------	--------	----------

v.č.D.1.1.3.p.2-detail kamenného schodiště dolní :
nerez trn :
kotvení prvního stupně do betonového podkladu : 4 4,00000

122	553.3+95	D+m nerez plotny 100x100x5mm	kus	24,00000	614,09	14 738,16
-----	----------	------------------------------	-----	----------	--------	-----------

doplnění spojovacího materiálu u prefa podia :
plotna nerez 100x100x5mm,ks 24 : 24 24,00000

123	553.4+95	D+m nerez L 50/50/5,dl.100mm	kus	12,00000	4 402,90	52 834,80
-----	----------	------------------------------	-----	----------	----------	-----------

doplnění spojovacího materiálu u prefa podia :
doplnění spojovacího materiálu u prefa podia :
L 50/50/5,dl.100mm nerez,ks 12 : 12 12,00000

Díl 97	Prorážení otvorů	33 381,61
---------------	-------------------------	------------------

124	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	531,25	531,25
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

podle výměr projektanta :
demontáž značky IP12 : 1 1,00000

125	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	1,00000	736,91	736,91
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
A01-zbudování niky ve fasádě školy 400x600x250mm : 1 1,00000

126	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	1,00000	548,05	548,05
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-zbudování niky ve fasádě školy 400x600x250mm :

pro překlad nad otvorem 1180 dl.1000mm,š.125mm : 1 1,00000

127	975011421R00	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 90 cm do 1m	m	5,00000	5 451,49	27 257,45
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-podbetonování základů budovy školy :

hloubená vykopávka pod základy (v krocích po 1,0m) : 5 5,00000

128	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	24,38000	176,70	4 307,95
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

A01-oprava fasády v místě rampy :

fasáda školy 10,3x2,6m : 10,6*2,3 24,38000

Díl 99		Staveništní přesun hmot				54 313,11
129	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	781,25884	69,52	54 313,11

Díl 724		Stroiní vybavení				29 422,80
130	724131112R00	Čerpadlo vodovodní ruč.stojan.Standard od 7-15 m	soubor	1,00000	29 348,74	29 348,74

(ruční stojanové čerpadlo,standart ,vystrojení pracovního :

válce,hloubka 15m) :

p.ú.nástřik černý mat :

specifikace zámečnických výrobků :

105 : 1 1,00000

131	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,03825	1 936,12	74,06
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

obnovená pumpa : 1 1,00000

Díl 766		Konstrukce truhlářské				191 295,34
132	766699211R00	Montáž desek lavic na konstrukci š. do 500 mm	m	40,20000	1 042,79	41 920,16

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

multifunkční prostranství-podium :

sedací lavice-dřevěné desky

v.25mm,š.960,popř.1110mm,dl.3350mm :

tvaru L :

upevněné na žb stupně přes podkladní konstrukci : 3,35*6*2 40,20000

133	615lavice1	Sedací lavice z dřevěných desek tl.25mm tvar L š.960mm dl.3350mm	ks	2,00000	23 173,18	46 346,36
-----	------------	--	----	---------	-----------	-----------

vč.nosné konstrukce a p.ú.nátěry :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

multifunkční prostranství-podium :

sedací lavice 1-dřevěné desky v.25mm,š.960mm,dl.3350mm :

upevněné na žb stupně přes podkladní konstrukci : 2 2,00000

134	615lavice2	Sedací lavice z dřevěných desek tl.25mm tvar L š.1110mm dl.3350mm	ks	4,00000	25 490,50	101 962,00
-----	------------	---	----	---------	-----------	------------

vč.nosné konstrukce a p.ú.nátěry :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

multifunkční prostranství-podium :

sedací lavice 2-dřevěné desky v.25mm,š.1110mm,dl.3350mm :

upevněné na žb stupně přes podkladní konstrukci : 4 4,00000

135	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,24230	4 402,90	1 066,82
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					217 347,53
136	767161210R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	m	17,74000	486,64	8 632,99

specifikace zámečnických výrobků :

101 : 8,44+3,04+1,42 12,90000

103 : 4,84 4,84000

137	767162230R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg	m	3,28000	417,12	1 368,15
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

specifikace zámečnických výrobků :

102 : 1,74+0,77*2 3,28000

138	767165120R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	m	7,30500	328,83	2 402,10
------------	--------------	--	---	---------	--------	----------

specifikace zámečnických výrobků :

104 : 1,072+5,318+0,915 7,30500

139	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	2 224,63	2 224,63
------------	--------------	--	-----	---------	----------	----------

specifikace zámečnických výrobků :

102 : 1 1,00000

140	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	92,00000	347,60	31 979,20
------------	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

specifikace zámečnických výrobků :

kotvení zábradlí do betonové zdi přes kotevní plotnu

(4ks/plotna) :

101 : 6*4+3*4+2*4 44,00000

102 : 2*4+2*4*2 24,00000

103 : 4*4 16,00000

104 : 2*4 8,00000

141	553.101a	Ocel.zábradlí kolem rampy a schodů dl.8440mm-101a z trubek 50/5mm 20/3mm+kotevní plotna	ks	1,00000	48 895,41	48 895,41
------------	----------	---	----	---------	-----------	-----------

výška zábradlí 900mm :

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

stojiny zábradlí a horní madlo TR 50/5mm :

kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory

dn20mm (4x) :

do horní hrany OZ :

výplň TR 20/3mm :

specifikace zámečnických výrobků :

101a-dl.8440mm : 1 1,00000

142	553.101b	Ocel.zábradlí kolem rampy a schodů dl.3040mm-101b z trubek 50/5mm 20/3mm+kotevní plotna	ks	1,00000	17 611,62	17 611,62
------------	----------	---	----	---------	-----------	-----------

výška zábradlí 900mm :

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

stojiny zábradlí a horní madlo TR 50/5mm :

kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory

dn20mm (4x) :

do horní hrany OZ :

výplň TR 20/3mm :

specifikace zámečnických výrobků :

101b-dl.3040mm : 1 1,00000

143	553.101c	Ocel.zábradlí kolem rampy a schodů dl.1420mm-101c z trubek 50/5mm 20/3mm+kotevní plotna	ks	1,00000	10 427,93	10 427,93
------------	----------	---	----	---------	-----------	-----------

výška zábradlí 900mm :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

stojiny zábradlí a horní madlo TR 50/5mm :

kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory

dn20mm (4x) :

do horní hrany OZ :

výplň TR 20/3mm :

specifikace zámečnických výrobků :

101c-dl.1420mm : 1

1,00000

144	553.102a	Dekorativní zábradlí v.600mm,dl.1740mm-102a z jechlů 50/50/5mm+pásovina	ks	1,00000	16 684,69	16 684,69
------------	----------	---	----	---------	-----------	-----------

Dekorativní zábradlí s brankou :

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

rám-ocel.jekl 50/50/5mm :

kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory

dn20mm (4x) :

do 1.stupně :

výplň a konzoly pásovina 15/40mm :

specifikace zámečnických výrobků :

102b-dl.1740mm : 1

1,00000

145	553.102b	Dekorativní zábradlí v.600mm,dl.770mm-102b z jechlů 50/50/5mm+pásovina	ks	2,00000	11 123,13	22 246,26
------------	----------	--	----	---------	-----------	-----------

Dekorativní zábradlí s brankou :

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

rám-ocel.jekl 50/50/5mm :

kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory

dn20mm (4x) :

do 1.stupně :

výplň a konzoly pásovina 15/40mm :

specifikace zámečnických výrobků :

102b-dl.770mm : 2

2,00000

146	553.102c	Branka 655x500mm-102c z jechlů 50/50/5mm+pásovina 15/40mm	ks	1,00000	9 037,54	9 037,54
------------	----------	---	----	---------	----------	----------

Dekorativní branka 655x500mm vč.pantů,kování a klik :

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

rám-ocel.jekl 50/50/5mm :

výplň a konzoly pásovina 15/40mm :

specifikace zámečnických výrobků :

102c-branka : 1

1,00000

147	553.103	Ocel.zábradlí nad schody u býv.hasič.zbrojnice-103 dl.4840mm,z trubek 50/5mm 20/3mm+kotevní plotny	ks	1,00000	28 966,47	28 966,47
------------	---------	--	----	---------	-----------	-----------

výška zábradlí 900mm :

ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná+nátěr/nástřik

:

stojiny zábradlí a horní madlo TR 50/5mm :

kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory

dn20mm (4x) :

do horní hrany OZ :

výplň TR 20/3mm :

specifikace zámečnických výrobků :

103-dl.4840mm : 1

1,00000

148	553.104	Ocel.madlo podél schodů u býv.hasič.zbrojnice-104 dl.5318mm,z trubek 50/5mm 20/10mm+kotevní plotny	ks	1,00000	15 641,90	15 641,90
------------	---------	--	----	---------	-----------	-----------

ocelová konstrukce madla žárově zinkovaná+nátěr/nástřik :

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

TR 50/5mm rovná a zaoblená :
 kotvení přes plotnu 200x200x10mm s předvrtanými otvory
 dn20mm (4x) :
 do horní stupnice kamenného schodu zdi :
 konzoly s pásovinou 20x10mm :
 specifikace zámečnických výrobků :
 104-dl.5318mm : 1

1,00000

149	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,46265	2 655,65	1 228,64
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl 797 vnější vybavení 694 351,92

150	749.L1	Lavička L1 typová dl.2000mm,dřevo/kov nerez tvpová	ks	13,00000	22 714,35	295 286,55
-----	--------	--	----	----------	-----------	------------

cena se upřesní podle výběru investora :
 v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 lavička typová : 4
 v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 lavička typová : 9

4,00000

9,00000

151	749.S1	Sedák bez opěradla dl.1800mm dřevo/kov nerez tvpový,kotvený shora k OZ	ks	6,00000	17 861,89	107 171,34
-----	--------	--	----	---------	-----------	------------

cena se upřesní podle výběru investora :
 v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 sedák typový : 6

6,00000

152	749.S2	Sedák s opěradlem dl.1800mm dřevo/kov nerez tvpový,kotvený shora k OZ	ks	4,00000	22 965,78	91 863,12
-----	--------	---	----	---------	-----------	-----------

cena se upřesní podle výběru investora :
 v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 sedák s opěradlem typový : 4

4,00000

153	749.koš 1x	D+M odpadkového koše se stříškou kov/dřevo tvpový	ks	3,00000	17 820,18	53 460,54
-----	------------	---	----	---------	-----------	-----------

cena se upřesní podle výběru investora :
 v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 odpadkový koš : 2
 v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 odpadkový koš : 1

2,00000

1,00000

154	749.koš 3x	D+M odpadkového koše (3x) se stříškou kov/dřevo tvpový (na tříděný odpad)	ks	2,00000	34 068,05	68 136,10
-----	------------	---	----	---------	-----------	-----------

cena se upřesní podle výběru investora :
 v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 odpadkový koš (soubor 3ks košů) : 1
 v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 odpadkový koš (soubor 3ks košů) : 1

1,00000

1,00000

155	749.stojan	D+M stojanů na kola	sada	2,00000	23 729,33	47 458,66
-----	------------	---------------------	------	---------	-----------	-----------

cena se upřesní podle výběru investora :
 v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :
 stojany na kola : 1
 v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :
 venkovní mobiliář-TZ projektanta :

1,00000

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stojany na kola : 1

1,00000

156	766.L1	Montáž lavičky L1 typové dl.2000mm.dřevo/kov nerez	ks	23,00000	994,13	22 864,99
-----	--------	---	----	----------	--------	-----------

kotvení do dlažby pomocí chemických kotev :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

venkovní mobiliář-TZ projektanta :

lavička typová : 4

4,00000

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

venkovní mobiliář-TZ projektanta :

lavička typová : 9

9,00000

kotvení shora do OZ pomocí chemických kotev :

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

venkovní mobiliář-TZ projektanta :

sedák typový : 6

6,00000

sedák s opěradlem typový : 4

4,00000

157	797.1	Montáž a osazení boxu na odpadky vedle podzemní jímkv u zdi	ks	2,00000	4 055,31	8 110,62
-----	-------	--	----	---------	----------	----------

box na odpadky : 2

2,00000

Díl 798	restaurátorské práce	246 446,75
----------------	-----------------------------	-------------------

158	798.1	Pomník padlým (oprava drobných poškození.vyčištění)	ks	1,00000	23 173,18	23 173,18
-----	-------	--	----	---------	-----------	-----------

v.č.D.1.1.2-návrh-situační řešení-2.etapa :

D.1.1.4.2-bourací a terénní práce :

A05-U pomníku osvoboditelům :

očištění algicidním přípravkem :

pomník padlým : 1

1,00000

159	798.D02	Památková obnova sochy sv.Jana Nepomuckého obnova viz CN-D02	ks	1,00000	223 273,57	223 273,57
-----	---------	---	----	---------	------------	------------

podle CN MgA.Radka Levínská,odborný restaurátor :

(specifikace prací) :

demontáž a přesun do restaurátorské dílny :

prekonsolidace :

aplikace algicidu :

sejmutí povrchového znečištění a nevhodných doplňků :

konsolidace-injektáž a penetrace zpevňovačem :

sejmutí druhotných vrstev nátěrové hmoty písma :

rekonstrukce chybějící modelace ruky a krucifixu :

doplnění chybějící hmoty :

barevné sjednocení :

písmo-zlacení :

svatozář-zlacení :

montáž na místo vč.hydroizolace lůžka :

restaurátorská zpráva :

v.č.D.1.1.3-návrh-situační řešení-3.etapa :

D02-Stávající socha sv.Jana Nepomuckého : 1

1,00000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných	4 970,74
----------------	-----------------------------------	-----------------

160	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,68242	173,80	292,40
161	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,96598	57,93	1 851,79
162	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,68242	579,33	974,68
163	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,68242	289,66	487,33
164	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,68242	405,53	682,27
165	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,68242	405,53	682,27

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.1	Úprava veřejného prostranství

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem	8 399 218,35					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 01		Materiál kusový	636 961,67			
1	01.01	Odbočná spojka 5x6	ks	42,00000	426,50	17 913,00
2	01.02	Spojka do 5x16	ks	1,00000	1 720,72	1 720,72
3	01.03	Zásuvka 250V/16A, IP54	ks	3,00000	249,63	748,89
4	01.04	Vidlice 250V/16A, IP54	ks	3,00000	149,94	449,82
5	01.05	Snímač hladiny - plovákový spínač 230V/10A, IP68, kabel 10m	ks	1,00000	2 288,49	2 288,49
6	01.06	Krabice rozvodna IP55	ks	2,00000	733,41	1 466,82
7	01.07	A - Svítidla v chodníku - zemní svítidlo s masivním hliníkovým krytem, nízkou zápusťnou výškou, kruhové vyzařování, LED, příkon 19W, napájení 230VAC, krytí IP67, pozor - nutno zvolit typ použitý v etapě	ks	34,00000	14 326,93	487 115,62
8	01.08	B - Svítidla pro slavnostní osvětlení objektů - zemní svítidlo s instalačním pouzdrem z korozivzdorného hliníku, krycí kroužek nerez, reflektor AL, asymetrická vyzařovací charakteristika, zdroj LED, příkon 30,4W, IP68, krytí IP68	ks	3,00000	17 826,13	53 478,39
9	01.09	C - Svítidla v zídce svítidlo materiál Al/PC, 250/74/70mm, LED, příkon 8,5W, napájení 230VAC, krytí IP65	ks	6,00000	11 963,32	71 779,92

Díl 02		Materiál délkový	29 598,25			
10	02.01	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	15,00000	12,00	180,00
11	02.02	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	90,00000	15,98	1 438,20
12	02.03	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	375,00000	26,08	9 780,00
13	02.04	Kabel CYKY-J 3x4	m	275,00000	45,82	12 600,50
14	02.05	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	35,00000	26,08	912,80
15	02.06	Kabel CYKY-J 5x16	m	15,00000	281,19	4 217,85
16	02.07	Lišta plastová 20x20 bílá	m	15,00000	31,26	468,90

Díl 03		Zemní práce	263 846,13			
17	03.01	Vytyčení trasy	km	0,40000	75 312,83	30 125,13
18	03.02	Vykop jámy pro RP2, zemina tř. 3	m3	1,00000	1 952,34	1 952,34
19	03.03	Zához jámy pro RP2, zemina tř. 3	m3	0,60000	2 488,80	1 493,28
20	03.04	Základ z prostého betonu pro RP2	m3	0,30000	3 203,70	961,11
21	03.05	Základ 50x50x10 do bednění pro svítidla	m2	8,25000	1 558,57	12 858,20
22	03.06	Obetonování zemních svítidel, vrstvou 100mm, tj. 33x0,033m3	m3	1,10000	4 269,66	4 696,63
23	03.07	Vykop ryhy 35/70, zemina tř. 3	m	290,00000	457,67	132 724,30
24	03.08	Zahoz ryhy 35/80, zemina tř. 3	m	290,00000	86,90	25 201,00
25	03.09	Vykop ryhy 120/50, zemina tř. 3	m	12,00000	457,67	5 492,04
26	03.10	Zahoz ryhy 120/50, zemina tř. 3	m	12,00000	86,90	1 042,80
27	03.11	Folie vystrazna, š. 33 cm	m	310,00000	20,97	6 500,70
28	03.12	Křižovatka se silovým kabelem	ks	5,00000	805,27	4 026,35
29	03.13	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	ks	42,00000	156,42	6 569,64
30	03.14	Provizorní úprava zeminou, zemina tř. 3	m	107,50000	133,25	14 324,38
31	03.15	Chránička ohebná dvouplošťová D63	m	45,00000	34,53	1 553,85
32	03.16	Úprava terenu, zemina tř. 3	m2	107,50000	133,25	14 324,38

Díl RP2	Podzemní rozvaděč	263 552,14
----------------	--------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.2	Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

33	RP2.01	RP - podzemní rozvaděč, ocelový poklop k zádlažbě, nosnost 40 tun, vnější rozměry 825x1050 mm, výška 640 mm, šachta polykarbonát, otevírání plynovými písty, krytí v otevřeném stavu IP54, v uzavřeném stavu IP58, otevírací mechanismus	ks	1,00000	246 189,64	246 189,64
34	RP2.02	Montáž rozvaděče	ks	1,00000	17 362,50	17 362,50

Díl	RS3	Rozvaděč RS3	70 584,53			
35	RS3.01	Skříň plastová SK3/4 400/600/240 + rozvodnice plastová bez dveří 36M. IP54/20	ks	1,00000	8 093,41	8 093,41
36	RS3.02	Spínač 63A 3P	ks	1,00000	1 399,49	1 399,49
37	RS3.03	Jistič instalační 1P 2A/B	ks	2,00000	348,35	696,70
38	RS3.04	Jistič instalační 1P 10A/B	ks	5,00000	92,28	461,40
39	RS3.05	Jistič instalační 1P 16A/B	ks	2,00000	92,28	184,56
40	RS3.06	Přep. ochrana FLP-12,5 V/4	ks	1,00000	5 449,27	5 449,27
41	RS3.07	Instalační stykač 20A/1p/230V	ks	2,00000	599,05	1 198,10
42	RS3.08	Proudový chránič 40A, 4p, 300mA, A-S	ks	1,00000	1 874,62	1 874,62
43	RS3.09	Jističochránič 10A/ B, 2p, 30mA, A, 1M	ks	5,00000	1 319,61	6 598,05
44	RS3.10	Jističochránič 16A/ B, 2p, 30mA, A, 1M	ks	2,00000	7 119,70	14 239,40
45	RS3.11	Soumrakový spínač 230V/16A s čidlem	ks	1,00000	2 386,23	2 386,23
46	RS3.12	GSM modul, dva vstupy, dva výstupy	ks	1,00000	5 776,04	5 776,04
47	RS3.13	Lista izolovaná 3, f/10 mm 63A 1m	ks	1,50000	1 011,00	1 516,50
48	RS3.14	Svorka řadová do 2,5mm	ks	6,00000	27,24	163,44
49	RS3.15	Mustek N 12, DIN/pasek	ks	3,00000	75,78	227,34
50	RS3.16	Schránka na doklady	ks	1,00000	374,30	374,30
51	RS3.17	Popisný štítek	ks	23,00000	18,36	422,28
52	RS3.18	Montáž rozvaděče	ks	1,00000	19 523,40	19 523,40

Díl	ON	Ostatní náklady	73 545,79			
53	ON.01	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	h	12,00000	330,22	3 962,64
54	ON.02	Spolupráce s dodavatelem při nastavení osvětlení	h	10,00000	405,53	4 055,30
55	ON.03	Revize	h	35,00000	532,98	18 654,30
56	ON.04	Doprava dodávek	soubor	1,00000	7 936,81	7 936,81
57	ON.05	Prořez délkového materiálu	soubor	1,00000	6 204,62	6 204,62
58	ON.06	Materiál podružný	soubor	1,00000	7 820,95	7 820,95
59	ON.07	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	24 911,17	24 911,17

Celkem	1 338 088,51					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.3	Úprava veřejného osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 01	Materiál kusový					8 789,10
1	01.10	Svorka pasek/pasek, SR 2b	ks	12,00000	31,47	377,64
2	01.11	Svorka pasek/drat, SR 3a	ks	4,00000	41,43	165,72
3	01.12	Svorka univerzální, SU	ks	1,00000	21,08	21,08
4	01.13	Sadový stožár, SB5	ks	1,00000	6 602,20	6 602,20
5	01.14	Svorkovnice 2xE27	ks	1,00000	1 581,74	1 581,74
6	01.15	Pojistka E27/6A	ks	1,00000	40,72	40,72

Díl 02	Materiál délkový					5 944,53
7	02.10	Kabel CYKY-J, 3x1,5	m	7,00000	15,98	111,86
8	02.11	Kabel CYKY-J, 4x16	m	20,00000	216,82	4 336,40
9	02.12	Drát FeZn d10 0,60kg/m	kg	3,60000	60,83	218,99
10	02.13	Zemnici pásek FeZn 30/4, 1kg/m	kg	24,00000	53,22	1 277,28

Díl 03	Zemní práce					61 555,57
11	03.20	Vytyčení trasy	km	0,10000	75 312,83	7 531,28
12	03.21	Jáma pro stožár VO, zemina tř. 3	m3	0,55000	1 604,74	882,61
13	03.22	Jáma pro překonání výšk. rozdílu, zemina tř. 3	m3	6,80000	98,49	669,73
14	03.23	Rozbourání beton. základu	m3	0,40000	805,27	322,11
15	03.24	Pouzdrový základ zelený/šedý utopenec 600x600	kus	1,00000	1 697,55	1 697,55
16	03.25	Zához jámy, zemina tř. 3	m3	6,35000	307,04	1 949,70
17	03.26	Vykop ryhy 35/70, zemina tř. 3	m	65,00000	457,67	29 748,55
18	03.27	Zahoz ryhy35/70, zemina tř. 3	m	65,00000	86,90	5 648,50
19	03.28	Provizorní úprava zeminou, zemina tř. 3	m	26,50000	133,25	3 531,13
20	03.29	Chránička ohebná dvouplošťová D63	m	40,00000	61,24	2 449,60
21	03.30	Chránička ohebná dvouplošťová D110	m	5,00000	94,26	471,30
22	03.31	Výstražná fólie PVC šířky 33cm	m	25,00000	20,97	524,25
23	03.32	Křížovátka se silovým kabelem	ks	2,00000	805,27	1 610,54
24	03.33	Naložení a odvoz zeminy do 1km	m3	2,00000	191,18	382,36
25	03.34	Odvoz zeminy každý další 1km	m3	20,00000	75,31	1 506,20
26	03.35	Průraz zdi kamen. tl. do 60cm	m3	1,00000	1 720,61	1 720,61
27	03.36	Odvoz a likvidace stožáru do 10m	ks	1,00000	909,55	909,55

Díl MF1	MF1					50 722,23
28	MF1.01	Rozp. skříň pro VO: v pilíři RF 5:3, 400x1800x240	ks	1,00000	40 535,80	40 535,80
29	MF1.02	Pojistková vložka 16A gG	ks	6,00000	152,77	916,62
30	MF1.03	Pojistková vložka 25A gG	ks	3,00000	152,77	458,31
31	MF1.04	Zkratová propojka	ks	3,00000	252,94	758,82
32	MF1.05	Montáž rozváděče	ks	1,00000	8 052,68	8 052,68

Díl ON	Ostatní náklady					24 418,65
33	ON.10	předběžná obhlídka	h	2,00000	330,22	660,44
34	ON.11	nezměřitelné montážní práce, opětovná montáž svítidla...	h	5,00000	422,91	2 114,55
35	ON.12	manipulace se stáv. kabely	h	15,00000	272,28	4 084,20
36	ON.13	Revize	h	5,00000	532,98	2 664,90
37	ON.14	Doprava dodávek	soubor	1,00000	4 229,10	4 229,10
38	ON.15	Prořez délkového materiálu	soubor	1,00000	2 143,52	2 143,52
39	ON.16	Materiál podružný	soubor	1,00000	3 655,57	3 655,57
40	ON.17	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	4 866,37	4 866,37

Celkem					151 430,08
---------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	02	Doprovodné (vedlejší) náklady
C:	02.3	Úprava veřejného osvětlení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	03	Neužnatelné náklady
C:	03.1	Zeleň - rozvojová péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 06		ROZVOJOVÁ PÉČE (1. rok)				234 914,88
1	06.1	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin vnošením odpadu na okraj záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (přediární	m2	170,00000	28,97	4 924,90
2	06.2	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 - záhon trvalek a travin, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4 opakování	m2	340,00000	28,97	9 849,80
3	06.3	Ošetření stromů a keřů	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
4	06.4	Zalítí rostlin vodou – trávník 10 opakování	kpl	1,00000	46 346,36	46 346,36
5	06.5	Zalítí rostlin vodou trvalky, stromy a keře 10 opakování	kpl	1,00000	46 346,36	46 346,36
6	06.6	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	140,00000	231,73	32 442,20
7	06.7	Doplnění mulče vč materiálu	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
8	06.8	Doplnění výsadby za uhynulé jedince	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
9	06.9	pokos louky včetně hrabání a odvozu sena, 2x	m2	550,00000	23,17	12 743,50
10	06.10	sekání trávníku 8 opakování, vertikutace a hnojení 1x včetně hnojiva	m2	1 020,00000	57,93	59 088,60
11	06.11	Náklady na dopravu na místo stavby - provozní	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29

Díl 07		ROZVOJOVÁ PÉČE (2. rok)				249 577,07
12	07.1	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin vnošením odpadu na okraj záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (přediární	m2	170,00000	34,76	5 909,20
13	07.2	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 - záhon trvalek a travin, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4 opakování	m2	340,00000	34,76	11 818,40
14	07.3	Ošetření stromů a keřů	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
15	07.4	Zalítí rostlin vodou – trávník 10 opakování	kpl	1,00000	52 139,65	52 139,65
16	07.5	Zalítí rostlin vodou trvalky, stromy a keře 10 opakování	kpl	1,00000	46 346,36	46 346,36
17	07.6	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	140,00000	231,73	32 442,20
18	07.7	Doplnění mulče vč materiálu	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
19	07.8	Doplnění výsadby za uhynulé jedince	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
20	07.9	pokos louky včetně hrabání a odvozu sena, 2x	m2	550,00000	23,17	12 743,50
21	07.10	sekání trávníku 8 opakování, vertikutace a hnojení 1x včetně hnojiva	m2	1 020,00000	63,73	65 004,60
22	07.11	Náklady na dopravu na místo stavby - provozní	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29

Díl 08		ROZVOJOVÁ PÉČE (3. rok)				261 276,17
23	08.1	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin vnošením odpadu na okraj záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (přediární	m2	170,00000	34,76	5 909,20
24	08.2	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 - záhon trvalek a travin, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4 opakování	m2	340,00000	34,76	11 818,40
25	08.3	Ošetření stromů a keřů	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
26	08.4	Zalítí rostlin vodou – trávník 10 opakování	kpl	1,00000	57 932,95	57 932,95
27	08.5	Zalítí rostlin vodou trvalky, stromy a keře 10 opakování	kpl	1,00000	46 346,36	46 346,36
28	08.6	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	140,00000	231,73	32 442,20

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	03	Neuuznatelné náklady
C:	03.1	Zeleň - rozvojová péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

29	08.7	Doplnění mulče vč materiálu	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
30	08.8	Doplnění výsadeb za uhynulé jedince	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29
31	08.9	pokos louky včetně hrabání a odvozu sena, 2x	m2	550,00000	23,17	12 743,50
32	08.10	sekání trávníku 8 opakování, vertikutace a hnojení 1x včetně hnojiva	m2	1 020,00000	69,52	70 910,40
33	08.11	Náklady na dopravu na místo stavby - provozní	kpl	1,00000	5 793,29	5 793,29

Celkem					745 768,12
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	81 -24545	Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství, II. a III. etapa
C:	04	Nepřímé náklady
C:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady


#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				700 988,63
1	VRN 1	Zaměření	ks	1,00000	40 553,06	40 553,06
	1			1,00000		
2	VRN 2	Zhotovení projektové dokumentace	ks	1,00000	69 519,53	69 519,53
	1			1,00000		
3	VRN 3	Vytyčení stavby	ks	1,00000	34 759,77	34 759,77
	1			1,00000		
4	VRN 4	Zařízení staveniště	ks	1,00000	417 117,20	417 117,20
	1			1,00000		
5	VRN 5	Ztížené výrobní podmínky	ks	1,00000	11 586,59	11 586,59
	1			1,00000		
6	VRN 6	Oplocení staveniště	ks	1,00000	92 692,71	92 692,71
	1			1,00000		
7	VRN 7	Zaměření skutečného provedení+dokumentace	ks	1,00000	34 759,77	34 759,77
	1			1,00000		

Díl	789	Reklamní nápisv.poutače,loga				28 966,47
8	005281010R1	Povinná publicita stavby	soubo	1,00000	28 966,47	28 966,47
		Povinná publicita stavby 1ks-stálá pamětní deska v místě realizace- :				
		-rozměr 0,3x0,4m,dle vzoru odsouhlaseného návrhu :				
		1ks-velkoplošný informační billboard v místě realizace- rozměr 5,1x2,4m, :				
		dle vzoru odsouhlaseného návrhu,odolný povětrnostním podmínkám, :				
		instalace po celou dobu realizace projektu na viditelném místě :				
		publicita : 1		1,00000		

Celkem						729 955,10
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.