

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **003/2019_25** **Krajinská 21 ČB**
 Objekt: **02** **byt č. 8**
 Rozpočet: **003.02/2019_25** **Krajinská 21 ČB, byt č. 8**

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: **25157337**
Čečova 2248/44 DIČ: **CZ25157337**
37004 **České Budějovice-České Budějovice 4**

Zhotovitel: **Miroslav Kubeš** IČO: **67138403**
Žižkova 82/72 DIČ: **CZ6007161776**
373 72 **Lišov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	189 813,56
PSV	428 263,49
MON	23 132,00
Vedlejší náklady	20 890,95
Ostatní náklady	14 700,00
Celkem	676 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	676 800,00 CZK
Snížená DPH	12 %	81 216,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **758 016,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 003/2019_25 - Krajinská 21 ČB

Popis objektu: 02 - byt č. 8

Popis rozpočtu: 003.02/2019_25 - Krajinská 21 ČB, byt č. 8

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 000,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 420,00	0,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			58 417,53	8,6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			64 742,07	9,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 089,60	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 822,28	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 368,27	0,2
97	Prorážení otvorů	HSV			10 354,20	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 694,58	0,5
713	Izolace tepelné	PSV			24 246,76	3,6
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 341,80	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			35 312,62	5,2
728	Vzduchotechnika	PSV			7 736,74	1,1
733	Rozvod potrubí	PSV			36 901,80	5,5
734	Armatury	PSV			8 867,56	1,3
735	Otopná tělesa	PSV			40 943,09	6,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			171 784,89	25,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			405,41	0,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			75 886,52	11,2

783	Nátěry	PSV			1 545,67	0,2
784	Malby	PSV			23 290,63	3,4
M21	Elektromontáže	MON			23 132,00	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 905,03	4,4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 890,95	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			14 700,00	2,2
Cena celkem					676 800,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						1 000,00
1	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	2,00000	500,00	1 000,00
Sondy ke zjištění konstrukčních skladeb podlah ve všech prostorách bytu na jejichž základě bude rozhodnuto o jejich případném doplnění a současně bude upřesněn návrh nových konstrukčních skladeb. : 2				2,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 420,00
2	310235261RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení po demontáži podokenních plynových topidel (při předchozí opravě) : 5	kus	5,00000	400,00	2 000,00
				5,00000		
3	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	1,68000	250,00	420,00
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,68000				1,68000		
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						58 417,53
4	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	51,55525	961,00	49 544,60
předsíň : 2,20*1,06				2,33200		
pokoj s kuchyňským koutem : (7,70+8,15)/2*2,45+(5,85+6,00)/2*1,16-(0,90*0,27)				26,04625		
pokoj : 2,70*3,51				9,47700		
pokoj : 4,00*3,425				13,70000		
5	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	5,12792	1 032,00	5 292,01
koupelna s WC : (1,55+2,15)/2*3,75-(1,17*0,22)-1/2*1,80^2*(pi*108/180-sin(108))				5,12792		
6	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	709,00	709,00
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000				1,00000		
7	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,33200	242,00	564,34
předsíň : 2,20*1,06				2,33200		
8	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	14,60492	158,00	2 307,58
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,12792				5,12792		
pokoj : 2,70*3,51				9,47700		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						64 742,07
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,51780	57,00	485,51

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, předsíň : 1,47*1,13 pokoj s kuchyňským koutem : (1,47*1,14)+(1,46*1,14) pokoj : 0,98*1,78 pokoj : 0,99*1,79				
				1,66110		
				3,34020		
				1,74440		
				1,77210		
10	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	145,00	580,00
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000*0,25 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000*0,25				
				2,50000		
				0,50000		
				0,75000		
				0,25000		
11	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m ²	0,36000	1 100,00	396,00
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000*0,03				
				0,36000		
12	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m ²	1,54000	1 100,00	1 694,00
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,00000*0,07				
				1,54000		
13	612471411R00	Tenkvrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m ²	128,57320	182,00	23 400,32
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 128,57320				
				128,57320		
14	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m ²	128,57320	297,00	38 186,24
		předsíň : 2*(2,20+1,06)*2,60-(0,90*2,15)-(0,80*1,97) pokoj s kuchyňským koutem : (1,16+6,00+3,83+7,70+2,45+2*0,27+2,20+0,10)*2,60-2*(0,80*1,97)- (0,80*2,15) pokoj : 2*(2,70+3,51)*2,60-2*(0,80*1,97) pokoj : 2*(4,00+3,425)*2,60-(0,80*1,97) Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,51780*-1				
				13,44100		
				57,47600		
				29,14000		
				37,03400		
				-8,51780		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 089,60
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	56,68317	178,00	10 089,60
		předsíň : 2,20*1,06 pokoj s kuchyňským koutem : (7,70+8,15)/2*2,45+(5,85+6,00)/2*1,16- (0,90*0,27) pokoj : 2,70*3,51 pokoj : 4,00*3,425				
				2,33200		
				26,04625		
				9,47700		
				13,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

koupelna s WC : $(1,55+2,15)/2 \times 3,75 - (1,17 \times 0,22) - 0,5 \times 1,80^2 \times (\pi \times 108/180 - \sin(108))$ 5,12792

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 822,28
----------------	---	-----------------

16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	56,68317	138,00	7 822,28
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 56,68317 56,68317

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 368,27
----------------	---------------------------	-----------------

17	962086106R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 100 mm	m2	4,36400	121,00	528,04
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

pokoj s kuchyňským koutem x předsíň : $(2,20 \times 2,70) - (0,80 \times 1,97)$ 4,36400

18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	20,00	120,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

vstupní dveře : 1 1,00000
 předsíň x pokoj s kuchyňským koutem : 1 1,00000
 pokoj s kuchyňským koutem x předsíň (před koupelnou s WC) : 1 1,00000
 koupelna s WC : 1 1,00000
 pokoj s kuchyňským koutem x pokoj : 1 1,00000
 mezi pokoji : 1 1,00000

19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	457,00	720,23
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

pokoj s kuchyňským koutem x předsíň : $0,80 \times 1,97$ 1,57600

Díl: 97	Prorážení otvorů	10 354,20
----------------	-------------------------	------------------

20	971033161R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm zákl. nebo nadzákladovém	kus	1,00000	220,00	220,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

EI : 1 1,00000

21	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	22,00000	119,00	2 618,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 6,00000 6,00000
 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 12,00000 12,00000
 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,00000 4,00000

22	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	12,00000	66,00	792,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byt č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byt č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 12,00000		12,00000		
23	974054208R00	Vyvrtní kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm	kus	3,00000	80,00	240,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 3,00000		3,00000		
24	974054215R00	Vyvrtní kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr od 81 mm do 150 mm	kus	1,00000	88,00	88,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,00000		1,00000		
25	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, předsíň : $2*(2,20+1,06)*2,70-(0,90*2,15)-(0,80*1,97)$ pokoj s kuchyňským koutem : $(1,16+6,00+3,83+7,70+2,45+2*0,27+2,20+0,10)*2,70-2*(0,80*1,97)-(0,80*2,15)$ pokoj : $2*(2,70+3,51)*2,70-2*(0,80*1,97)$ pokoj : $2*(4,00+3,425)*2,70-(0,80*1,97)$ koupelna s WC (pata klenby ve výšce 3,10 m) : $(1,41+1,17+0,22+2,60+1,98+2*0,35)*(3,10-2,00)$ $((\pi*1,80*108)/180)*(3,10-2,00)$ Odkaz na mn. položky pořadí 9 : $8,51780*-1$	m2	146,97041	42,00	6 172,76
				14,09300		
				59,87400		
				30,38200		
				38,51900		
				8,88800		
				3,73221		
				-8,51780		
26	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 za kuchyňskou linkou : $2,80*0,60$	m2	1,68000	133,00	223,44
				1,68000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 694,58
27	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,48292	1 488,00	3 694,58
Díl: 713		Izolace tepelné				24 246,76
28	713100110RAC	Izolace tepelné volně položené deska izolační z minerálního vlákna, objemová hmotnost 40 kg/m3, tloušťka 100 mm, překrytí A 400/H dodávka a položení tepelné izolace stropů kladené vrchem volně.	m2	56,68317	423,00	23 976,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,55525		51,55525		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,12792		5,12792		
29	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,23297	1 158,00	269,78
Díl: 723		Vnitřní plynovod				1 341,80
30	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 od plynového kotle ke stávajícímu kombinovanému sporáku : 6,00	m	6,00000	62,00	372,00
				6,00000		
31	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách 1+1	kus	2,00000	39,00	78,00
				2,00000		
32	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000	35,00	350,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byt č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byt č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	296,00	296,00
34	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	1,00000	245,00	245,00
35	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00105	766,00	0,80
Díl: 725		Zařizovací předměty				35 312,62
36	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	207,00	207,00
37	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	138,00	138,00
38	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	98,00	98,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000		1,00000		
39	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	318,00	318,00
40	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	6 405,00	6 405,00
41	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	4 695,00	4 695,00
42	725100003RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdvířka vany. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	11 590,00	11 590,00
43	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , , Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.	kus	1,00000	9 469,00	9 469,00
44	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splach. nádrže	kus	1,00000	290,00	290,00
45	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	405,00	405,00
46	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 377,00	1 377,00
47	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,35546	902,00	320,62
Díl: 728		Vzduchotechnika				7 736,74
48	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	521,00	521,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byt č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byt č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	802,00	802,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000		
50	728614611R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního, do průměru d 100 mm	kus	1,00000	227,00	227,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000		1,00000		
51	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	153,00	153,00
52	429140000T	digestoř	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
53	429148050R	ventilátor do koupelny připojený k potrubí pr. 100 mm; základní model; výkon 8 W; materiál plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 80 m ³ /h; teplota do 40 °C; akustický tlak 26 dB (A); IP X4	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
54	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00820	4 115,00	33,74
Díl: 733 Rozvod potrubí						36 901,80
55	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	22,00000	42,40	932,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,00000		12,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,00000		4,00000		
56	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm	m	22,00000	50,00	1 100,00
		15" : 2*3,00		6,00000		
		18" : 2*6,00		12,00000		
		22" : 2*2,00		4,00000		
57	733163512R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 15 mm, s 1,0 mm	m	6,00000	1 000,00	6 000,00
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci				
		2*3,00		6,00000		
58	733163513R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 18 mm, s 1,0 mm	m	12,00000	1 000,00	12 000,00
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci				
		2*6,00		12,00000		
59	733163514R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 22 mm, s 1,0 mm	m	4,00000	1 000,00	4 000,00
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci				
		2*2,00		4,00000		
60	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	4,00000	13,00	52,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byt č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byt č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
61	733191111R00	Manžeta prostupová pro trubky vytápění a chlazení do DN 20 2*2	kus	4,00000 4,00000	281,00	1 124,00
62	733191112R00	Manžeta prostupová pro trubky vytápění a chlazení přes DN 20 do DN 32 1*2	kus	2,00000 2,00000	328,00	656,00
63	283773006R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 6,00000	m	6,00000 6,00000	500,00	3 000,00
64	283773012R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 12,00000	m	12,00000 12,00000	500,00	6 000,00
65	283773024R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 4,00000	m	4,00000 4,00000	500,00	2 000,00
66	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,02260	1 637,00	37,00
Díl: 734		Armatury				8 867,56
67	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" termostatické hlavice : Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 6,00000	kus	6,00000 6,00000	42,00	252,00
68	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 6,00000	kus	6,00000 6,00000	477,00	2 862,00
69	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové nebo přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000	kus	6,00000 3,00000 2,00000 1,00000	958,00	5 748,00
70	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00450	1 235,00	5,56
Díl: 735		Otopná tělesa				40 943,09
71	735157645R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu předsíní a pokoj s kuchyňským koutem : 1+2	kus	3,00000 3,00000	6 395,00	19 185,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	735157646R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 700,00	13 400,00
				2,00000		
pokoje : 1+1						
73	735157682R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 084,00	7 084,00
				1,00000		
koupelna s WC : 1						
74	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	6,00000	167,00	1 002,00
				1,00000		
předsíň : 1						
				2,00000		
pokoj s kuchyňským koutem : 2						
				2,00000		
pokoje : 1+1						
				1,00000		
koupelna s WC : 1						
75	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	kompl	1,00000	26,00	26,00
				1,00000		
Pokud bude oprava probíhat v topné sezoně a uchazeč není schopen vypustit a napustit otopnou soustavu, tak to bude zde v poznámce uvedeno včetně popisu výměny OT a ceny. Na pozdější Dodatky nebude brán zřetel! : 1						
76	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,17679	1 392,00	246,09
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 171 784,89						
77	766414142R00	Montáž obložení stěn panely obkladovými	m2	1,68000	334,00	561,12
				1,68000		
za kuchyňskou linku : 0,60*2,80						
78	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	749,00	2 247,00
				3,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,00000						
79	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	56,00	336,00
				6,00000		
nebo přechodových lišt :						
				6,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000						
80	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	3,00000	437,00	1 311,00
				3,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,00000						
81	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
				1,00000		
vstupní dveře : 1						
82	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	1,00000	491,00	491,00
83	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 240 cm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně montáže elektrických vestavných spotřebičů - varné sklokeramické desky a pečící trouby. Dispozice spotřebičů a dřezu bude konzultována se zástupcem investora. : Základní specifikace technických parametrů kuchyňské linky : : 1 Korpus - min. tl. 16 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : Dvířka - min. tl. 18 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : Pracovní laminátová deska - min. tl. 38 mm : Spodní část kuchyňské linky bude zakončena soklovou lištou. : Podlinka :		1,00000		
84	766950010RAB	Opravy konstrukcí truhlářských oken, s výměnou prvků	m2	17,03560	3 835,00	65 331,53
		2 x plocha u oken jednoduchých, jednoduše nebo dvojité zasklených , popř. s izolačním dvojsklem : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,51780*2		17,03560		
85	766950020RAB	Opravy konstrukcí truhlářských dveří, s výměnou prvků	m2	14,54500	2 085,00	30 326,33
		vstupní dveře 900 x 2150 mm: 2 x plocha stanovená součinem jmenovité šířky (jš) zvětšené o 50 mm a jmenovité výšky (jv) zvětšené o 25 mm : $2 * ((0,90 + 0,05) * (2,15 + 0,025))$ obložení ostění: $P = (2v + š) * rš$; $rš = 0,85$ m : $(2 * 2,15 + 0,90) * 0,85$ dveře do koupelny s WC 800 x 2150 mm: 2 x plocha stanovená součinem jmenovité šířky zvětšené o 50 mm a jmenovité výšky zvětšené o 25 mm : $2 * ((0,80 + 0,05) * (2,15 + 0,025))$ obložení ostění: $P = (2v + š) * rš$; $rš = 0,45$ m : $(2 * 2,15 + 0,80) * 0,45$		4,13250 4,42000 3,69750 2,29500		
86	54112120R	deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 4	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
87	54200000T	vestavná elektrická trouba	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
88	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojeovými; provedení Cr; pro mezipokojeové dveře, zajištění z 1 strany	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,00000		3,00000		
89	611601203R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00
		pokoj s kuchyňským koutem : 1 2 x pokoj : 2*1		1,00000 2,00000		
90	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	0,90000	1 000,00	900,00
		vstupní dveře : 0,90		0,90000		
91	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,32719	1 317,00	430,91
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				405,41
92	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	5,12792	79,00	405,11
		koupelna s WC : $(1,55 + 2,15) / 2 * 3,75 - (1,17 * 0,22) - 0,5 * 1,80^2 * (\pi * 108 / 180 - \sin(108))$		5,12792		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byt č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byt č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00041	721,00	0,30
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové						75 886,52
94	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem; položky neobsahují žádný materiál	m2	51,55525	8,00	412,44
		předsíň : 2,20*1,06		2,33200		
		pokoj s kuchyňským koutem : (7,70+8,15)/2*2,45+(5,85+6,00)/2*1,16-(0,90*0,27)		26,04625		
		pokoj : 2,70*3,51		9,47700		
		pokoj : 4,00*3,425		13,70000		
95	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	51,55525	82,00	4 227,53
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 51,55525		51,55525		
96	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	51,55525	26,00	1 340,44
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 51,55525		51,55525		
97	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	53,92800	15,00	808,92
		předsíň : 2*(2,20+1,06)-(0,90+0,80)		4,82000		
		předsíň : 2*(1,239+2,45)-(2*0,80)		5,77800		
		pokoj s kuchyňským koutem : (1,06+0,10+6,00+3,83+6,40+0,27+2,20+1,00)-(3*0,80)		18,46000		
		pokoj : 2*(2,70+3,51)-(2*0,80)		10,82000		
		pokoj : 2*(4,00+3,425)-0,80		14,05000		
98	776421100RU1	Montáž podlahových lišt z PVC k vinylu včetně dodávky	m	51,27000	120,00	6 152,40
		předsíň : 2*(2,20+1,06)-(0,90+0,80)		4,82000		
		pokoj s kuchyňským koutem : (1,16+6,00+3,83+7,70+2*0,27+2,45+2,20+0,10)-(3*0,80)		21,58000		
		pokoj : 2*(2,70+3,51)-(2*0,80)		10,82000		
		pokoj : 2*(4,00+3,425)-0,80		14,05000		
99	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	23,03700	113,00	2 603,18
		pokoj s kuchyňským koutem : ((6,40+6,80)/2*2,45)-(0,90*0,27)		15,92700		
		(5,85+6,00)/2*1,20		7,11000		
100	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	13,70000	119,00	1 630,30
		pokoj : 4,00*3,425		13,70000		
101	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	14,84455	125,00	1 855,57
		předsíň : (2,20*1,06)+(1,239*2,45)		5,36755		
		pokoj : 2,70*3,51		9,47700		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byt č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byt č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	776521200RV1	Montáž podlah z vinylových dílců tloušťky 2 mm, včetně dodávky <i>Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 51,55525</i>	m2	51,55525	914,00	47 121,50
				<i>51,55525</i>		
103	776981112RU2	Dodávka a montáž přechodové lišty, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 35 mm <i>předsíň x pokoj s kuchyňským koutem : 0,80</i> <i>pokoj s kuchyňským koutem x pokoj : 0,80</i> <i>pokoj x pokoj : 0,80</i>	m	2,40000	394,00	945,60
				<i>0,80000</i>		
				<i>0,80000</i>		
				<i>0,80000</i>		
104	776981113RU1	Dodávka a montáž přechodové lišty, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm <i>pokoj s kuchyňským koutem x koupelna s WC : 0,80</i>	m	0,80000	413,00	330,40
				<i>0,80000</i>		
105	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) <i>Spotřeba: 0,20 kg/m2 (závislá na druhu a savosti podkladu) :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 51,55525*0,2</i>	kg	10,31105	50,00	515,55
				<i>10,31105</i>		
106	58581502R	vyrovnávací stěrka podkladní vrstva; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 5,0 mm <i>pro zhotovení vyrovnávacích a podkladních vrstev podlah pod finální nášlapnou povrchovou úpravu, vhodný je zejména do kancelářských a obytných prostor</i> <i>Nanášá se v jednom pracovním záběru na únosný podklad v tloušťce od 2 mm do 5 mm. :</i> <i>Je vyzrálý pro pokládku po 48 hodinách při tloušťce vrstvy 2 mm. :</i> <i>Vydatnost: :</i> <i>1,5 kg suché směsi / 1 m2 a 1 mm tloušťky :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 51,55525*3</i>	kg	154,66575	50,00	7 733,29
				<i>154,66575</i>		
107	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,35135	596,00	209,40
Díl: 783 Nátěry 1 545,67						
108	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovně, do 50 m <i>vstupní dveře : 1</i> <i>dveře do koupelny s WC : 1</i> <i>pokoj s kuchyňským koutem - okna : 2*3</i> <i>pokoje : 2*2</i>	kus	12,00000	13,00	156,00
				<i>1,00000</i>		
				<i>1,00000</i>		
				<i>6,00000</i>		
				<i>4,00000</i>		
109	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry svisle, za jedno podlaží <i>Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 12,00000*2</i>	kus	24,00000	6,00	144,00
				<i>24,00000</i>		
110	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email <i>zárubeň š. 0,80 m : 3*((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05))</i>	m2	2,84400	438,00	1 245,67
				<i>2,84400</i>		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby	23 290,63			
111	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 128,57320	m2	128,57320	12,00	1 542,88
				128,57320		
112	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky předsíň : 2,20*1,06 pokoj s kuchyňským koutem : (7,70+8,15)/2*2,45+(5,85+6,00)/2*1,16-(0,90*0,27) pokoj : 2,70*3,51 pokoj : 4,00*3,425 koupelna s WC : (1,55+2,15)/2*3,75-(1,17*0,22)-0,5*1,80^2*(pi*108/180-sin(108))	m2	56,68317	20,00	1 133,66
				2,33200		
				26,04625		
				9,47700		
				13,70000		
				5,12792		
113	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá předsíň : 2*(2,20+1,06)*2,60 pokoj s kuchyňským koutem : (1,16+6,00+3,83+7,70+2,45+2*0,27+2,20+0,10)*2,60 pokoj : 2*(2,70+3,51)*2,60 pokoj : 2*(4,00+3,425)*2,60 koupelna s WC (pata klenby ve výšce 3,10 m) : (1,41+1,17+0,22+2,60+1,98+2*0,35)*(2,60-2,00) ((pi*1,80*108)/180)*(2,60-2,00)	m2	157,08575	102,00	16 022,75
				16,95200		
				62,34800		
				32,29200		
				38,61000		
				4,84800		
				2,03575		
114	784450084RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,55525 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,12792	m2	56,68317	81,00	4 591,34
				51,55525		
				5,12792		
Díl: M21		Elektromontáže	23 132,00			
115	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	3,00000	286,00	858,00
116	210010322RT1	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	397,00	397,00
117	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	10,00000	28,00	280,00
118	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , ,	kus	1,00000	969,00	969,00
119	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	3,00000	360,00	1 080,00
120	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	79,00	948,00
121	741531	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) DO 10 W	KUS	4,00000	500,00	2 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 4,00000		4,00000		
122	741551	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ SVÍTIDLA (MIN. IP 44)	KUS	1,00000	1 000,00	1 000,00
		koupelna s WC : 1		1,00000		
123	741Z01	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA	KUS	4,00000	350,00	1 400,00
		předsíň : 1		1,00000		
		pokoj s kuchyňským koutem : 1		1,00000		
		kuchyňská linka : 1		1,00000		
		koupelna s WC : 1		1,00000		
124	741Z02	DEMONTÁŽ ZÁSUVKY/SPINAČE/KRABICE	KUS	2,00000	350,00	700,00
		spínač na bourané příčce : 0+1+1		2,00000		
125	741Z08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD.	M2	0,50000	5 000,00	2 500,00
		předsíň - úprava rozvodu : 0,50		0,50000		
126	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,00000	5 000,00	5 000,00
127	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	1,00000	5 000,00	5 000,00
128	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						29 905,03
129	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,73113	817,00	4 682,33
130	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,73113	390,00	2 235,14
131	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,73113	271,00	1 553,14
132	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	114,62259	25,00	2 865,56
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,73113	383,00	2 195,02
134	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,73113	42,00	240,71
135	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,73113	2 309,00	13 233,18
136	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	5,73113	334,00	1 914,20

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003/2019_25	Krajinská 21 ČB
O: 02	byť č. 8
R: 003.02/2019_25	Krajinská 21 ČB, byť č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
137	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	5,73113	160,00	916,98
138	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	5,73113	12,00	68,77
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 890,95
139	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 890,95	10 890,95
140	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
141	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				14 700,00
142	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
143	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
144	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
145	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00
146	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00
147	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						676 800,00