

SMLOUVA O DÍLO

Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	[redacted] referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Se sídlem:	Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 - Vysočany
Zastoupen:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze pod sp. zn. B 6556	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7408201/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	[redacted] stavbyvedoucí [redacted] vedoucí obchod. oddělení východ [redacted] hl. stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

- údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
 - 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.
 - 2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že bude provádět dílo bez projektové dokumentace (pouze na základě situačních výkresů a položkového rozpočtu) a podpisem smlouvy stvrzuje, že si všechna místa realizace díla prohlédl a souhlasí s navrženým technickým řešením oprav.
 - 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
 - 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmět smlouvy
 - 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025**“ (dále jen „dílo“).
 - 3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.2. Rozsah předmětu díla
 - 3.2.1 Předmětem díla jsou celoplošné opravy poškozených asfaltobetonových povrchů místních komunikací na území města Nový Jičín. Celková výměra všech opravovaných povrchů je přibližně 6.000 m². Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a zhotovitel je tedy převzal před podpisem smlouvy, a dále oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. a je nedílnou součástí této smlouvy.
 - 3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
 - b) Vypracování a dodání kontrolního a zkušebního plánu stavby.
 - c) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných

v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;.

- d) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Odkup vyfrézovaného materiálu za cenu 100 Kč/t bez DPH. Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který je možno dále použít pro realizaci stavby či jiných stavebních prací (není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je vlastnictvím objednatele), který nebude použit při realizaci stavby v souladu s Položkovým rozpočtem, bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití; zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t bez DPH, a to na základě objednatelem vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení (na tento závazkový vztah stran se přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě dle Občanského zákoníku). Náklady na dopravu odkoupeného recyklátu hradí zhotovitel. Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla a množství, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zhotovitel průběžně uvádět ve stavebním deníku, toto množství bude odsouhlaseno za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
- i) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- j) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- k) Koordinace stavebních prací s pracemi na výstavbě kontejnerového stání pro podzemní kontejnery a s přípravnými pracemi zajišťovanými jiným zhotovitelem (výměna části obrub, opravy chodníků apod.).
- l) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- m) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- n) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
- o) Zabezpečení stanovené ochrany stromů a keřových porostů. Zhotovitel před zahájením stavebních prací v kořenových zónách stromů a keřových porostů

projedná na místě se správcem městské zeleně (Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín) způsob jejich ochrany. Správce zeleně stanoví způsob a rozsah ochrany a konkretizuje podmínky stavebních prací v okolí kořenové zóny písemně zápisem do stavebního deníku. Následně provede kontrolu těchto opatření a podmínek a její výsledek zapíše do stavebního deníku.

- p) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- q) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- r) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby. Vyjádření k existenci sítí si zajistí zhotovitel v rámci přípravy stavby. Zhotovitel doloží investorovi před zahájením prací, že způsob provádění prací byl konzultován s majiteli dotčených sítí, zejména se společností SmVaK Ostrava a.s. a GasNet Služby, s.r.o.
- s) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucích ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucích.
- t) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu.
- u) Provedení veškerých geodetických prací (vč. geodetického zaměření stavby před zahájením prací) a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- v) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- w) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků.
- x) Provedení fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (bude předáno 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- y) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- z) Závěrečná zpráva o jakosti díla - bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x kompletně v elektronické podobě.
- aa) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

Náklady na tyto činnosti, i pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, jsou součástí ceny díla (budou zohledněny v ostatních položkách soupisu prací).

3.3 Změny předmětu díla

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.

- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu se situačními plány, Položkovým rozpočtem a příslušnými stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.
- 4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli plán jakosti díla, jehož součástí bude kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb PK“). Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř.
- 4.2.4 Zhotovitel je povinen při pokládce asfaltobetonového povrchu postupovat v souladu s TKP staveb PK – kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy – odst. 7.6 a ČSN 736121 odst. 6.4.1. Objemové množství asfaltové směsi musí odpovídat položkovému rozpočtu (plocha x požadovaná tloušťka). Zhotovitel předloží objednateli všechny vážní lístky na asfaltové směsi: ACP, ACO, vyrovnávku. Následně bude objednatelem provedena kontrola jakosti (soulad dodané směsi s Položkovým rozpočtem) a dodaného množství podle objemové hmotnosti (zda množství odpovídá rozpočtu).
Při zjištění snížení objemového množství asfaltové směsi nebo nepředložení vážních lístků bude proveden ve výkazu výměr odpočet nedodaného materiálu, a to nejen dle snížené výměry plochy, ale také dle nedodaného objemového množství materiálu.
Při prověřování kvality bude postupováno i dle Kapitoly 7 TKP staveb PK odstavec 7.5.3 a 7.5.4 - Kontrolní zkoušky a zkušební postupy, kdy tloušťka vrstvy se zjišťuje z jádrových vývrtů. Místa těchto kontrolních vývrtů určí objednatel, kontrolní vývrty musí být provedeny za přítomnosti zástupce objednatele. Na každém stavebním objektu bude proveden min. jeden kontrolní vývrt.
Zhotovitel dále předloží prohlášení o vlastnostech dle TKP 7 pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky.

- 4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla
- 4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.
- 4.4 Povinnost součinnosti
- 4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.
- 4.5 Základní povinnosti objednatele
- 4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

- 5.1 Termín zahájení
- 5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.
- 5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.2 Termín dokončení a předání díla
- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 3 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
- 5.2.2 Vzhledem k tomu, že práce budou koordinovány s přípravnými pracemi zajišťovanými jinými zhotoviteli (výměny obrub, opravy chodníků apod.), může být o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodu těchto prací provádět práce na opravě komunikací, dodatkem prodloužen termín předání díla. Zjistí-li zhotovitel, že tyto práce budou mít vliv na postup prací při opravě komunikací a tím na termín dokončení, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Zhotovitel však nemá nárok na úhradu zvýšených nákladů vzniklých z důvodu případného prodloužení termínu dokončení prací z výše uvedeného důvodu ani na náhradu jiných nákladů souvisejících s koordinací stavby s jinými zhotoviteli.
- 5.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 5.2.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat harmonogram prací odsouhlasený objednatelem (viz. odst. 10.1.3).
- 5.3 Přerušení prací
- 5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

- 5.4.1 Místem plnění jsou místní komunikace na území města Nový Jičín – ulice Vančurova, Nábřeží a Štursova.

VI. Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

- 1.1.1 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3 452 031,51 Kč bez DPH, tj. 4 176 958,13 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy čtyři miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc devět set padesát osm korun českých třináct haléřů.
- 6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.
- 6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
- 6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

- 6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
 - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu (nebo nebude-li možné použít poměrné odvození z nabídnutých cen), budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s., a to ve výši max. 80 % této sborníkové ceny; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
 - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII. Platební podmínky

7.1. Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2. Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury), která bude vystavena zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH po předání díla.

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za celé dílo.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne kalendářního měsíce následujícího po předání díla soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací.

7.3. Náležitosti a splatnost faktury

7.3.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

c) název díla: „Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025“.

7.3.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.

7.3.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.4. Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele

formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce

- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
- 8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
- 8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.

- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

- 9.2.4 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele

- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4 Povinnost informovat objednatele

- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

9.5 Kontrola provádění prací

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatel. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele,

poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

- 9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti.
- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
 - 9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.
 - 9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X.

Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

- 10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.
- 10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
 - situačních plánů v tištěné podobě
 - plánu BOZP.

- 10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli harmonogram prací a návrh dopravně inženýrských opatření. Harmonogram prací musí být objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště
- 10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.
- 10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.
- 10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.
- 10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.
- 10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.
- 10.3.2 Objednatel jako vlastník místních komunikací na pozemcích parc. č. 482/1, 354/12, 354/10, 354/9 a 356/1 v katastrálním území Nový Jičín–Dolní Předměstí (ul. Vančurova), na pozemku parc. č. 515 v katastrálním území Nový Jičín–Dolní Předměstí (ulice Nábřežní) a na pozemcích parc. č. 583 v katastrálním území Nový Jičín–Dolní Předměstí a parc. č. 69 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína (ulice Štursova) vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.
- 10.4 Vyklizení staveniště
- 10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.

- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.
- 12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepiší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.
- 12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - seznam výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
 - doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
 - 1x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
 - doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 - fotodokumentace prováděných prací
 - 1x stavební deník (případně deníky) - originál
 - 1x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům
 - 1x vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500)
- Všechny doklady budou předány v elektronické podobě na flashdisku. Doklady, u kterých je uvedeno množství, budou zároveň dodány v tištěné podobě.**
- 12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5. Zkoušky
- 12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu,

do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho částí.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- 13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 13.7 Postup po odstranění vad
- 13.7.1 O provedeném odstranění vady sepiší smluvní strany zápis (protokol).
- 13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.
- 13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

- 14.1 Vlastnictví díla
Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.
- 14.2. Nebezpečí škod na díle
Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 14.3 Pojištění díla
- 14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanu pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.
- 14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.

Sankční ujednání

- 15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

- 15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.
- 15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 15.2. Sankce za neodstranění vad
- 15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.
- 15.3. Sankce za porušení bezpečnostních předpisů
- 15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6 nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.
- 15.4. Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů
- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.
- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může

objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

15.5 Společná ustanovení

- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

16.1 Způsob odstoupení od smlouvy

- 16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trávající déle než 15 dnů,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezačínání stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
 - f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
 - b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.
- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušáním prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupná je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 2486/44R/2025 ze dne 18.6.2025.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(Položkový rozpočet)

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně

V Ostravě dne

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 23.06.2025 15:19:57 +02:00

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Ing. Libor
Navrátil

Digitálně podepsal Ing.
Libor Navrátil
Datum: 2025.06.23
12:28:05 +02'00'

COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil,
Ředitel oblasti Východ,
Na základě plné moci

KRYCÍ LIST

Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	3 452 031,51
DPH:	724 926,62
Celkem Odbyt s DPH:	4 176 958,13

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 452 031,51

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 12.06.2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 12.06.2025

na: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce

Rekapitulace			
Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025	3 452 031,51	724 926,62	4 176 958,13
VN01 - Vedlejší a ostatní náklady	220 246,00	46 251,66	266 497,66
R965.VN.1 - Vedlejší a ostatní náklady	220 246,00	46 251,66	266 497,66
SO01 - Vančurova horní a dolní část (úsek od BD č.o.15 po křižovatku s ul. Pal	1 368 251,26	287 332,76	1 655 584,03
R965.1.03 - Vančurova horní část - Snížení obrub s přeložením dlažby pro	43 336,28	9 100,62	52 436,90
R965.1.02 - Vančurova - Snížení obrub s přeložením dlažby v místě budou	233 423,68	49 018,97	282 442,66
R965.1.01 - Vančurova horní a dolní část - Oprava povrchu	1 091 491,30	229 213,17	1 320 704,47
SO02 - Vančurova sever 2x boční ulice vpravo+souběžná (úsek pod obchoden	527 823,62	110 842,96	638 666,58
R965.2.03 - Vančurova sever - Výměna obrub za nové a vybourání žulovéh	85 805,69	18 019,20	103 824,89
R965.2.02 - Vančurova Sever - Odstranění obrub oddělující parkoviště bez	23 421,00	4 918,41	28 339,41
R965.2.01 - Vančurova Sever. 2x boční ulice vpravo + souběžná - Oprava p	418 596,92	87 905,35	506 502,28
SO03 - Vančurova 2 - 14. boční slepá ulice vpravo (úsek až po obratiště na kor	486 558,17	102 177,22	588 735,39
R965.3.02 - Vančurova 2 - 14. 1x boční slepá ulice vpravo - Vybudování nov	248 015,09	52 083,17	300 098,26
R965.3.01 - Vančurova 2 - 14. 1x boční slepá ulice vpravo - Oprava povrchu	238 543,08	50 094,05	288 637,13
SO04 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo (pro č.o.3 a 5. pro č.o.7 a 1	494 341,63	103 811,74	598 153,37
R965.4.01 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo - Oprava povrchu	155 502,00	32 655,42	188 157,41
R965.4.02 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo - Vybudování nov	338 839,63	71 156,32	409 995,96
SO05 - Nábřeží (úsek od poslední vzrostlé břízy cca 10m od hrany plotu MŠ p	75 226,07	15 797,47	91 023,54
R965.5.01 - Nábřeží - Oprava povrchu	75 226,07	15 797,47	91 023,54
SO06 - Štursova - u Prachárny (od křižovatky s ul.Úprkova po konec křižovatk	279 584,76	58 712,80	338 297,56
R965.6.01 - Štursova - u Prachárny - Oprava povrchu	279 584,76	58 712,80	338 297,56
Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025			

Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025

Rozpočet s poznámkou

Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025									
VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025									
VN01 - Vedlejší a ostatní náklady							220 246,00	46 251,66	266 497,66
R965.VN.1 - Vedlejší a ostatní náklady							220 246,00	46 251,66	266 497,66
VN - Vedlejší náklady							213 538,00	44 842,98	258 380,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1	21,00	33 540,00	33 540,00	7 043,40	40 583,40
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
002	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
003	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1	21,00	67 080,00	67 080,00	14 086,80	81 166,80
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
004	005111010RVL	Zaměření před výstavbou (sítí, stavby...)	soubor	1	21,00	27 950,00	27 950,00	5 869,50	33 819,50
005	005111030RVL	Zaměření skutečného stavu provedení stavby	soubor	1	21,00	27 950,00	27 950,00	5 869,50	33 819,50
006	00523 RVL1	Zkoušky a měření	soubor	1	21,00	44 720,00	44 720,00	9 391,20	54 111,20
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
007	VLVN.01	Úklid příjezdových komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou	soubor	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
008	VLVN.02	Uvedení ostatních ploch dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
ON - Ostatní náklady							6 708,00	1 408,68	8 116,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
010	VLON.01	Doprava a přejezd mechanizace	KPL	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
SO01 - Vančurova horní a dolní část (úsek od BD č.o.15 po křižovatku s u							1 368 251,26	287 332,76	1 655 584,03
R965.1.03 - Vančurova horní část - Snížení obrub s přeložením dlažby							43 336,28	9 100,62	52 436,90
1 - Zemní práce							5 945,41	1 248,54	7 193,95
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	0,59125	21,00	559,00	330,51	69,41	399,92
		příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.							
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	M3	5,9125	21,00	167,70	991,53	208,22	1 199,75
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3	M3	2,95625	21,00	1,12	3,31	0,70	4,01
		příplatek za leplivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
004	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	5,9125	21,00	167,70	991,53	208,22	1 199,75
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
005	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	29,5625	21,00	11,18	330,51	69,41	399,92
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
006	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	M3	0,59125	21,00	167,70	99,15	20,82	119,97
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.							
007	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	M3	0,59125	21,00	559,00	330,51	69,41	399,92
		nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4							
008	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	5,9125	21,00	16,77	99,15	20,82	119,97
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	M2	15,75	21,00	15,00	236,25	49,61	285,86
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
010	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	5,9125	21,00	279,50	1 652,54	347,03	1 999,58

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
11 - Přípravné a přidružené práce							6 121,05	1 285,42	7 406,47
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše. ze zámkové dlažky. kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	11	21,00	111,80	1 229,80	258,26	1 488,06
013	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivé do 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm	M2	4,75	21,00	201,24	955,89	200,74	1 156,63
014	113107542R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivé do 50 m2. tloušťka vrstvy 420 mm	M2	11	21,00	245,96	2 705,56	568,17	3 273,73
015	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	11	21,00	111,80	1 229,80	258,26	1 488,06
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							5 831,92	1 224,70	7 056,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	564801112R00	Podklad ze štrkordti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 40 mm	M2	11	21,00	95,25	1 047,75	220,03	1 267,78
017	564831111RT2	Podklad ze štrkordti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 100 mm	M2	11	21,00	137,51	1 512,61	317,65	1 830,26
018	564851111RT2	Podklad ze štrkordti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	4,75	21,00	239,81	1 139,10	239,21	1 378,31
019	564851114RT4	Podklad ze štrkordti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 180 mm	M2	11	21,00	193,86	2 132,46	447,82	2 580,28
59 - Dlažby a předlažby komunikací							9 524,85	2 000,22	11 525,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného. s výplněním spár. s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	M2	11	21,00	427,08	4 697,88	986,55	5 684,43
021	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	M	11	21,00	111,80	1 229,80	258,26	1 488,06
022	VL59.04	Montáž křemičitého písku vmetáním do dlažby	M2	11	21,00	11,18	122,98	25,83	148,81
023	24551546R	písek posypový křemičitý; frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg	KG	16,5	21,00	5,59	92,24	19,37	111,60
024	592451178R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; bez fazety; barva: šedá	M2	9,02	21,00	279,50	2 521,09	529,43	3 050,52
025	592451179R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; bez fazety; barva: dle vzorníku	M2	3,08	21,00	279,50	860,86	180,78	1 041,64
91 - Doplňující práce na komunikaci							8 509,88	1 787,07	10 296,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	2	21,00	391,30	782,60	164,35	946,95
027	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	7	21,00	391,30	2 739,10	575,21	3 314,31
028	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	2	21,00	391,30	782,60	164,35	946,95
029	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	M	11	21,00	27,95	307,45	64,56	372,01
030	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	M	11	21,00	72,67	799,37	167,87	967,24
031	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	M	11	21,00	83,85	922,35	193,69	1 116,04
032	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	1,03	21,00	391,30	403,04	84,64	487,68
033	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	1,03	21,00	391,30	403,04	84,64	487,68
034	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 300.0 mm; barva šedá	KUS	2,06	21,00	195,65	403,04	84,64	487,68

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 150.0 mm; barva šedá	KUS	7,21	21,00	134,16	967,29	203,13	1 170,43
99 - Staveništní přesun hmot							586,73	123,21	709,94
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
036	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	16,298	21,00	36,00	586,73	123,21	709,94
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							4 575,13	960,78	5 535,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
037	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky.	t	17,1765	21,00	111,80	1 920,33	403,27	2 323,60
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
038	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	17,1765	21,00	98,38	1 689,82	354,86	2 044,69
039	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	154,5885	21,00	5,00	772,94	162,32	935,26
040	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	17,1765	21,00	11,18	192,03	40,33	232,36
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							2 241,31	470,68	2 711,99
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	979999973R00	Poplatek za uložení. zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	11,7315	21,00	167,70	1 967,37	413,15	2 380,52
042	979999981R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost do 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,475	21,00	50,31	124,52	26,15	150,67
043	979999982R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,97	21,00	50,31	149,42	31,38	180,80
R965.1.02 - Vančurova - Snížení obrub s přeložením dlažby v místě bu							233 423,68	49 018,97	282 442,66
1 - Zemní práce							32 335,48	6 790,45	39 125,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.	M3	3,2289	21,00	559,00	1 804,96	379,04	2 184,00
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	M3	32,28903	21,00	167,70	5 414,87	1 137,12	6 551,99
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	M3	16,14451	21,00	1,12	18,08	3,80	21,88
004	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	32,28903	21,00	167,70	5 414,87	1 137,12	6 551,99
005	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	161,44515	21,00	11,18	1 804,96	379,04	2 184,00
006	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4. kolečkem. na vzdálenost do 10 m bez naložení. avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.	M3	3,2289	21,00	167,70	541,49	113,71	655,20
007	167101201R00	Nakládání. skládání. překládání neulehlého výkopku nakládání. skládání. překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	M3	3,2289	21,00	559,00	1 804,96	379,04	2 184,00
008	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	32,28903	21,00	16,77	541,49	113,71	655,20
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4. se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	M2	84,13307	21,00	15,00	1 262,00	265,02	1 527,02
010	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	32,28903	21,00	279,50	9 024,78	1 895,20	10 919,99
011	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8	M2	84,13307	21,00	55,90	4 703,04	987,64	5 690,68
11 - Přípravné a přidružené práce							29 392,95	6 172,52	35 565,47
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše. ze zámkové dlažky. kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	52,96792	21,00	111,80	5 921,81	1 243,58	7 165,39

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm	M2	31,16515	21,00	201,24	6 271,67	1 317,05	7 588,73
014	113107542R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstvy 420 mm	M2	52,96792	21,00	245,96	13 027,99	2 735,88	15 763,87
015	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	1	21,00	111,80	111,80	23,48	135,28
016	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	36,31194	21,00	111,80	4 059,67	852,53	4 912,21
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							27 334,02	5 740,14	33 074,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	564801112R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 40 mm	M2	52,96792	21,00	95,25	5 045,19	1 059,49	6 104,69
018	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 100 mm	M2	52,96792	21,00	137,51	7 283,62	1 529,56	8 813,18
019	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	16,64038	21,00	239,81	3 990,53	838,01	4 828,54
020	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	52,96792	21,00	207,95	11 014,68	2 313,08	13 327,76
59 - Dlažby a předlažby komunikací							62 149,64	13 051,43	75 201,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm. tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného. s vyplněním spár. s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	M2	52,96792	21,00	427,08	22 621,54	4 750,52	27 372,06
022	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	M	52,96792	21,00	111,80	5 921,81	1 243,58	7 165,39
023	VL59.04	Montáž křemičitého písku vmetáním do dlažby	M2	52,96792	21,00	11,18	592,18	124,36	716,54
024	24551546R	písek posypový křemičitý; frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg	KG	79,45188	21,00	5,59	444,14	93,27	537,40
025	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá. skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60.0 mm	M2	44,46545	21,00	559,00	24 856,19	5 219,80	30 075,99
026	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá. skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60.0 mm	M2	13,79926	21,00	559,00	7 713,79	1 619,90	9 333,68
91 - Doplňující práce na komunikaci							46 857,19	9 840,01	56 697,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
028	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	34,31194	21,00	391,30	13 426,26	2 819,52	16 245,78
029	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
030	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
031	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm. . lože z betonu C20/25. bez dodávky přídlažby	M	36,31194	21,00	391,30	14 208,86	2 983,86	17 192,72
032	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	M	36,31194	21,00	27,95	1 014,92	213,13	1 228,05
033	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	M	36,31194	21,00	72,67	2 638,79	554,15	3 192,93
034	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	M	36,31194	21,00	83,85	3 044,76	639,40	3 684,15
035	592162117R	Dlažba betonová tl = 100.00 mm; dl = 500.0 mm; š = 250.0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3.5 t	KUS	74,80261	21,00	78,26	5 854,05	1 229,35	7 083,40
036	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 100.0 mm; h = 250.0 mm; barva šedá	KUS	1,03	21,00	145,34	149,70	31,44	181,14
037	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	0,515	21,00	391,30	201,52	42,32	243,84

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
038	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	0,515	21,00	391,30	201,52	42,32	243,84
039	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	KUS	1,03	21,00	195,65	201,52	42,32	243,84
040	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	KUS	35,3413	21,00	134,16	4 741,39	995,69	5 737,08
99 - Staveništní přesun hmot							2 698,01	566,58	3 264,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	74,94479	21,00	36,00	2 698,01	566,58	3 264,60
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							21 620,14	4 540,23	26 160,37
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
042	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky.	t	81,16886	21,00	111,80	9 074,68	1 905,68	10 980,36
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
043	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	81,16886	21,00	98,38	7 985,39	1 676,93	9 662,32
044	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	730,51977	21,00	5,00	3 652,60	767,05	4 419,64
045	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	81,16886	21,00	11,18	907,47	190,57	1 098,04
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							11 036,25	2 317,61	13 353,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
046	97999973R00	Poplatek za uložení. zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	59,22686	21,00	167,70	9 932,34	2 085,79	12 018,14
047	979999981R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost do 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,91778	21,00	50,31	599,58	125,91	725,50
048	979999982R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,02423	21,00	50,31	504,32	105,91	610,23
R965.1.01 - Vančurova horní a dolní část - Oprava povrchu							1 091 491,30	229 213,17	1 320 704,47
1 - Zemní práce							120,13	25,23	145,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3. v hornině 3. hloubení strojné	M3	0,0625	21,00	1 118,00	69,88	14,67	84,55
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
002	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost. v hornině 3.	M3	0,03125	21,00	1,12	0,04	0,01	0,04
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
003	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhmutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	0,0625	21,00	167,70	10,48	2,20	12,68
004	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhmutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	0,3125	21,00	11,18	3,49	0,73	4,23
005	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	0,0625	21,00	16,77	1,05	0,22	1,27
006	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4. se zhutněním	M2	0,25	21,00	15,00	3,75	0,79	4,54
		vyrovnáním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
007	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	0,0625	21,00	279,50	17,47	3,67	21,14
008	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	M2	0,25	21,00	55,90	13,98	2,93	16,91
11 - Přípravné a přidružené práce							167 267,82	35 126,24	202 394,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě nad 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm	M2	0,25	21,00	111,80	27,95	5,87	33,82

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 60 mm	M2	292,36173	21,00	80,81	23 625,75	4 961,41	28 587,16
011	113151314R00	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek. Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase. tloušťky 50 mm	M2	2923,6173	21,00	40,25	117 675,60	24 711,88	142 387,47
012	113203111R00	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek. Vytřhání obrub z dlažebních kostek	M	1	21,00	111,80	111,80	23,48	135,28
013	938909311R00	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	3215,979	21,00	4,47	14 375,43	3 018,84	17 394,27
014	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	M2	146,18086	21,00	78,26	11 440,11	2 402,42	13 842,54
015	979071112R00	Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živичí nebo cementovou maltou	M2	0,1	21,00	111,80	11,18	2,35	13,53
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m							
5 - Komunikace							796 872,82	167 343,29	964 216,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1. tloušťka po ztuhnutí 60 mm	M2	292,36173	21,00	272,79	79 753,36	16 748,20	96 501,56
017	573231127R00	s rozprostřením a ztuhnutím Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2	M2	3215,979	21,00	15,65	50 330,07	10 569,32	60 899,39
018	577141112R00	bez posypu kamenivem Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2	M2	2923,6173	21,00	228,07	666 789,40	140 025,77	806 815,17
		Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+							
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							50 310,00	10 565,10	60 875,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65
020	899332111R00	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65
021	899432111R00	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	4	21,00	2 236,00	8 944,00	1 878,24	10 822,24
022	899432111R00	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	1	21,00	2 236,00	2 236,00	469,56	2 705,56
91 - Doplňující práce na komunikaci							59 848,11	12 568,10	72 416,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
023	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou. dělicích čar šířky 120 mm	M	63	21,00	33,54	2 113,02	443,73	2 556,75
024	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou. dělicích čar šířky 120 mm	M	24	21,00	33,54	804,96	169,04	974,00
025	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou. vodicích proužků šířky 250 mm	M	50	21,00	67,08	3 354,00	704,34	4 058,34

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. bílou. stopčar. zeber. stínů. šípek. nápisů. přechodů apod.	M2	15	21,00	335,40	5 031,00	1 056,51	6 087,51
027	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. bílou. stopčar. zeber. stínů. šípek. nápisů. přechodů apod.	M2	15	21,00	335,40	5 031,00	1 056,51	6 087,51
028	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
029	919721211R00	v jedné řadě. se zřízení lože tl. 5 až 10 cm. s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou	M	227,27	21,00	44,72	10 163,51	2 134,34	12 297,85
030	919723111R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou závlivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček. s vyčištěním a vyplněním spár	M	227,27	21,00	44,72	10 163,51	2 134,34	12 297,85
031	919731121R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	226,27	21,00	27,95	6 324,25	1 328,09	7 652,34
032	919735112R00	vyčištění spár po řezání. vyčištění spár před závlivkou a impregnace spár před závlivkou.	M	226,27	21,00	72,67	16 443,04	3 453,04	19 896,08
033	58380129R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm	t	0,0051	21,00	5 590,00	28,51	5,99	34,50
		podél vybrané části komunikace nebo zpevněné plochy							
		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 50 do 100 mm							
		včetně spotřeby vody							
		kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná							
99 - Staveništní přesun hmot							4 346,16	912,69	5 258,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	434,61572	21,00	10,00	4 346,16	912,69	5 258,85
		vodorovně do 200 m							
D96 - Přesuny sutí a vybraných hmot							9 623,60	2 020,96	11 644,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	979082315R00	Vodorovná doprava sutí a vybraných hmot vodorovná doprava sutí a vybraných hmot bez naložení. s vyložením a hrubým urovnáním po suchu. vzdálenost přes 2000 do 3000 m.	t	20	21,00	111,80	2 236,00	469,56	2 705,56
036	979087112R00	bez naložení. s vyložením a hrubým urovnáním	t	38,50129	21,00	111,80	4 304,44	903,93	5 208,38
037	979083117R00	Vodorovná doprava sutí a vybraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	18,50129	21,00	98,38	1 820,16	382,23	2 202,39
038	979083191R00	se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	166,5116	21,00	5,00	832,56	174,84	1 007,40
039	979093111R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	38,50129	21,00	11,18	430,44	90,39	520,84
		Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m							
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení.							
		Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.							
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							3 102,67	651,56	3 754,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
040	97999973R00	Poplatek za uložení. zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	18,50129	21,00	167,70	3 102,67	651,56	3 754,23
SO02 - Vančurova sever 2x boční ulice vpravo+souběžná (úsek pod obch							527 823,62	110 842,96	638 666,58
R965.2.03 - Vančurova sever - Výměna obrub za nové a vybourání žuk							85 805,69	18 019,20	103 824,89
1 - Zemní práce							8 025,60	1 685,38	9 710,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy	M3	0,793	21,00	559,00	443,29	93,09	536,38
002	122202201R00	příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.	M3	7,93	21,00	167,70	1 329,86	279,27	1 609,13
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	M3	3,965	21,00	1,12	4,44	0,93	5,37
004	162701105R00	s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	M3	7,93	21,00	167,70	1 329,86	279,27	1 609,13
005	162701109RT3	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za leplivost horniny	M3	39,65	21,00	11,18	443,29	93,09	536,38
006	162201203R00	s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	M3	0,793	21,00	167,70	132,99	27,93	160,91
007	167101201R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu. bez naložení výkopu. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	0,793	21,00	559,00	443,29	93,09	536,38
		Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4							
		po suchu. bez naložení výkopu. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.							
		Vodorovné přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4. kolečkem. na vzdálenost do 10 m							
		bez naložení. avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.							
		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu							
		nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu							
		nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4							

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	7,93	21,00	16,77	132,99	27,93	160,91
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4. se zhutněním	M2	21,85	21,00	15,00	327,75	68,83	396,58
010	199000002R00	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
010	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	7,93	21,00	279,50	2 216,44	465,45	2 681,89
011	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou	M2	21,85	21,00	55,90	1 221,42	256,50	1 477,91
011	215901101RT5	s rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8							
11 - Přípravné a přidružené práce							16 247,85	3 412,06	19 659,95
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	113107515R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	21,85	21,00	201,24	4 397,09	923,39	5 320,48
013	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	59	21,00	111,80	6 596,20	1 385,20	7 981,40
014	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	47	21,00	111,80	5 254,60	1 103,47	6 358,07
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							5 239,85	1 100,37	6 340,22
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	564851111RT2	Podklad ze šterkordtu s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	21,85	21,00	239,81	5 239,85	1 100,37	6 340,22
91 - Doplňující práce na komunikaci							43 915,77	9 222,31	53 138,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	3	21,00	391,30	1 173,90	246,52	1 420,42
016	917762111R00	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
017	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	9	21,00	391,30	3 521,70	739,56	4 261,26
017	917762111R00	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
018	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	47	21,00	391,30	18 391,10	3 862,13	22 253,23
018	917862111R00	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
019	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm	M	59	21,00	27,95	1 649,05	346,30	1 995,35
019	919731121R00	podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
020	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	M	59	21,00	39,13	2 308,67	484,82	2 793,49
020	919735111R00	včetně spotřeby vody							
021	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm	M	59	21,00	83,85	4 947,15	1 038,90	5 986,05
021	919735113R00	včetně spotřeby vody							
022	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	1,545	21,00	391,30	604,56	126,96	731,52
023	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	1,545	21,00	391,30	604,56	126,96	731,52
024	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	KUS	48,41	21,00	195,65	9 471,42	1 989,00	11 460,41
025	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	KUS	9,27	21,00	134,16	1 243,66	261,17	1 504,83
99 - Staveništní přesun hmot							887,46	186,37	1 073,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	24,65173	21,00	36,00	887,46	186,37	1 073,83
026	998223011R00	vodorovně do 200 m							
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							7 592,53	1 594,43	9 186,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	28,5455	21,00	111,80	3 191,39	670,19	3 861,58
027	979087112R00	se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
028	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	28,5455	21,00	98,00	2 797,46	587,47	3 384,93
029	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	256,9095	21,00	5,00	1 284,55	269,75	1 554,30
029	979083191R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení.							

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	030 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	28,5455	21,00	11,18	319,14	67,02	386,16
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							3 896,59	818,28	4 714,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	031 979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	12,6155	21,00	167,70	2 115,62	444,28	2 559,90
	032 979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	15,93	21,00	111,80	1 780,97	374,00	2 154,98
R965.2.02 - Vančurova Sever - Odstranění obrub oddělující parkoviště							23 421,00	4 918,41	28 339,41
1 - Zemní práce							1 519,03	319,00	1 838,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	001 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4. se zhutněním	M2	21,425	21,00	15,00	321,38	67,49	388,86
	002 215901101RT5	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8	M2	21,425	21,00	55,90	1 197,66	251,51	1 449,17
11 - Přípravné a přidružené práce							6 467,35	1 358,14	7 825,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	003 113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm	M2	14,9975	21,00	111,80	1 676,72	352,11	2 028,83
	004 113201111R00	Vytrhání obrub chodnikových ležatých s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	42,85	21,00	111,80	4 790,63	1 006,03	5 796,66
5 - Komunikace							5 209,92	1 094,08	6 304,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	005 564871111RT2	Podklad ze šetrkody s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 250 mm	M2	21,425	21,00	243,17	5 209,92	1 094,08	6 304,00
91 - Doplnující práce na komunikaci							4 846,53	1 017,77	5 864,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	006 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiných. hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	M	86,7	21,00	55,90	4 846,53	1 017,77	5 864,30
99 - Staveništní přesun hmot							123,19	25,87	149,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	007 998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živiný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	12,31938	21,00	10,00	123,19	25,87	149,06
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							3 823,78	802,99	4 626,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	008 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	14,37618	21,00	98,00	1 408,87	295,86	1 704,73
	009 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	129,38558	21,00	5,00	646,93	135,85	782,78
	010 979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky.	t	14,37618	21,00	111,80	1 607,26	337,52	1 944,78
	011 979093111R00	se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	14,37618	21,00	11,18	160,73	33,75	194,48
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							1 431,20	300,55	1 731,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	012 979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,24963	21,00	167,70	377,26	79,23	456,49
	013 979999982R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,427	21,00	111,80	1 053,94	221,33	1 275,27
R965.2.01 - Vančurova Sever. 2x boční ulice vpravo + souběžná - Opr							418 596,92	87 905,35	506 502,28
1 - Zemní práce							5 645,96	1 185,65	6 831,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
	001 132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3. v hornině 3. hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	M3	2,9375	21,00	1 118,00	3 284,13	689,67	3 973,79

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	132201119R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost. v hornině 3.	M3	1,46875	21,00	1,12	1,65	0,35	1,99
003	162701105R00	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	M3	2,9375	21,00	167,70	492,62	103,45	596,07
004	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	14,6875	21,00	11,18	164,21	34,48	198,69
005	171201201R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	2,9375	21,00	16,77	49,26	10,34	59,61
006	181101102R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče	M3	2,9375	21,00	16,77	49,26	10,34	59,61
007	199000002R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4. se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	M2	11,75	21,00	15,00	176,25	37,01	213,26
008	215901101RT5	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	2,9375	21,00	279,50	821,03	172,42	993,45
008	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou	M2	11,75	21,00	55,90	656,83	137,93	794,76
008	215901101RT5	z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8	M2	11,75	21,00	55,90	656,83	137,93	794,76
11 - Přípravné a přidružené práce							51 727,75	10 862,83	62 590,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě nad 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm	M2	11,75	21,00	111,80	1 313,65	275,87	1 589,52
010	113151115R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živinový. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 60 mm	M2	98,07308	21,00	80,81	7 925,29	1 664,31	9 589,60
011	113151314R00	s naložením na dopravní prostředek. očištění povrchu od frézované plochy. opotřebování frézovacích nástrojů (nožů. upínacích kroužků. držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek.	M2	980,73078	21,00	28,60	28 048,90	5 890,27	33 939,17
012	113203111R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živinový. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase. tloušťky 50 mm	M2	980,73078	21,00	28,60	28 048,90	5 890,27	33 939,17
012	113203111R00	s naložením na dopravní prostředek. očištění povrchu od frézované plochy. opotřebování frézovacích nástrojů (nožů. upínacích kroužků. držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek.	M	47	21,00	111,80	5 254,60	1 103,47	6 358,07
013	938909311R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	1078,8039	21,00	4,47	4 822,25	1 012,67	5 834,93
014	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živinového nebo betonového	M2	49,03654	21,00	78,26	3 837,60	805,90	4 643,50
015	979071112R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm	M2	49,03654	21,00	78,26	3 837,60	805,90	4 643,50
015	979071112R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých. s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	M2	4,7	21,00	111,80	525,46	110,35	635,81
015	979071112R00	od spojovacího materiálu. s uložením očištěných kostek na skládku. s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	M2	4,7	21,00	111,80	525,46	110,35	635,81
5 - Komunikace							272 725,54	57 272,36	329 997,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+. v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po zhutnění 60 mm	M2	98,07308	21,00	303,35	29 750,47	6 247,60	35 998,07
017	573231127R00	s rozprostřením a zhutněním	M2	1078,8039	21,00	17,89	19 299,80	4 052,96	23 352,76
018	577141112R00	Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem	M2	1078,8039	21,00	17,89	19 299,80	4 052,96	23 352,76
018	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+. tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2	M2	980,73078	21,00	228,07	223 675,27	46 971,81	270 647,08
018	577141112R00	Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+	M2	980,73078	21,00	228,07	223 675,27	46 971,81	270 647,08
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							55 676,40	11 692,04	67 368,44
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65
019	899232111R00	odbouráním dosavadního krytu. podkladu. nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou. podbetonování nebo podezdění rámu. odstranění a znovuosazení rámu. poklopu. mříže. krycího hnce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	KUS	7	21,00	4 360,20	30 521,40	6 409,49	36 930,89
021	VL89.01	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou. podbetonování nebo podezdězení rámu. odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. D+M Celková rekonstrukce velké uliční vpusti s propojením na stávající kanalizaci. doplnění kal.košě. vč.zemních prací. obsypy. zášypy. vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
91 - Doplnění práce na komunikaci							26 973,26	5 664,38	32 637,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. bílou. délicích čar šířky 120 mm	M	28	21,00	33,54	939,12	197,22	1 136,34
023	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. žlutou. délicích čar šířky 120 mm	M	46	21,00	33,54	1 542,84	324,00	1 866,84
024	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. žlutou. délicích čar šířky 120 mm	M	46	21,00	33,54	1 542,84	324,00	1 866,84
025	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vlozek. s vycištěním a vyplněním spár	M	155,17	21,00	44,72	6 939,20	1 457,23	8 396,43
026	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	155,17	21,00	44,72	6 939,20	1 457,23	8 396,43
027	919731121R00	vycištění spár po řezání. vycištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou.	M	108,17	21,00	27,95	3 023,35	634,90	3 658,26
028	919735112R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm	M	108,17	21,00	55,90	6 046,70	1 269,81	7 316,51
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 50 do 100 mm							
		včetně spotřeby vody							
99 - Staveništní přesun hmot							1 486,88	312,25	1 799,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	148,68824	21,00	10,00	1 486,88	312,25	1 799,13
		vodorovně do 200 m							
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							2 674,72	561,69	3 236,41
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
030	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,0561	21,00	111,80	1 124,27	236,10	1 360,37
031	979083117R00	se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	10,0561	21,00	98,00	985,50	206,95	1 192,45
032	979083191R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení. Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	90,50494	21,00	5,00	452,52	95,03	547,55
033	979093111R00	včetně naložení na dopravní prostředek a složení. Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,0561	21,00	11,18	112,43	23,61	136,04
		s hrubým urovnáním.							
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							1 686,41	354,15	2 040,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení. zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	10,0561	21,00	167,70	1 686,41	354,15	2 040,55
SO03 - Vančurova 2 - 14. boční slepá ulice vpravo (úsek až po obratiště na							486 558,17	102 177,22	588 735,39
R965.3.02 - Vančurova 2 - 14. 1x boční slepá ulice vpravo - Vybudovár							248 015,09	52 083,17	300 098,26
1 - Zemní práce							55 694,69	11 695,89	67 390,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	4,88949	21,00	559,00	2 733,22	573,98	3 307,20
		příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.							
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	M3	48,8949	21,00	167,70	8 199,67	1 721,93	9 921,61
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny	M3	24,44745	21,00	1,12	27,38	5,75	33,13
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
004	139601102R00	Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině 3	M3	5,52	21,00	1 118,00	6 171,36	1 295,99	7 467,35
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	48,8949	21,00	167,70	8 199,67	1 721,93	9 921,61
		po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.							
006	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	244,4745	21,00	11,18	2 733,22	573,98	3 307,20

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	162201203R00	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	M3	10,40949	21,00	167,70	1 745,67	366,59	2 112,26
008	167101201R00	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	M3	4,88949	21,00	559,00	2 733,22	573,98	3 307,20
009	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	48,8949	21,00	16,77	819,97	172,19	992,16
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	M2	122,21667	21,00	15,00	1 833,25	384,98	2 218,23
011	199000002R00	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	M3	48,8949	21,00	279,50	13 666,12	2 869,89	16 536,01
012	215901101RT5	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M2	122,21667	21,00	55,90	6 831,91	1 434,70	8 266,61
		Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou							
		z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8							
11 - Přípravné a přidružené práce							11 182,68	2 348,36	13 531,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	30,68	21,00	201,24	6 174,04	1 296,55	7 470,59
014	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	44,8	21,00	111,80	5 008,64	1 051,81	6 060,45
11.1 - Ochrana dřevin na staveništi							3 354,00	704,34	4 058,34
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	VL11.1.03	D+M a Demontáž Individuální ochrana kmene 50x50x200cm, dřevěné provizorní oplocení	KS	3	21,00	559,00	1 677,00	352,17	2 029,17
		U některých jednotlivých stromů byla dále navržena individuální ochrana kmene. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 3 Modelové příklady individuální ochrany kmene. zdroj: SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti							
016	VL11.1.05	Individuální ochrana kořenů stromů, při zemních pracích	KS	3	21,00	559,00	1 677,00	352,17	2 029,17
		Minimální chráněný kořenový prostor Rovná se průměru kmene na styku s půdou, nejméně však 500 mm, stavební zásahy nepřipustné výjma bezvýkopových technologií. Chráněný kořenový prostor -vymezuje se jako 10násobek průměru kmene Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přefixovány hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií. Navážky se provádí z propustného materiálu - při tloušťce do 50 mm až do 100% plochy (výjma plochy minimálního chráněného kořenového prostoru) - při tloušťce 50–200 mm až do 50% plochy - vyšší navážky a nepropustný kryt maximálně do 30% plochy							
18 - Povrchové úpravy terénu							7 714,19	1 619,98	9 334,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	M3	5,52	21,00	167,70	925,70	194,40	1 120,10
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti. - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0.5 m. - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.							
018	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	M3	5,52	21,00	27,95	154,28	32,40	186,68
019	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	55,2	21,00	33,54	1 851,41	388,80	2 240,20

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	181301101R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	M2	55,2	21,00	39,13	2 159,98	453,59	2 613,57
021	182001111R00	Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	55,2	21,00	22,36	1 234,27	259,20	1 493,47
022	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování	m2	0,00552	21,00	16 770,00	92,57	19,44	112,01
023	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	M2	55,2	21,00	5,59	308,57	64,80	373,37
024	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 Vyhrabání trávníku s uložením shrábků na hromady. naložení a odvoz do 20km se složením	M2	55,2	21,00	5,59	308,57	64,80	373,37
025	00572400R	směs travní parková. pro běžnou zátěž	KG	3,37327	21,00	201,24	678,84	142,56	821,39
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							17 156,92	3 602,95	20 759,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	564801111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-22 mm. tloušťka po zhutnění 30 mm	M2	10	21,00	88,21	882,10	185,24	1 067,34
027	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	30,68	21,00	239,81	7 357,37	1 545,05	8 902,42
028	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	8,04867	21,00	207,95	1 673,72	351,48	2 025,20
029	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	10	21,00	207,95	2 079,50	436,70	2 516,20
030	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	10	21,00	207,95	2 079,50	436,70	2 516,20
031	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10. tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár. s rozproštěním a zhutněním. ošetřením povrchu podkladu vodou	M2	8,04867	21,00	383,26	3 084,73	647,79	3 732,53
57 - Kryty komunikací živičné a z kameniva							45 090,24	9 468,95	54 559,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
032	573231127R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem	M2	160,97334	21,00	17,89	2 879,81	604,76	3 484,57
033	577141112R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+. tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2 Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+	M2	80,48667	21,00	244,93	19 713,60	4 139,86	23 853,46
034	577141122RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACL 16+. tloušťky 50 mm. plochy do 200 m2	M2	80,48667	21,00	279,51	22 496,83	4 724,33	27 221,16
59 - Dlažby a předlažby komunikací							9 737,78	2 044,93	11 782,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	596921211R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových. plocha do 50 m2 zřízení podkladního lože. položení tvárnic.	M2	10	21,00	335,40	3 354,00	704,34	4 058,34
036	596921291R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových. příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic. bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože. položení tvárnic.	M3	0,5	21,00	782,60	391,30	82,17	473,47
037	24551546R	písek posypový křemičitý; frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg	KG	15	21,00	5,59	83,85	17,61	101,46
038	28324502.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333.0 mm; š = 333 mm; h = 50.0 mm; čtverce 60 x 60 mm; zelená Extra pevné zatravněvačky E50 doporučujeme pro zpevňování svahů, budování parkovišť. zatravněných střeš. heliportů, kolejíšť. Ideální pro chovy koní - jízďárny, výběhy, padocky. •Materiál oPolyethylen (100% recyklovaný a recyklovatelný materiál) oMrazuvzdorný a odolný proti UV záření oTepelná odolnost: -30 až +85°C oBarva černá nebo zelená •Rozměry oŠířka: 333 mm oHloubka: 333 mm oVýška: 50 mm •Hmotnost 1 roštu o1.2 kg o10.8 kg/m2 o670 kg/paleta •Balení Paleta o45 vrstev = 60 m2 (540 ks na paletě) o105 cm x 135 cm x 250 cm Kamion o22 palet = 1 320 m2 •Další parametry oZatížení dle normy DIN 1072: do 350 t/m2 oRastr: 25 otvorů 6 x 6 cm oSíla stěn: 5 mm oKusů na m2: 9 ks oBalení: Vrstva - 12 ks = 1.33 m2	M2	10,5	21,00	559,00	5 869,50	1 232,60	7 102,10
039	583424831R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; OH = 2.69 Mg/m3; droba	t	0,05	21,00	782,60	39,13	8,22	47,35
799.1 - Mobiliář							16 211,00	3 404,31	19 615,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
040	VL799.1.01	Přemístění stávající lavičky s opěradlem na jiné místo. vč. vybourání stávajících základů. odvozu a. likvidace sutí a zřízení nového základu vč. zemních prací. nového spojovacího a kotevního materiálu	KS	2	21,00	5 590,00	11 180,00	2 347,80	13 527,80

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	VL799.1.02	Přemístění stávajícího odpadkového koše na jiné místo. vč. vybourání stávajících základů. odvozu a likvidace sutí a zřízení nového základu vč. zemních prací. nového spojovacího a kotevního materiálu	KS	1	21,00	3 913,00	3 913,00	821,73	4 734,73
042	VL799.1.03	Přemístění stávajícího stojanu na kola bez základu volně položený na zemi. kovový stojan pro 5 kol	KS	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
91 - Doplňující práce na komunikaci							66 309,40	13 924,97	80 234,37
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
043	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. bílou. dělicích čar šířky 120 mm	M	54,7	21,00	33,54	1 834,64	385,27	2 219,91
044	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. žlutou. dělicích čar šířky 120 mm	M	57,78	21,00	33,54	1 937,94	406,97	2 344,91
045	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	4	21,00	391,30	1 565,20	328,69	1 893,89
046	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	29,8	21,00	391,30	11 660,74	2 448,76	14 109,50
047	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	M	44,2	21,00	391,30	17 295,46	3 632,05	20 927,51
048	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček. s vyčištěním a vyplněním spár	M	40,8	21,00	44,72	1 824,58	383,16	2 207,74
049	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm vyčištění spár po řezání. vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou.	M	40,8	21,00	44,72	1 824,58	383,16	2 207,74
050	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm	M	78	21,00	27,95	2 180,10	457,82	2 637,92
051	919735111R00	podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky do 50 mm	M	78	21,00	39,13	3 052,14	640,95	3 693,09
052	919735113R00	včetně spotřeby vody Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 100 do 150 mm	M	78	21,00	83,85	6 540,30	1 373,46	7 913,76
053	916561111RVL	včetně spotřeby vody Osazení obrubníků z ocelové pásoviny 50/5mm + kotevní roxory 14mm. dl.80cm. po 50cm. do lože z C 12/15 (POZOR! ATYP. MATERIÁL POLOŽKY)	M	7	21,00	279,50	1 956,50	410,87	2 367,37
054	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	2,06	21,00	391,30	806,08	169,28	975,35
055	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	2,06	21,00	391,30	806,08	169,28	975,35
056	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	KUS	45,526	21,00	195,65	8 907,16	1 870,50	10 777,67
057	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	KUS	30,694	21,00	134,16	4 117,91	864,76	4 982,67
99 - Staveništní přesun hmot							2 543,71	534,18	3 077,89
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
058	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dlaždžený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	70,65869	21,00	36,00	2 543,71	534,18	3 077,89
767.1 - Konstrukce zámečnické - výroba ocelového obrubníku z p							4 060,09	852,62	4 912,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
059	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	13,552	21,00	111,80	1 515,11	318,17	1 833,29
060	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	13,72	21,00	111,80	1 533,90	322,12	1 856,01
061	13227700R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,01441	21,00	33 540,00	483,31	101,50	584,81
062	13285301R	Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 14,0 mm	t	0,01491	21,00	33 540,00	500,08	105,02	605,10
063	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,03096	21,00	894,40	27,69	5,82	33,51
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							5 910,18	1 241,14	7 151,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
064	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky.	t	22,2204	21,00	111,80	2 484,24	521,69	3 005,93

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
065	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	22,2204	21,00	98,00	2 177,60	457,30	2 634,90
066	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	199,9836	21,00	5,00	999,92	209,98	1 209,90
067	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	22,2204	21,00	11,18	248,42	52,17	300,59
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							3 050,19	640,54	3 690,74
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
068	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	10,1244	21,00	167,70	1 697,86	356,55	2 054,41
069	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadu	t	12,096	21,00	111,80	1 352,33	283,99	1 636,32
R965.3.01 - Vančurova 2 - 14. 1x boční slepá ulice vpravo - Oprava po							238 543,08	50 094,05	288 637,13
11 - Přípravné a přidružené práce							31 821,11	6 682,43	38 503,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	M2	69,9196	21,00	80,81	5 650,20	1 186,54	6 836,75
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.							
002	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	M2	699,196	21,00	28,60	19 997,01	4 199,37	24 196,38
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.							
003	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	M2	769,1156	21,00	4,47	3 437,95	721,97	4 159,92
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm	M2	34,9598	21,00	78,26	2 735,95	574,55	3 310,50
5 - Komunikace							194 435,22	40 831,40	235 266,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1. tloušťka po zhutnění 60 mm	M2	69,9196	21,00	303,35	21 210,11	4 454,12	25 664,23
		s rozproštěním a zhutněním							
006	573231127R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem	M2	769,1156	21,00	17,89	13 759,48	2 889,49	16 648,97
007	577141112R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	M2	699,196	21,00	228,07	159 465,63	33 487,78	192 953,41
		Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+							
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							5 590,00	1 173,90	6 763,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže	KUS	2	21,00	2 795,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.							
91 - Doplňující práce na komunikaci							3 757,09	788,99	4 546,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	M	36	21,00	33,54	1 207,44	253,56	1 461,00
010	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm	M	57,78	21,00	33,54	1 937,94	406,97	2 344,91
011	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	M	3,53	21,00	44,72	157,86	33,15	191,01
012	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	3,53	21,00	44,72	157,86	33,15	191,01
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou.							
013	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm	M	3,53	21,00	27,95	98,66	20,72	119,38
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
014	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	M	3,53	21,00	55,90	197,33	41,44	238,77

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
včetně spotřeby vody									
99 - Staveništní přesun hmot							1 029,33	216,16	1 245,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	102,93302	21,00	10,00	1 029,33	216,16	1 245,49
		vodorovně do 200 m							
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							1 171,62	246,04	1 417,66
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,40493	21,00	111,80	492,47	103,42	595,89
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
017	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	4,40493	21,00	98,00	431,68	90,65	522,34
018	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	39,64441	21,00	5,00	198,22	41,63	239,85
019	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním.	t	4,40493	21,00	11,18	49,25	10,34	59,59
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							738,71	155,13	893,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení. zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,40493	21,00	167,70	738,71	155,13	893,84
SO04 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo (pro č.o.3 a 5. pro č.o							494 341,63	103 811,74	598 153,37
R965.4.01 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo - Oprava pov							155 502,00	32 655,42	188 157,41
11 - Přípravné a přidružené práce							20 107,03	4 222,48	24 329,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151115R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živичný. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 60 mm	M2	44,1806	21,00	80,81	3 570,23	749,75	4 319,98
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.							
002	113151314R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živичný. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase. tloušťky 50 mm	M2	441,806	21,00	28,60	12 635,65	2 653,49	15 289,14
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.							
003	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	M2	485,9866	21,00	4,47	2 172,36	456,20	2 628,56
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm	M2	22,0903	21,00	78,26	1 728,79	363,05	2 091,83
5 - Komunikace							122 859,18	25 800,43	148 659,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po zhuštění 60 mm	M2	44,1806	21,00	303,35	13 402,19	2 814,46	16 216,64
		s rozprostřením a zhuštěním							
006	573231127R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2	M2	485,9866	21,00	17,89	8 694,30	1 825,80	10 520,10
		bez posypu kamenivem							
007	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2	M2	441,806	21,00	228,07	100 762,69	21 160,17	121 922,86
		Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+							
91 - Doplňující práce na komunikaci							10 679,86	2 242,77	12 922,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček. s vyčištěním a vyplněním spár	M	61,63	21,00	44,72	2 756,09	578,78	3 334,87
009	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	61,63	21,00	44,72	2 756,09	578,78	3 334,87
		vyčištění spár po řezání. vyčištění spár před záplivkou a impregnace spár před záplivkou.							
010	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm	M	61,63	21,00	27,95	1 722,56	361,74	2 084,30
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
011	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 50 do 100 mm	M	61,63	21,00	55,90	3 445,12	723,47	4 168,59
		včetně spotřeby vody							
99 - Staveništní přesun hmot							648,82	136,25	785,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	64,8824	21,00	10,00	648,82	136,25	785,08

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		vodorovně do 200 m							
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							740,32	155,47	895,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,78338	21,00	111,80	311,18	65,35	376,53
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
014	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	2,78338	21,00	98,00	272,77	57,28	330,05
015	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	25,0504	21,00	5,00	125,25	26,30	151,55
016	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	2,78338	21,00	11,18	31,12	6,53	37,65
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							466,77	98,02	564,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení. zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2,78338	21,00	167,70	466,77	98,02	564,80
R965.4.02 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo - Vybudování							338 839,63	71 156,32	409 995,96
1 - Zemní práce							70 855,32	14 879,62	85 734,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	5,37224	21,00	559,00	3 003,08	630,65	3 633,73
		příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.							
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	M3	53,72236	21,00	167,70	9 009,24	1 891,94	10 901,18
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny	M3	26,86118	21,00	1,12	30,08	6,32	36,40
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
004	139601102R00	Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	M3	13,38	21,00	1 118,00	14 958,84	3 141,36	18 100,20
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.	M3	53,72236	21,00	167,70	9 009,24	1 891,94	10 901,18
006	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	268,6118	21,00	11,18	3 003,08	630,65	3 633,73
		po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla.							
007	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4. kolečkem. na vzdálenost do 10 m bez naložení. avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.	M3	18,75224	21,00	167,70	3 144,75	660,40	3 805,15
008	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	M3	5,37224	21,00	559,00	3 003,08	630,65	3 633,73
009	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	53,72236	21,00	16,77	900,92	189,19	1 090,12
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4. se zhutněním	M2	137,90683	21,00	15,00	2 068,60	434,41	2 503,01
		vyrovnaním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
011	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	53,72236	21,00	279,50	15 015,40	3 153,23	18 168,63
012	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou	M2	137,90683	21,00	55,90	7 708,99	1 618,89	9 327,88
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8							
11 - Přípravné a přidružené práce							19 875,70	4 173,90	24 049,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	111212113R00	Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m. na svahu přes 1:2 do 1:1. s odstraněním pařezu	M2	8	21,00	111,80	894,40	187,82	1 082,22
		o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vyčištěné dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m. se složením na hromady. nebo s naložením na dopravní prostředek.							
014	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	M2	14,4	21,00	111,80	1 609,92	338,08	1 948,00
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
015	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstvy 100 mm	M2	14,4	21,00	167,70	2 414,88	507,12	2 922,00
016	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm	M2	49,43283	21,00	201,24	9 947,86	2 089,05	12 036,91

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	M	44,8	21,00	111,80	5 008,64	1 051,81	6 060,45
11.1 - Ochrana dřevin na staveništi							1 118,00	234,78	1 352,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
018	VL11.1.03	D+M a Demontáž Individuální ochrana kmene 50x50x200cm. dřevěné provizorní oplocení	KS	1	21,00	559,00	559,00	117,39	676,39
		U některých jednotlivých stromů byla dále navržena individuální ochrana kmene. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 3 Modelové příklady individuální ochrany kmene, zdroj: SPKK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti							
019	VL11.1.05	Individuální ochrana kořenů stromů, při zemních pracech	KS	1	21,00	559,00	559,00	117,39	676,39
		Minimální chráněný kořenový prostor Rovná se průměru kmene na styku s půdou. nejméně však 500 mm. stavební zásahy nepřipustné vyjma bezvýkopových technologií. Chráněný kořenový prostor -vymezuje se jako 10násobek průměru kmene Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přefříznu ty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií. Navážky se provádí z propustného materiálu - při tloušťce do 50 mm až do 100% plochy (vyjma plochy minimálního chráněného kořenového prostoru) - při tloušťce 50–200 mm až do 50% plochy - vyšší navážky a nepropustný kryt maximálně do 30% plochy							
18 - Povrchové úpravy terénu							12 403,40	2 604,71	15 008,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	M3	8,87538	21,00	167,70	1 488,40	312,56	1 800,97
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti. - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovnosti nejsou - vyšší než +- 0.5 m. - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.							
021	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	M3	8,87538	21,00	27,95	248,07	52,09	300,16
022	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	88,75381	21,00	33,54	2 976,80	625,13	3 601,93
023	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy do 100 mm	M2	88,75381	21,00	39,13	3 472,94	729,32	4 202,25
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m. v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.							
024	182001111R00	Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	88,75381	21,00	22,36	1 984,54	416,75	2 401,29
025	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování	m2	0,00888	21,00	16 770,00	148,92	31,27	180,19
026	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	M2	88,75381	21,00	5,59	496,13	104,19	600,32
027	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	M2	88,75381	21,00	5,59	496,13	104,19	600,32
		Vyhrabání trávníku s uložením shrabků na hromady, naložení a odvoz do 20km se složením							
028	00572400R	směs travní parková. pro běžnou zátěž	KG	5,42375	21,00	201,24	1 091,48	229,21	1 320,69
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							27 596,40	5 795,24	33 391,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	564801111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-22 mm. tloušťka po zhutnění 30 mm	M2	24	21,00	88,21	2 117,04	444,58	2 561,62
030	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	49,43283	21,00	239,81	11 854,49	2 489,44	14 343,93
031	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	6,1624	21,00	207,95	1 281,47	269,11	1 550,58
032	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	24	21,00	207,95	4 990,80	1 048,07	6 038,87

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
033	564861111RT4	Podklad ze štrékdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm	M2	24	21,00	207,95	4 990,80	1 048,07	6 038,87
034	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10. tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním. ošetřením povrchu podkladu vodou	M2	6,1624	21,00	383,26	2 361,80	495,98	2 857,78
57 - Kryty komunikací živičné a z kameniva							34 523,00	7 249,83	41 772,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	573231127R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem	M2	123,248	21,00	17,89	2 204,91	463,03	2 667,94
036	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+. tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2	M2	61,624	21,00	244,93	15 093,57	3 169,65	18 263,22
Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro ohrubné vrstvy ACO 11+									
037	577141122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACL 16+. tloušťky 50 mm. plochy do 200 m2	M2	61,624	21,00	279,51	17 224,52	3 617,15	20 841,67
59 - Dlažby a předlažby komunikací							23 370,67	4 907,84	28 278,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
038	596921211R00	Kladení vegetačních tvárníc plastových. plocha do 50 m2	M2	24	21,00	335,40	8 049,60	1 690,42	9 740,02
zřízení podkladního lože. položení tvárníc.									
039	596921291R00	Kladení vegetačních tvárníc plastových. příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc. bez dodávky materiálu	M3	1,2	21,00	782,60	939,12	197,22	1 136,34
zřízení podkladního lože. položení tvárníc.									
040	24551546R	přsek posypový křemičitý; frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg	KG	36	21,00	5,59	201,24	42,26	243,50
041	28324502.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333.0 mm; š = 333 mm; h = 50.0 mm; čtverce 60 x 60 mm; zelená	M2	25,2	21,00	559,00	14 086,80	2 958,23	17 045,03
042	583424831R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; OH = 2.69 Mg/m3; droba	t	0,12	21,00	782,60	93,91	19,72	113,63
799.1 - Mobilíář							12 298,00	2 582,58	14 880,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
043	VL799.1.01	Přemístění stávající lavičky s opěradlem na jiné místo. vč. vybourání stávajících základů. odvozu a. likvidace sutí a zřízení nového základu vč. zemních prací. nového spojovacího a kotveního materiálu	KS	2	21,00	5 590,00	11 180,00	2 347,80	13 527,80
044	VL799.1.03	Přemístění stávajícího stojanu na kola bez základu volně položený na zemi. kovový stojan pro 5 kol	KS	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							8 720,40	1 831,28	10 551,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
045	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	KUS	2	21,00	4 360,20	8 720,40	1 831,28	10 551,68
odbouráním dosavadního krytu. podkladu. nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou. podbetonování nebo podezdězení rámu. odstranění a znovuosazení rámu. poklopu. mříže. krycího hnce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.									
91 - Doplnující práce na komunikaci							99 715,06	20 940,16	120 655,22
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
046	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. bílou. dělicích čar šířky 120 mm	M	13,2	21,00	33,54	442,73	92,97	535,70
047	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou. žlutou. dělicích čar šířky 120 mm	M	6	21,00	33,54	201,24	42,26	243,50
048	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15	M	8	21,00	391,30	3 130,40	657,38	3 787,78
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
049	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15	M	53,82	21,00	391,30	21 059,77	4 422,55	25 482,32
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
050	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15	M	61,75381	21,00	391,30	24 164,27	5 074,50	29 238,76
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
051	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček. s vyčištěním a vyplněním spár	M	40,8	21,00	44,72	1 824,58	383,16	2 207,74
052	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	40,8	21,00	44,72	1 824,58	383,16	2 207,74
vyčištění spár po řezání. vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou.									
053	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné. tloušťky do 50 mm	M	123,57381	21,00	27,95	3 453,89	725,32	4 179,20

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
054	919735111R00	podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných. hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	M	123,57381	21,00	39,13	4 835,44	1 015,44	5 850,89
055	919735113R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných. hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	M	123,57381	21,00	83,85	10 361,66	2 175,95	12 537,61
056	916561111RVL	Osazení obrubníků z ocelové pásoviny 50/5mm + kotevní roxory 14mm, dl.80cm, po 50cm, do lože z C 12/15 (POZOR! ATYP. MATERIÁL POLOŽKY)	M	19	21,00	279,50	5 310,50	1 115,21	6 425,71
057	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	4,12	21,00	391,30	1 612,16	338,55	1 950,71
058	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	KUS	4,12	21,00	391,30	1 612,16	338,55	1 950,71
059	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	KUS	63,60642	21,00	195,65	12 444,60	2 613,37	15 057,96
060	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	KUS	55,4346	21,00	134,16	7 437,11	1 561,79	8 998,90
99 - Staveništní přesun hmot							3 575,43	750,84	4 326,27
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
061	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dlaždičkový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	99,31745	21,00	36,00	3 575,43	750,84	4 326,27
767.1 - Konstrukce zámečnické - výroba ocelového obrubníku z p							11 019,46	2 314,09	13 333,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
062	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	36,784	21,00	111,80	4 112,45	863,61	4 976,07
063	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	KG	37,24	21,00	111,80	4 163,43	874,32	5 037,75
064	13227700R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,0391	21,00	33 540,00	1 311,41	275,40	1 586,81
065	13285301R	Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 14,0 mm	t	0,04046	21,00	33 540,00	1 357,03	284,98	1 642,00
066	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,084	21,00	894,40	75,13	15,78	90,91
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							8 927,36	1 874,75	10 802,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
067	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	33,56403	21,00	111,80	3 752,46	788,02	4 540,47
068	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	33,56403	21,00	98,00	3 289,27	690,75	3 980,02
069	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	302,07631	21,00	5,00	1 510,38	317,18	1 827,56
070	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním.	t	33,56403	21,00	11,18	375,25	78,80	454,05
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							4 841,44	1 016,70	5 858,14
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
071	97999973R00	Poplatek za uložení. zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	19,48083	21,00	167,70	3 266,94	686,06	3 952,99
072	97999981R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost do 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,9872	21,00	111,80	222,17	46,66	268,82
073	97999982R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	12,096	21,00	111,80	1 352,33	283,99	1 636,32
SO05 - Nábřeží (úsek od poslední vzrostlé břízy cca 10m od hrany plotu f							75 226,07	15 797,47	91 023,54
R965.5.01 - Nábřeží - Oprava povrchu							75 226,07	15 797,47	91 023,54
11 - Přípravné a přidružené práce							9 400,30	1 974,06	11 374,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151115R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živičný. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek.	M2	20,655	21,00	80,81	1 669,13	350,52	2 019,65

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase. tloušťky 50 mm	M2	206,55	21,00	28,60	5 907,33	1 240,54	7 147,87
003	938909311R00	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.	M2	227,205	21,00	4,47	1 015,61	213,28	1 228,88
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	M2	10,3275	21,00	78,26	808,23	169,73	977,96
5 - Komunikace							60 920,68	12 793,34	73 714,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po zhutnění 60 mm	M2	20,655	21,00	303,35	6 265,69	1 315,80	7 581,49
006	573231127R00	s rozprostřením a zhutněním	M2	227,205	21,00	17,89	4 064,70	853,59	4 918,28
007	577141112R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem	M2	206,55	21,00	244,93	50 590,29	10 623,96	61 214,25
		Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2							
		Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+							
91 - Doplnující práce na komunikaci							4 037,66	847,91	4 885,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	M	23,3	21,00	44,72	1 041,98	218,81	1 260,79
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek. s vyčištěním a vyplněním spár							
009	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	23,3	21,00	44,72	1 041,98	218,81	1 260,79
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou.							
010	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm	M	23,3	21,00	27,95	651,24	136,76	787,99
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy							
011	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 50 do 100 mm	M	23,3	21,00	55,90	1 302,47	273,52	1 575,99
		včetně spotřeby vody							
99 - Staveništní přesun hmot							303,10	63,65	366,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	30,3096	21,00	10,00	303,10	63,65	366,75
		vodorovně do 200 m							
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							346,11	72,68	418,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,30127	21,00	111,80	145,48	30,55	176,03
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
014	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	1,30127	21,00	98,00	127,52	26,78	154,30
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení.							
015	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	11,71139	21,00	5,00	58,56	12,30	70,85
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení.							
016	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,30127	21,00	11,18	14,55	3,06	17,60
		s hrubým urovnáním.							
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							218,22	45,83	264,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení. zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1,30127	21,00	167,70	218,22	45,83	264,05
SO06 - Štursova - u Prachárny (od křižovatky s ul.Úprkova po konec křižo							279 584,76	58 712,80	338 297,56
R965.6.01 - Štursova - u Prachárny - Oprava povrchu							279 584,76	58 712,80	338 297,56
11 - Přípravné a přidružené práce							30 044,24	6 309,29	36 353,53
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 60 mm	M2	111,19467	21,00	80,81	8 985,64	1 886,98	10 872,63
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.							
002	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase. tloušťky 50 mm	M2	555,97333	21,00	28,60	15 900,84	3 339,18	19 240,01

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
003	938909311R00	s naložením na dopravní prostředek. očištění povrchu od frézované plochy. opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.	M2	667,168	21,00	4,47	2 982,24	626,27	3 608,51
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového	M2	27,79867	21,00	78,26	2 175,52	456,86	2 632,38
5 - Komunikace							173 739,10	36 485,21	210 224,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po zhutnění 60 mm	M2	111,19467	21,00	303,35	33 730,90	7 083,49	40 814,39
006	569621116R00	s rozprostřením a zhutněním Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem asfaltovým. tloušťky 10 cm	M2	4,55	21,00	279,50	1 271,73	267,06	1 538,79
007	573231127R00	s rozprostřením a zhutněním Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2	M2	667,168	21,00	17,89	11 935,64	2 506,48	14 442,12
008	577141112R00	bez posypu kamenivem Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2	M2	555,97333	21,00	228,07	126 800,84	26 628,18	153 429,01
Objednatel požaduje v této položce dodání pouze směsi: Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+									
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							70 322,20	14 767,66	85 089,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže	KUS	1	21,00	2 795,00	2 795,00	586,95	3 381,95
010	899332111R00	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou. podbetonování nebo podezdění rámu. odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	1	21,00	4 360,20	4 360,20	915,64	5 275,84
011	899432111R00	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou. podbetonování nebo podezdění rámu. odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	6	21,00	2 236,00	13 416,00	2 817,36	16 233,36
012	899432111R00	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou. podbetonování nebo podezdění rámu. odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	KUS	1	21,00	2 236,00	2 236,00	469,56	2 705,56
013	VL89.01	D+M Celková rekonstrukce velké uliční vpusti s propojením na stávající kanalizaci. doplnění kal.koše. vč.zemních prací. obsypy. zásypy. vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	1	21,00	8 385,00	8 385,00	1 760,85	10 145,85
014	VL89.02	D+M Vybudování nové uliční vpusti. vč.zemních prací. obsypy. zásypy. vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	1	21,00	11 180,00	11 180,00	2 347,80	13 527,80
015	VL89.03	D+M Vybudování nové dešťové kanalizace plastové KG D150 pro odvodnění nové uliční vpusti. vč.zemních prací. obsypy. zásypy. vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	5	21,00	5 590,00	27 950,00	5 869,50	33 819,50
91 - Doplňující práce na komunikaci							3 023,91	635,02	3 658,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	M	17,45	21,00	44,72	780,36	163,88	944,24
017	919723111R00	v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček. s vyčištěním a vyplněním spár	M	17,45	21,00	44,72	780,36	163,88	944,24
018	919731121R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	17,45	21,00	27,95	487,73	102,42	590,15
019	919735112R00	vyčištění spár po řezání. vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou.	M	17,45	21,00	55,90	975,46	204,85	1 180,30
Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm									
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy									
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 50 do 100 mm									
včetně spotřeby vody									

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
99 - Staveništní přesun hmot							936,29	196,62	1 132,91
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živitný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	93,62888	21,00	10,00	936,29	196,62	1 132,91
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							931,63	195,64	1 127,27
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,50263	21,00	111,80	391,59	82,23	473,83
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi. vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.							
022	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	3,50263	21,00	98,00	343,26	72,08	415,34
023	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení.	t	31,52369	21,00	5,00	157,62	33,10	190,72
024	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním.	t	3,50263	21,00	11,18	39,16	8,22	47,38
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							587,39	123,35	710,74
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení. zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	3,50263	21,00	167,70	587,39	123,35	710,74

Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025

Rozpočet s výkazem výměr									
Stavba: VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025									
VOO32501248 - Oprava místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2025						3 452 031,51	724 926,62	4 176 958,13	
VN01 - Vedlejší a ostatní náklady						220 246,00	46 251,66	266 497,66	
R965.VN.1 - Vedlejší a ostatní náklady						220 246,00	46 251,66	266 497,66	
VN - Vedlejší náklady						213 538,00	44 842,98	258 380,98	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1	21,00	33 540,00	33 540,00	7 043,40	40 583,40
002	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
003	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1	21,00	67 080,00	67 080,00	14 086,80	81 166,80
004	005111010RVL	Zaměření před výstavbou (sítí, stavby...)	soubor	1	21,00	27 950,00	27 950,00	5 869,50	33 819,50
005	005111030RVL	Zaměření skutečného stavu provedení stavby	soubor	1	21,00	27 950,00	27 950,00	5 869,50	33 819,50
006	00523 RVL1	Zkoušky a měření	soubor	1	21,00	44 720,00	44 720,00	9 391,20	54 111,20
007	VLVN.01	Uklid příjezdových komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou	soubor	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
008	VLVN.02	Uvedení ostatních ploch dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
ON - Ostatní náklady						6 708,00	1 408,68	8 116,68	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
010	VLON.01	Doprava a přejezdy mechanizace	KPL	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
SO01 - Vančurova horní a dolní část (úsek od BD č.o.15 po křižovatku s ul.						1 368 251,26	287 332,76	1 655 584,03	
R965.1.03 - Vančurova horní část - Snížení obrub s přeložením dlažby						43 336,28	9 100,62	52 436,90	
1 - Zemní práce						5 945,41	1 248,54	7 193,95	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Ztižené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	0,59125	21,00	559,00	330,51	69,41	399,92
002	122202201R00	příplatek za ruční dokopávky :	M3	5,9125	21,00	167,70	991,53	208,22	1 199,75
		ořezoklad ze 10% :							
003	122202209R00	Odkopávký a prokopávký pro silnice v hornině 3 do 100 m3	M3	2,95625	21,00	1,12	3,31	0,70	4,01
		Průlný odkop :							
004	162701105R00	Zámková dlažba tl.8cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M3	5,9125	21,00	167,70	991,53	208,22	1 199,75
		Odkopávký a prokopávký pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny							
005	162701109RT3	Příplatek za lepkovost z 50% :	M3	29,5625	21,00	11,18	330,51	69,41	399,92
		Výkoo pro silnice :							
006	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,59125	21,00	167,70	99,15	20,82	119,97
		Přemístění zeminy na skládku :							
007	167101201R00	Kubatura výkoo pro silnice :	M3	0,59125	21,00	559,00	330,51	69,41	399,92
		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4							
008	162201203R00	Příplatek k přemístění zeminy na skládku :	M3	0,59125	21,00	167,70	99,15	20,82	119,97
		dalších 5km :							
009	181101102R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	M3	15,75	21,00	15,00	236,25	49,61	285,86
		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice							
010	199000002R00	Vodorovné přemístění kolečkem :	M3	5,9125	21,00	279,50	1 652,54	347,03	1 999,58
		Ruční dokopávky :							
011	215901101RT5	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
012	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
013	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
014	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
015	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
016	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
017	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
018	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
019	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
020	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
021	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
022	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
023	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
024	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
025	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
026	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
027	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
028	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
029	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
030	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
031	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
032	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
033	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
034	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
035	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
036	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
037	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
038	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
039	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
040	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
041	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
042	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
043	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
044	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
045	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
046	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
047	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
048	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
049	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
050	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
051	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
052	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
053	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
054	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
055	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
056	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
057	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
058	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
059	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
060	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
061	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
062	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
063	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	55,90	880,43	184,89	1 065,31
		Uložení výkopku ručně :							
064	171201201R00	Ruční nřekopávky :	M2	15,75	21,00	5			

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	56483111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm Podklad ze štěrku tr.0/32, tl.10cm :	M2	11	21,00	137,51	1 512,61	317,65	1 830,26
018	56485111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm Podklad ze štěrku tr.0/32, tl.15cm :	M2	4,75	21,00	239,81	1 139,10	239,21	1 378,31
019	56485111RT4	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm : Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 180 mm Podklad z drceného kamenu tr.0/63, tl.18cm : Zámková dlažba tl.8cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	11	21,00	193,86	2 132,46	447,82	2 580,28
59 - Dlažby a predlažby komunikací							9 524,85	2 000,22	11 525,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	59621504R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm. Tloušťka lože 40 mm Montáž zámkové dlažby tl.8cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	11	21,00	427,08	4 697,88	986,55	5 684,43
021	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Řezání dlažby tl.8cm : Lafadoklad 1m/1m2 :	M	11	21,00	111,80	1 229,80	258,26	1 488,06
022	VL59.04	Montáž křemíčitého písku vmetáním do dlažby Zámková dlažba tl.8cm :	M2	11	21,00	11,18	122,98	25,83	148,81
023	24551546R	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11.00000 písek posypový křemíčitý; frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg Udávka spárovacího křemíčitého písku : křemíka 1.5kg/m2 :	KG	16,5	21,00	5,59	92,24	19,37	111,60
024	592451178R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; bez fazety; barva: šedá Udávka zámkové dlažby tl.8cm, ztrátne 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11.00000*1,1	M2	9,02	21,00	279,50	2 521,09	529,43	3 050,52
025	592451179R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80.0 mm; bez fazety; barva: dle vzorníku Udávka zámkové dlažby tl.8cm stepecke, ztrátne 10% : vzorník pás :	M2	3,08	21,00	279,50	860,86	180,78	1 041,64
91 - Doplňující práce na komunikaci							8 509,88	1 787,07	10 296,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž přechodového obrubníku : Příloha č.1: Situační výkres :	M	2	21,00	391,30	782,60	164,35	946,95
027	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž najezdového obrubníku : Příloha č.1: Situační výkres :	M	7	21,00	391,30	2 739,10	575,21	3 314,31
028	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž obrubníku betonového silničního : V místě přechodových obrub :	M	2	21,00	391,30	782,60	164,35	946,95
029	919731121R00	Zarovnání sýčích plochy podkladu nebo krytu živичné. Tloušťky do 50 mm Zarezaní asfaltu před pokládkou nové zvrce : Hřeti řez :	M	11	21,00	27,95	307,45	64,56	372,01
030	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. Houbky do 50 mm Řezání zvrce v tl. 5cm - první řez : V místě napojení na komunikaci :	M	11	21,00	72,67	799,37	167,87	967,24
031	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. Houbky přes 100 do 150 mm Řezání zvrce v tl. 10-15cm - druhý řez : V místě napojení na komunikaci :	M	11	21,00	83,85	922,35	193,69	1 116,04
032	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Udávka přechodového obrubníku L, ztrátne 3% : Začátek orozovního součtu	KUS	1,03	21,00	391,30	403,04	84,64	487,68
033	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Udávka přechodového obrubníku P, ztrátne 3% : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1.03000	KUS	1,03	21,00	391,30	403,04	84,64	487,68
034	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 300.0 mm; barva šedá Udávka silničního obrubníku, zvýšeno, ztrátne 3% : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2.00000*1,03	KUS	2,06	21,00	195,65	403,04	84,64	487,68
035	59217490R	obrubník silniční najezdový; materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 150.0 mm; barva šedá Udávka najezdového obrubníku, ztrátne 3% : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2.00000*1,03	KUS	7,21	21,00	134,16	967,29	203,13	1 170,43
99 - Staveništní přesun hmot							586,73	123,21	709,94
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
036	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu hmotnosti z položek s poradovými čísly : 16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.32.33.34.35. :	t	16,298	21,00	36,00	586,73	123,21	709,94
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							4 575,13	960,78	5 535,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
037	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky. Umontážní hmotnosti z položek s poradovými čísly : 12.13.14.15. :	t	17,1765	21,00	111,80	1 920,33	403,27	2 323,60
038	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m Umontážní hmotnosti z položek s poradovými čísly : 12.13.14.15. :	t	17,1765	21,00	98,38	1 689,82	354,86	2 044,69
039	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Umontážní hmotnosti z položek s poradovými čísly : 12.13.14.15. :	t	154,5885	21,00	5,00	772,94	162,32	935,26
040	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění Umontážní hmotnosti z položek s poradovými čísly : 12.13.14.15. :	t	17,1765	21,00	11,18	192,03	40,33	232,36
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							2 241,31	470,68	2 711,99
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kameni. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovne : Kamenivo drcené se zeminou :	t	11,7315	21,00	167,70	1 967,37	413,15	2 380,52
042	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu, kusovost do 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : Zámková dlažba :	t	2,475	21,00	50,31	124,52	26,15	150,67
043	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu, kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : obrubníky :	t	2,97	21,00	50,31	149,42	31,38	180,80
R965.1.02 - Vančurova - Snížení obrub s přeložením dlažby v místě bu							233 423,68	49 018,97	282 442,66
1 - Zemní práce							32 335,48	6 790,45	39 125,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Zlizené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek za ruční dopravu : Ořezoklad ze 10% :	M3	3,2289	21,00	559,00	1 804,96	379,04	2 184,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³ Plošný odkop :	M3	32,28903	21,00	167,70	5 414,87	1 137,12	6 551,99
003	122202209R00	Zámková dlažba tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) : Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepištví horniny Příplatek za nepřítomnost z 50% : Výška pro silnice :	M3	16,14451	21,00	1,12	18,08	3,80	21,88
004	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Přemístění zeminy na skladiště : Kubatura výkopu pro silnice : Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Příplatek k přemístění zeminy na skladiště : Dalších 5km :	M3	32,28903	21,00	167,70	5 414,87	1 137,12	6 551,99
005	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Vodorovné přemístění kolečkem : Ruční dokopávky :	M3	161,44515	21,00	11,18	1 804,96	379,04	2 184,00
006	162201203R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Vodorovné přemístění kolečkem : Ruční dokopávky :	M3	3,2289	21,00	167,70	541,49	113,71	655,20
007	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Naložení výkopku ručně : Ruční dokopávky :	M3	3,2289	21,00	559,00	1 804,96	379,04	2 184,00
008	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice Uložení zeminy na skladiště - modelace (bez poplatku) : Přebývající zemina :	M3	32,28903	21,00	16,77	541,49	113,71	655,20
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním Ruční zacístení dna výkopu : Zámková dlažba tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	84,13307	21,00	15,00	1 262,00	265,02	1 527,02
010	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Příplatek za skládacovou zeminy : Přebývající zemina :	M3	32,28903	21,00	279,50	9 024,78	1 895,20	10 919,99
011	215901101RT5	Zhuťnění podtláči z rostlé horniny 1 až 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí l(d) do 0,8 vibrační deskou Zhuťnění upravené pláne vibrační deskou : Odkaz na mn. položky pořadí 9 - 84.13307	M2	84,13307	21,00	55,90	4 703,04	987,64	5 690,68
11 - Přípravné a přidružené práce							29 392,95	6 172,52	35 565,47
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva Stavající zámková dlažba : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 52.96792 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého	M2	52,96792	21,00	111,80	5 921,81	1 243,58	7 165,39
013	113107515R00	drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm Odstranění kameniva drceného v tl. 15cm : Obrubník betonový přechodový, na š.45cm : Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého	M2	31,16515	21,00	201,24	6 271,67	1 317,05	7 588,73
014	113107542R00	drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 420 mm Odstranění kameniva drceného v tl. 42cm : Zámková dlažba tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	52,96792	21,00	245,96	13 027,99	2 735,88	15 763,87
015	113201111R00	Vytřhání obrub chodníkových ležatých Stavající chodníkové obrubníky : chodníkové obrubník :	M	1	21,00	111,80	111,80	23,48	135,28
016	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Stavající silniční obrubníky : silniční obrubník :	M	36,31194	21,00	111,80	4 059,67	852,53	4 912,21
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							27 334,02	5 740,14	33 074,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	564801112R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 40 mm Kladací vrstva z drceného kameniva fr.4/8mm, tl.4cm : Zámková dlažba tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	52,96792	21,00	95,25	5 045,19	1 059,49	6 104,69
018	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm Podklad ze štěrku fr.0/32, tl.10cm : Zámková dlažba tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	52,96792	21,00	137,51	7 283,62	1 529,56	8 813,18
019	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm Podklad ze štěrku fr.0/32, tl.15cm : Obrubník betonový přechodový, na š.45cm :	M2	16,64038	21,00	239,81	3 990,53	838,01	4 828,54
020	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm Podklad z drceného kameniva fr.0/32, tl.20cm : Zámková dlažba tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	52,96792	21,00	207,95	11 014,68	2 313,08	13 327,76
59 - Dlažby a předlažby komunikací							62 149,64	13 051,43	75 201,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm Montáž zámkové dlažby tl.6cm, rozměr 20/10cm, (skladba 42cm) :	M2	52,96792	21,00	427,08	22 621,54	4 750,52	27 372,06
022	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Řezání dlažby tl.6cm : Předoklad 1m/1m ² :	M	52,96792	21,00	111,80	5 921,81	1 243,58	7 165,39
023	VL59.04	Montáž křemičitého písku vmetáním do dlažby Zámková dlažba tl.6cm :	M2	52,96792	21,00	11,18	592,18	124,36	716,54
024	24551546R	Ovřikaz na mn. položky pořadí 21 : 52.96792 písek posypový křemičitý, frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg Údávka sparovacího křemičitého písku : Isotřeba 1.5ka/m ² :	KG	79,45188	21,00	5,59	444,14	93,27	537,40
025	592451110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60.0 mm Údávka zámkové dlažby tl.6cm, ztrátne 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 52.96792*1.1	M2	44,46545	21,00	559,00	24 856,19	5 219,80	30 075,99
026	5924511151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; diaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60.0 mm Údávka zámkové dlažby tl.6cm, ztrátne 10% : varovný pás :	M2	13,79926	21,00	559,00	7 713,79	1 619,90	9 333,68
91 - Doplňující práce na komunikaci							46 857,19	9 840,01	56 697,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku betonu prostého C 12/15 Montáž přechodového obrubníku : Bezbariérová úprava v místě budoucích podzemních kontenerů : Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
028	917762111R00	ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž přechodového obrubníku : Bezbariérová úprava v místě budoucích podzemních kontenerů : Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku	M	34,31194	21,00	391,30	13 426,26	2 819,52	16 245,78
029	917862111R00	stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž obrubníku betonového silničního : V místě přechodových obrub : Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
030	917862111R00	stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž obrubníku betonového chodníkového v zscm : V místě přechodových obrub :	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
031	917932131R00	Osazení silniční přídlazby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm. . lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlazby	M	36,31194	21,00	391,30	14 208,86	2 983,86	17 192,72
032	919731121R00	Montáž betonové přídlazby : Vjezd z obslužné silnice : Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm Zařezání asfaltu před pokládkou nové zvrstve : líření řez : Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky do 50 mm Rezáni zvrstve v tl. 5cm - první řez : lv místě napojení na komunikaci : Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 100 do 150 mm Rezáni zvrstve v tl. 10-15cm - druhý řez : lv místě napojení na komunikaci :	M	36,31194	21,00	27,95	1 014,92	213,13	1 228,05
033	919735111R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky do 50 mm Rezáni zvrstve v tl. 5cm - první řez : lv místě napojení na komunikaci : Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 100 do 150 mm Rezáni zvrstve v tl. 10-15cm - druhý řez : lv místě napojení na komunikaci :	M	36,31194	21,00	72,67	2 636,79	554,15	3 192,93
034	919735113R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 100 do 150 mm Rezáni zvrstve v tl. 10-15cm - druhý řez : lv místě napojení na komunikaci :	M	36,31194	21,00	83,85	3 044,76	639,40	3 684,15
035	592162117R	Dlažba betonová tl = 100,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 250,0 mm; povrch: hladký; zálež: pojizdné nad 3,5 t	KUS	74,80261	21,00	78,26	5 854,05	1 229,35	7 083,40
036	59217421R	Uodavka betonové přídlazby dl.50cm. ztrátne 3% : Začátek provozního součtu obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Uodavka obrubníku betonového chodníkového v.25cm. ztrátne 3% : obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Uodavka přechodového obrubníku L; ztrátne 3% : Začátek provozního součtu	KUS	1,03	21,00	145,34	149,70	31,44	181,14
037	59217480R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Uodavka přechodového obrubníku L; ztrátne 3% : Začátek provozního součtu	KUS	0,515	21,00	391,30	201,52	42,32	243,84
038	59217481R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Uodavka přechodového obrubníku L; ztrátne 3% : Začátek provozního součtu	KUS	0,515	21,00	391,30	201,52	42,32	243,84
039	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá Uodavka silničního obrubníku zvýšeného. ztrátne 3% : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0.51500 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá Uodavka silničního obrubníku zvýšeného. ztrátne 3% : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1.00000*1.03	KUS	1,03	21,00	195,65	201,52	42,32	243,84
040	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Uodavka nájezdového obrubníku. ztrátne 3% : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34.31194*1.03	KUS	35,3413	21,00	134,16	4 741,39	995,69	5 737,08
99 - Staveništní přesun hmot							2 698,01	566,58	3 264,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dlažební jakékoliv délky objektu řimotnosti z položek s poradovými čísly: : 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40 :	t	74,94479	21,00	36,00	2 698,01	566,58	3 264,60
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							21 620,14	4 540,23	26 160,37
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
042	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. Uemontazní řimotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14.15.16. :	t	81,16886	21,00	111,80	9 074,68	1 905,68	10 980,36
043	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Uemontazní řimotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14.15.16. :	t	81,16886	21,00	98,38	7 985,39	1 676,93	9 662,32
044	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Uemontazní řimotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14.15.16. :	t	730,51977	21,00	5,00	3 652,60	767,05	4 419,64
045	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí Uemontazní řimotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14.15.16. :	t	81,16886	21,00	11,18	907,47	190,57	1 098,04
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							11 036,25	2 317,61	13 353,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
046	97999973R00	Poplatek za uložení. zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovne : Kamenin drceně se zeminou :	t	59,22686	21,00	167,70	9 932,34	2 085,79	12 018,14
047	979999981R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost do 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci :	t	11,91778	21,00	50,31	599,58	125,91	725,50
048	979999982R00	Poplatek za recyklaci. betonu. kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : obrubníky :	t	10,02423	21,00	50,31	504,32	105,91	610,23
R965.1.01 - Vančurova horní a dolní část - Oprava povrchu							1 091 491,30	229 213,17	1 320 704,47
1 - Zemní práce							120,13	25,23	145,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3. v hornině 3. hloubení strojné Výkop rýhy : pro řádek z dlažebních kostek na š.25cm (skladba 25cm) :	M3	0,0625	21,00	1 118,00	69,88	14,67	84,55
002	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost. v hornině 3. Příplatek za lepvost z 50% : řivhu do Řířem :	M3	0,03125	21,00	1,12	0,04	0,01	0,04
003	162701106R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m řremístění zeminy na skládku : řubatura výřkou rýh :	M3	0,0625	21,00	167,70	10,48	2,20	12,68
004	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přesunu za přemístění zeminy : dalších 5km :	M3	0,3125	21,00	11,18	3,49	0,73	4,23
005	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : řobvřtečná zemina :	M3	0,0625	21,00	16,77	1,05	0,22	1,27
006	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4. se ztuhnutím řuční řacštění dna výkopu : pro řádek z dlažebních kostek na š.25cm :	M2	0,25	21,00	15,00	3,75	0,79	4,54
007	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovne zeminy : řobvřtečná zemina :	M3	0,0625	21,00	279,50	17,47	3,67	21,14
008	215901101RTS	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syřkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou řztuhnutí upravené plně vibrační deskou : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0.25000	M2	0,25	21,00	55,90	13,98	2,93	16,91
11 - Přípravné a přidružené práce							167 267,82	35 126,24	202 394,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě nad 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm řřavřjaci podklad ze stěrcořti : pro řádek z dlažebních řulové kostek na š.25cm :	M2	0,25	21,00	111,80	27,95	5,87	33,82

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	113151115R00	Odstřazení podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	M2	292,36173	21,00	80,81	23 625,75	4 961,41	28 587,16
011	113151314R00	Frézování kožné a brusné zvrstvení v tl. 5cm - v pruhu : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální odtal doplnění asfaltové Odstřazení podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm Frézování brusné zvrstvení v tl. 5cm s překážkami : Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace :	M2	2923,61729	21,00	40,25	117 675,60	24 711,88	142 387,47
012	113203111R00	Vytváření obrub z dlažebních kostek Stavající radky z dlažebních kostek : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1.00000	M	1	21,00	111,80	111,80	23,48	135,28
013	938909311R00	Odstřazení bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živého nebo betonového Učištění vozovky před pokládkou : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální odtal doplnění asfaltové Odstřazení bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm Učištění nánosů na krajnicích : v rozsahu 5% nánosů nerovnovázané komunikace :	M2	3215,97902	21,00	4,47	14 375,43	3 018,84	17 394,27
014	938909611R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou Učištění radky z dlažebních kostek 1u/12cm : Průřezová šířka 1x10cm :	M2	146,18086	21,00	78,26	11 440,11	2 402,42	13 842,54
015	979071112R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou Učištění radky z dlažebních kostek 1u/12cm : Průřezová šířka 1x10cm :	M2	0,1	21,00	111,80	11,18	2,35	13,53
5 - Komunikace							796 872,82	167 343,29	964 216,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+ v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 60 mm Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální odtal doplnění asfaltové vrstvy :	M2	292,36173	21,00	272,79	79 753,36	16 748,20	96 501,56
017	573231127R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE - množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 Spojovací postřik 0,70 kg/m2 : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu	M2	3215,97902	21,00	15,65	50 330,07	10 569,32	60 899,39
018	577141112R00	širky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : Průřezová šířka 1x10cm :	M2	2923,61729	21,00	228,07	666 789,40	140 025,77	806 815,17
89 - Ostatní konstrukce na trubicím vedení							50 310,00	10 565,10	60 875,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením míže Uliční vpust : Vančurova horní část : 3=3	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65
020	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu Kanalizační poklop : Vančurova horní část : 3=3	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65
021	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu soupuště Vodovod : Vančurova horní část : 3=3	KUS	4	21,00	2 236,00	8 944,00	1 878,24	10 822,24
022	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu soupuště Hydrant : Vančurova horní část : 1=1	KUS	1	21,00	2 236,00	2 236,00	469,56	2 705,56
91 - Doplnění práce na komunikaci							59 848,11	12 568,10	72 416,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
023	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, bílá čára s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	63	21,00	33,54	2 113,02	443,73	2 556,75
024	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, žlutá čára prerusovaná s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	24	21,00	33,54	804,96	169,04	974,00
025	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm Vodorovné dopravní značení, bílá čára pásu s.25cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	50	21,00	67,08	3 354,00	704,34	4 058,34
026	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. Vodorovné dopravní značení, bílé plošné : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	15	21,00	335,40	5 031,00	1 056,51	6 087,51
027	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. Vodorovné dopravní značení, bílé plošné : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	15	21,00	335,40	5 031,00	1 056,51	6 087,51
028	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž 1 radky z dlažebních kostek 1u/12cm, (pouze oprava ze 100%) :	M	1	21,00	391,30	391,30	82,17	473,47
029	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou Vyplnění dilatačních spár asfaltovou záplavkou : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 227,27000	M	227,27	21,00	44,72	10 163,51	2 134,34	12 297,85
030	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm Přezazení dilatačních spár : v místě napojení na stávající povrch :	M	227,27	21,00	44,72	10 163,51	2 134,34	12 297,85
031	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živého, tloušťky do 50 mm Zarezení aštaru pro frézování pro pokládku nové zvrstvení : v místě napojení na stávající povrch :	M	226,27	21,00	27,95	6 324,25	1 328,09	7 652,34
032	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm Řezání asfaltobetonu před frézováním : v místě napojení na stávající povrch :	M	226,27	21,00	72,67	16 443,04	3 453,04	19 896,08
033	58380129R	Kostka dlažební, žlutá, 10/12 cm, třídy I, štiplaná Dodávka radky z kostek dlažebních 1u/12cm, spotřeba 4m2/t, ztrátové 2% :	t	0,0051	21,00	5 590,00	28,51	5,99	34,50
99 - Staveništní přesun hmot							4 346,16	912,69	5 258,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živý jakýkoliv, délky objektu přimotnosti z položek s poradovými čísly : 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 :	t	434,61572	21,00	10,00	4 346,16	912,69	5 258,85
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							9 623,60	2 020,96	11 644,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	979082315R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním po suchu, vzdálenost přes 2000 do 3000 m Vodorovné přemístění vytržovaného asfaltu do 3km : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 20,00000	t	20	21,00	111,80	2 236,00	469,56	2 705,56
036	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky Nakládání suti : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 20,00000	t	38,50129	21,00	111,80	4 304,44	903,93	5 208,38
037	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do 600 m na skládku do Životic u NJ :	t	18,50129	21,00	98,38	1 820,16	382,23	2 202,39

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
038	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m příplatek za dalších 1000 m přesunu do tkm na skládku do Zvotic u [N] :	t	166,5116	21,00	5,00	832,56	174,84	1 007,40
039	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Uložení suti na skládku (bez poplatku) :	t	38,50129	21,00	11,18	430,44	90,39	520,84
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							3 102,67	651,56	3 754,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
040	979999973R00	Poplatek za uložení: zemina a kamení. . skupina 17 05 Poplatek za skládovne : Kameniva drcená :	t	18,50129	21,00	167,70	3 102,67	651,56	3 754,23
SO02 - Vančurova sever 2x boční ulice vpravo+souběžná (úsek pod obcho							527 823,62	110 842,96	638 666,58
R965.2.03 - Vančurova sever - Výměna obrub za nové a vybourání žulo							85 805,69	18 019,20	103 824,89
1 - Zemní práce							8 025,60	1 685,38	9 710,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Zlžené výkopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek za m3 odkopávky :	M3	0,793	21,00	559,00	443,29	93,09	536,38
002	122202201R00	Odkopávek a prokopávek pro silnice v hornině 3 do 100 m3 Přesný odkop :	M3	7,93	21,00	167,70	1 329,86	279,27	1 609,13
003	122202209R00	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm, (skladba 25cm) : Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny příplatek za lepkovost z 50% :	M3	3,965	21,00	1,12	4,44	0,93	5,37
004	162701105R00	Výkopa pro silnice Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m přemístění zeminy na skládku :	M3	7,93	21,00	167,70	1 329,86	279,27	1 609,13
005	162701109RT3	Kubatura výkopy nrm silnice Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 příplatek k přemístění zeminy na skládku :	M3	39,65	21,00	11,18	443,29	93,09	536,38
006	162201203R00	dalších 5km : Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Vodorovné přemístění kolečkem :	M3	0,793	21,00	167,70	132,99	27,93	160,91
007	167101201R00	Ruční dokopávky : Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Naložení výkopku ručně :	M3	0,793	21,00	559,00	443,29	93,09	536,38
008	171201201R00	Ruční dokopávky : Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) :	M3	7,93	21,00	16,77	132,99	27,93	160,91
009	181101102R00	lepkovitá zemina : Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním Ruční zacístení dna výkopu :	M2	21,85	21,00	15,00	327,75	68,83	396,58
010	199000002R00	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm : Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládovne zeminy : lepkovitá zemina :	M3	7,93	21,00	279,50	2 216,44	465,45	2 681,89
011	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8 vibrační deskou Zrnučení upravené pláne vioracní deskou : Odkaz na mn. položku pořadí 9 : 21.85000	M2	21,85	21,00	55,90	1 221,42	256,50	1 477,91
11 - Přípravné a přídržné práce							16 247,89	3 412,06	19 659,95
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odstranění kameniva drceného v tl. 15cm :	M2	21,85	21,00	201,24	4 397,09	923,39	5 320,48
013	113202111R00	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm : Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých stávající silniční obrubníky :	M	59	21,00	111,80	6 596,20	1 385,20	7 981,40
014	113203111R00	silniční obrubník : Vytrhání obrub z dlažebních kostek stávající 1-radky z dlažebních kostky : Příloha č.1: Situační výkres	M	47	21,00	111,80	5 254,60	1 103,47	6 358,07
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							5 239,85	1 100,37	6 340,22
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Podklad ze štěrku tří.0/32, tl.15cm : Obrubník betonový přechodový, na š.45cm :	M2	21,85	21,00	239,81	5 239,85	1 100,37	6 340,22
91 - Doplňující práce na komunikaci							43 915,77	9 222,31	53 138,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž přechodového obrubníku : V místě výměny silničních obrubníků :	M	3	21,00	391,30	1 173,90	246,52	1 420,42
017	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž najezdového obrubníku : V místě výměny silničních obrubníků :	M	9	21,00	391,30	3 521,70	739,56	4 261,26
018	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž najezdového obrubníku : Příloha č.1: Situační výkres :	M	47	21,00	391,30	18 391,10	3 862,13	22 253,23
019	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm Zatřezání asfaltu před pokládkou nové zvrce : Iřeti řez :	M	59	21,00	27,95	1 649,05	346,30	1 995,35
020	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm Řezání živice v tl. 5cm - první řez : V místě napojení na komunikaci :	M	59	21,00	39,13	2 306,67	484,82	2 791,49
021	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm Řezání živice v tl. 10-15cm - druhý řez : V místě napojení na komunikaci :	M	59	21,00	83,85	4 947,15	1 038,90	5 986,05
022	59217480R	Obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Údávka přechodového obrubníku L: ztrátne 3% :	KUS	1,545	21,00	391,30	604,56	126,96	731,52
023	59217481R	Začátek provozního součtu Obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá Údávka přechodového obrubníku P: ztrátne 3% :	KUS	1,545	21,00	391,30	604,56	126,96	731,52
024	59217487R	Odkaz na mn. položku pořadí 22 : 1.54500 Obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá Údávka silničního obrubníku zvýšeného, ztrátne 3% : Odkaz na mn. položku pořadí 18 : 47.00000*1.03	KUS	48,41	21,00	195,65	9 471,42	1 989,00	11 460,41

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Udávka nájezdového obrubníku: ztrátne 3% : Odkaz na m.n. položku pořadí 17 - 9.000001.03	KUS	9,27	21,00	134,16	1 243,66	261,17	1 504,83
99 - Staveništní přesun hmot							887,46	186,37	1 073,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 15.16.17.18.22.23.24.25. -	t	24,65173	21,00	36,00	887,46	186,37	1 073,83
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							7 592,53	1 594,43	9 186,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14. -	t	28,5455	21,00	111,80	3 191,39	670,19	3 861,58
028	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14. -	t	28,5455	21,00	98,00	2 797,46	587,47	3 384,93
029	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14. -	t	256,9095	21,00	5,00	1 284,55	269,75	1 554,30
030	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 12.13.14. -	t	28,5455	21,00	11,18	319,14	67,02	386,16
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							3 896,59	818,28	4 714,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
031	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovné : Kamenivo drcené se zeminou : Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : obrubníky -	t	12,6155	21,00	167,70	2 115,62	444,28	2 559,90
032	979999982R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovné : Kamenivo drcené se zeminou : Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2. skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : obrubníky -	t	15,93	21,00	111,80	1 780,97	374,00	2 154,98
R965.2.02 - Vančurova Sever - Odstranění obrub oddělujič parkoviště							23 421,00	4 918,41	28 339,41
1 - Zemní práce							1 519,03	319,00	1 838,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním Hruční zacístení dna vykopu : horn chodníkové obrubníky stříslaté, na š. 50cm -	M2	21,425	21,00	15,00	321,38	67,49	388,86
002	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných - sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : Odkaz na m.n. položku pořadí 1 - 21.42500	M2	21,425	21,00	55,90	1 197,66	251,51	1 449,17
11 - Přípravné a přidružené práce							6 467,35	1 358,14	7 825,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
003	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Stavající podklad ze stenoarm : horn chodníkové obrubníky stříslaté, na š. 35cm -	M2	14,9975	21,00	111,80	1 676,72	352,11	2 028,83
004	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Stavající obrubníky : chodníkové tl. 8cm -	M	42,85	21,00	111,80	4 790,63	1 006,03	5 796,66
5 - Komunikace							5 209,92	1 094,08	6 304,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm Násyp ze šterkodrti, tl. 20cm : v místě vybouraných obrub, na š. 50cm -	M2	21,425	21,00	243,17	5 209,92	1 094,08	6 304,00
91 - Doplňující práce na komunikaci							4 846,53	1 017,77	5 864,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
006	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm Rezáni asfaltobetonu před trezováním : v místě napojení na stávající povrch -	M	86,7	21,00	55,90	4 846,53	1 017,77	5 864,30
99 - Staveništní přesun hmot							123,19	25,87	149,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinič jakékoliv délky objektu hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 5. -	t	12,31938	21,00	10,00	123,19	25,87	149,06
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							3 823,78	802,99	4 626,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do tkm na skládku do životic u NJ : Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Poplatek za dalších tkm k přesunu do tkm na skládku do životic u NJ : Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 3.4. -	t	14,37618	21,00	98,00	1 408,87	295,86	1 704,73
009	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 3.4. -	t	129,38558	21,00	5,00	646,93	135,85	782,78
010	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 3.4. -	t	14,37618	21,00	111,80	1 607,26	337,52	1 944,78
011	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Umontažní hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 3.4. -	t	14,37618	21,00	11,18	160,73	33,75	194,48
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							1 431,20	300,55	1 731,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovné : Kamenivo drcené se zeminou : Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : chodníkové obrubníky -	t	2,24963	21,00	167,70	377,26	79,23	456,49
013	979999982R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení. . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovné : Kamenivo drcené se zeminou : Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Poplatek za recyklaci : chodníkové obrubníky -	t	9,427	21,00	111,80	1 053,94	221,33	1 275,27
R965.2.01 - Vančurova Sever, 2x boční ulice vpravo + souběžná - Opra							418 596,92	87 905,35	506 502,28
1 - Zemní práce							5 645,96	1 185,65	6 831,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3. v hornině 3. hloubení strojné Výkop rýhy : Izolo řádek z dlažebních kostek na š.25cm (skladba 25cm) :	M3	2,9375	21,00	1 118,00	3 284,13	689,67	3 973,79
002	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost. v hornině 3. Příplatek za spivost z 50% : Izoly do 60cm :	M3	1,46875	21,00	1,12	1,65	0,35	1,99
003	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Přemístění zeminy na skladiště : Kubatura výkoku rýh :	M3	2,9375	21,00	167,70	492,62	103,45	596,07
004	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přesunu za přemístění zeminy : Dalších 5km :	M3	14,6875	21,00	11,18	164,21	34,48	198,69
005	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Uložení zeminy na skladiště - modelace (bez poplatku) : Zobvštěčná zemina :	M3	2,9375	21,00	16,77	49,26	10,34	59,61
006	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím Hluční zacístení dna výkopu : Izolo řádek z dlažebních kostek na š.25cm :	M2	11,75	21,00	15,00	176,25	37,01	213,26
007	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Příplatek za skladiškovou zeminy : Zobvštěčná zemina :	M3	2,9375	21,00	279,50	821,03	172,42	993,45
008	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí l(d) do 0,8 vibrační deskou Ztuhnutí upravené pláně vibrační deskou : Odkaz na m.p. položku pořadí 6 - 11 75000	M2	11,75	21,00	55,90	656,83	137,93	794,76
11 - Přípravné a přídržné práce							51 727,75	10 862,83	62 590,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťky vrstvy 150 mm Stavající podklad ze stěrky : Izolo řádek z dlažebních žulových kostek na š.25cm :	M2	11,75	21,00	111,80	1 313,65	275,87	1 589,52
010	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm Frézování koze a brusné zvice v tl.6cm - v pruhu : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální odbal doplnění asfaltové Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm Frézování brusné zvice v tl. 5cm s překážkami : Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace :	M2	98,07308	21,00	80,81	7 925,29	1 664,31	9 589,60
011	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm Frézování brusné zvice v tl. 5cm s překážkami : Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace :	M2	980,73078	21,00	28,60	28 048,90	5 890,27	33 939,17
012	113203111R00	Vytřetí ohrub z dlažebních kostek Stavající 1-radky z dlažebních kostek : Příloha č.1: Situační výkres :	M	47	21,00	111,80	5 254,60	1 103,47	6 358,07
013	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živiného nebo betonového Učistění vozovky před pokládkou : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální odbal doplnění asfaltové Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm Učistění nánosu na krajnicích : V rozsahu 5% nánosů opravované komunikace :	M2	1078,80386	21,00	4,47	4 822,25	1 012,67	5 834,93
014	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm Učistění nánosu na krajnicích : V rozsahu 5% nánosů opravované komunikace :	M2	49,03654	21,00	78,26	3 837,60	805,90	4 643,50
015	979071122R00	Očistění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou Učistění radku z dlažebních kostek 10/12cm : Uvažovaná š. 1x10cm :	M2	4,7	21,00	111,80	525,46	110,35	635,81
5 - Komunikace							272 725,54	57 272,36	329 997,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 60 mm Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : Postřik živiný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 Spojovací postřik 0,70 kg/m2 : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu	M2	98,07308	21,00	303,35	29 750,47	6 247,60	35 998,07
017	573231127R00	šifky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	980,73078	21,00	228,07	223 675,27	46 971,81	270 647,08
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							55 676,40	11 692,04	67 368,44
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže Uliční vpust : Vančurova Sever : 7=7	KUS	7	21,00	2 795,00	19 565,00	4 108,65	23 673,65
020	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu Kanalizační poklop : Vančurova Sever : 7	KUS	7	21,00	4 360,20	30 521,40	6 409,49	36 930,89
021	VL89.01	D+M Celková rekonstrukce velké uliční vpusti s propojením na stávající kanalizaci, doplnění kalikoše, vč.zemních prací, obsypy, záস্যы. vč.opravy dotčených ploch do původního stavu Uliční vpust propadá : Příloha č.1: Situační výkres :	KS	1	21,00	5 590,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
91 - Doplnění práce na komunikaci							26 973,26	5 664,38	32 637,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, bílá cara s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	28	21,00	33,54	939,12	197,22	1 136,34
023	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, žlutá cara pína s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	46	21,00	33,54	1 542,84	324,00	1 866,84
024	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, žlutá cara prerusovaná s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	46	21,00	33,54	1 542,84	324,00	1 866,84
025	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplvou Vyplnění dilatačních spár asfaltovou záplvou : Odkaz na m.p. položku pořadí 26 - 155,17000	M	155,17	21,00	44,72	6 939,20	1 457,23	8 396,43
026	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podléhající řezání spár šířky 2 až 5 mm Prorazání dilatačních spár : V místě nacízení na stávající povrch :	M	155,17	21,00	44,72	6 939,20	1 457,23	8 396,43
027	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiný, tloušťky do 50 mm Zarovnání asfaltu pro trezování před pokládkou nové zvice : V místě nacízení na stávající povrch :	M	108,17	21,00	27,95	3 023,35	634,90	3 658,26
028	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiných, hloubky přes 50 do 100 mm Řezání asfaltobetonu před trezováním : V místě nacízení na stávající povrch :	M	108,17	21,00	55,90	6 046,70	1 269,81	7 316,51

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
99 - Staveništní přesun hmot							1 486,88	312,25	1 799,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živými jakékoliv délkou objektu příměstskými z polozemí s poračovými císky : 16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.	t	148,68824	21,00	10,00	1 486,88	312,25	1 799,13
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							2 674,72	561,69	3 236,41
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
030	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky (Nakládání suti) : Odkaz na mn. položku pořadí 31 : 10.05610	t	10,0561	21,00	111,80	1 124,27	236,10	1 360,37
031	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Různí výkop přemístění suti (mimo asfalt) do bkm na skládku do Životic u NÚ :	t	10,0561	21,00	98,00	985,50	206,95	1 192,45
032	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Příplatek za dalších 9km k přesunu do bkm na skládku do Životic u NÚ :	t	90,50494	21,00	5,00	452,52	95,03	547,55
033	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí Uložení suti na skládku (bez poplatku) : Odkaz na mn. položku pořadí 31 : 10.05610	t	10,0561	21,00	11,18	112,43	23,61	136,04
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							1 686,41	354,15	2 040,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovné : Kameninový drcený :	t	10,0561	21,00	167,70	1 686,41	354,15	2 040,55
SO03 - Vančurova 2 - 14. boční slepá ulice vpravo (úsek až po obratiště na							486 558,17	102 177,22	588 735,39
R965.3.02 - Vančurova 2 - 14. 1x boční slepá ulice vpravo - Vybudován							248 015,09	52 083,17	300 098,26
1 - Zemní práce							55 694,69	11 695,89	67 390,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Zřízení výkopů v horninách jakékoliv třídy Příplatek za ruční dokopávky : Izofabrická ze 10% :	M3	4,88949	21,00	559,00	2 733,22	573,98	3 307,20
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 Plošný odkop : Asfaltové plochy tl.5cm. (skladba 42cm) :	M3	48,8949	21,00	167,70	8 199,67	1 721,93	9 921,61
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovitost horniny Příplatek za lepkovitost z 50% : Výkon nra silnice :	M3	24,44745	21,00	1,12	27,38	5,75	33,13
004	139601102R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Výkop ruční : Plastová zatvážovací dlažba tl.5cm. (skladba 48cm) :	M3	5,52	21,00	1 118,00	6 171,36	1 295,99	7 467,35
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Přemístění zeminy na skládku : Kubatura výkopu oro silnice :	M3	48,8949	21,00	167,70	8 199,67	1 721,93	9 921,61
006	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Příplatek k přemístění zeminy na skládku : dalších 5km :	M3	244,4745	21,00	11,18	2 733,22	573,98	3 307,20
007	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Vodorovné přemístění kolečkem : Ruční dokopávky z 10% :	M3	10,40949	21,00	167,70	1 745,67	366,59	2 112,26
008	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Naložení výkopu ručně : Ruční dokopávky :	M3	4,88949	21,00	559,00	2 733,22	573,98	3 307,20
009	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : Izofabrická zemina :	M3	48,8949	21,00	16,77	819,97	172,19	992,16
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím Ruční zacísnění dna výkopu : Asfaltové plochy tl.5cm. (skladba 42cm) :	M2	122,21667	21,00	15,00	1 833,25	384,98	2 218,23
011	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovné zeminy : Izofabrická zemina :	M3	48,8949	21,00	279,50	13 666,12	2 869,89	16 536,01
012	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných - sypaných relativní ulehlostí l(d) do 0,8 vibrační deskou Ztuhnutí upravené pláně vibrační deskou : Odkaz na mn. položku pořadí 10 : 122.21667	M2	122,21667	21,00	55,90	6 831,91	1 434,70	8 266,61
11 - Přípravné a příhranové práce							11 182,68	2 348,36	13 531,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odstranění kameniva drceného v tl. 15cm :	M2	30,68	21,00	201,24	6 174,04	1 296,55	7 470,59
014	113202111R00	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm : Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Stavající silniční obrubníky : Příloha č.1: Situační výkres :	M	44,8	21,00	111,80	5 008,64	1 051,81	6 060,45
11.1 - Ochrana dřevin na staveništi							3 354,00	704,34	4 058,34
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	VL11.1.03	D-M a Demontáž individuální ochrana kmene 50x50x200cm, dřevěné provizorní oplocení Individuální ochrana kmene : Příloha č.1: Situační výkres :	KS	3	21,00	559,00	1 677,00	352,17	2 029,17
016	VL11.1.05	Individuální ochrana kořenů stromů, při zemních pracích Individuální ochrana kořenu stromů : Odkaz na mn. položku pořadí 15 : 3.00000	KS	3	21,00	559,00	1 677,00	352,17	2 029,17
18 - Povrchové úpravy terénu							7 714,19	1 619,98	9 334,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	162606112R00	Vodorovné přemístění zeminy pro zúrodnění do 5000 m Vodorovné přemístění ornice : Kovinná ornice tl. 10cm :	M3	5,52	21,00	167,70	925,70	194,40	1 120,10
018	167103101R00	Nakládání výkopu zeminy schopné zúrodnění Nakládání ornice : Odkaz na mn. položku pořadí 17 : 5.52000	M3	5,52	21,00	27,95	154,28	32,40	186,68
019	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Založení trávníku výsevem travním semenem : truh. š.100cm :	M2	55,2	21,00	33,54	1 851,41	388,80	2 240,20
020	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm Rozprostření ornice tl. 10cm : Odkaz na mn. položku pořadí 19 : 55.20000	M2	55,2	21,00	39,13	2 159,98	453,59	2 613,57
021	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : Odkaz na mn. položku pořadí 19 : 55.20000	M2	55,2	21,00	22,36	1 234,27	259,20	1 493,47

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	183405311R00	Provozsdnění trávníku bez pískování Provozsdnění trávníku :	m2	0,00552	21,00	16 770,00	92,57	19,44	112,01
023	185803211R00	Odřezání trávníku v rovině Uválcování trávníku v rovině :	M2	55,2	21,00	5,59	308,57	64,80	373,37
024	185803411R00	Odřezání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 Výhrabání trávníku, naložení a odvoz do zúkm se složením :	M2	55,2	21,00	5,59	308,57	64,80	373,37
025	00572400R	Odřezání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 směs travní parková, pro běžnou zálež Údávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : Zařezání travního soustředění :	KG	3,37327	21,00	201,24	678,84	142,56	821,39
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							17 156,92	3 602,95	20 759,88
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
026	564801111R00	Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm Kladecí vrstva z draceného kaméníva tr. 4/8mm, tl.3cm :	M2	10	21,00	88,21	882,10	185,24	1 067,34
027	564851111R00	Plastová zatravnovací dlažba tl.5cm : Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Podklad ze stěrky tr.0/32, tl.10cm :	M2	30,68	21,00	239,81	7 357,37	1 545,05	8 902,42
028	564861111R00	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm : Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Podklad ze stěrky tr.0/32, tl.10cm :	M2	8,04867	21,00	207,95	1 673,72	351,48	2 025,20
029	564861111R00	Asfaltové povrchy : Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Podklad z draceného kaméníva tr.16/32, tl.20cm :	M2	10	21,00	207,95	2 079,50	436,70	2 516,20
030	564861111R00	Plastová zatravnovací dlažba tl.5cm : Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Podklad z draceného kaméníva tr.32/63mm, tl.20cm :	M2	10	21,00	207,95	2 079,50	436,70	2 516,20
031	567122111R00	Plastová zatravnovací dlažba tl.5cm : Podklad z kaméníva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm Podklad z kaméníva zpevněného cementem tl.12cm : Asfaltové povrchy :	M2	8,04867	21,00	383,26	3 084,73	647,79	3 732,53
57 - Kryty komunikací živinové a z kaméníva							45 090,24	9 468,95	54 559,19
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
032	573231127R00	Postřik živinový spojovací bez posypu kaméníkem . množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 Spojovací postřik U, kg/m2 : Asfaltobeton podkladní tl.5cm :	M2	160,97334	21,00	17,89	2 879,81	604,76	3 484,57
033	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šifky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - nové asfaltové povrchy :	M2	80,48667	21,00	244,93	19 713,60	4 139,86	23 853,46
034	577141122R00	Příloha č.1: Situační výkres : Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šifky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 Asfaltobeton podkladní tl.5cm : Odřezání na mn. položky pořadí 33 - 80 48667 :	M2	80,48667	21,00	279,51	22 496,83	4 724,33	27 221,16
59 - Dlažby a předlažby komunikací							9 737,78	2 044,93	11 782,71
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	596921211R00	Kladení vegetačních tvárníc plastových, plocha do 50 m2 Montáž plastové zatravnovací dlažby tl.5cm, pojízdné plochy : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	10	21,00	335,40	3 354,00	704,34	4 058,34
036	596921291R00	Kladení vegetačních tvárníc plastových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc, bez dodávky materiálu Montáž výplně zatravnovací dlažby : na tl.5cm :	M3	0,5	21,00	782,60	391,30	82,17	473,47
037	24551546R	písek posypový křemíčitý; frakce 0,6 až 1,2 mm; 25,00 kg Údávka sparovacího křemíčitého písku : spotřeba 1,5kg/m2 :	KG	15	21,00	5,59	83,85	17,61	101,46
038	28324502AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333,0 mm; š = 333 mm; h = 50,0 mm; čtverce 60 x 60 mm; zelená Údávka plastové zatravnovací dlažby tl.5cm, ztratné 3% : Odřezání na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*1,05	M2	10,5	21,00	559,00	5 869,50	1 232,60	7 102,10
039	583424831R	Kaménívo stanovené přírodní; dracené; 4/8; OH = 2,69 Mg/m3; droba Údávka kaméníva tr. 4/8mm pro výplň zatravnovací dlažby : Zařezání travního soustředění :	t	0,05	21,00	782,60	39,13	8,22	47,35
799.1 - Mobilní							16 211,00	3 404,31	19 615,31
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
040	VL799.1.01	Přemístění stávající lavičky s opěradlem na jiné místo. vč. vybourání stávajících základů, odvozu a likvidace suti a zřízení nového základu vč. zemních prací, nového spojovacího a kotveního materiálu Příloha č.1: Situační výkres : Vančurova č.2 - č.14 :	KS	2	21,00	5 590,00	11 180,00	2 347,80	13 527,80
041	VL799.1.02	Přemístění stávajícího odpadkového koše na jiné místo. vč. vybourání stávajících základů, odvozu a likvidace suti a zřízení nového základu vč. zemních prací, nového spojovacího a kotveního materiálu Příloha č.1: Situační výkres : Vančurova č.2 - č.14 :	KS	1	21,00	3 913,00	3 913,00	821,73	4 734,73
042	VL799.1.03	Přemístění stávajícího stojanu na kola bez základu volně položeny na zemi, kovový stojan pro 5 kol Příloha č.1: Situační výkres : Vančurova č.2 - č.14 :	KS	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
91 - Doplňující práce na komunikaci							66 309,40	13 924,97	80 234,37
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
043	915711111R00	Vodorovné značení krytý stíkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, bílá čára s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	54,7	21,00	33,54	1 834,64	385,27	2 219,91
044	915711111R00	Vodorovné značení krytý stíkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, žlutá čára plná s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	57,78	21,00	33,54	1 937,94	406,97	2 344,91
045	917762111R00	Osažení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž přechodového obrubníku : Příloha č.1: Situační výkres :	M	4	21,00	391,30	1 565,20	328,69	1 893,89
046	917762111R00	Osažení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž najezdového obrubníku : Příloha č.1: Situační výkres :	M	29,8	21,00	391,30	11 660,74	2 448,76	14 109,50
047	917862111R00	Osažení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Montáž obrubníku betonového silničního : Příloha č.1: Situační výkres :	M	44,2	21,00	391,30	17 295,46	3 632,05	20 927,51
048	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavou vyplnění dilatačních spár asfaltovou záplavou : Odřezání na mn. položky pořadí 49 - 40,80000	M	40,8	21,00	44,72	1 824,58	383,16	2 207,74
049	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm Prořezání dilatačních spár : V místě naložení na stávající povrchy :	M	40,8	21,00	44,72	1 824,58	383,16	2 207,74

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+. tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	699,196	21,00	228,07	159 465,63	33 487,78	192 953,41
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							5 590,00	1 173,90	6 763,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm snížením mříže Uliční vpust : Vančurova č.2-č.14 - 2-2	KUS	2	21,00	2 795,00	5 590,00	1 173,90	6 763,90
91 - Doplňující práce na komunikaci							3 757,09	788,99	4 546,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	915711111RT1	Vodorovné značení krytý stíkané barvou. bílou. dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení. bílá čára s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	36	21,00	33,54	1 207,44	253,56	1 461,00
010	915711111RT2	Vodorovné značení krytý stíkané barvou. žlutou. dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení. žlutá čára pna s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	57,78	21,00	33,54	1 937,94	406,97	2 344,91
011	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou závlívkou Vyplnění dilatačních spár asfaltovou závlívkou : Odkaz na mn. položek pořadí 12 : 3.53000	M	3,53	21,00	44,72	157,86	33,15	191,01
012	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm Průřezání dilatačních spár : V místě napojení na stávající povrch :	M	3,53	21,00	44,72	157,86	33,15	191,01
013	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm Zarezení asfaltu pro trezování před pokládkou nové zvrce : V místě napojení na stávající povrch :	M	3,53	21,00	27,95	98,66	20,72	119,38
014	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných. hloubky přes 50 do 100 mm Řezání asfaltobetonu před trezováním : V místě napojení na stávající povrch :	M	3,53	21,00	55,90	197,33	41,44	238,77
99 - Staveništní přesun hmot							1 029,33	216,16	1 245,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť. kryt živичný jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s poradovými čísly : 5.6.7.8.9.10.11.12 :	t	102,93302	21,00	10,00	1 029,33	216,16	1 245,49
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							1 171,62	246,04	1 417,66
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky Překládání suti : Odkaz na mn. položek pořadí 17 : 4.40493	t	4,40493	21,00	111,80	492,47	103,42	595,89
017	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do ekm na skládku do Životic u NJ :	t	4,40493	21,00	98,00	431,68	90,65	522,34
018	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Příplatek za dalších ekm k přesunu do ekm na skládku do Životic u NJ :	t	39,64441	21,00	5,00	198,22	41,63	239,85
019	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Uložení suti na skládku (bez poplátku) : Odkaz na mn. položek pořadí 17 : 4.40493	t	4,40493	21,00	11,18	49,25	10,34	59,59
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							738,71	155,13	893,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovne : Nákos z kralovic :	t	4,40493	21,00	167,70	738,71	155,13	893,84
SO04 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo (pro č.o.3 a 5, pro č.o.							494 341,63	103 811,74	598 153,37
R965.4.01 - Vančurova 3x boční vjezd ke vchodům vlevo - Oprava povr							155 502,00	32 655,42	188 157,41
11 - Přípravné a přidružené práce							20 107,03	4 222,48	24 329,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151115R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živичný. plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm. tloušťky 60 mm Trezování ložné a brusné zvrce v tl.5cm - v pruhu : Asfaltobeton oodkladní tl.6cm - lokální oodbal doplnění asfaltové	M2	44,1806	21,00	80,81	3 570,23	749,75	4 319,98
002	113151314R00	Odstranění podkladu. krytu frézováním povrch živичný. plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase. tloušťky 50 mm Trezování brusné zvrce v tl. 5cm s překážkami : Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace :	M2	441,806	21,00	28,60	12 635,65	2 653,49	15 289,14
003	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového Uložení vozovky před pokládkou : Asfaltobeton oodkladní tl.6cm - lokální oodbal doplnění asfaltové	M2	485,9866	21,00	4,47	2 172,36	456,20	2 628,56
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů na krajních tloušťky do 10 cm Odstranění nánosů na krajnicích : V rozsahu 50% plochy opravované komunikace :	M2	22,0903	21,00	78,26	1 728,79	363,05	2 091,83
5 - Komunikace							122 859,18	25 800,43	148 659,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po zhutnění 60 mm Asfaltobeton oodkladní tl.6cm - lokální oodbal doplnění asfaltové	M2	44,1806	21,00	303,35	13 402,19	2 814,46	16 216,64
006	573231127R00	Posítk živичný spřojovací bez posypu kamenivem. množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 spřojovací pístrik u. /kg/m2 : Asfaltobeton oodkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy :	M2	485,9866	21,00	17,89	8 694,30	1 825,80	10 520,10
007	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+. tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	441,806	21,00	228,07	100 762,69	21 160,17	121 922,86
91 - Doplňující práce na komunikaci							10 679,86	2 242,77	12 922,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou závlívkou Vyplnění dilatačních spár asfaltovou závlívkou : Odkaz na mn. položek pořadí 9 : 61.63000	M	61,63	21,00	44,72	2 756,09	578,78	3 334,87
009	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné. řezání spár šířky 2 až 5 mm Průřezání dilatačních spár : V místě napojení na stávající povrch :	M	61,63	21,00	44,72	2 756,09	578,78	3 334,87
010	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné. tloušťky do 50 mm Zarezení asfaltu pro trezování před pokládkou nové zvrce : V místě napojení na stávající povrch :	M	61,63	21,00	27,95	1 722,56	361,74	2 084,30

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých. hloubky přes 50 do 100 mm Přezení asfaltbetonu přes trávováním : k místě napojení na stávající povrch :	M	61,63	21,00	55,90	3 445,12	723,47	4 168,59
99 - Staveništní přesun hmot							648,82	136,25	785,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živý jakýkoliv délky objektu Hmotnosti z položek s poradovými čísly : 15, 6, 7 a 9 :	t	64,8824	21,00	10,00	648,82	136,25	785,08
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							740,32	155,47	895,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky (Nakládání suti : Odkaz na mn. položku pořadí 14 - 2 78338	t	2,78338	21,00	111,80	311,18	65,35	376,53
014	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do bkm na skládku do Životic u NÚ :	t	2,78338	21,00	98,00	272,77	57,28	330,05
015	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Příplatek za dalších bkm k přesunu do bkm na skládku do Životic u NÚ :	t	25,0504	21,00	5,00	125,25	26,30	151,55
016	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Uložení suti na skládku (bez poplatku) : Odkaz na mn. položku pořadí 14 - 2 78338	t	2,78338	21,00	11,18	31,12	6,53	37,65
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							466,77	98,02	564,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení : skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovne : hlava z křesle :	t	2,78338	21,00	167,70	466,77	98,02	564,80
R965.4.02 - Vančurova 3x boční vjezd ke východům vlevo - Vybudování							338 639,63	71 156,32	409 995,96
1 - Zemní práce							70 855,32	14 879,62	85 734,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	120001101R00	Zřízení výkopůvky v horninách jakékoliv třídy příplatek za rucní dokopávky : Odkaz ze 10% :	M3	5,37224	21,00	559,00	3 003,08	630,65	3 633,73
002	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 Plošný odkop : Asfaltové plochy tl.5cm. (skladba 42cm) :	M3	53,72236	21,00	167,70	9 009,24	1 891,94	10 901,18
003	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za teplost horniny Příplatek za teplost z 50% :	M3	26,86118	21,00	1,12	30,08	6,32	36,40
004	139601102R00	Výkop pro silnice : Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Výkop rucní : Plastová zatrávňovací dlažba tl.5cm. (skladba 48cm) :	M3	13,38	21,00	1 118,00	14 958,84	3 141,36	18 100,20
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Přemístění zeminy na skládku : Křehutava výkoku nro silnice :	M3	53,72236	21,00	167,70	9 009,24	1 891,94	10 901,18
006	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Příplatek k přemístění zeminy na skládku : dalších 5km :	M3	268,6118	21,00	11,18	3 003,08	630,65	3 633,73
007	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nočením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Vodorovné přemístění kolečkem : Ruční dokopávky z 10% :	M3	18,75224	21,00	167,70	3 144,75	660,40	3 805,15
008	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Naložení výkopku ručně : Ruční dokopávky :	M3	5,37224	21,00	559,00	3 003,08	630,65	3 633,73
009	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : Odběvtečná zemina :	M3	53,72236	21,00	16,77	900,92	189,19	1 090,12
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním Ruční zacístení dna výkopu : Asfaltové plochy tl.5cm. (skladba 42cm) :	M2	137,90683	21,00	15,00	2 068,60	434,41	2 503,01
011	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovne zeminy : Odběvtečná zemina :	M3	53,72236	21,00	279,50	15 015,40	3 153,23	18 168,63
012	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných spýkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 vibrační deskou Zhutnění upravené prave vracení osekou : Odkaz na mn. položku pořadí 10 - 137 90683	M2	137,90683	21,00	55,90	7 708,99	1 618,89	9 327,88
11 - Přípravné a přidružené práce							19 875,70	4 173,90	24 049,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	111212113R00	Odstánění nevhodných dřevin výška do 1 m, na svahu přes 1:2 do 1:1, s odstraněním pařezu Stavající kere : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	8	21,00	111,80	894,40	187,82	1 082,22
014	113106121R00	Rozebírání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek Stavající plošná dlažba 30x30cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	14,4	21,00	111,80	1 609,92	338,08	1 948,00
015	113107510R00	Odstánění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Odstánění kameniva drceného v tl.10cm : Plošná betonová dlažba 30x30cm :	M2	14,4	21,00	167,70	2 414,88	507,12	2 922,00
016	113107515R00	Odstánění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odstánění kameniva drceného v tl. 15cm : Obrubník betonový přechodový, na š.45cm :	M2	49,43283	21,00	201,24	9 947,86	2 089,05	12 036,91
017	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Stavající silniční obrubníky : Příloha č.1: Situační výkres :	M	44,8	21,00	111,80	5 008,64	1 051,81	6 060,45
11.1 - Ochrana dřevin na staveništi							1 118,00	234,78	1 352,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
018	VL11.1.03	D-M a Demontáž Individuální ochrana kmene 50x50x200cm, dřevěné provizorní oplocení Individuální ochrana kmene : Příloha č.1: Situační výkres :	KS	1	21,00	559,00	559,00	117,39	676,39
019	VL11.1.05	Individuální ochrana kořenů stromů, při zemních pracích Individuální ochrana kořenu stromu : Odkaz na mn. položku pořadí 18 - 1 00000	KS	1	21,00	559,00	559,00	117,39	676,39
18 - Povrchové úpravy terénu							12 403,40	2 604,71	15 008,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m ³ Vodorovné přemístění ornice : délková ornice tl. 10cm :	M3	8,87538	21,00	167,70	1 488,40	312,56	1 800,97
021	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Nakládání ornice : Odkaz na mn. položek pořadí 20 : 8.87538	M3	8,87538	21,00	27,95	248,07	52,09	300,16
022	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině Založení travníku výsevem travním semenem : kuř 8.100cm :	M2	88,75381	21,00	33,54	2 976,80	625,13	3 601,93
023	181301101R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² . tloušťka vrstvy do 100 mm Rozprostření ornice tl. 10cm : Odkaz na mn. položek pořadí 22 : 88.75381	M2	88,75381	21,00	39,13	3 472,94	729,32	4 202,25
024	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : Odkaz na mn. položek pořadí 22 : 88.75381	M2	88,75381	21,00	22,36	1 984,54	416,75	2 401,29
025	183405311R00	Provozování travníku bez pískování Provozování travníku : Odkaz na mn. položek pořadí 22 : 88.80000*0.0001	m2	0,00888	21,00	16 770,00	148,92	31,27	180,19
026	185803211R00	Uvalcování travníku v rovině Uvalcování travníku : Odkaz na mn. položek pořadí 22 : 88.75381	M2	88,75381	21,00	5,59	496,13	104,19	600,32
027	185803411R00	Vyhrabání travníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 Vyhrabání travníku, naložení a odvoz do 20km se složením : Odkaz na mn. položek pořadí 22 : 88.75381	M2	88,75381	21,00	5,59	496,13	104,19	600,32
028	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Údávka travního semene, spotřeba 1kg/18m ² , ztrátne 10% : Začátek provozního součtu	KG	5,42375	21,00	201,24	1 091,48	229,21	1 320,69
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							27 596,40	5 795,24	33 391,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	564801111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm Kladící vrstva z drceného kaménia tr. 4/8mm, tl.3cm :	M2	24	21,00	88,21	2 117,04	444,58	2 561,62
030	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Proklad ze štěrku tr.0/32, tl.15cm :	M2	49,43283	21,00	239,81	11 854,49	2 489,44	14 343,93
031	564861111RT2	Obrubník betonový přechodový, na š.45cm Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Podklad ze štěrku tr.0/32, tl.20cm :	M2	6,1624	21,00	207,95	1 281,47	269,11	1 550,58
032	564861111RT2	Asfaltové povrchy : Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Podklad z drceného kaménia tr. 16/32, tl.20cm :	M2	24	21,00	207,95	4 990,80	1 048,07	6 038,87
033	564861111RT4	Plastová zatravnovací dlažba tl.5cm : Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Podklad z drceného kaménia tr. 32/63mm, tl.20cm :	M2	24	21,00	207,95	4 990,80	1 048,07	6 038,87
034	567122111R00	Plastová zatravnovací dlažba tl.5cm : Podklad z kaménia zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm Proklad z kaménia zpevněného cementem tl.12cm :	M2	6,1624	21,00	383,26	2 361,80	495,98	2 857,78
57 - Kryty komunikací živičné a z kaménia							34 523,00	7 249,83	41 772,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	573231127R00	Postřík živčiny spojovací bez posypu kaméním . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m ² Spojovací postřík 0. /kg/m ² : Asfaltobeton podkladní tl.5cm :	M2	123,248	21,00	17,89	2 204,91	463,03	2 667,94
036	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m ² Asfaltobeton brusný tl.5cm - nové asfaltové povrchy :	M2	61,624	21,00	244,93	15 093,57	3 169,65	18 263,22
037	577141122RT3	Příloha č.1: Situační výkres : Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m ² Asfaltobeton podkladní tl.5cm : Odkaz na mn. položek pořadí 36 : 61.62400	M2	61,624	21,00	279,51	17 224,52	3 617,15	20 841,67
59 - Dlažby a předlažby komunikací							23 370,67	4 907,84	28 278,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
038	596921211R00	Kladení vegetačních tvárců plastových, plocha do 50 m ² Montáž plastové zatravnovací dlažby tl.5cm, pojízdné plochy : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	24	21,00	335,40	8 049,60	1 690,42	9 740,02
039	596921291R00	Kladení vegetačních tvárců plastových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárců, bez dodávky materiálu Montáž vyplněné zatravnovací dlažby : na tl.5cm :	M3	1,2	21,00	782,60	939,12	197,22	1 136,34
040	24551546R	písek posypový křemíčitý; frakce 0.6 až 1.2 mm; 25.00 kg Údávka sparovacího křemíčitého písku : spotřeba 1.5kg/m ² :	KG	36	21,00	5,59	201,24	42,26	243,50
041	28324502.AR	tvárnice vegetační základní; plast; l = 333.0 mm; š = 333 mm; h = 50.0 mm; čtverce 60 x 60 mm; zelená Údávka plastové zatravnovací dlažby tl.5cm, ztrátne 5% : Odkaz na mn. položek pořadí 38 : 24.00000*1.05	M2	25,2	21,00	559,00	14 086,80	2 958,23	17 045,03
042	583424831R	Kaménio stanovené přírodní; drcené, 4/8; OH = 2.69 Mg/m ³ ; droba Údávka kaménia tr 4/8mm pro výplň zatravnovací dlažby : Začátek provozního součtu	t	0,12	21,00	782,60	93,91	19,72	113,63
799.1 - Mobilář							12 298,00	2 582,58	14 880,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
043	VL799.1.01	Přemístění stávající lavičky s opěradlem na jiné místo, vč. vybourání stávajících základů, odvozu a likvidace sutí a zřízení nového základu vč. zemních prací, nového spojovacího a kotevního materiálu Příloha č.1: Situační výkres :	KS	2	21,00	5 590,00	11 180,00	2 347,80	13 527,80
044	VL799.1.03	Přemístění stávajícího stojanu na kola bez základu volně položený na zemi, kovový stojan pro 5 kol Příloha č.1: Situační výkres : Napětí vlna č.2 - 2.0.14 :	KS	1	21,00	1 118,00	1 118,00	234,78	1 352,78
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							8 720,40	1 831,28	10 551,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
045	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm snížením poklopu Kanalizační poklop : Příloha č.1: Situační výkres :	KUS	2	21,00	4 360,20	8 720,40	1 831,28	10 551,68
91 - Doplňující práce na komunikaci							99 715,06	20 940,16	120 655,22
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
046	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, bílá čára s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	13,2	21,00	33,54	442,73	92,97	535,70
047	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm Vodorovné dopravní značení, žlutá čára píná s.12cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M	6	21,00	33,54	201,24	42,26	243,50
048	917762111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční operou z betonu prostého, do kóla z betonu prostého C 12/15	M	8	21,00	391,30	3 130,40	657,38	3 787,78

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
003	938909311R00	Režování brusné zvlisce v tl. 5cm s překazkami : Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace :	M2	227,205	21,00	4,47	1 015,61	213,28	1 228,88
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového Učistění vozovky před pokládkou : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální podbal doplnění asfaltové Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm Odstranění nánosu na krajnicích : v rozsahu 5% plochy opravované komunikace :	M2	10,3275	21,00	78,26	808,23	169,73	977,96
5 - Komunikace							60 920,68	12 793,34	73 714,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po ztuhnutí 60 mm Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální podbal doplnění asfaltové vrstvy :	M2	20,655	21,00	303,35	6 265,69	1 315,80	7 581,49
006	573231127R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 Spojovací postřík 0.7 kg/m2 : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu	M2	227,205	21,00	17,89	4 064,70	853,59	4 918,28
007	577141112R00	šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	206,55	21,00	244,93	50 590,29	10 623,96	61 214,25
91 - Doplňující práce na komunikaci							4 037,66	847,91	4 885,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou Vyplnění dilatačních spár asfaltovou záplivkou : Odkaz na mn. položku pořadí 9 - 23 30000	M	23,3	21,00	44,72	1 041,98	218,81	1 260,79
009	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm Průřezání dilatačních spár :	M	23,3	21,00	44,72	1 041,98	218,81	1 260,79
010	919731121R00	Zarovnání svislé plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm Zarezání asfaltu pro trezování před pokládkou nové zvlisce : V místě napojení na stávající povrch :	M	23,3	21,00	27,95	651,24	136,76	787,99
011	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm Řezání asfaltobetonu před trezováním : V místě napojení na stávající povrch :	M	23,3	21,00	55,90	1 302,47	273,52	1 575,99
99 - Staveništní přesun hmot							303,10	63,65	366,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv děky objektu Příměrnost z porozek s porozovými čísly : 6,6,7,8,9	t	30,3096	21,00	10,00	303,10	63,65	366,75
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							346,11	72,68	418,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky Nakládání suti : Odkaz na mn. položku pořadí 14 - 1 30127	t	1,30127	21,00	111,80	145,48	30,55	176,03
014	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m Vodorovné přemístění suti (mimo asfalt) do tkm na skládku do živичto u NJ :	t	1,30127	21,00	98,00	127,52	26,78	154,30
015	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Příplatek za dalších tkm k přesunu do tkm na skládku do živичto u NJ :	t	11,71139	21,00	5,00	58,56	12,30	70,85
016	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí Uložení suti na skládku (bez poplatku) : Odkaz na mn. položku pořadí 14 - 1 30127	t	1,30127	21,00	11,18	14,55	3,06	17,60
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							218,22	45,83	264,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení . skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Poplatek za skládkovně : Nános z krajnic :	t	1,30127	21,00	167,70	218,22	45,83	264,05
SO06 - Štursova - u Prachárny (od křižovatky s ul.Úprkova po konec křižov)							279 584,76	58 712,80	338 297,56
R965.6.01 - Štursova - u Prachárny - Oprava povrchu							279 584,76	58 712,80	338 297,56
11 - Přípravné a přidružené práce							30 044,24	6 309,29	36 353,53
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm Trezování tozce a brusné zvlisce v tl.6cm - v pruhu : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální podbal doplnění asfaltové	M2	111,19467	21,00	80,81	8 985,64	1 886,98	10 872,63
002	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm Trezování brusné zvlisce v tl. 5cm s překazkami : Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace :	M2	555,97333	21,00	28,60	15 900,84	3 339,18	19 240,01
003	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živичného nebo betonového Učistění vozovky před pokládkou : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové	M2	667,168	21,00	4,47	2 982,24	626,27	3 608,51
004	938909611R00	Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm Odstranění nánosu na krajnicích : v rozsahu 5% plochy opravované komunikace :	M2	27,79867	21,00	78,26	2 175,52	456,86	2 632,38
5 - Komunikace							173 739,10	36 485,21	210 224,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m. třídy 1. tloušťka po ztuhnutí 60 mm Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální podbal doplnění asfaltové vrstvy :	M2	111,19467	21,00	303,35	33 730,90	7 083,49	40 814,39
006	569621116R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem asfaltovým, tloušťky 10 cm Krajnice z asfaltového recyklatu tl.10cm : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	4,55	21,00	279,50	1 271,73	267,06	1 538,79
007	573231127R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem . množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 Spojovací postřík 0.7 kg/m2 : Asfaltobeton podkladní tl.6cm - lokální doplnění asfaltové vrstvy : Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu	M2	667,168	21,00	17,89	11 935,64	2 506,48	14 442,12
008	577141112R00	šířky do 3 m. ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm. plochy přes 1000 m2 Asfaltobeton brusný tl.5cm - oprava komunikace : Příloha č.1: Situační výkres :	M2	555,97333	21,00	228,07	126 800,84	26 628,18	153 429,01
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							70 322,20	14 767,66	85 089,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuště do 20 cm snížením míře	KUS	1	21,00	2 795,00	2 795,00	586,95	3 381,95

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Úlicní vpust : Štěrsova - u Prachárnv : 1=1							
010	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	KUS	1	21,00	4 360,20	4 360,20	915,64	5 275,84
		Kanalizační poklop : Štěrsova - u Prachárnv : 1=1							
011	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte	KUS	6	21,00	2 236,00	13 416,00	2 817,36	16 233,36
		Vodovod : Štěrsova - u Prachárnv : 6=6							
012	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte	KUS	1	21,00	2 236,00	2 236,00	469,56	2 705,56
		Hydrant : Štěrsova - u Prachárnv : 1=1							
013	VL89.01	D+M Celková rekonstrukce velké uliční vpusti s propojením na stávající kanalizaci, doplnění kal koše, vč.zemních prací, obsypy, zášypy, vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	1	21,00	8 385,00	8 385,00	1 760,85	10 145,85
		Úlicní vpust propadla : Příloha č.1: Situační výkres :							
014	VL89.02	D+M Vybudování nové uliční vpusti, vč.zemních prací, obsypy, zášypy, vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	1	21,00	11 180,00	11 180,00	2 347,80	13 527,80
		Vybudování nové uliční vpusti : Příloha č.1: Situační výkres :							
015	VL89.03	D+M Vybudování nové dešťové kanalizace plastové KG D150 pro odvodnění nové uliční vpusti, vč.zemních prací, obsypy, zášypy, vč.opravy dotčených ploch do původního stavu	KS	5	21,00	5 590,00	27 950,00	5 869,50	33 819,50
		Kanalizační přípojka po nové vybudované uliční vpust : Příloha č.1: Situační výkres :							
91 - Doplnění práce na komunikaci							3 023,91	635,02	3 658,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavou :	M	17,45	21,00	44,72	780,36	163,88	944,24
		Vypínení dilatačních spár asfaltovou záplavou : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17.45000							
017	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	M	17,45	21,00	44,72	780,36	163,88	944,24
		Řezání dilatačních spár : v místě napojení na stávající povrch :							
018	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm	M	17,45	21,00	27,95	487,73	102,42	590,15
		Řezání asfaltu pro trezování před pokládkou nové zvrvice : v místě napojení na stávající povrch :							
019	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	M	17,45	21,00	55,90	975,46	204,85	1 180,30
		Řezání asfaltobetonu před trezováním : v místě napojení na stávající povrch :							
99 - Stavební práce přesun hmot							936,29	196,62	1 132,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
020	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv dějky objektu	t	93,62888	21,00	10,00	936,29	196,62	1 132,91
		Hmotnosti z položek s poradovými čísly : 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 :-							
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							931,63	195,64	1 127,27
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,50263	21,00	111,80	391,59	82,23	473,83
		Nakládání sutí : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3.50263							
022	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	3,50263	21,00	98,00	343,26	72,08	415,34
		Vodorovné přemístění sutí (mimo asfalt) do 6km na skládku do životic u NJ :							
023	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	31,52369	21,00	5,00	157,62	33,10	190,72
		Příplatek za dalších 6km k přesunu do 6km na skládku do životic u NJ :							
024	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,50263	21,00	11,18	39,16	8,22	47,38
		Uložení sutí na skládku (bez poplatku) : Odkaz na mn. položky pořadí 22 - 3.50263							
D96.1 - Poplatek za likvidaci na skládce							587,39	123,35	710,74
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	3,50263	21,00	167,70	587,39	123,35	710,74
		Poplatek za skladovné : Návrh z kranie :							