

**Dodatek č. 3
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 7**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo Dílčí smlouvy: 08PU-003827

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 7**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001722

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Dílčí Smlouvě č. 7 08PU-003827 ze dne 24. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 3 je aktualizace původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí Smlouvě č. 7, následovně:

Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 7:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 4 134 829,55 Kč / 5 003 143,76 Kč

Původní cena dle Dodatku č. 2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 4 722 524,46 Kč / 5 714 254,60 Kč

Nová cena dle Dodatku č.3:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 5 000 098,98 Kč / 6 050 119,77 Kč

ZBV č. 3 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: 277 574,52 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 3: 277 574,52 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 3), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy 7 v požadovaném rozsahu.

Most ev. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína:

V rámci projektování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) bylo zjištěno, že stav torkretu na klenbě mostu je v horším stavu, než byl při tvorbě zadávací dokumentace stavby. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění této vrstvy a očištění klenby. Torkretová vrstva byla vyztužena KARI sítí a bodově přikotvena kotevními trny z betonářské výztuže. Jedná se tedy o položky vybourání torkretové vrstvy (pol. 130), očištění konstrukce po odstranění torkretu (pol. 125), poplatek za skládku vybouraného materiálu (pol. 3 3 viz Příloha) a zajištění přístupu ke konstrukci (pol. 15). Tato položka byla využita ze stávající smlouvy. Původně mělo jít o přístup k římsám (2 kpl). Přestože byl tedy zřízen pouze jeden přístup ke klenbě mostu, jeho velikost je větší, než přístupy ke stávajícím římsám. Nakonec došlo ke spárování odkryté klenby mostu (pol. 78). Všechny zmíněné měněné položky jsou součástí stávající smlouvy a nemusely být tedy nově naceněny. Zhotovitel informoval Objednatele Oznámením Zhotovitele v souvislosti s Dílčí smlouvou o dílo a následně od něj obdržel Odpověď pověřené osoby Objednatele (Příloha 01). Uvedené změny nemohl zadavatel předpokládat a jsou tedy zařazeny do skupiny změn 3. Zároveň nejsou známy skutečnosti, které by vedly ke smluvním kompenzačním nárokům a nevedou k řetězení změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 7, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2025.06.20
07:06:53 +02'00'


Datum: 2025.06.23 09:13:32 +02'00'



Firma: STRABAG SIS a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 500 116 0009 - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na

Celková cena bez DPH: 5 000 098,98

Celková cena s DPH: 6 050 119,77

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína			
SO 202	Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína			



Firma: STRABAG SIS a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 7
Objekt: SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč.vegetace odpod z čistěných konstrukcí SOD 1,4=1,40 [A] Celkem: A=1,40 [B] ZBV 2 Most 80: 15=15,00 [A]	T	16,40		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU beton prostý 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton SOD 23,0=23,00 [A] Celkem: A=23,00 [B] ZBV 2 Most 80: 40=40,00 [A] ZBV 3 Skutečná hmotnost dle vážního listku: 8,3=8,30 [A]	T	71,30		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLADKU kontaminovaná odfrézovaná živice 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice 2,736=2,74 [A] Celkem: A=2,74 [B]	T	2,74		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKOUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
9	02720	1	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 4=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	KPL	4,00		
10	02720	2	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
11	02720	3	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
12	02720	4	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise RSD, získání rozhodnutí o uzavírcce na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00		
13	027211		POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	0,00		

14	027212	POM PRÁCE ZAJIST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	0,00
15	02750R 1	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m SOD 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B] ZBV 3 Die RDS: Zpřístupnění pohledu klenby pro odstranění torkretové vrstvy: 2=2,00 [A]	KPL	4,00
16	02750R 2	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
17	02750R 3	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
18	02851R 1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 74=74,00 [A] Celkem: A=74,00 [B]	M2	74,00
19	02851R 2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
20	02851R 3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
21	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KUS	2,00
25	029412 A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) SOD 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] ZBV 2 Most 80: 1=1,00 [A]	KUS	1,00
26	02943 1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m SOD 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B] ZBV 2 Most 80: 1=1,00 [A]	KPL	2,00
27	02943 2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
28	02943 3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
29	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00
30	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice loku a pod.) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
31	02953 1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00
32	02953 2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
33	02953 3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	0,00

		mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
1				
		Zemní práce		
34	111208	ODSTRANENÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování 50,0=50,00 [A] Celkem: A=50,00 [B]	M2	50,00
35	11353	ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
36	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu SOD 1,44=1,44 [A] Celkem: A=1,44 [B] ZBV 2 Most 80: 24=24,00 [A]	M3	25,44
37	113768	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRUREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]	M	32,00
38	122738	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
39	12920	ČISTENÍ KRAJNIC OD NANOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
40	12980	ČISTENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
41	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM SOD 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] ZBV 2 Most 80: 13=13,00 [A]	M3	13,00
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ SOD 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] ZBV 2 Most 80: 13=13,00 [A]	M3	13,00
43	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
44	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací liška 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
2				
		Základy		
45	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
46	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2 220,0=220,00 [A] Celkem: A=220,00 [B]	KUS	220,00
143	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) SOD ZBV 2 Most 80: 0,09=0,09 [A] Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	0,09
145	28999	OPLASTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE	M2	165,55

		SOD		
		ZBV 2 Most 80: 165,55=165,55 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu		
3		Svislé konstrukce		
47	317325	RIMSÝ ZE ZELEZOBETONU DO C30/37	M3	4,27
		SOD 11,0=11,00 [A] Celkem: A=11,00 [B] ZBV 2 Most 80: -6,73=-6,73 [A]		
48	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,65
		SOD 1,8=1,80 [A] Celkem: A=1,80 [B] ZBV 2 Most 80: -1,15=-1,15 [A]		
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37	M3	3,30
		C30/37 XF2 - dobetonávky SOD 2,3=2,30 [A] Celkem: A=2,30 [B] ZBV 2 Most 80: 1=1,00 [A]		
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,50
		výztuž dobetonávky 0,5=0,50 [A] Celkem: A=0,50 [B]		
51	334325	MOSTNÍ PILÍRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37	M3	0,00
		korvená přibetnávka 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍRŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
146	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMSÝ	KG	90,00
		SOD ZBV 2 Most 80: 90=90,00 [A] Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotveního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)		
4		Vodorovné konstrukce		
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) - UDRŽBA	KUS	0,00
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	0,00
		kompletní - nadsvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	0,00
		kompletní - nadsvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	0,00
		kompletní - nadsvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - UDRŽBA	KUS	0,00
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	0,00
		kompletní - nadsvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	0,00
		kompletní - nadsvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	0,00
		kompletní - nadsvednutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska		

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA	KUS	0,00
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	0,00
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	0,00
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	0,00
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00
		podklad pod dlažbu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
66	457314	VÝROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	0,00
		prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
67	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
68	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
69	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00
		rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
135	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	31,85
		SOD ZBV 2 Most 80: 31,85=31,85 [A] Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.		
140	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	48,83
		SOD ZBV 2 Most 80: 48,83=48,83 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů		
147	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	6,75
		SOD ZBV 2 Most 80: 6,75=6,75 [A]		

		Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.		
148	465512	DLÁZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,73
		SOD ZBV 2 Most 80: 4,73=4,73 [A] - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úpravu povrchu pro odvedení srážkové vody		
5 Komunikace				
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	67,20
		SOD 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] ZBV 2 Most 80: 67,20=67,20 [A]		
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	66,89
		SOD 11,0=11,00 [A] Celkem: A=11,00 [B] ZBV 2 Most 80: 55,89=55,89 [A]		
73	57790M	VYSPRAVA VYTLUKŮ SMESI MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
139	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM	M2	15,10
		SOD ZBV 2 Most 80: 15,10=15,10 [A] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a vyplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy		
149	56144G	SMESI Z KAMENIVA STMELÉNE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM	M2	15,10
		SOD ZBV 2 Most 80: 15,10=15,10 [A]		
150	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15,10
		SOD ZBV 2 Most 80: 15,10=15,10 [A]		

			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy		
151	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	82,30
			SOD ZBV 2 Most 80: 82,30=82,30 [A]		
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy		
152	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	15,10
			SOD ZBV 2 Most 80: 15,10=15,10 [A]		
153	574F58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	15,10
			SOD ZBV 2 Most 80: 15,10=15,10 [A]		
154	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	67,20
			SOD ZBV 2 Most 80: 67,20=67,20 [A]		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		
74	626113		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	32,00
			tl.sanace < 30 mm 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]		
75	626123		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	42,00
			tl.sanace > 30 mm 42,0=42,00 [A] Celkem: A=42,00 [B]		
76	62631		SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	74,00
			74,0=74,00 [A] Celkem: A=74,00 [B]		
77	62663		INJEKTAŽ TRHLIN SÍLOVÉ SPOJUJICI	M	0,00
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
78	62745		SPAROVALNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	103,00
			SOD 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] ZBV 3 Dle RDS: 103 m2=103,00 [A]		
7			Přidružená stavební výroba		
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PASY	M2	10,71
			Ochrana izolace pod rímou - s kovovou vložkou SOD 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B] ZBV 2 Most 80: -21,29=-21,29 [A]		
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	76,03

		SOD 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B] ZBV 2 Most 80: 44,03=44,03 [A]		
81	721163R	SPOJKY VNITRNI KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KS	0.00
82	721164	VNITRNI KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč. napojení odvodňovače 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0.00
83	721164R	KOMPENZATOR NA VNITRNI KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM výměna gumový vinovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0.00
84	721171R1	VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0.00
85	721171R2	VNITRNI KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0.00
86	721173	VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0.00
87	72144R	REKTIKACE LEZATEHO SVODU DN 200MM NA ZAVESECH zrekifikování do předepsaného podélného sklonu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0.00
88	72145R	FIXACE MATIC LEZATEHO SVODU DN 200MM NA ZAVESECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0.00
89	78311R	OCHRANA NEREZOVE OCELI ODPUZOVCIM NATEREM nátěr snižující zájem o odcizení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0.00
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM JEDNOVRST pasivační nátěr 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0.00
91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST zabraňující 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0.00
92	78381	NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0.00
93	78383	NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obrubky) 9,6=9,60 [A] Celkem: A=9,60 [B]	M2	9.60
8		Potrubi		
94	89712	VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCU 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0.00
155	87533	POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM SOD ZBV 2 Most 80: 18=18,00 [A]	M	18.00

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

9			Ostatní konstrukce a práce	
95	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,00
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTAZ	M	14,50
		SOD 30,0=30,00 [A] Celkem: A=30,00 [B] ZBV 2 Most 80: -15,50=-15,50 [A]		
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,50
		vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků SOD 30,0=30,00 [A] Celkem: A=30,00 [B] ZBV 2 Most 80: -15,50=-15,50 [A]		
99	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
100	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTAZ S PŘESUNEM	M	0,00
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
101	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTAZ	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
102	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTAZ S PŘESUNEM	M	0,00
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
103	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTAZ	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
104	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTAZ S PŘESUNEM	M	0,00
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
105	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODAVKA A MONTAZ	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
106	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTAZ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
107	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,00
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
108	911FC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NAJEM	MDEN	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		

109	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	5,00
		SOD 15,0=15,00 [A] Celkem: A=15,00 [B] ZBV 2 Most 80: -10=-10,00 [A]		
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00
		kotvený kamenný obrubník vč. lože 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
113	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
114	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
115	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	35,00
		35,0=35,00 [A] Celkem: A=35,00 [B]		
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	0,00
		Údržba závěru - výměna těsnicího profilu, vč. PKO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	0,00
		vč. zabetonování a výztuže 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	0,00
		vč. ukolejení a výstražných tabulek 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00
		oprava skluzu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	0,00
		nové uchycení chrániček 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
124	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	35,00
		vč. odklizení 35,0=35,00 [A] Celkem: A=35,00 [B]		
125	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU	M2	177,00
		SOD 74,0=74,00 [A] Celkem: A=74,00 [B] ZBV 3 Dle RDS: 103 m2=103,00 [A]		
126	93899R	OČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00
		vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		

128	96687	VYBOURANI ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	0,00
		vč. odvozu		
		0=0,00 [A]		
		Celkem: A=0,00 [B]		
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00
		0=0,00 [A]		
		Celkem: A=0,00 [B]		
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	28,60
		SOD		
		9,2=9,20 [A]		
		Celkem: A=9,20 [B]		
		ZBV 2		
		Most 80:		
		15,80=15,80 [A]		
		ZBV 3		
		RDS:		
		plocha 103m2* tl. 0,035m=3,60 [A]		
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00
		vč. odvozu na místo určené investorem		
		0=0,00 [A]		
		Celkem: A=0,00 [B]		
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení		
		0=0,00 [A]		
		Celkem: A=0,00 [B]		
133	96786	VYBOURÁNÍ MOSTŮ LOŽISEK	KUS	0,00
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení		
		0=0,00 [A]		
		Celkem: A=0,00 [B]		
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,00
		0=0,00 [A]		
		Celkem: A=0,00 [B]		



Firma: STRABAG SIS a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 7
Objekt: SO 202 Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína
Rožpočet: SO 202 Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6		
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1,30		
			zemina, kámen, vč.vegetace				
			odpod z čistěných konstrukcí				
			SOD				
			2,3=2,30 [A]				
			Celkem: A=2,30 [B]				
			ZBV 1				
			Most 82:				
			-1				
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1,00		
			beton prostý				
			SOD				
			5,0=5,00 [A]				
			Celkem: A=5,00 [B]				
			ZBV 1				
			Most 82:				
			-4				
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00		
			železobeton				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00		
			izolace				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00		
			kontaminovaná odfrézovaná živice				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00		
			odfrézovaná živice				
			SOD				
			4,5=4,50 [A]				
			Celkem: A=4,50 [B]				
			ZBV 1				
			Most 82:				
			-4,50				
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,00		
			zkoušení asfaltů PAU				
			1=1,00 [A]				
			Celkem: A=1,00 [B]				
8	02720		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,00		
			DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby)				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
9	02720	1	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	4,00		
			DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO:				
			- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m				
			4=4,00 [A]				
			Celkem: A=4,00 [B]				
10	02720	2	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,00		
			DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO:				
			- na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech				
			most o rozpětí 20- 50m				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
11	02720	3	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,00		
			DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO:				
			- na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele				
			- na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod.				
			most o rozpětí větší než 50m				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
12	02720	4	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,00		
			DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise RSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO:				
			- na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech				
			- napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				
13	027211		POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	DEN	0,00		
			doložit individuální kalkulaci nákladů				
			0=0,00 [A]				
			Celkem: A=0,00 [B]				

14	027212	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	0,00
15	02750R 1	POMOC PRÁCE - ZRIZENI A ODSTRANENI ZPRISTUPNENI KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00
16	02750R 2	POMOC PRÁCE - ZRIZENI A ODSTRANENI ZPRISTUPNENI KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
17	02750R 3	POMOC PRÁCE - ZRIZENI A ODSTRANENI ZPRISTUPNENI KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
18	02851R 1	PRŮZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 85=85,00 [A] Celkem: A=85,00 [B]	M2	85,00
19	02851R 2	PRŮZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
20	02851R 3	PRŮZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
21	029113	OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY SOD 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B] ZBV 1 Most 82: -1	KUS	1,00
25	029412 A	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
26	02943 1	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00
27	02943 2	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
28	02943 3	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
29	02944	OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEK PROVEDENI V DIGIT FORME 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00
30	02950	OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	0,00
31	02953 1	OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00
32	02953 2	OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
33	02953 3	OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
1		Zemní práce		
34	111208	ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného stěpkování 84=84,00 [A] Celkem: A=84,00 [B]	M2	84,00

35	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
36	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu SOD 2,3=2,30 [A] Celkem: A=2,30 [B] ZBV 1 Most 82: -2,30	M3	0,00
37	113768	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 60,0=60,00 [A] Celkem: A=60,00 [B]	M	60,00
38	122738	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
39	12920	CISTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 3,0=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	M3	3,00
40	12980	CISTENÍ ULICNÍCH VPUSTÍ porovnatelně položka - pročistění mostních odvodňovačů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
41	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
43	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
44	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací liška 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
2		Základy		
45	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
46	285391	DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2 SOD 1100,0=1 100,00 [A] Celkem: A=1 100,00 [B] ZBV 1 Most 82: -1100,00	KUS	0,00
3		Svislé konstrukce		
47	317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
48	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž dobetonávky 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	0,00
51	334325	MOSTNÍ PILÍRE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 korvená přibetonávka SOD 15,0=15,00 [A] Celkem: A=15,00 [B] ZBV 1 Most 82: -15,00	M3	0,00
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,00

SOD 2,5=2,50 [A] Celkem: A=2,50 [B]
ZBV 1 Most 82: -2,50

4		Vodorovné konstrukce		
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINÝ) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadvzdnutí lis, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
65	451314	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
66	457314	VYROVNAVACI A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
67	45852	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
68	45857	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEOHO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
69	465513	PREDLAZDENÍ DLAŽBY Z LOMOVEHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	0,00
5		Komunikace		
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	0,00

			SOD 18,9=18,90 [A] Celkem: A=18,90 [B]		
			ZBV 1 Most 82: -18,90		
73	57790M		VYSPRAVA VYTLUKŮ SMESI MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	1,20
			1,2=1,20 [A] Celkem: A=1,20 [B]		
6					
			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		
74	626113		REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	39,00
			tl.sanace < 30 mm 39,0=39,00 [A] Celkem: A=39,00 [B]		
75	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	45,00
			tl.sanace > 30 mm 45,0=45,00 [A] Celkem: A=45,00 [B]		
76	62631		SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	84,00
			84,0=84,00 [A] Celkem: A=84,00 [B]		
77	62663		INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	0,00
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
78	62745		SPAROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	59,00
			59,0=59,00 [A] Celkem: A=59,00 [B]		
7					
			Přidružená stavební výroba		
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,00
			Ochrana izolace pod rímsou - s kovovou vložkou 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PĚČETICI VRSTVOU	M2	0,00
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
81	721163R		SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	KS	0,00
			výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
82	721164		VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	0,00
			vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
83	721164R		KOMPENZÁTOR NA VNITRNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM	KUS	0,00
			výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
84	721171R1		VNITRNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM	KUS	0,00
			oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
85	721171R2		VNITRNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM	KUS	0,00
			výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč.opravy závěsů, vč.zatěsnění otvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
86	721173		VNITRNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	0,00
			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
87	72144R		REKTIKACE LEZATEHO SVODU DN 200MM NA ZÁVESECH	M	0,00
			zrektifikování do předepsaného podélného sklonu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
88	72145R		FIXACE MATIC LEZATEHO SVODU DN 200MM NA ZÁVESECH	KUS	0,00
			fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
89	78311R		OCHRANA NEREZOVE OCELI ODPUZOVACIM NÁTEREM	M2	0,00
			nátěr snižující zájem o odcižení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
90	78321		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTEREM JEDNOVRST	M2	0,00
			pasivační nátěr 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		

91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATÉREM VICEVRST zabradli SOD 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] ZBV 1 Most 82: 10,00	M2	10,00
92	78381	NATÉRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
93	78383	NATÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obruby) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	0,00
8		Potrubí		
94	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce		
95	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
99	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
100	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
101	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SOD 52,0=52,00 [A] Celkem: A=52,00 [B] ZBV 1 Most 82: -24,50	M	27,50
102	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu SOD 25,0=25,00 [A] Celkem: A=25,00 [B] ZBV 1 Most 82: -25,00	M	0,00
103	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
104	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
105	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
106	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00
107	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	0,00

108	911FC9	SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM	MDEN	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
109	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	25,00
		25,0=25,00 [A] Celkem: A=25,00 [B]		
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
112	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kotvený kamenný obrubník vč.lože	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
113	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
114	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	10,00
		10,0=10,00 [A] Celkem: A=10,00 [B]		
115	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	65,00
		65,0=65,00 [A] Celkem: A=65,00 [B]		
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Udržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč.PKO	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM vč. zabetonování a výztuže	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluзу	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ nové uchycení chrániček	KG	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
123	936531	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
124	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE vč odklizení	M2	140,00
		140,0=140,00 [A] Celkem: A=140,00 [B]		
125	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU	M2	247,00
		247,0=247,00 [A] Celkem: A=247,00 [B]		
126	93899R	OČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ vč odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné	M	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč odvozu na místo určené investorem	T	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu	KUS	0,00

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,00
		2,0=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]		
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,00
		vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	0,00
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
133	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	0,00
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,00
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]		

Digitálně podepsal:

Datum: 24.06.2025 12:08:54 +02:00