

DODATEK Č. 1


ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0825/2024, číslo smlouvy zhotovitele ---, uzavřené dne 13.5.2024 (dále jen „smlouva“), podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova č. 1091/35/6.7/2023 ze dne 18. prosince 2023
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

a

2. SISCO spol. s r. o.

Se sídlem: Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupena: Ing. et Ing. Janem Horalíkem, Ph.D., jednatelem
ve věcech smlouvy Radomírem Vodákem, jednatelem
ve věcech technických Radomírem Vodákem
ve věcech stavby Radomírem Vodákem
IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 14404831/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. odst. 9 smlouvy, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění se smlouva mění následovně:

1. Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 220 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 5 778 878,15 Kč

Sazba DPH je 21 %

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

3. Příloha č. 1 smlouvy – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy - harmonogram postupu stavebních prací se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 4 tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ii) listinného vyhotovení vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Přílohami tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Aktualizovaný oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Přehled změn - cenová rekapitulace VCP a MNP

Příloha č. 3: Změnové listy

Příloha č. 4: Aktualizovaný harmonogram postupu stavebních prací
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh není obchodním

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 81. schůzi, konané dne 19. června 2025, usnesením č. 2513/81/6.8/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Přerově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel
Radomír Vodák, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 778 878,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 778 878,15	Výše daně 1 213 564,41
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 992 442,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Místo:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 778 878,15	6 992 442,56
SO 01	Retence	3 748 494,75	4 535 678,65
SO 02	Manipulační plocha	484 424,08	586 153,14
SO 03	Elektro část	806 146,18	975 436,88
ZL 1	Splašková kanalizace	331 540,03	401 163,44
ZL 3	Likvidace kanalizačních šachet v ploše	35 771,28	43 283,25
ZL 4	Výměna kanalizačních poklopů v ploše	104 591,49	126 555,70
ZL 5	Vyzbrojení vodovodu armatury	47 018,32	56 892,17
ZL 6	Příplatky za ztížení vykopávek	49 125,00	59 441,25
ZL 7.1	Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm	107 939,08	130 606,29
ZL 7.2	Změna protlaku 28 bm	-92 400,00	-111 804,00
ZL 8	Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den	20 247,02	24 498,89
ZL 9	Nerealizované položky	-83 867,39	-101 479,54
ZL 10.1	Záměna čerpadel MP	-136 231,20	-164 839,75
ZL 10.2	Záměna čerpadel VP	189 120,00	228 835,20
ZL 2	Dešťová kanalizace	166 959,51	202 021,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 01 - Retence

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 748 494,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 748 494,75	21,00%	787 183,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 535 678,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 01 - Retence

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 748 494,75
HSV - Práce a dodávky HSV	3 672 170,31
1 - Zemní práce	1 529 982,85
2 - Zakládání	285 640,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 123 017,36
4 - Vodorovné konstrukce	32 870,31
5 - Komunikace pozemní	25 335,45
8 - Trubní vedení	512 832,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 356,05
998 - Přesun hmot	128 134,98
PSV - Práce a dodávky PSV	33 324,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 324,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 01 - Retence

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 748 494,75

D HSV Práce a dodávky HSV

3 672 170,31

D 1 Zemní práce

1 529 982,85

1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	9,000	70,00	630,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	50,00	2 000,00
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	49,27	246,35
4	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	303,347	240,00	72 803,28
5	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	290,200	185,00	53 687,00
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	628,320	380,00	238 761,60
7	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	30,600	380,00	11 628,00
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,000	150,00	4 800,00
9	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	4,000	1 300,00	5 200,00
10	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 125 do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	86,000	1 500,00	129 000,00
11	K	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	60,000	3 300,00	198 000,00
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 093,100	50,00	54 655,00
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 093,100	10,00	10 931,00
14	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	628,320	180,00	113 097,60
15	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	770,720	180,00	138 729,60
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	322,926	180,00	58 126,68
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	628,320	50,00	31 416,00
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	678,126	200,00	135 625,20
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	628,320	15,00	9 424,80
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	639,338	150,00	95 900,70
21	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	44,280	150,00	6 642,00
22	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	88,560	280,01	24 797,69
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	115,200	229,74	26 466,05
24	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	230,400	280,01	64 514,30
25	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	528,000	40,00	21 120,00
26	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	363,000	60,00	21 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				285 640,87
27	K	21153111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	55,420	1 200,00	66 504,00
28	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	304,268	20,00	6 085,36
29	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	360,405	34,10	12 289,81
30	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	16,075	1 300,00	20 897,50
31	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	321,500	59,52	19 135,68
32	K	261121911	Doplnění samotuhnoucí jílocementové výplně pro podzemní stěny	m3	3,427	5 770,09	19 774,10
33	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	75,900	900,00	68 310,00
34	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,406	3 500,00	50 421,00
35	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,497	656,84	4 924,33
36	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,497	136,60	1 024,09
37	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,465	35 000,00	16 275,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 123 017,36
38	K	286981024R	Prvek regulační Azura typ T DN 200, 200x450 mm	kus	1,000	10 972,50	10 972,50
39	K	33412411RR	Osazení dílců ŽB dílců, žel. kol. jeřábem do 10 t	kus	15,000	1 500,00	22 500,00
40	K	33412413RR	Osazení dílců ŽB dílců, žel. kol. jeřábem do 20 t	kus	5,000	4 000,00	20 000,00
41	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	381,500	30,00	11 445,00
42	K	386110104	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoků 15 l/s	kus	1,000	4 060,46	4 060,46
43	M	59431302	odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 1,5m3, jmenovitý průtok 15L/s	kus	1,000	132 154,15	132 154,15
44	K	592262132R	Deska zakrytová nádrže PNO 240/240/25 ZDP-14, 2680/2680/250	kus	10,000	32 264,75	322 647,50
45	K	592262366R	Dno nádrže PNO 240/430/238/14 BZP, 2680/4580/2500	kus	5,000	115 962,55	579 812,75
46	K	592262500R	Rozpěrná příčka nádrže PNO 237/25/25 RP, 2370/250/250	kus	5,000	3 885,00	19 425,00
D 4			Vodorovné konstrukce				32 870,31
47	K	2860007RR	D+M Přepadová hrana se zákusem pro snímač nátok, do vsaku	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
48	K	28651987RR	Vyústění DN 200 /protižabí klapka	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
49	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	34,200	310,46	10 617,73
50	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	4,560	890,50	4 060,68
51	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	11,500	190,60	2 191,90
D 5			Komunikace pozemní				25 335,45
52	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	34,200	430,00	14 706,00
53	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	35,226	301,75	10 629,45
D 8			Trubní vedení				512 832,44
54	K	286114012RR	T- kus 200/160+koleno 90° DN160 s přepadem do, kanalizace včetně nezbytného propojení a navrtávky	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
55	K	28651843.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 200 PVC	kus	2,000	375,10	750,20
56	K	42610490RR	D+M propojů, armatur k čerpadlům ATS nerez.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
57	K	55243560R	Lapač střešních splavenin gajpr DN 150	kus	9,000	1 640,00	14 760,00
58	K	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	154,500	55,00	8 497,50
59	K	831230110RR	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	114,000	55,00	6 270,00
60	K	831990101RAB	Příplatek za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,0 m	m	9,000	100,00	900,00
61	K	841990210RA0	Příplatek za trasu v chodníku z betonové dlažby	m	70,000	100,00	7 000,00
62	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	81,500	50,00	4 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8	m	83,945	180,41	15 144,52
64	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	28,000	50,00	1 400,00
65	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	28,840	211,91	6 111,48
66	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	300,000	50,00	15 000,00
67	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8	m	309,000	30,50	9 424,50
68	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	50,000	50,00	2 500,00
69	M	ELM.200126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 200x6000 mm PVC-U	kus	50,000	3 399,90	169 995,00
70	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000	493,04	3 944,32
71	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200	kus	3,000	1 281,00	3 843,00
72	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	5,000	1 129,80	5 649,00
73	K	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	4,000	500,00	2 000,00
74	K	894412312R	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, komplet. poklop litina 40 t	kus	8,000	6 737,50	53 900,00
75	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	1 222,35	6 111,75
76	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	5,000	1 237,50	6 187,50
77	K	894412411RR	Šachta, DN 1200 Pro manipulaci na boxu, vystružení pro odbočení.	kus	1,000	31 666,63	31 666,63
78	K	894412512RR	Šachta, DN 1500 ATS. 120, hloubka dna 2,61 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	49 350,00	49 350,00
79	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	1,000	15 109,94	15 109,94
80	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	4,000	1 234,38	4 937,52
81	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	4,000	488,40	1 953,60
82	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 234,38	1 234,38
83	M	59224496	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm	kus	1,000	357,50	357,50
84	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	10,000	2 200,00	22 000,00
85	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	10,000	463,31	4 633,10
86	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
87	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	2 718,87	13 594,35
88	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN přes 130 do 200 mm	m	65,190	35,00	2 281,65
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							34 356,05
89	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	310,00	2 790,00
90	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	9,180	153,60	1 410,05
91	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,420	4 200,00	1 764,00
92	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	3,640	7 800,00	28 392,00
D 998 Přesun hmot							128 134,98
93	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	711,861	180,00	128 134,98
D PSV Práce a dodávky PSV							33 324,44
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							33 324,44
94	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	114,852	15,00	1 722,78
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,034	82 300,00	2 798,20
96	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	78,627	90,00	7 076,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	91,640	128,59	11 783,99
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,225	95,00	3 441,38
99	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	44,231	128,59	5 687,66
100	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,814	1 000,00	814,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

101	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	%	1,000	10 000,00	10 000,00
102	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	1,000	5 000,00	5 000,00
103	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

104	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 000,00	3 000,00
105	K	03400200R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	%	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

106	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	----------------	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 02 - Manipulační plocha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

484 424,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 424,08	21,00%	101 729,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

586 153,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: SO 02 - Manipulační plocha

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	484 424,08
1 - Zemní práce	74 947,50
5 - Komunikace	347 921,90
HSV - Práce a dodávky HSV	61 554,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 500,08
997 - Přesun sutě	30 376,10
998 - Přesun hmot	1 678,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 02 - Manipulační plocha

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

484 424,08

D1Zemní práce

74 947,50

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2	30,000	110,00	3 300,00
2	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 030,000	68,25	70 297,50
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	15,000	90,00	1 350,00

D5Komunikace

347 921,90

4	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 030,000	18,38	18 931,40
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 030,000	301,35	310 390,50
6	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	30,000	620,00	18 600,00

DHSVPráce a dodávky HSV

61 554,68

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 500,08

7	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	310,00	4 650,00
8	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,300	153,60	2 350,08
9	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	150,000	50,00	7 500,00
10	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	150,000	90,00	13 500,00
11	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	30,000	50,00	1 500,00

D997Přesun sutě

30 376,10

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	94,760	50,00	4 738,00
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	852,840	10,00	8 528,40
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,450	50,00	172,50
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	31,050	10,00	310,50
16	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,450	150,00	517,50
17	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	94,760	170,00	16 109,20

D998Přesun hmot

1 678,50

18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,325	180,00	1 678,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 03 - Elektro část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

806 146,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	806 146,18	21,00%	169 290,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

975 436,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

SO 03 - Elektro část

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

806 146,18

M21 - Elektromontáže

806 146,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: SO 03 - Elektro část

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 806 146,18

D		M21	Elektromontáže	806 146,18			
1	K	003-00.RR	D+M Kmplet zapojení, odladění v rámci MAR.	hod	20,000	550,00	11 000,00
2	K	003-00010RR	revize elektro	soubor	1,000	5 082,00	5 082,00
3	K	003-0011RR	expanzomat 100l nerez s, vakem D+M včetně propojů	ks	1,000	37 710,75	37 710,75
4	K	003-0012RR	vystrojení světla zasuvky, D+M	soubor	1,000	14 206,50	14 206,50
5	K	003-0013RR	vodomer + snímač D+M	ks	2,000	7 914,90	15 829,80
6	K	003-0014RR	uv zarc 70W D+M	ks	1,000	37 629,90	37 629,90
7	K	003-0015RR	mechanicky filtr 15u D+M	ks	1,000	9 863,70	9 863,70
8	K	003-0016RR	ventil na dopouštění D+M	ks	1,000	7 701,75	7 701,75
9	K	003-001RR	rozvadeč Ocelovy venkovní, provedení D+M	ks	1,000	29 732,57	29 732,57
10	K	003-002RR	Frekvenční měniče 230V 2,, 2kw D+M	ks	2,000	26 334,00	52 668,00
11	K	003-003RR	PLC včetně rozšiřujících, karet D+M	soubor	1,000	55 440,00	55 440,00
12	K	003-004RR	Hmi displej 7" venkovní, provedení do teplot D+M	ks	1,000	22 638,00	22 638,00
13	K	003-005RR	jistění D+M	soubor	1,000	13 383,30	13 383,30
14	K	003-006RR	připojení internetu D+M bez paušální služby, poskytovatele	soubor	1,000	12 433,16	12 433,16
15	K	003-006RR.1	snímač tlaku 4-20mA D+M	ks	1,000	20 420,40	20 420,40
16	K	003-007RR	snímač hladiny v nádrži, 4-20mA hydrostat D+M	ks	1,000	17 729,25	17 729,25
17	K	003-008RR	snímač hladiny v rybníčku, binární D+M	ks	1,000	10 938,90	10 938,90
18	K	003-009RR	čerpadla D+M s propoji	ks	2,000	68 115,60	136 231,20
19	K	21010001.RR	Ostatní kabeláž D+M, včetně výkopů a všech nezbytných úkonů.	m	569,000	360,50	205 124,50
20	K	210100010RA0	Přípojka elektro v zemi D+M	m	135,000	669,50	90 382,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 540,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 540,03	21,00%	69 623,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

401 163,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	331 540,03
HSV - Práce a dodávky HSV	331 540,03
1 - Zemní práce	178 443,38
2 - Zakládání	405,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 860,30
5 - Komunikace pozemní	20 881,05
8 - Trubní vedení	87 266,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 395,00
997 - Přesun sutě	3 113,02
998 - Přesun hmot	23 175,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 331 540,03

D HSV Práce a dodávky HSV 331 540,03

D 1 Zemní práce 178 443,38

107	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopecích ručně	m2	31,780	549,10	17 450,40
4	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	8,325	240,00	1 998,00
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	56,000	380,00	21 280,00
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,163	150,00	4 824,45
94	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	229,50	30 844,80
95	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	119,00	15 993,60
14	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	64,325	180,00	11 578,50
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	64,325	50,00	3 216,25
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,325	200,00	12 865,00
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,125	150,00	7 968,75
109	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	95,625	443,70	42 428,81
21	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp šterkopískem	m3	2,800	150,00	420,00
22	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	5,040	280,01	1 411,25
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,400	229,74	1 929,82
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	15,120	280,01	4 233,75

D 2 Zakládání 405,00

33	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,450	900,00	405,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce 4 860,30

104	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	798,15	1 596,30
105	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	2,000	232,90	465,80
102	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	858,50	1 717,00
103	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	2,000	540,60	1 081,20

D 5 Komunikace pozemní 20 881,05

108	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	31,780	657,05	20 881,05
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení 87 266,56

68	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	28,000	50,00	1 400,00
69	M	ELM.200126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 200x6000 mm PVC-U	kus	5,000	3 399,90	16 999,50
73	K	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,000	500,00	1 000,00
99	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 054,00	3 162,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 048,50	2 048,50
101	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	3 502,00	7 004,00
75	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 222,35	2 444,70
76	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	1 237,50	2 475,00
97	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
98	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	2,000	6 604,50	13 209,00
79	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	1,000	15 109,94	15 109,94
86	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
116	M	KSI.KDB65	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	2,000	7 998,96	15 997,92
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 395,00
106	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	60,000	140,25	8 415,00
119	K	9-R1	Propojení na stávající kanalizační potrubí	soubor	1,000	4 980,00	4 980,00
D 997 Přesun sutě							3 113,02
117	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,042	50,00	502,10
118	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	90,378	10,00	903,78
115	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,042	170,00	1 707,14
D 998 Přesun hmot							23 175,72
93	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	128,754	180,00	23 175,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 771,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 771,28	21,00%	7 511,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 283,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		35 771,28
HSV - Práce a dodávky HSV		35 771,28
1 - Zemní práce		13 732,88
5 - Komunikace pozemní		4 435,09
8 - Trubní vedení		7 032,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 711,10
997 - Přesun sutě		1 027,04
998 - Přesun hmot		3 832,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 771,28

DHSVPráce a dodávky HSV

35 771,28

D1Zemní práce

13 732,88

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopecích ručně	m2	3,924	549,10	2 154,67
35	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	1,632	240,00	391,68
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,632	180,00	293,76
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1,632	50,00	81,60
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,632	200,00	326,40
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,052	150,00	1 657,80
11	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	19,894	443,70	8 826,97

D5Komunikace pozemní

4 435,09

16	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,750	657,05	4 435,09
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D8Trubní vedení

7 032,25

33	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,944	1 878,50	5 530,30
34	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	3,000	500,65	1 501,95

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 711,10

28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	140,25	2 524,50
37	K	9-R1	Zajištění konců potrubí u bouraných šachet betonem	m3	1,130	2 820,00	3 186,60

D997Přesun sutě

1 027,04

29	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,456	50,00	172,80
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	31,104	10,00	311,04
36	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,216	150,00	332,40
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,240	170,00	210,80

D998Přesun hmot

3 832,92

32	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,294	180,00	3 832,92
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 591,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 591,49	21,00%	21 964,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 555,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		104 591,49
HSV - Práce a dodávky HSV		104 591,49
1 - Zemní práce		10 021,15
4 - Vodorovné konstrukce		12 150,75
5 - Komunikace pozemní		6 463,40
8 - Trubní vedení		70 077,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 524,50
997 - Přesun sutě		1 693,41
998 - Přesun hmot		1 660,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 591,49

DHSVPráce a dodávky HSV

104 591,49

D1Zemní práce

10 021,15

1	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	9,837	549,10	5 401,50
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	2,720	240,00	652,80
3	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,720	180,00	489,60
4	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2,720	50,00	136,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,720	200,00	544,00
7	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	4,896	443,70	2 172,36
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,720	229,74	624,89

D4Vodorovné konstrukce

12 150,75

19	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000	798,15	3 990,75
20	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	5,000	232,90	1 164,50
21	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000	858,50	4 292,50
22	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	5,000	540,60	2 703,00

D5Komunikace pozemní

6 463,40

8	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,837	657,05	6 463,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D8Trubní vedení

70 077,60

9	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,944	1 878,50	5 530,30
23	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	1 222,35	6 111,75
24	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	5,000	1 237,50	6 187,50
10	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	500,65	2 503,25
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
26	M	KSI.KDB65	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	5,000	7 998,96	39 994,80

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 524,50

11	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	140,25	2 524,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D997Přesun sutě

1 693,41

13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,625	50,00	281,25
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	50,625	10,00	506,25
15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,517	150,00	377,55
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,108	170,00	528,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 660,68
17	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,226	180,00	1 660,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 018,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 018,32	21,00%	9 873,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 892,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 018,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 018,32

1	M	42271310	třímen opravný z tvárné litiny PN16 DN 50 (66 - 75)	kus	2,000	4 794,00	9 588,00
2	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY . ISO 1-32" oboust.	kus	2,000	4 352,00	8 704,00
3	M	HWL.960108012002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	3,000	1 559,00	4 677,00
4	M	HWL.632005005016	TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
5	M	42273523 - R	ucpávka otvoru DN 100 - LINK SEAL 21,1	kus	12,000	387,11	4 645,32
6	M	HWL.525011005416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU Z 110/46	kus	1,000	5 163,20	5 163,20
7	M	HWL.280006405016	ŠOUPÁTKO ISO- ZAK GGG 50/46	us	1,000	8 094,80	8 094,80
8	M	HWL.653005005016	TVAROVKA ISO T KUS 50-50	kus	1,000	1 957,20	1 957,20
9	M	HWL.633005003216	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 50-32	kus	2,000	1 380,40	2 760,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)
Objekt: ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 125,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 125,00	21,00%	10 316,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 441,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 125,00
HSV - Práce a dodávky HSV	49 125,00
1 - Zemní práce	49 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 125,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				49 125,00
D 1			Zemní práce				49 125,00
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	327,500	150,00	49 125,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 939,08

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	107 939,08	21,00%	22 667,21
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 606,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		107 939,08
HSV - Práce a dodávky HSV		107 939,08
1 - Zemní práce		94 194,59
997 - Přesun sutě		1 645,79
998 - Přesun hmot		12 098,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 939,08

D HSV Práce a dodávky HSV

107 939,08

D 1 Zemní práce 94 194,59

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	16,800	549,10	9 224,88
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00
3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	35,280	380,00	13 406,40
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	229,50	22 169,70
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	35,280	180,00	6 350,40
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	35,280	50,00	1 764,00
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,280	200,00	7 056,00
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,576	150,00	4 586,40
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	55,037	443,70	24 419,92
12	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp šterkopískem	m3	1,680	150,00	252,00
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	3,024	280,01	846,75
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,040	229,74	1 157,89
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	9,072	280,01	2 540,25

D 997 Přesun sutě 1 645,79

29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,309	50,00	265,45
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	47,781	10,00	477,81
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,309	170,00	902,53

D 998 Přesun hmot 12 098,70

32	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,215	180,00	12 098,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)
Objekt: ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-92 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-92 400,00	21,00%	-19 404,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-111 804,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-92 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-92 400,00
1 - Zemní práce	-92 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -92 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV -92 400,00

D 1 Zemní práce -92 400,00

1	K	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-28,000	3 300,00	-92 400,00
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 247,02

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	20 247,02	21,00%	4 251,87
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 498,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 247,02
HSV - Práce a dodávky HSV	20 247,02
8 - Trubní vedení	20 235,68
998 - Přesun hmot	11,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 247,02

D HSV Práce a dodávky HSV 20 247,02

D 8 Trubní vedení 20 235,68

1	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	493,04	986,08
2	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	2,000	1 129,80	2 259,60
5	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 690,00	7 690,00
4	K	894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	9 300,00	9 300,00

D 998 Přesun hmot 11,34

3	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,063	180,00	11,34
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-83 867,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 867,39	21,00%	-17 612,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-101 479,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-83 867,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-73 867,39
5 - Komunikace pozemní	-25 335,45
8 - Trubní vedení	-48 531,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 9 - Nerealizované položky

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -83 867,39

D HSV Práce a dodávky HSV -73 867,39

D 5 Komunikace pozemní -25 335,45

1	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	-34,200	430,00	-14 706,00
2	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	-35,226	301,75	-10 629,45

D 8 Trubní vedení -48 531,94

3	K	55243560R	Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	kus	-9,000	1 640,00	-14 760,00
10	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-50,000	50,00	-2 500,00
4	K	894412312R	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, komplet. poklop litina 40 t	kus	-1,000	6 737,50	-6 737,50
5	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	-1,000	15 109,94	-15 109,94
9	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8	m	-309,000	30,50	-9 424,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -10 000,00

7	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	%	-1,000	10 000,00	-10 000,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-136 231,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-136 231,20	21,00%	-28 608,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-164 839,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-136 231,20

M21 - Elektromontáže

-136 231,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-136 231,20

D		M21	Elektromontáže					-136 231,20
1	K	003-009RR	čerpadla D+M s propoji	ks	-2,000	68 115,60	-136 231,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)
Objekt: ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			189 120,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	189 120,00	21,00%	39 715,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	228 835,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	189 120,00
M21 - Elektromontáže	189 120,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem189 120,00

D		M21	Elektromontáže		189 120,00		
1	K	001-009RR	čerpadlo ponorné SP7-17 č. 98699189 vč. sinusových filtrů k FM	ks	2,000	94 560,00	189 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)
Objekt: ZL 2 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			166 959,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	166 959,51	21,00%	35 061,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 021,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		166 959,51
HSV - Práce a dodávky HSV		166 959,51
1 - Zemní práce		107 198,09
5 - Komunikace pozemní		15 112,15
8 - Trubní vedení		19 020,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 392,10
997 - Přesun sutě		2 253,08
998 - Přesun hmot		11 983,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 166 959,51

D HSV Práce a dodávky HSV 166 959,51

D 1 Zemní práce 107 198,09

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	23,000	549,10	12 629,30
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	33,810	380,00	12 847,80
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,905	150,00	2 535,75
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	229,50	22 169,70
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	119,00	11 495,40
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	33,810	180,00	6 085,80
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	33,810	50,00	1 690,50
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,810	200,00	6 762,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,370	150,00	4 105,50
12	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	49,266	443,70	21 859,32
13	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	1,610	150,00	241,50
14	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,898	280,01	811,47
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,830	229,74	1 109,64
16	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,694	280,01	2 434,41

D 5 Komunikace pozemní 15 112,15

22	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,000	657,05	15 112,15
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení 19 020,95

41	K	55243560R	Lapač sřešních splavenin gajgr DN 150	kus	3,000	1 640,00	4 920,00
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	23,000	50,00	1 150,00
43	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	24,150	211,91	5 117,63
46	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	256,70	2 053,60
47	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	8,000	113,90	911,20
44	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	493,04	1 479,12
45	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	3,000	1 129,80	3 389,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 392,10

50	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	199,75	799,00
51	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 10/12	m2	1,000	1 360,00	1 360,00
48	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	310,00	1 860,00
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,000	153,60	921,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	46,000	140,25	6 451,50
D 997 Přesun sutě							2 253,08
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,268	50,00	363,40
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	65,412	10,00	654,12
39	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,268	170,00	1 235,56
D 998 Přesun hmot							11 983,14
40	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	66,573	180,00	11 983,14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			739 813,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	739 813,14	155 360,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			895 173,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Místo:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		739 813,14	895 173,90
ZL 1	Splašková kanalizace	331 540,03	401 163,44
ZL 3	Likvidace kanalizačních šachet v ploše	35 771,28	43 283,25
ZL 4	Výměna kanalizačních poklopů v ploše	104 591,49	126 555,70
ZL 5	Vyzbrojení vodovodu armatury	47 018,32	56 892,17
ZL 6	Příplatky za ztížení vykopávek	49 125,00	59 441,25
ZL 7.1	Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm	107 939,08	130 606,29
ZL 7.2	Změna protlaku 28 bm	-92 400,00	-111 804,00
ZL 8	Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den	20 247,02	24 498,89
ZL 9	Nerealizované položky	-83 867,39	-101 479,54
ZL 10.1	Záměna čerpadel MP	-136 231,20	-164 839,75
ZL 10.2	Záměna čerpadel VP	189 120,00	228 835,20
ZL 2	Dešťová kanalizace	166 959,51	202 021,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 540,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 540,03	21,00%	69 623,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

401 163,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		331 540,03
HSV - Práce a dodávky HSV		331 540,03
1 - Zemní práce		178 443,38
2 - Zakládání		405,00
4 - Vodorovné konstrukce		4 860,30
5 - Komunikace pozemní		20 881,05
8 - Trubní vedení		87 266,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 395,00
997 - Přesun sutě		3 113,02
998 - Přesun hmot		23 175,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 1 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

331 540,03

DHSVPráce a dodávky HSV

331 540,03

D1Zemní práce

178 443,38

107	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopecích ručně	m2	31,780	549,10	17 450,40
4	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	8,325	240,00	1 998,00
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	56,000	380,00	21 280,00
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,163	150,00	4 824,45
94	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	229,50	30 844,80
95	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	119,00	15 993,60
14	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	64,325	180,00	11 578,50
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	64,325	50,00	3 216,25
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,325	200,00	12 865,00
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,125	150,00	7 968,75
109	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	95,625	443,70	42 428,81
21	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp šterkopískem	m3	2,800	150,00	420,00
22	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	5,040	280,01	1 411,25
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,400	229,74	1 929,82
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	15,120	280,01	4 233,75

D2Zakládání

405,00

33	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,450	900,00	405,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D4Vodorovné konstrukce

4 860,30

104	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	798,15	1 596,30
105	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	2,000	232,90	465,80
102	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	858,50	1 717,00
103	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	2,000	540,60	1 081,20

D5Komunikace pozemní

20 881,05

108	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	31,780	657,05	20 881,05
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D8Trubní vedení

87 266,56

68	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	28,000	50,00	1 400,00
69	M	ELM.200126SM	Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 200x6000 mm PVC-U	kus	5,000	3 399,90	16 999,50
73	K	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	2,000	500,00	1 000,00
99	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 054,00	3 162,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 048,50	2 048,50
101	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	3 502,00	7 004,00
75	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 222,35	2 444,70
76	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	1 237,50	2 475,00
97	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
98	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	2,000	6 604,50	13 209,00
79	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	1,000	15 109,94	15 109,94
86	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
116	M	KSI.KDB65	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	2,000	7 998,96	15 997,92
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 395,00
106	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	60,000	140,25	8 415,00
119	K	9-R1	Propojení na stávající kanalizační potrubí	soubor	1,000	4 980,00	4 980,00
D 997 Přesun sutě							3 113,02
117	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,042	50,00	502,10
118	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	90,378	10,00	903,78
115	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,042	170,00	1 707,14
D 998 Přesun hmot							23 175,72
93	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	128,754	180,00	23 175,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 771,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 771,28	21,00%	7 511,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 283,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 771,28
HSV - Práce a dodávky HSV	35 771,28
1 - Zemní práce	13 732,88
5 - Komunikace pozemní	4 435,09
8 - Trubní vedení	7 032,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 711,10
997 - Přesun sutě	1 027,04
998 - Přesun hmot	3 832,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 3 - Likvidace kanalizačních šachet v ploše

Místo: Datum: 4. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 35 771,28

D HSV Práce a dodávky HSV 35 771,28

D 1 Zemní práce 13 732,88

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	3,924	549,10	2 154,67
35	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	1,632	240,00	391,68
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,632	180,00	293,76
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1,632	50,00	81,60
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,632	200,00	326,40
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,052	150,00	1 657,80
11	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	19,894	443,70	8 826,97

D 5 Komunikace pozemní 4 435,09

16	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,750	657,05	4 435,09
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 8 Trubní vedení 7 032,25

33	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,944	1 878,50	5 530,30
34	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	3,000	500,65	1 501,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 711,10

28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	140,25	2 524,50
37	K	9-R1	Zajištění konců potrubí u bouraných šachet betonem	m3	1,130	2 820,00	3 186,60

D 997 Přesun sutě 1 027,04

29	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,456	50,00	172,80
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	31,104	10,00	311,04
36	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,216	150,00	332,40
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,240	170,00	210,80

D 998 Přesun hmot 3 832,92

32	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,294	180,00	3 832,92
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 591,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 591,49	21,00%	21 964,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 555,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		104 591,49
HSV - Práce a dodávky HSV		104 591,49
1 - Zemní práce		10 021,15
4 - Vodorovné konstrukce		12 150,75
5 - Komunikace pozemní		6 463,40
8 - Trubní vedení		70 077,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 524,50
997 - Přesun sutě		1 693,41
998 - Přesun hmot		1 660,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 4 - Výměna kanalizačních poklopů v pološe

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem104 591,49

DHSVPráce a dodávky HSV104 591,49

D1Zemní práce10 021,15

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopecích ručně	m2	9,837	549,10	5 401,50
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	2,720	240,00	652,80
3	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,720	180,00	489,60
4	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2,720	50,00	136,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,720	200,00	544,00
7	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	4,896	443,70	2 172,36
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,720	229,74	624,89

D4Vodorovné konstrukce12 150,75

19	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000	798,15	3 990,75
20	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	5,000	232,90	1 164,50
21	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	5,000	858,50	4 292,50
22	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	5,000	540,60	2 703,00

D5Komunikace pozemní6 463,40

8	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,837	657,05	6 463,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D8Trubní vedení70 077,60

9	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,944	1 878,50	5 530,30
23	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	1 222,35	6 111,75
24	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	5,000	1 237,50	6 187,50
10	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	500,65	2 503,25
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
26	M	KSI.KDB65	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	5,000	7 998,96	39 994,80

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání2 524,50

11	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	140,25	2 524,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D997Přesun sutě1 693,41

13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,625	50,00	281,25
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	50,625	10,00	506,25
15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,517	150,00	377,55
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,108	170,00	528,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 660,68
17	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,226	180,00	1 660,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 018,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 018,32	21,00%	9 873,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 892,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: **ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury**

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 018,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 5 - Vyzbrojení vodovodu armatury

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 018,32

1	M	42271310	třímen opravný z tvárné litiny PN16 DN 50 (66 - 75)	kus	2,000	4 794,00	9 588,00
2	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY . ISO 1-32" oboust.	kus	2,000	4 352,00	8 704,00
3	M	HWL.960108012002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	3,000	1 559,00	4 677,00
4	M	HWL.632005005016	TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
5	M	42273523 - R	ucpávka otvoru DN 100 - LINK SEAL 21,1	kus	12,000	387,11	4 645,32
6	M	HWL.525011005416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU Z 110/46	kus	1,000	5 163,20	5 163,20
7	M	HWL.280006405016	ŠOUPÁTKO ISO- ZAK GGG 50/46	us	1,000	8 094,80	8 094,80
8	M	HWL.653005005016	TVAROVKA ISO T KUS 50-50	kus	1,000	1 957,20	1 957,20
9	M	HWL.633005003216	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 50-32	kus	2,000	1 380,40	2 760,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 125,00	21,00%	10 316,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 441,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 125,00
HSV - Práce a dodávky HSV	49 125,00
1 - Zemní práce	49 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 6 - Příplatky za ztížení vykopávek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 125,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				49 125,00
D 1			Zemní práce				49 125,00
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	327,500	150,00	49 125,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)
Objekt:
ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 939,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 939,08	21,00%	22 667,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 606,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		107 939,08
HSV - Práce a dodávky HSV		107 939,08
1 - Zemní práce		94 194,59
997 - Přesun sutě		1 645,79
998 - Přesun hmot		12 098,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.1 - Změna protlaku za výkop pro potrubí DN 200 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 939,08

D HSV Práce a dodávky HSV 107 939,08

D 1 Zemní práce 94 194,59

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	16,800	549,10	9 224,88
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00
3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	35,280	380,00	13 406,40
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	229,50	22 169,70
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	35,280	180,00	6 350,40
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	35,280	50,00	1 764,00
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,280	200,00	7 056,00
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,576	150,00	4 586,40
11	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	55,037	443,70	24 419,92
12	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp šterkopískem	m3	1,680	150,00	252,00
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	3,024	280,01	846,75
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,040	229,74	1 157,89
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	9,072	280,01	2 540,25

D 997 Přesun sutě 1 645,79

29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,309	50,00	265,45
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	47,781	10,00	477,81
31	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,309	170,00	902,53

D 998 Přesun hmot 12 098,70

32	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,215	180,00	12 098,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)
Objekt: ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-92 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-92 400,00	21,00%	-19 404,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-111 804,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-92 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-92 400,00
1 - Zemní práce	-92 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: ZL 7.2 - Změna protlaku 28 bm

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-92 400,00

D

HSV

Práce a dodávky HSV

-92 400,00

D

1

Zemní práce

-92 400,00

1	K	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	-28,000	3 300,00	-92 400,00
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			20 247,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 247,02	21,00%	4 251,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 498,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 247,02
HSV - Práce a dodávky HSV	20 247,02
8 - Trubní vedení	20 235,68
998 - Přesun hmot	11,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 8 - Doplnění odboček na potrubí, změna a doplnění šachtových den

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 247,02

D HSV Práce a dodávky HSV 20 247,02

D 8 Trubní vedení 20 235,68

1	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	493,04	986,08
2	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	2,000	1 129,80	2 259,60
5	K	894811123	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 690,00	7 690,00
4	K	894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	9 300,00	9 300,00

D 998 Přesun hmot 11,34

3	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,063	180,00	11,34
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-83 867,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 867,39	21,00%	-17 612,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-101 479,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-83 867,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-73 867,39
5 - Komunikace pozemní	-25 335,45
8 - Trubní vedení	-48 531,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 9 - Nerealizované položky

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -83 867,39

D HSV Práce a dodávky HSV -73 867,39

D 5 Komunikace pozemní -25 335,45

1	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	-34,200	430,00	-14 706,00
2	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	-35,226	301,75	-10 629,45

D 8 Trubní vedení -48 531,94

3	K	55243560R	Lapač střešních splavenin gajgr DN 150	kus	-9,000	1 640,00	-14 760,00
10	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-50,000	50,00	-2 500,00
4	K	894412312R	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 50, komplet. poklop litina 40 t	kus	-1,000	6 737,50	-6 737,50
5	K	894431413RBB	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	-1,000	15 109,94	-15 109,94
9	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8	m	-309,000	30,50	-9 424,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -10 000,00

7	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	%	-1,000	10 000,00	-10 000,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-136 231,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-136 231,20	21,00%	-28 608,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-164 839,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-136 231,20
M21 - Elektromontáže	-136 231,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.1 - Záměna čerpadel MP

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-136 231,20

D		M21	Elektromontáže					-136 231,20
1	K	003-009RR	čerpadla D+M s propoji	ks	-2,000	68 115,60	-136 231,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

189 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 120,00	21,00%	39 715,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

228 835,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt: **ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP**

Místo: Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	189 120,00
M21 - Elektromontáže	189 120,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 10.2 - Záměna čerpadel VP

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 120,00

D		M21	Elektromontáže					189 120,00
1	K	001-009RR	čerpadlo ponorné SP7-17 č. 98699189 vč. sinusových filtrů k FM	ks	2,000	94 560,00	189 120,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 959,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 959,51	21,00%	35 061,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 021,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		166 959,51
HSV - Práce a dodávky HSV		166 959,51
1 - Zemní práce		107 198,09
5 - Komunikace pozemní		15 112,15
8 - Trubní vedení		19 020,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 392,10
997 - Přesun sutě		2 253,08
998 - Přesun hmot		11 983,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P8_RETHRB - Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově (zadání)

Objekt:

ZL 2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem166 959,51

DHSVPráce a dodávky HSV166 959,51

D1Zemní práce107 198,09

1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	23,000	549,10	12 629,30
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,000	70,00	420,00
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	33,810	380,00	12 847,80
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,905	150,00	2 535,75
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	229,50	22 169,70
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	96,600	119,00	11 495,40
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	33,810	180,00	6 085,80
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	33,810	50,00	1 690,50
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,810	200,00	6 762,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,370	150,00	4 105,50
12	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	49,266	443,70	21 859,32
13	K	17415110R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - Zásyp štěrkopískem	m3	1,610	150,00	241,50
14	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,898	280,01	811,47
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,830	229,74	1 109,64
16	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,694	280,01	2 434,41

D5Komunikace pozemní15 112,15

22	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,000	657,05	15 112,15
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D8Trubní vedení19 020,95

41	K	55243560R	Lapač sřešních splavenin gajgr DN 150	kus	3,000	1 640,00	4 920,00
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	23,000	50,00	1 150,00
43	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	24,150	211,91	5 117,63
46	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	256,70	2 053,60
47	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	8,000	113,90	911,20
44	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	493,04	1 479,12
45	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	3,000	1 129,80	3 389,40

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání11 392,10

50	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	199,75	799,00
51	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 10/12	m2	1,000	1 360,00	1 360,00
48	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	310,00	1 860,00
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,000	153,60	921,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	46,000	140,25	6 451,50
D 997 Přesun sutě							2 253,08
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,268	50,00	363,40
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	65,412	10,00	654,12
39	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,268	170,00	1 235,56
D 998 Přesun hmot							11 983,14
40	K	99827610R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	66,573	180,00	11 983,14

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Popis změny:

Evid. číslo:

1.

Předmět změnového listu:	Splašková kanalizace v manipulační ploše	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	22.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: Provedeným monitoringem kanalizačního řadu v manipulační ploše byly zjištěny netěsnosti hrdel, propady a koroze původního kanalizačního potrubí DN 300. Kanalizační šachty jsou ve špatném technickém stavu, bez kynet, beton vykazuje korozi, předpokládá se jejich netěsnost. Dochází tak k částečnému zásaku splaškové vody do podloží. Je vhodné provést výměnu kanalizačního potrubí za potrubí plastové novými šachtami. Řad bude přesunut blíže k potrubí dešťového sběrače, budou vybudovány dvě nové šachty. Následně bude provedeno zaslepení a vybourání stávajícího potrubí a 3 ks šachet, vyčíslení nákladů na bourání bude předmětem jiného změnového listu		
Vliv na termín díla:	Ano	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 1
Celkem bez DPH: 331 540 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 1

Potvrzení změny (bez schválení objednatele není):

Odpořed	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Popis změny:

Evid. číslo:

2.

Předmět změnového listu:	Dešťová kanalizace rozšíření	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	22.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: Odvodnění nízkých střech administrativní části budovy je vyvedeno přímo na manipulační asfaltovou plochu. Jeví se jako vhodné tyto vody zaústit do nové dešťové kanalizace a tyto jímat a využívat následně pro zavlažování zelených ploch. Navrhuje se provedení přípojek z dešťového řádu až k vyústění svodů, které budou přes lapače splavenin zaústěny do dešťové kanalizace.		
Vliv na termín díla:	Ano	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 2
Celkem bez DPH: 166 980 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 2

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný p	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Evid. číslo:

3.

Popis změny:

Předmět změnového listu:	Likvidace šachet původní kanalizace	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	22.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: V návaznosti na ZL 1 je nutno provést odstranění původních kanalizačních šachet a zaslepení odstaveného potrubí kanalizace. Bude provedeno odstranění poklopů a konusů, zabetonování konců čel kanalizačního potrubí a následný zásyp šachet kamenivem.		
Vliv na termín díla:	Ano	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 2
Celkem bez DPH: 35 771 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 3

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Evid. číslo:

4.

Popis změny:

Předmět změnového listu:	Výměna kanalizačních poklopů v ploše	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: V manipulační ploše zůstává zachováno potrubí dešťové kanalizace. Na tomto potrubí je 5 ks revizních šachet. Po provedené kontrole bylo zjištěno, že kanalizační poklopy DN 600, resp. 600x600 mm jsou zkorodované, jsou uloženy na konusech o šířce 800mm přes dřevěné proklady a lehké betonové prahy. Čtvercové poklopy jsou v provedení se zámkem bez rámu, čímž vzniká kolize v rámci dotažení nové asfaltové plochy k těmto poklopům. U dvou šachet jsou oúvodní konusy prasklé. Je vhodné provést výměnu kanalizačních poklopů vč. konusů.		
Vliv na termín díla:	Ano	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 4
Celkem bez DPH: 104 591 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 4

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Popis změny:

Evid. číslo:

5.

Předmět změnového listu:	Vyzbrojení vodovodu	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: V soupisu prací není zahrnut materiál na propojení jednotlivých tras vodovodních přípojek. Je nutno tak tento materiál doplnit.		
Vliv na termín díla: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu díla: Ano		

Návrh ocenění změny:

Zpracovány položkový rozpočet ZL 5

Celkem bez DPH: 47 018 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 2

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:

Objednatel:

Datum:

Datum:

Zhotovitel:

Datum:

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Popis změny:

Evid. číslo:

6.

Předmět změnového listu:	Příplatek za ztížení vykopávky	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: V mapových podkladech nejsou zakresleny průběhy sítí vnitroareálových rozvodů elektřiny, plynu, slaboproudých sítí. Provozovatel hřbitova průběhy sítí nemá evidovány. V rámci zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že v planovaných trasách jsou umístěny původní vnitroareálové rozvody. S ohledem na jejich nemožnost vytyčení je nutno zajistit pracovníka a dohled a ruční dokopávky v rámci zemních prací.		
Vliv na termín díla:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 6
Celkem bez DPH: 49 126 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 6

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Píerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Evid. číslo:

7.

Popis změny:

Předmět změnového listu:	Změna protlaku za výkop	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: V rámci koordinace se stavbou Rekonstrukce obřčadní síně bude původně plánovaný protkal pro kanalizace před schodištěm v délce 28 bm nahrazen překopem v komunikaci.		
Vliv na termín díla: NE		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu díla: Ano		

Návrh ocenění změny:

Zpracovány položkový rozpočet ZL 7.1, 7.2
Celkem bez DPH: MP 92 400, VP 107 939 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 7.1 a 7.2

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Popis změny:

Evid. číslo:

8.

Předmět změnového listu:	Doplnění odboček a šachet na potrubí	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: V rámci koordinace se stavbou Rekonstrukce obřadní síně bylo zjištěno, že je rozdíl mezi podklady pro PD a skutečným zjištěným stavem na propojení některých odtoků dešťové kanalizace z objektu obřadní síně. Veškeré potrubí z objektu musí být dopojeno. Doplnují se tak potřebné odbočky a šachta DN 315. Současně dochází k záměně ŠD 7 z šachty betonové za šachtu plastovou DN 400 z důvodu jejího umístění v zelené ploše uvnitř objektu nepřístupné manipulační technice na osazení.		
Vliv na termín díla:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 8
Celkem bez DPH: 20 274

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 8

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Popis změny:

Evid. číslo:

9.

Předmět změnového listu:	Odpočet nerealizovaných položek	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: Dílaždní plocha před retenčním nádržími bude po dohodě s provozovatele městského hřbitova nahrazena zelenou plochou. Dochází také k odpočtu položek nesprávně uvedených v soupisu prací a k odpočtu původní šachty ŠD 7		
Vliv na termín díla:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 9
Celkem bez DPH: -83 867

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 9

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný p	Objednatel:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	
Datum:	

Retence dešťových vod na městském hřbitově

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: SSKO spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu ZMĚNOVÝ LIST

Evid. číslo:

10.

Popis změny:

Předmět změnového listu:	Záměna čerpadel	Datum vzniku požadavku:
Navrhuje:	Projektant a zhotovitel	26.05.2025
Popis a zdůvodnění změny: Čerpadla jsou v provedení voděodolná, nehrozí nebezpečí při zatopení zkratu. Navrženy dvě ponorná čerpadla SP navrhuji typ SP7-17. Z důvodu změny umístění hlavního rozvaděče (při hlavním elektr. rozvaděči - Smuteční místnost) a délky vedení kabelů.		
Vliv na termín díla:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	Ne	
Vliv na cenu díla:	Ano	

Návrh ocenění změny:

Zpracovaný položkový rozpočet ZL 10
Celkem bez DPH: MP 136 231, VP 189 120 Kč

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL 10.1, 10.2

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Objednatel:
Datum:	
Zhotovitel:	
Datum:	

Harmonogram prací

**akce: "Retence dešťových vod na
Městském hřbitově v Přerově"**

zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště

dokončení prací: nejpozději za 150 + 70 kalendářních dní

Zhotovitel:	SISO spol. s r.o., Velká Dílaža 527/6, 750 02 Přerov
týdny - počet	0
protokolární předání a převzetí staveniště	1
výtčeni inženýrských síti a geodetické zaměření	2
zařízení staveniště	3
zemní práce - odstranění podkladů nebo krytů	4
odkopávky a prokopávky	5
hloubení rýh a šachet	6
podklad ze štěrkodřt, výplně kamenivem	7
osazení šachet	8
montáž kanalizačního potrubí	9
osazení obručníku	10
položení asfaltového krytu	11
elektromontáže	12
terénní úpravy	13
vyklizení staveniště	14
VP - splašková kanalizace	15
VP - dešťová kanalizace + připojky	16
VP - poklopy a úpravy šachet	17
protokolární předání a převzetí stavby	18

- doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

Finanční harmonogram

faktury budou vystavovány 1× měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací

V Přerově dne 16.6.2025

Vypracoval:
tel.:

