

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mateřská škola pro zrakově postižené	Objednatel:	Mgr.MICHALOVÁ Jana	IČO/DIČ:	60077689
Druh stavby:	Oprava soklu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Zachariášova 5, České Budějovice	Zhotovitel:	p.ŠIMEK Lubomír	IČO/DIČ:	65001974/CZ7405011218
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	p.ŠIMEK Lubomír	Datum:	30.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	58 268,48	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	58 019,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	1 171,09	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	11 841,07				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		129 300,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		5 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	134 300,00	DPH 21%	28 203,00
		Celkem bez DPH	134 300,00
		Celkem včetně DPH	162 503,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Mateřská škola pro zrakově postižené	Doba výstavby:		Objednatel:	Mgr.MICHALOVÁ Jana	
Druh stavby:	Oprava soklu	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:	Zachariášova 5, České Budějovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	p.ŠIMEK Lubomír	
Zpracoval:	p.ŠIMEK Lubomír	Zpracováno dne:	30.05.2025	Zpracováno dne:	30.05.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Úprava povrchů vnější	58 268,48	58 019,60	116 288,08	1,09
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 171,09	11 841,07	13 012,16	0,00
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	09VRN	Ostatní náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkem:					134 300,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Mateřská škola pro zrakově postižené	Doba výstavby:	Objednatel:	Mgr.MICHALOVÁ Jana
Druh stavby:	Oprava soklu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Zachariášova 5, České Budějovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	p.ŠIMEK Lubomír
JKSO:		Zpracováno dne:	30.05.2025	Zpracoval: p.ŠIMEK Lubomír

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnější					58 268,48	58 019,60	116 288,08	140 708,58		1,09	
1		978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	76,32	48,20	21	0,00	3 678,62	3 678,62	4 451,13	0,00	0,32	RTS II / 2024
2		622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	76,32	122,50	21	577,74	8 771,46	9 349,20	11 312,53	0,00	0,00	RTS II / 2024
3		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	76,32	92,31	21	2 824,60	4 220,50	7 045,10	8 524,57	0,00	0,02	RTS II / 2024
4		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	76,32	367,51	21	8 374,59	19 673,77	28 048,36	33 938,52	0,00	0,29	RTS II / 2024
5		622319051R00	Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou	m	18,00	60,89	21	596,52	499,50	1 096,02	1 326,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
6		602021191R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	76,32	65,81	21	1 833,97	3 188,65	5 022,62	6 077,37	0,00	0,02	RTS II / 2024
7		602021189R00	Omítka tenkovrstvá na stěnách mozaiková Baumit MosaikTop	m2	76,32	813,00	21	44 061,06	17 987,10	62 048,16	75 078,27	0,01	0,44	RTS II / 2024
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					1 171,09	11 841,07	13 012,16	15 744,71		0,00	
8		767425132R00	Oplechování ukončujících částí rš.200 mm	m	43,96	296,00	21	1 171,09	11 841,07	13 012,16	15 744,71	0,00	0,00	RTS II / 2024
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00		0,00	
		09VRN	Ostatní náklady					0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00		0,00	
9		090001VRN	Ostatní náklady	Soubor	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:										134 300,00	162 503,00			

Poznámka: