

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024_33** **Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová**

Zadavatel **Město Bystřice pod Hostýnem** IČO: **00287113**
Masarykovo nám. 137 DIČ: **CZ00287113**
76861 **Bystřice pod Hostýnem**

Zhotovitel: **SEHNAL STAVBY s. r. o.** IČO: **.08038261**
Loukov 251 DIČ: **CZ08038261**
768 75

Vypracoval: **Ing. Miroslav Sukup**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 614 652,68
PSV			50 815,93
MON			390 316,50
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			93 000,00
Celkem			7 183 785,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 183 785,11 CZK
Základní DPH	21 %	1 508 594,87 CZK

Cena celkem s DPH **8692379,98** CZK

v Loukově

Za zhotovitele

v Bystřici pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 101	Komunikace	0,00	5 484 354,72	1 151 714,49	6 636 069,21	76
1	Komunikace	0,00	5 484 354,72	1 151 714,49	6 636 069,21	76
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	390 316,50	81 966,47	472 282,97	5
so401	veřejné osvětlení	0,00	390 316,50	81 966,47	472 282,97	5
SO 901	Kontejnerové stání	0,00	1 181 113,89	248 033,92	1 429 147,81	16
1	Kontejnerové stání	0,00	1 181 113,89	248 033,92	1 429 147,81	16
SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	128 000,00	26 880,00	154 880,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	128 000,00	26 880,00	154 880,00	2
Celkem za stavbu		0,00	7 183 785,11	1 508 594,87	8 692 379,98	100

Popis stavby: 2024_33 - Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
Popis objektu: SO 101 - Komunikace
Popis rozpočtu: 1 - Komunikace
Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: so401 - veřejné osvětlení
Popis objektu: SO 901 - Kontejnerové stání
Popis rozpočtu: 1 - Kontejnerové stání
Popis objektu: SO VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 205 987,31	16,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			122 439,67	1,7
5	Komunikace	HSV			2 535 587,06	35,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 286,92	0,1
8	Trubní vedení	HSV			183 965,00	2,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			576 497,51	8,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 000 900,00	13,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 047,20	0,1
98	Demolice	HSV			9 172,85	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			187 204,75	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 815,93	0,7
M21	Elektromontáže	MON			219 037,00	3,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			171 279,50	2,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			773 564,41	10,8
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			93 000,00	1,3
Cena celkem					7 183 785,11	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	1 128 437,73					
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, keř : 2,5	m2	2,50000	117,00	292,50	800-1	RTS 25/ I
				2,50000				
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, tuže : 1	kus	1,00000	113,00	113,00	800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000	kus	397,00	397,00	397,00	800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
4	113106231R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek plocha dle cad : stávající chodník, plocha pod stopy na kola : 12,65+25,62+251,65+15,2 zatrav dlažba parkovací stání : 55,0+110,3 předláždění v místě napojení : 1,84+2,74+2,3+1,5+1,5	m2	480,30000	23,00	11 046,90	822-1	RTS 25/ I
				305,12000				
				165,30000				
				9,88000				
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek plocha dle cad : stávající chodník, kontejnery : 8,2+6,75+8,91+4,73 parkovací stání : 17,6 předláždění v místě napojení : 1,04+1,49+12,41	m2	61,13000	47,00	2 873,11	822-1	RTS 25/ I
				28,59000				
				17,60000				
				14,94000				
6	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm plocha dle cad : stávající chodník, plocha pod stopy na kola : 12,65+25,62+251,65+15,2 předláždění v místě napojení : 1,84+2,74+2,3+1,5+1,5	m2	315,00000	32,20	10 143,00	822-1	RTS 25/ I
				305,12000				
				9,88000				
7	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm plocha dle cad : pod zámkovou dlažbou : 46,19 předláždění v místě napojení : 1,04+1,49+12,41	m2	61,13000	78,30	4 786,48	822-1	RTS 25/ I
				46,19000				
				14,94000				
8	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm plocha dle cad : stávající vozovka : 587,6 plocha předlážby : 266,18*0,25	m2	654,14500	63,10	41 276,55	822-1	RTS 25/ I
				587,60000				
				66,54500				
9	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm plocha dle cad : parkovací stání : 84,25 bet plocha : 2	m2	86,25000	159,00	13 713,75	822-1	RTS 25/ I
				84,25000				
				2,00000				
10	113109413R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm plocha dle cad : stávající vozovka : 587,6 předlážba : 266,18*0,25	m2	654,14500	149,00	97 467,61	822-1	RTS 25/ I
				587,60000				
				66,54500				
11	113111113R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm předláždění v místě napojení sjezd kotelna : 12,41	m2	12,41000	149,00	1 849,09	822-1	RTS 25/ I
				12,41000				
12	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrchu živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, v místě napojení : aco : 21,5*1 acp : 21,5*0,75	m2	37,62500	149,00	5 606,13	822-1	RTS 25/ I
				21,50000				
				16,12500				
13	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrchu živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, plocha dle cad : stávající vozovka : 587,6	m2	587,60000	102,00	59 935,20	822-1	RTS 25/ I
				587,60000				
14	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek dle cad : parkovací stání : 3,8+4,8	m	8,60000	55,00	473,00	822-1	RTS 25/ I
				8,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	321,58000	55,00	17 686,90	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		dle cad podél přídlažby :		266,18000				
		102,13+26,5+14,65+2,5+1,6+1,2+1,3+1,6+3+11,2+9,5+38,2+10,5+30,7+7+1,6+3						
		mimo přídlažbu : 2,5+2+2+1+1+2+5+5+1,6+4		26,10000				
		4,4+20,5+4,4		29,30000				
16	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	208,30000	34,00	7 082,20	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		dle cad :						
		kontejnery : 3,3+1,6		4,90000				
		chodník :		131,60000				
		6+5,1+8+8+16+7+5+5,7+5,7+2,4+1,1+2,4+3,9+10+2,4+3,4+3,4+2,4+1,1+2,4+16,1+0,5+0,5+3,6						
		+3,6+2,4+1,1+2,4						
		15,6+3,6+3,6+2,4+1,2+2,6+7,8+11,2+14,7+2,1+1,5+2+3,5		71,80000				
17	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 001,83708	81,00	81 148,80	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		plocha dle cad :						
		komunikace poměr šd/asf 6,53/5,0=1,306 : 768*0,45*1,306		451,35360				
		chodník poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 :		102,31760				
		(38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)*0,32*1,21						
		sjezd poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (4,24+1,68)*0,39*1,21		2,79365				
		stojany na kola poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (7,23+7,16+7,16+7,47)*0,32*1,21		11,23654				
		kontejnerové stání poměr šd/zdl 3,02/2,8=1,08 : (57,89+1,28)*0,32*1,08		20,44915				
		parkovací stání poměr šd/zdl 5,38/4,85=1,11 : (17,17+14,19+14,09+18,03+281,56)*0,47*1,11		180,00737				
		sanace pláně tl 300 mm v případě potřeby :						
		komunikace poměr šd/asf 6,53/5,0=1,306 : 768*0,3*1,306		300,90240				
		chodník poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 :		95,92275				
		(38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)*0,3*1,21						
		sjezd poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (4,24+1,68)*0,3*1,21		2,14896				
		stojany na kola poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (7,23+7,16+7,16+7,47)*0,3*1,21		10,53426				
		kontejnerové stání poměr šd/zdl 3,02/2,8=1,08 : (57,89+1,28)*0,3*1,08		19,17108				
		parkovací stání poměr šd/zdl 5,38/4,85=1,11 : (17,17+14,19+14,09+18,03+281,56)*0,3*1,11		114,89832				
		odečet :						
		komunkace : -(587,6+266,18*0,25)*(0,1+0,13+0,15)		-248,57510				
		chodník : -305,12*(0,05+0,05)		-30,51200				
		beton : -86,25*0,15		-12,93750				
		zatrav dla : -165,3*0,1		-16,53000				
		přístřešek pro popelnice : -13,44*0,1		-1,34400				
18	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1 001,83708	20,00	20 036,74	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1001,83708		1 001,83708				
19	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	24,00000	369,00	8 856,00	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		vsak jáma : 2*2*3*2		24,00000				
20	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	24,00000	20,00	480,00	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000		24,00000				
21	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	28,00000	830,00	23 240,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		drenáž : 0,4*0,4*(45+130)		28,00000				
22	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	28,00000	20,00	560,00	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,00000		28,00000				
23	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3,54000	1 990,00	7 044,60	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		UV : 1*1*(1,63-0,45)*3		3,54000				
24	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	3,54000	20,00	70,80	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,54000		3,54000				
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 007,09398	210,00	211 489,74	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1001,83708 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,54000 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,28310*-1 zásyp vsakovací jáma : -2*2*0,5*2			1 001,83708 24,00000 28,00000 3,54000 -46,28310 -4,00000			
26	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1007,09398*10	m3	10 070,93982	11,00	110 780,34	800-1	RTS 25/ I
27	162301415R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000	kus	1,00000	485,00	485,00	800-1	RTS 25/ I
28	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000	kus	1,00000	105,00	105,00	800-1	RTS 25/ I
29	162301915R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000	kus	1,00000	50,00	50,00	800-1	RTS 25/ I
30	162301921R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000	kus	1,00000	50,00	50,00	800-1	RTS 25/ I
31	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin kčf, tuje : 0,5	t	0,50000	500,00	250,00	823-1	RTS 25/ I
32	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. zpětný doysp zeminy okolo obrub : plocha dosypu 0,13m2/m : 0,13*(5+3,8+5+5+3,05+5+1,3+1,3+5+3,05+5+1,3+5+62+5) plocha dosypu 0,25m2/m : 0,25*(11,5+3,3+5,8+14,5+17,3+5,72+2,4+7,5) plocha dosypu 0,04m2/m : 0,04*(13+1,3+7,3+2,8+2,2+2,4+6,7+15,1+5,9+9+1,9+3,9+2+1,25+4,5+13,7+3,58+2+0,7+4,3+15,9+3,9+0,4+2) 0,04*(3,58+11,4+3,58+2+0,3+3,7+4,3+8,1+13,8+0,2+4,4+6,1+6,1) doplnění po stáv chodníku : 0,1*6,1*2 doplnění po stáv komunikaci : 3,75*3,7*0,38	m3	46,28310	86,90	4 022,00	800-1	RTS 25/ I
33	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1001,83708 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,54000 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,28310*-1 zásyp vsakovací jáma : -2*2*0,5*2	m3	1 007,09398	21,90	22 055,36	800-1	RTS 25/ I
34	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu UV : 1*1*(1,63-0,45)*3 -0,5*0,5*(1,63-0,45-0,1)*3 Mezisoučet vsakovací jáma : 2*2*0,5*2	m3	6,73000	157,00	1 056,61	800-1	RTS 25/ I
35	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 371,83000	m2	371,83000	25,50	9 481,67	823-1	RTS 25/ I
36	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. plocha dle cad : komunikace poměr šd/zdl 6,53/5,0=1,306 : 768*1,306 chodník poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)*1,21 sjezd poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (4,24+1,68)*1,21 stojany na kola poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (7,23+7,16+7,16+7,47)*1,21 kontejnerové stání poměr šd/zdl 3,02/2,8=1,08 : (57,89+1,28)*1,08 parkovací stání poměr šd/zdl 5,38/4,85=1,11 : (17,17+14,19+14,09+18,03+281,56)*1,11 předláždění v místě napojení 30/30 : 1,84+2,74+2,3+1,5+1,5 předláždění v místě napojení ZDL : 1,04+1,49+12,41	m2	1 836,74590	22,00	40 408,41	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	371,83000	39,00	14 501,37	800-1	RTS 25/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

plocha dle cad : 11,01+4,67+181,14+42,23+27,5+18,96+23,95+21,67+23,5+3,62+7,88+5,7 371,83000

38	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	371,83000	1,16	431,32	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 371,83000		371,83000				
39	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	371,83000	5,07	1 885,18	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 371,83000		371,83000				
40	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	18,59150	419,00	7 789,84	823-1	RTS 25/ I
		trávník 5x : 371,83*0,01*5		18,59150				
41	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	18,59150	230,00	4 276,05	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,59150		18,59150				
42	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 007,09398	250,00	251 773,50	800-1	RTS 25/ I
		Cena dle Přískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1007,09398		1 007,09398				
43	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	11,15490	120,00	1 338,59	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 371,83000*0,03		11,15490				
44	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	55,77450	500,00	27 887,25	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 371,83000*0,15		55,77450				
45	583423202R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	6,27900	341,00	2 141,14	SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		UV : 1*1*(1,63-0,45)*3		3,54000				
		-0,5*0,5*(1,63-0,45-0,1)*3		-0,81000				
		Mezisoučet		2,73000				
		Konec provozního součtu						
		2,73*2,3		6,27900				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	91 233,47
---------------	-------------------------------------	------------------

46	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	18,80000	1 240,00	23 312,00	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		vsakovací jáma : 2*2*2,35*2		18,80000				
47	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žebírek z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	34,80000	36,80	1 280,64	800-2	RTS 25/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		vsakovací jáma : (2*2*2)*2		16,00000				
		(4*2,35)*2		18,80000				
48	212572121R00	Lože pro travivody z kameniva drobného těžného	m3	7,00000	1 820,00	12 740,00	800-2	RTS 25/ I
		Včetně vyčištění dna rýh.						
		drenáž : 0,1*0,4*(45+130)		7,00000				
49	212571121R00	Výplň travivodů kamenivem drobným, těžným	m3	21,00000	925,00	19 425,00	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		drenáž : 0,3*0,4*(45+130)		21,00000				
50	212753214R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	175,00000	13,40	2 345,00	827-1	RTS 25/ I
		drenáž : (45+130)		175,00000				
51	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	280,00000	25,00	7 000,00	800-2	RTS 25/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		drenáž : 4*0,4*(45+130)		280,00000				
52	28611211R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; stěna: C1; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: LP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m	m	183,75000	75,00	13 781,25	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 175,00000*1,05		183,75000				
53	69366053R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2; tl. při 2 kPa 3,00 mm	m2	322,00000	30,40	9 788,80	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 280,00000*1,15		322,00000				
54	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	40,02000	39,00	1 560,78	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 34,80000*1,15		40,02000				

Díl: 5	Komunikace	2 535 587,06
---------------	-------------------	---------------------

55	564851111R00	Podklad ze štěrku dle S z rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4 000,87500	164,00	656 143,50	822-1	RTS 25/ I
		plocha dle cad :						
		sjezd poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (4,24+1,68)*1,21		7,16320				
		parkovací stání : (17,17+14,19+14,09+18,03+281,56)		345,04000				
		předláždění v místě napojení 30/30 : 1,84+2,74+2,3+1,5+1,5		9,88000				
		předláždění v místě napojení ZDL : 1,04+1,49+12,41		14,94000				
		sanace tl 300 mm :						
		komunikace poměr šd/asf 6,53/5,0=1,306 : 768*1,306*2		2 006,01600				
		chodník poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 :		639,48500				
		(38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)*1,21*2						
		stojany na kola poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (7,23+7,16+7,16+7,47)*1,21*2		70,22840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kontejnerové stání poměr šd/zdl 3,02/2,8=1,08 : (57,89+1,28)*1,08*2		127,80720				
		sjezd poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (4,24+1,68)*1,21*2		14,32640				
		parkovací stání poměr šd/zdl 5,38/4,85=1,11 : (17,17+14,19+14,09+18,03+281,56)*1,11*2		765,98880				
56	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 386,00240	218,00	302 148,52	822-1	RTS 25/ I
		plocha dle cad :						
		komunikace poměr šd/asf 6,53/5,0=1,306 : 768*1,306		1 003,00800				
		parkovací stání poměr šd/zdl 5,38/4,85=1,11 : (17,17+14,19+14,09+18,03+281,56)*1,11		382,99440				
57	564861113R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	418,76030	254,00	106 365,12	822-1	RTS 25/ I
		plocha dle cad :						
		chodník poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 :		319,74250				
		(38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)*1,21						
		stojany na kola poměr šd/zdl 1,94/1,6=1,21 : (7,23+7,16+7,16+7,47)*1,21		35,11420				
		kontejnerové stání poměr šd/zdl 3,02/2,8=1,08 : (57,89+1,28)*1,08		63,90360				
58	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	784,12500	361,00	283 069,13	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		plocha dle cad :						
		komunikace : 768		768,00000				
		v místě napojení : 21,5*0,75		16,12500				
59	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	341,75000	291,00	99 449,25	822-1	RTS 25/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		plocha dle cad :						
		sjezd : (4,24+1,68)		5,92000				
		předláždění v místě napojení ZDL : 12,41		12,41000				
		chodník : (38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)		264,25000				
		kontejnerové stání : (57,89+1,28)		59,17000				
60	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	778,75000	331,00	257 766,25	822-1	RTS 25/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		plocha dle cad :						
		komunikace : 768		768,00000				
		v místě napojení : 21,5*0,5		10,75000				
61	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	784,12500	22,00	17 250,75	822-1	RTS 25/ I
		plocha dle cad :						
		komunikace : 768		768,00000				
		v místě napojení : 21,5*0,75		16,12500				
62	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	789,50000	16,00	12 632,00	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
		plocha dle cad :						
		komunikace : 768		768,00000				
		v místě napojení : 21,5*1		21,50000				
63	577142212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	789,50000	370,00	292 115,00	822-1	RTS 25/ I
		plocha dle cad :						
		komunikace : 768		768,00000				
		v místě napojení : 21,5*1		21,50000				
64	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	354,97000	320,00	113 590,40	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha dle cad :						
		chodník : (38,75+1,28+204,04+1,61+1,28+1,28+1,29+3,45+0,73+8,66+0,6)		264,25000				
		stojany na kola : (7,23+7,16+7,16+7,47)		29,02000				
		kontejnerové stání : (57,89+1,28)		59,17000				
		předláždění v místě napojení ZDL : 1,04+1,49		2,53000				
65	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	53,53000	360,00	19 270,80	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha dle cad :						
		sjezd : (4,24+1,68)		5,92000				
		parkovací stání : 17,17+18,03		35,20000				
		předláždění v místě napojení ZDL : 12,41		12,41000				
66	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	190,90000	80,00	15 272,00	822-1	RTS 25/ I
		chodník : 120+24+6,1+3,8+3,9+4,3+4,5+3,3		169,90000				
		kont stání : 21		21,00000				
67	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	89,00000	90,00	8 010,00	822-1	RTS 25/ I
		sjezd : 3		3,00000				
		parkovací stání : 5+5+5+5+5+61		86,00000				
68	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	9,88000	371,00	3 665,48	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m předláždění v místě napojení 30/30 : 1,84+2,74+2,3+1,5+1,5			9,88000			
69	596921113R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 500 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárníc. plocha dle cad : parkovací stání : (14,19+14,09+281,56)	m2	309,84000	355,00	109 993,20	822-1	RTS 25/ I
					309,84000			
70	596921191R00	Kladení vegetačních tvárníc Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc betonových zřízení podkladního lože, položení tvárníc. bez dodávky výplňového materiálu plocha dle cad : parkovací stání 29% spár z celkové plochy : (14,19+14,09+281,56)*0,29*0,08	m3	7,18829	490,00	3 522,26	822-1	RTS 25/ I
					7,18829			
71	599142111R00	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětřalé asfaltové záhlavky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlavkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. v místě napojení : 1+21,5+1	m	23,50000	123,00	2 890,50	822-1	RTS 25/ I
					23,50000			
72	597095112R01	Žlab odvodňovací ACO PD 200 V,dl. 500 mm,D400,E600 beton C 25/30 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 3,00000	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
					3,00000			
73	597095121RX	Vpust ACO PD 200 V, dl.500 mm, D400, E600 vč kompozitního kalového koše, DN 150 beton C 25/30 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000	kus	3,00000	11 000,00	33 000,00		Vlastní
					3,00000			
74	597095131R01	Čelo plné pro žlab ACO PD 200 V žv1,žv2 : 3*2	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
					6,00000			
75	597095211R01	Žlab odvodňovací ACO PD 200 V,dl.1000 mm,D400,E600 beton C 25/30 ŽV1,2 : 3	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
					3,00000			
76	583424802R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit plocha dle cad : parkovací stání 29% spár z celkové plochy : (14,19+14,09+281,56)*0,29*0,08*2	t	14,37658	341,00	4 902,41	SPCM	RTS 25/ I
					14,37658			
77	592451110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá plocha dle cad : chodník : (38,75+204,04+3,45++8,66) stojany na kola : (7,23+7,16+7,16+7,47) kontejnerové stání : (57,89) Koeficient : 0,02	m2	348,64620	210,00	73 215,70	SPCM	RTS 25/ I
					254,90000			
					29,02000			
					57,89000			
					6,83620			
78	592451151R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; barva: dle vzorníku plocha dle cad : chodník : (1,28+1,61+1,28+1,28+1,28+1,29+0,73+0,6) kontejnerové stání : 1,28 Koeficient : 0,05	m2	11,16150	395,00	4 408,79	SPCM	RTS 25/ I
					9,35000			
					1,28000			
					0,53150			
79	592451158R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; barva: dle vzorníku plocha dle cad : sjezd : 1,68*1,03	m2	1,73040	429,00	742,34	SPCM	RTS 25/ I
					1,73040			
80	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá plocha dle cad : sjezd : 4,24*1,03	m2	4,36720	252,00	1 100,53	SPCM	RTS 25/ I
					4,36720			
81	592451171R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: dle vzorníku V10b : 103,5*0,1 Koeficient : 0,03	m2	10,66050	395,00	4 210,90	SPCM	RTS 25/ I
					10,35000			
					0,31050			
82	5924511915R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; bez fazety; barva: šedá parkovací stání : 17,17+18,03 Koeficient : 0,03	m2	36,25600	268,00	9 716,61	SPCM	RTS 25/ I
					35,20000			
					1,05600			
83	592452620R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá plocha dle cad : parkovací stání : (14,19+14,09+281,56) odečet V10b : -103,5*0,1 Koeficient : 0,03	m2	308,47470	252,00	77 735,62	SPCM	RTS 25/ I
					309,84000			
					-10,35000			
					8,98470			
Díl: 8		Trubní vedení	183 965,00					
84	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze šterkopisků, UV : 3	kus	3,00000	2 700,00	8 100,00	827-1	RTS 25/ I
					3,00000			
85	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, UV : 3	kus	3,00000	4 600,00	13 800,00	822-1	RTS 25/ I
					3,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, kan poklopy : 6 6,00000	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00	822-1	RTS 25/ I
87	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, vodovod : 3 plynovod : 4 3,00000 4,00000	kus	7,00000	1 400,00	9 800,00	822-1	RTS 25/ I
88	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno, UV : 3 3,00000	kus	3,00000	1 570,00	4 710,00	827-1	RTS 25/ I
89	870211112R0X	Montáž přípojek DN 160 na potr. do DN 800 napojení vpustí na stoku : 5 5,00000	kus	5,00000	700,00	3 500,00		Vlastní
90	895941311RT5	Vybourání vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 stávající UV : 3 3,00000	kus	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní
91	NC3	Zrušení stávající přípojky UV, zaspelení připojení na řadu vč zemních prací	kpl	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
92	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Kolo plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... přípojky vpustí : 2+3,5+1,5+1,5+1,5+18 28,00000	m	28,00000	2 000,00	56 000,00	AP-HSV	RTS 25/ I
93	286572271RX	odbočka sedlová KG DN 160 napojení UV na stoku : 5 5,00000	kus	5,00000	5 200,00	26 000,00		Vlastní
94	55340374R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpustí; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: betonový rám UV : 3 3,00000	kus	3,00000	7 380,00	22 140,00	SPCM	RTS 25/ I
95	55340398R	koš kalový; ocel; nízký	kus	3,00000	500,00	1 500,00	SPCM	RTS 25/ I
96	59223864R	prstenec do uliční vpustí; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	3,00000	400,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ II
97	592238742R	skruž betonová uliční vpustí; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	3,00000	800,00	2 400,00	SPCM	RTS 25/ I
98	592238747R	skruž betonová uliční vpustí; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00	SPCM	RTS 25/ I
99	592238749R	dno uliční vpustí beton; Di = 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalíštěm; beton C 40/50	kus	3,00000	705,00	2 115,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		576 497,51				
100	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, přesun : 1 nové : 2 1,00000 2,00000	kus	3,00000	280,00	840,00	822-1	RTS 25/ I
101	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 18,50000	m	18,50000	16,00	296,00	822-1	RTS 25/ I
102	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 2,00000	m2	2,00000	169,00	338,00	822-1	RTS 25/ I
103	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V12d : 18,5 18,50000	m	18,50000	7,80	144,30	822-1	RTS 25/ I
104	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V10f : 2*1 2,00000	m2	2,00000	39,30	78,60	822-1	RTS 25/ I
105	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. nájezdové : 1,92+2,13+2+3+4,5+10,4+0,3+9,3+53,9+1,5+3+2+2+2+2 silniční : 6+3+11,65+0,8+1,6+4,15+3,5+4,15+2,6+4,15+3,3+4,15+3,1+4,15+3,3+4,15+2,7+4,15+8,4+53,0 5+4,15+1,57+11,02+3,3+5,8+13,35+16,3 5,8+10,65+2,9+3,1+3,6+13,9+14,4+10,28+3,9+2,5+0,28+9,3+5+12,75+0,75+1,15+8,4 přechodové : 10+10 chodníkové : 1,7+2,4+2,5+13,1+1,4+7,3+2,9+6,1+6,1+4,5+0,2+13,9+8,23+4,4+3,9+0,3+2,12+3,6+11,6+3,66+2,08+0,6 4+16+4,1+0,8+2,1+3,66+9,1+4,68+4,6+1,4+2,01+3,9+1,58+0,3+9+6+0,2+0,2+3,7+0,35+3,7+0,3 5+6,67+1,3+0,2+6,3+0,5 99,95000 187,54000 108,66000 20,00000 102,59000 96,70000	m	615,44000	345,00	212 326,80	822-1	RTS 25/ I
106	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby 6,17+20,92+10,37+0,28+9,38+54,12+1,4+3,13+5+33,1+5+10,5+11,4+54,18+10,4+0,28+9,4+22,7+12,6 280,33000	m	280,33000	216,00	60 551,28	822-1	RTS 25/ I
107	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 615,44000*0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 280,33000*0,05 30,77200 14,01650	m3	44,78850	2 800,00	125 407,80	822-1	RTS 25/ I
108	919726115R00	Dílační spáry fezané letištních ploch fezaní v cementovém krytu , pro vytvoření komůrky pro těsnění závlaku příčných kontrakčních a podélných pracovních či fezaných spár, šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	23,50000	111,00	2 608,50	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vyčištění spár po řezání. Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 23,50000			23,50000			
109	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody v místě napojení : aco : 1+21,5+1 aco : 0,75+21,5+0,75	m	46,50000	107,00	4 975,50	822-1	RTS 25/ I
110	917932121RT5	Vytrhání betonové prefa přídlažby dle cad : 102,13+26,5+14,65+2,5+1,6+1,2+1,3+1,6+3+11,2+9,5+38,2+10,5+30,7+7+1,6+3	m	266,18000	76,00	20 229,68		Vlastní
111	NC5	D+M stojanu na kola věč základu a uemních prací dle specifikace v PD	soub	4,00000	9 000,00	36 000,00		Vlastní
112	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým ohybem okraje,	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 25/ I
113	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým ohybem okraje,	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 25/ I
114	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	2,00000	700,00	1 400,00	SPCM	RTS 25/ I
115	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	3,00000	650,00	1 950,00	SPCM	RTS 25/ I
116	404459533R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	101,00	404,00	SPCM	RTS 25/ I
117	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	2,00000	25,00	50,00	SPCM	RTS 25/ I
118	592162116R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá (6,17+20,92+10,37+0,28+9,38+54,12+1,4+3,13+5+33,1+5+10,5+11,4+54,18+10,4+0,28+9,4+22,7+12,6)/0,5 Koeficient : 0,03	kus	577,47980	55,00	31 761,39	SPCM	RTS 25/ I
119	59217422R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá chodníkový : 1,7+2,4+2,5+13,1+1,4+7,3+2,9+6,1+6,1+4,5+0,2+13,9+8,23+4,4+3,9+0,3+2,12+3,6+11,6+3,66+2,08+0,6 4+16+4,1+0,8+2,1+3,66+9,1+4,68+4,6+1,4+2,01+3,9+1,58+0,3+9+6+0,2+0,2+3,7+0,35+3,7+0,3 5+6,67+1,3+0,2+6,3+0,5 Koeficient : 0,03	kus	205,26870	78,00	16 010,96	SPCM	RTS 25/ I
120	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá silniční : 6+3+11,65+0,8+1,6+4,15+3,5+4,15+2,6+4,15+3,3+4,15+3,1+4,15+3,3+4,15+2,7+4,15+8,4+53,0 5+4,15+1,57+11,02+3,3+5,8+13,35+16,3 5,8+10,65+2,9+3,1+3,6+13,9+14,4+10,28+3,9+2,5+0,28+9,3+5+12,75+0,75+1,15+8,4 Koeficient : 0,03	kus	305,08600	125,00	38 135,75	SPCM	RTS 25/ I
121	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá nájezdové : 1,92+2,13+2+3+4,5+10,4+0,3+9,3+53,9+1,5+3+2+2+2+2 Koeficient : 0,03	kus	102,94850	98,00	10 088,95	SPCM	RTS 25/ I
122	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	10,00000	295,00	2 950,00	SPCM	RTS 25/ I
123	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	10,00000	295,00	2 950,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb		900,00				
124	NC2	Demontáž odpadkového koše, úschova po odbu stavby, zpětná montáž vč bet patky a zemních prací	kpl	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí		10 047,20				
125	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bet nájezd k park stáním : 0,2*0,2*0,5*(24,6+20,6+12,5)	m3	1,15400	6 450,00	7 443,30	801-3	RTS 25/ I
126	966006132R00	Vybourání značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním rušení IP11b : 1	kus	1,00000	456,00	456,00	822-1	RTS 25/ I
127	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek přesun IP 12 : 1	kus	1,00000	71,00	71,00	822-1	RTS 25/ I
128	976085311R00	Vybourání madel, objímk, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 mříže UV : 3	kus	3,00000	120,00	360,00	801-3	RTS 25/ I
129	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem ležným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zdl : předláždění v místě napojení : 1,04+1,49+12,41 30/30 : předláždění v místě napojení : 1,84+2,74+2,3+1,5+1,5	m2	24,82000	45,00	1 116,90	822-1	RTS 25/ I
130	NC1	Demontáž ocelového klepače, odvoz na skládku, poplatek za likvidaci	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 98		Demolice				9 172,85		
131	981011311R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 %	m3	64,59750	142,00	9 172,85	800-6	RTS 25/ I
		Budovy výšky do 35 m. stávající přístřešek na popelnice : 8,10*2,75*(2,1+0,8)		64,59750				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				174 949,49		
132	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3 498,98979	50,00	174 949,49	822-1	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				773 564,41		
133	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,68963	388,00	3 759,58	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 131 : 9,68963		9,68963				
134	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	277,41505	250,00	69 353,76	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 34,65000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 26,89720 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 215,86785		34,65000 26,89720 215,86785				
135	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	475,91746	250,00	118 979,37	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 66,28140 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 13,75425 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 30,23539 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 2,53880 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 9,08742 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 31,05000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 204,09324 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 4,12086 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 1,89200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 86,82660 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 26,03750		66,28140 13,75425 30,23539 2,53880 9,08742 31,05000 204,09324 4,12086 1,89200 86,82660 26,03750				
136	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	133,41075	420,00	56 032,52	801-3	RTS 25/ I
		170 302 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 4,13875 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 129,27200		4,13875 129,27200				
137	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	896,65389	98,00	87 872,08		RTS 25/ I
138	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	896,65389	244,00	218 783,55	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
139	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17 036,42383	12,00	204 437,09	801-3	RTS 25/ I
140	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	896,65389	16,00	14 346,46	800-6	RTS 25/ I
Celkem						5 484 354,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	so401	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				219 037,00		
1	210810053RT1	CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	230,00000	176,00	40 480,00		RTS 25/ I
2	210810045RT1	CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	45,00000	67,00	3 015,00		RTS 25/ I
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	40,00000	29,00	1 160,00		RTS 25/ I
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	60,00000	72,00	4 320,00		RTS 25/ I
5	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	15,00000	106,00	1 590,00		RTS 25/ I
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
6	210220021RT1	v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásky 30 x 4 mm, bez nátěru	m	215,00000	112,00	24 080,00		RTS 25/ I
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
7	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	6,00000	167,00	1 002,00		RTS 25/ I
8	210220302RT6	včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	6,00000	158,00	948,00		RTS 25/ I
9	PC348446578	Svítilno venk. sloupové LED 2600lm, 2700K	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
10	PC3484465781	Svítilno venk. sloupové LED 3700lm, 2700K	kus	5,00000	5 400,00	27 000,00		Vlastní
11	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	6,00000	325,00	1 950,00		RTS 25/ I
12	PC21045148664	Elektrovýzbroj stožáru GURO EKM 2035 1D2 včetně dodávky	kus	6,00000	732,00	4 392,00		Vlastní
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v poloze zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.								
13	210204002R00	parkového, ocelového, ,	kus	6,00000	910,00	5 460,00		RTS 25/ I
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.								
14	PC31672178	Stožár SB6	kus	6,00000	6 400,00	38 400,00		Vlastní
Stožáry musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D“).								
15	210010023RT1	tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	40,00000	71,00	2 840,00		RTS 25/ I
16	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	15,00000	1 200,00	18 000,00		Vlastní
17	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	40,00000	500,00	20 000,00		Vlastní
18	905 0024	Demontáž stávajícího zařízení	h	30,00000	500,00	15 000,00		Vlastní
19	905 0032	Demontáž a zpětná montáž stávajícího stožáru	h	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				171 279,50		
20	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,20000	3 200,00	640,00		RTS 25/ I
21	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	175,00000	124,00	21 700,00		RTS 25/ I
22	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	20,00000	266,00	5 320,00		RTS 25/ I
23	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	175,00000	97,60	17 080,00		RTS 25/ I
24	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	20,00000	209,00	4 180,00		RTS 25/ I
25	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřej. osvětlení, hor.3, ručně	m3	5,00000	1 220,00	6 100,00		RTS 25/ I
26	PC460100075	Pouzdrový základ 600x600, v. 1000 zelený utopenec	kus	7,00000	4 200,00	29 400,00		Vlastní
27	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	5,00000	357,00	1 785,00		RTS 25/ I
28	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	50,00000	25,90	1 295,00		RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,00000*10				50,00000				
29	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,00000	21,90	109,50	800-1	RTS 25/ I
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,00000	342,00	1 710,00	800-1	RTS 25/ I
31	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	90,00000	28,00	2 520,00		RTS 25/ I
32	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	30,00000	30,00	900,00		RTS 25/ I
33	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,20000	18 500,00	3 700,00		Vlastní
34	PC460921186	obetonování chráničky	m	20,00000	351,00	7 020,00		Vlastní
35	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
36	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	162,00000	165,00	26 730,00		RTS 25/ I
37	460520151U00	Křížovatka žlab+inženýrské sítě	kus	10,00000	344,00	3 440,00		Vlastní
38	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	180,00000	12,00	2 160,00		RTS 25/ I
39	PC38045348131	Chránička kabelu ohebná dvouplošťová 63/50, výkop dodávka a montáž	m	440,00000	75,00	33 000,00		Vlastní
Včetně spojovacího materiálu.								
40	PC38045348132	Chránička kabelu ohebná dvouplošťová 110/90, výkop dodávka a montáž	m	20,00000	102,00	2 040,00		Vlastní
Včetně spojovacího materiálu.								
Celkem						390 316,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 901	Kontejnerové stání
R:	1	Kontejnerové stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	77 549,58					
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, jáma pro podzemní kontejnery : 2,63*8,85*(3,165-0,32) svahování : 8,85*1,42*0,5*2,625*2 5,49*1,42*0,5*2,625*2	m3	119,67115	346,00	41 406,22	800-1	RTS 25/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 119,67115	m3	119,67115	20,00	2 393,42	800-1	RTS 25/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek patky paraván : 0,3*0,3*0,7*8	m3	0,50400	2 400,00	1 209,60	800-1	RTS 25/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 119,67115 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 84,91534*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,32755*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,49133*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,50400	m3	29,44094	302,00	8 891,16	800-1	RTS 25/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,44094*10	m3	294,40935	22,50	6 624,21	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,44094	m3	29,44094	21,90	644,76	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp : (2,63*8,85-1,68*1,68*4)*2,625 8,85*1,42*0,5*(2,625)*2 5,49*1,42*0,5*(2,625)*2	m3	84,91534	98,00	8 321,70	800-1	RTS 25/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. jáma pro podzemní kontejnery : 2,63*8,85 patky paraván : 0,3*0,3*8	m2	23,99550	29,10	698,27	800-1	RTS 25/ I
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 29,44094	m3	29,44094	250,00	7 360,24	800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	31 206,20					
10	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm jáma pro podzemní kontejnery : 2,63*8,85*0,1	m3	2,32755	2 220,00	5 167,16	800-2	RTS 25/ I
11	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže pro podzemní kontejnery : 2,63*8,85*0,15	m3	3,49133	4 040,00	14 104,97	801-1	RTS 25/ I
12	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků pro podzemní kontejnery : ((2,63*8,85)*3,36)*(18,2/1000)	t	1,42334	3 900,00	5 551,03	801-1	RTS 25/ I
13	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15 paraván : 0,3*0,3*0,7*8	m3	0,50400	3 760,00	1 895,04	801-1	RTS 25/ I
14	275351215RT1	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,00000	m2	8,00000	473,00	3 784,00	801-1	RTS 25/ I
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu. paraván : 0,25*4*8	m2	8,00000	88,00	704,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	9 286,92					
16	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	23,27550	399,00	9 286,92	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO 901	Kontejnerové stání
R:	1	Kontejnerové stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na střezech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
		pro podzemní kontejnery : 2,63*8,85						
					23,27550			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 000 000,00		
17	NC1	D+M podzemní kontejner 3m3 vč betonového síla a podpěr dle specifikace v PD	soubor	2,00000	240 000,00	480 000,00		Vlastní
		sklo bílé : 1		1,00000				
		sklo barevné : 1		1,00000				
18	NC2	D+M podzemní kontejner 5m3 vč betonového síla dle specifikace v PD	soubor	2,00000	260 000,00	520 000,00		Vlastní
		papír : 1		1,00000				
		plasty : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 255,26		
19	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	18,10230	677,00	12 255,26	801-5	RTS 25/ I
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				50 815,93		
20	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg	kg	194,27130	67,20	13 055,03	800-767	RTS 25/ I
		paravan :						
		jackl 50/50/3 : 1,7*8*4,383		59,60880				
		packy k uchycení : 10		10,00000				
		kotevní plech : 8*1		8,00000				
		tahokov : 1,5*(1,35*5+1,2*2)*8,5		116,66250				
21	NC3	Žárové zinkování vč dopravy	kg	194,27130	80,00	15 541,70		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 194,27130		194,27130				
22	NC4	D+M drobný spojovací materiál, plastové krytky sloupků apod	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
23	13358466R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - pás; hladký; tl = 3,00 mm	t	0,01050	80 000,00	840,00	SPCM	RTS 25/ I
		packy k uchycení : 10/1000		0,01000				
		Koeficient : 0,05		0,00050				
24	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,00840	80 000,00	672,00	SPCM	RTS 25/ I
		paravan :						
		kotevní plech : (8/1000)*1		0,00800				
		Koeficient : 0,05		0,00040				
25	14587263R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 3,0 mm	t	0,06259	80 000,00	5 007,20	SPCM	RTS 25/ I
		paravan :						
		jackl 50/50/3 : 1,7*8*(4,383/1000)		0,05961				
		Koeficient : 0,05		0,00298				
26	15945075R	plech ocelový - síťovina tahokov ocel tř.11; 2000 x 1000 mm; tvar oka kosočtverec; délka oka 22,0 mm; šířka oka 12,0 mm; výška třmenu 3,0 mm; tl. plechu 2,0 mm	t	0,12250	120 000,00	14 700,00	SPCM	RTS 25/ I
		tahokov : 1,5*(1,35*5+1,2*2)*(8,5/1000)		0,11666				
		Koeficient : 0,05		0,00583				
Celkem						1 181 113,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_33	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem- ulice Topolová
O:	SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				93 000,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. výrobní dokumentace paravánu : 1								
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. přechodné dopravní značení vč PD a inž činnosti : 1								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	14,00000	3 500,00	49 000,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. statická zatěžovací zkouška á 100 na zemní pláni a konstrukční vrstvě : komunikace : 3+3 chodník : 2+2 parkovací stání : 2+2								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
Celkem						128 000,00		