

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ

Zadavatel Uherskohradištská nemocnice a.s. IČO: 27660915
J. E. Purkyně 365 DIČ: CZ27660915
68606 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863
Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			749 449,51
PSV			2 115 527,42
MON			8 260,00
Vedlejší náklady			102 491,07
Ostatní náklady			16 560,00
Celkem			2 992 288,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	2 992 288,00 CZK
Základní DPH	21 %	628 380,48 CZK

Cena celkem s DPH 3 620 668,48 CZK

v Uherském Hradišti dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	119 051,07		119 051,07	4
00	VRN	0,00	119 051,07		119 051,07	4
Stavební objekt						
SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA	0,00	2 873 236,93		2 873 236,93	96
01.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	2 488 364,38		2 488 364,38	83
01.2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé	0,00	124 849,22		124 849,22	4
01.3	Technika prostředí staveb - elektroinstalace slaboproudé	0,00	260 023,33		260 023,33	9
Celkem za stavbu					2 992 288,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáže	HSV			3 040,00	0,1
_2	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál	HSV			20 842,56	0,7
_3	Kabely, úložné a nosné ocelové k-ce	HSV			51 021,67	1,7
_4	Protipožární ucpávky	HSV			3 089,99	0,1
_5	Zednické výpomoci - práce	HSV			4 955,00	0,2
_6	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			41 900,00	1,4
1	Technologie	HSV			110 439,59	3,7
2	Rozvody	HSV			129 233,74	4,3
3	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			20 350,00	0,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 792,99	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 317,06	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 935,74	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			79 038,94	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			113 425,41	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 862,04	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			4 144,10	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 984 254,05	66,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 484,44	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			31 610,00	1,1
784	Malby	PSV			77 034,83	2,6
M99	Ostatní práce "M"	MON			8 260,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 204,78	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			102 491,07	3,4
ON	Ostatní náklady	ON			16 560,00	0,6
Cena celkem					2 992 288,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				102 491,07
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 676,87	11 676,87
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 515,30	17 515,30
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 838,43	5 838,43
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	36 469,12	36 469,12
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	30 991,35	30 991,35
Díl: ON		Ostatní náklady				16 560,00
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	16 560,00	16 560,00
Celkem						119 051,07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 792,99
1	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	2,26800	9 608,90	21 792,99

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

- v.č. 01.1.11 :

0A.02 : 0,30*0,5*2,1

0,32000

- v.č. 01.1.13 :

2B.30 : 0,30*0,2*2,1*2

0,25000

- v.č. 01.1.14 :

3A.01 : 0,30*0,5*2,1

0,32000

- v.č. 01.1.15 :

3B.30 : 0,30*0,2*2,1*2

0,25000

- v.č. 01.1.16 :

4A.01 : 0,30*0,5*2,1

0,32000

- v.č. 01.1.17 :

4B.30 : 0,30*0,2*2,1*2

0,25000

- v.č. 01.1.18 :

5A.01 : 0,30*0,5*2,1

0,32000

- v.č. 01.1.19 :

5B.16 : 0,30*0,2*2,1*2

0,25000

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 317,06
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	42,64000	1 135,82	48 431,36

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- v.č. 01.1.11 :

0A.02 : (0,5+0,3+0,5)*2,1+(0,25+0,3+0,25)*1,4+0,3*2,1

4,48000

- v.č. 01.1.12 :

2A.17 : (0,25+0,3+0,25)*(1,1+2,1*2)*2

8,48000

- v.č. 01.1.13 :

2B.30 : (0,2+0,3+0,2)*2,1*2+(0,25+0,3+0,25)*1,4

4,06000

- v.č. 01.1.14 :

3A.01 : (0,5+0,3+0,5)*2,1+(0,25+0,3+0,25)*1,4+0,3*2,1

4,48000

- v.č. 01.1.15 :

3B.30 : (0,2+0,3+0,2)*2,1*2+(0,25+0,3+0,25)*1,4

4,06000

- v.č. 01.1.16 :

4A.01 : (0,5+0,3+0,5)*2,1+(0,25+0,3+0,25)*1,4+0,3*2,1

4,48000

- v.č. 01.1.17 :

4B.30 : (0,2+0,3+0,2)*2,1*2+(0,25+0,3+0,25)*1,4

4,06000

- v.č. 01.1.18 :

5A.01 : (0,5+0,3+0,5)*2,1+(0,25+0,3+0,25)*1,4+0,3*2,1

4,48000

- v.č. 01.1.19 :

5B.16 : (0,2+0,3+0,2)*2,1*2+(0,25+0,3+0,25)*1,4

4,06000

3	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	110,80000	53,12	5 885,70
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------

- v.č. 01.1.11 :

0A.02 : (1,4+2,1*2)*2

11,20000

- v.č. 01.1.12 :

2A.17 : (1,1+2,1*2)*2*2

21,20000

- v.č. 01.1.13 :

2B.30 : (1,4+2,1*2)*2

11,20000

- v.č. 01.1.14 :

3A.01 : (1,4+2,1*2)*2

11,20000

- v.č. 01.1.15 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3B.30 : (1,4+2,1*2)*2		11,20000		
		- v.č. 01.1.16 :				
		4A.01 : (1,4+2,1*2)*2		11,20000		
		- v.č. 01.1.17 :				
		4B.30 : (1,4+2,1*2)*2		11,20000		
		- v.č. 01.1.18 :				
		5A.01 : (1,4+2,1*2)*2		11,20000		
		- v.č. 01.1.19 :				
		5B.16 : (1,4+2,1*2)*2		11,20000		

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 935,74
---------------	---------------------------------------	------------------

4	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,51600	7 806,50	4 028,15
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
		- v.č. 01.1.2 :				
		PO/61 : 1*1,9*0,3*0,1		0,06000		
		- v.č. 01.1.3 :				
		PO/30 : 2*1,2*0,3*0,1		0,07000		
		- v.č. 01.1.4 :				
		PO/9 : 1*1,8*0,3*0,1		0,05000		
		- v.č. 01.1.5 :				
		PO/13 : 1*1,9*0,3*0,1		0,06000		
		- v.č. 01.1.6 :				
		PO/9 : 1*1,8*0,3*0,1		0,05000		
		- v.č. 01.1.7 :				
		PO/13 : 1*1,9*0,3*0,1		0,06000		
		- v.č. 01.1.8 :				
		PO/9 : 1*1,8*0,3*0,1		0,05000		
		- v.č. 01.1.9 :				
		PO/13 : 1*1,9*0,3*0,1		0,06000		
		- v.č. 01.1.10 :				
		PO/9 : 1*1,8*0,3*0,1		0,05000		

5	631319223R00	Doplnění mazanin betonem prostým Příplatek za výrobu betonu C 20/25, na staveništi, ze suché směsi	m3	0,51600	13 386,80	6 907,59
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,51600		0,52000		

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	79 038,94
---------------	---	------------------

6	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	283,51000	78,50	22 255,54
		- v.č. 01.1.11 :				
		0A.02, 0A.03 : 2*15,0		30,00000		
		- v.č. 01.1.12 :				
		2A.17, 2A.18, 2A.54 : 23,31+10,07+10,13		43,51000		
		- v.č. 01.1.13 :				
		2B.30, chodba : 2*15,0		30,00000		
		- v.č. 01.1.14 :				
		3A.01, 3A.08 : 2*15,0		30,00000		
		- v.č. 01.1.15 :				
		3B.30, chodba : 2*15,0		30,00000		
		- v.č. 01.1.16 :				
		4A.01, 4A.63 : 2*15,0		30,00000		
		- v.č. 01.1.17 :				
		4B.30, chodba : 2*15,0		30,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ
O:	SO 01 VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1 Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- v.č. 01.1.18 :

5A.01, 5A.02 : 2*15,0

30,00000

- v.č. 01.1.19 :

5B.16, 5B.17 : 2*15,0

30,00000

7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích,	m2	283,51000	70,20	19 902,40
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 283,51000

283,51000

8	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	567,02000	7,55	4 281,00
---	--------------	---	----	-----------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 283,51000*2

567,02000

9	R_3980345	D+M+DMTŽ zástěny oddělující pracoviště od provozu NEM-UH	kus	10,00000	3 260,00	32 600,00
---	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

Díl 96	Bourání konstrukcí					113 425,41
---------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

10	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	5,16000	130,34	672,55
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

- v.č. 01.1.2 :

PO/61 : 1*1,9*0,3

0,57000

- v.č. 01.1.3 :

PO/30 : 2*1,2*0,3

0,72000

- v.č. 01.1.4 :

PO/9 : 1*1,8*0,3

0,54000

- v.č. 01.1.5 :

PO/13 : 1*1,9*0,3

0,57000

- v.č. 01.1.6 :

PO/9 : 1*1,8*0,3

0,54000

- v.č. 01.1.7 :

PO/13 : 1*1,9*0,3

0,57000

- v.č. 01.1.8 :

PO/9 : 1*1,8*0,3

0,54000

- v.č. 01.1.9 :

PO/13 : 1*1,9*0,3

0,57000

- v.č. 01.1.10 :

PO/9 : 1*1,8*0,3

0,54000

11	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	18,00000	76,05	1 368,90
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

- v.č. 01.1.2 :

PO/61 : 1*2

2,00000

- v.č. 01.1.3 :

PO/30 : 2*1

2,00000

- v.č. 01.1.4 :

PO/9 : 1*2

2,00000

- v.č. 01.1.5 :

PO/13 : 1*2

2,00000

- v.č. 01.1.6 :

PO/9 : 1*2

2,00000

- v.č. 01.1.7 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PO/13 : 1*2		2,00000		
		- v.č. 01.1.8 :				
		PO/9 : 1*2		2,00000		
		- v.č. 01.1.9 :				
		PO/13 : 1*2		2,00000		
		- v.č. 01.1.10 :				
		PO/9 : 1*2		2,00000		

12	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	36,12000	423,85	15 309,46
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

- v.č. 01.1.2 :		
PO/61 : 1*1,9*2,1		3,99000
- v.č. 01.1.3 :		
PO/30 : 2*1,2*2,1		5,04000
- v.č. 01.1.4 :		
PO/9 : 1*1,8*2,1		3,78000
- v.č. 01.1.5 :		
PO/13 : 1*1,9*2,1		3,99000
- v.č. 01.1.6 :		
PO/9 : 1*1,8*2,1		3,78000
- v.č. 01.1.7 :		
PO/13 : 1*1,9*2,1		3,99000
- v.č. 01.1.8 :		
PO/9 : 1*1,8*2,1		3,78000
- v.č. 01.1.9 :		
PO/13 : 1*1,9*2,1		3,99000
- v.č. 01.1.10 :		
PO/9 : 1*1,8*2,1		3,78000

13	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	59,20000	666,40	39 450,88
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

- v.č. 01.1.2 :		
PO/61 : 1*(1,9+2*2,1)		6,10000
- v.č. 01.1.3 :		
PO/30 : 2*(1,2+2*2,1)		10,80000
- v.č. 01.1.4 :		
PO/9 : 1*(1,8+2*2,1)		6,00000
- v.č. 01.1.5 :		
PO/13 : 1*(1,9+2*2,1)		6,10000
- v.č. 01.1.6 :		
PO/9 : 1*(1,8+2*2,1)		6,00000
- v.č. 01.1.7 :		
PO/13 : 1*(1,9+2*2,1)		6,10000
- v.č. 01.1.8 :		
PO/9 : 1*(1,8+2*2,1)		6,00000
- v.č. 01.1.9 :		
PO/13 : 1*(1,9+2*2,1)		6,10000
- v.č. 01.1.10 :		
PO/9 : 1*(1,8+2*2,1)		6,00000

14	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	39,20000	754,60	29 580,32
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

- v.č. 01.1.2 :		
PO/61 : 1*1,9*2		3,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- v.č. 01.1.3 :	PO/30 : 2*1,2*2*2	9,60000				
- v.č. 01.1.4 :	PO/9 : 1*1,8*2	3,60000				
- v.č. 01.1.5 :	PO/13 : 1*1,9*2	3,80000				
- v.č. 01.1.6 :	PO/9 : 1*1,8*2	3,60000				
- v.č. 01.1.7 :	PO/13 : 1*1,9*2	3,80000				
- v.č. 01.1.8 :	PO/9 : 1*1,8*2	3,60000				
- v.č. 01.1.9 :	PO/13 : 1*1,9*2	3,80000				
- v.č. 01.1.10 :	PO/9 : 1*1,8*2	3,60000				

15	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	50,40000	303,80	15 311,52
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

- v.č. 01.1.11 :	0A.02 : 2,1*2	4,20000				
- v.č. 01.1.13 :	2B.30 : 2,1*2*2	8,40000				
- v.č. 01.1.14 :	3A.01 : 2,1*2	4,20000				
- v.č. 01.1.15 :	3B.30 : 2,1*2*2	8,40000				
- v.č. 01.1.16 :	4A.01 : 2,1*2	4,20000				
- v.č. 01.1.17 :	4B.30 : 2,1*2*2	8,40000				
- v.č. 01.1.18 :	5A.01 : 2,1*2	4,20000				
- v.č. 01.1.19 :	5B.16 : 2,1*2*2	8,40000				

16	974042557R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	17,20000	682,08	11 731,78
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

s betonovým podkladem,						
- v.č. 01.1.2 :	PO/61 : 1*1,9	1,90000				
- v.č. 01.1.3 :	PO/30 : 2*1,2	2,40000				
- v.č. 01.1.4 :	PO/9 : 1*1,8	1,80000				
- v.č. 01.1.5 :	PO/13 : 1*1,9	1,90000				
- v.č. 01.1.6 :	PO/9 : 1*1,8	1,80000				
- v.č. 01.1.7 :	PO/13 : 1*1,9	1,90000				
- v.č. 01.1.8 :	PO/9 : 1*1,8	1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ
O:	SO 01 VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1 Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- v.č. 01.1.9 :

PO/13 : 1*1,9

1,90000

- v.č. 01.1.10 :

PO/9 : 1*1,8

1,80000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	23 862,04
---------------	--------------------------------	------------------

17	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,50355	3 180,10	23 862,04
----	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Díl 711	Izolace proti vodě	4 144,10
----------------	---------------------------	-----------------

18	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	5,16000	758,52	3 913,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,51600*10		5,16000		

19	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	39,13900	5,88	230,14
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				

Díl 767	Konstrukce zámečnické	1 984 254,05
----------------	------------------------------	---------------------

20	PC - 767 - Z/1	Lepené kryty rohů 50*50 mm dl.2000 mm barva dle podlaží - D+M+D	ks	7,00000	1 820,00	12 740,00
----	----------------	---	----	---------	----------	-----------

viz výpis zámečnických výrobků

vč. kotevního materiálu, tmelení, dopravy

- v.č. 01.1.21 :

Z/1 : 7

7,00000

Začátek provozního součtu

0A.02 : 1

1,00000

3A.01 : 1

1,00000

4A.01 : 1

1,00000

5A.01 : 1

1,00000

4B.30 : 1

1,00000

3B.30 : 1

1,00000

2B.30 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

21	PC - 767 - Z/2	Přechodová nerezová lišta v podlaze š.50 mm š.50 mm, dl.1,4 m - D+M+D	m	5,00000	1 187,00	5 935,00
----	----------------	---	---	---------	----------	----------

viz výpis zámečnických výrobků

vč. kotevního materiálu, tmelení, dopravy

- v.č. 01.1.21 :

Z/2 : 5

5,00000

Začátek provozního součtu

4B.30 : 1

1,00000

3B.30 : 1

1,00000

2B.30 : 1

1,00000

2A.54 : 1

1,00000

2A.18 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

22	PC - 767 - Z/3	Ochranné pásy výška pásu 200mm - akrylvinylový dvoubarevný pás lepený na stěnu tl.3mm	m	21,50000	2 963,00	63 704,50
----	----------------	---	---	----------	----------	-----------

- v.č. 01.1.21 :

Z/3 : 21,5

21,50000

23	PC - 767 - Z/4	Ochranné pásy ve výšce cca 600-800mm, výška pásu 200mm - pás lepený na stěnu tl.3mm	m	12,50000	3 105,00	38 812,50
----	----------------	---	---	----------	----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ
O:	SO 01 VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1 Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- v.č. 01.1.21 : Z/4 : 12,5		12,50000		
24	PC-767 - PO/105	AL dveře 1400/2100 mm, typu EW 30/DP3-C, Sm posuvné automat.otevírávé viz výpis výrob.požárních, D+M+D vč.mechanického pohonu, senzorů a čidel, kování, zarážky, elektrického zámku, bezpečnostního skla - výrazného pruhu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení - v.č. 01.1.20 : PO/105 : 1 Začátek provozního součtu 0A.02 : 1 Konec provozního součtu	kus	1,00000	182 828,00	182 828,00
25	PC-767 -PO/105	AL dveře 1400/2100 mm, typu EI 30/DP3-C, Sm posuvné automat.otevírávé viz výpis výrob.požárních, D+M+D vč.mechanického pohonu, senzorů a čidel, kování, zarážky, elektrického zámku, bezpečnostního skla - výrazného pruhu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení - v.č. 01.1.20 : PO/105 : 2 Začátek provozního součtu 4A.01 : 1 5A.01 : 1 Konec provozního součtu	kus	2,00000	182 828,00	365 656,00
26	PC-767 -PO/105A	AL dveře 1400/2100 mm, typu EI 30/DP3-C, Sm posuvné automat.otevírávé viz výpis výrob.požárních, D+M+D vč.mechanického pohonu, senzorů a čidel, kování, zarážky, elektrického zámku, bezpečnostního skla - výrazného pruhu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení - v.č. 01.1.20 : PO/105A : 1 Začátek provozního součtu 3A.01 : 1 Konec provozního součtu	kus	1,00000	182 828,00	182 828,00
27	PC-767 -PO/109	AL dveře 1400/2100 mm, typu EI 30/DP3-C, Sm posuvné automat.otevírávé viz výpis výrob.požárních, D+M+D vč.mechanického pohonu, senzorů a čidel, kování, zarážky, elektrického zámku, bezpečnostního skla - výrazného pruhu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení - v.č. 01.1.20 : PO/109 : 4 Začátek provozního součtu 2B.30 : 1 3B.30 : 1 4B.30 : 1 5B.16 : 1 Konec provozního součtu	kus	4,00000	182 828,00	731 312,00
28	PC-767 -PO/109A	AL dveře 1100/2100 mm, typu EI 30/DP3-C, posuvné automat.otevírávé viz výpis výrob.požárních, D+M+D vč.mechanického pohonu, senzorů a čidel, kování, zarážky, elektrického zámku, bezpečnostního skla - výrazného pruhu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení - v.č. 01.1.20 : PO/109A : 1 Začátek provozního součtu 2A.18 : 1	kus	1,00000	173 290,00	173 290,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

29	PC-767 -PO/110	AL dveře 1400/2100 mm, typu EI 30/DP3-C, Sm posuvné automat.otevíravé viz výpis výrob.požárních, D+M+D	kus	1,00000	173 290,00	173 290,00
----	----------------	--	-----	---------	------------	------------

vč.mechanického pohonu, senzorů a čidel, kování, zarážky, elektrického zámku, bezpečnostního skla - výrazného pruhu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení

- v.č. 01.1.20 :

PO/110 : 1

1,00000

Začátek provozního součtu

2A.54 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

30	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	19 303,96000	2,79	53 858,05
----	--------------	--	---	--------------	------	-----------

50 m vodorovně

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady					18 484,44
----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

31	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	4,02000	9,70	38,99
----	--------------	--	----	---------	------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,02000

4,02000

32	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,10000	59,58	303,86
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,02000

4,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,80000*0,1

1,08000

33	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	10,80000	162,68	1 756,94
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

- v.č. 01.1.11 :

0A.02 : 0,5+0,3+0,5

1,30000

- v.č. 01.1.12 :

2A.17 : 0,30*2*2

1,20000

- v.č. 01.1.13 :

2B.30 : (0,2+0,3)*2

1,00000

- v.č. 01.1.14 :

3A.01 : 0,5+0,3+0,5

1,30000

- v.č. 01.1.15 :

3B.30 : (0,2+0,3)*2

1,00000

- v.č. 01.1.16 :

4A.01 : 0,5+0,3+0,5

1,30000

- v.č. 01.1.17 :

4B.30 : (0,2+0,3)*2

1,00000

- v.č. 01.1.18 :

5A.01 : 0,5+0,3+0,5

1,30000

- v.č. 01.1.19 :

5B.16 : (0,2+0,3+0,2)*2

1,40000

34	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	10,80000	125,44	1 354,75
----	--------------	----------------------------	---	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,80000

10,80000

35	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,02000	847,70	3 407,75
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

- v.č. 01.1.11 :

0A.02 : 0,3*1,4

0,42000

- v.č. 01.1.12 :

2A.17 : 0,3*1,1*2

0,66000

- v.č. 01.1.13 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ
O:	SO 01 VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1 Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2B.30 : 0,3*1,4		0,42000		
		- v.č. 01.1.14 :				
		3A.01 : 0,3*1,4		0,42000		
		- v.č. 01.1.15 :				
		3B.30 : 0,3*1,4		0,42000		
		- v.č. 01.1.16 :				
		4A.01 : 0,3*1,4		0,42000		
		- v.č. 01.1.17 :				
		4B.30 : 0,3*1,4		0,42000		
		- v.č. 01.1.18 :				
		5A.01 : 0,3*1,4		0,42000		
		- v.č. 01.1.19 :				
		5B.16 : 0,3*1,4		0,42000		

36	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	10,80000	86,83	937,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,80000		10,80000		

37	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé	m2	4,02000	20,68	83,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 4,02000		4,02000		

38	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	4,02000	114,66	460,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,02000		4,02000		

39	PC-KERAM.DLA	Keramická dlažba 300/300 mm dle použité stávající - specifikace	m2	5,00000	820,00	4 100,00
		5,0		5,00000		

40	PC-KERAM.SOK	Keramický soklík 300/100 mm řezaný z keram.dlažby s hranou dle stávajícího - specifikace	m	11,88000	362,00	4 300,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,80000		10,80000		
		Koeficient prorez: 0,1		1,08000		

41	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	167,44670	10,39	1 739,77
		50 m vodorovně				

Díl 776	Podlahy povlakové					31 610,00
42	R_3980343	Úprava (oprava) podlahy PVC v místě výměny dveří - vyřezání, úprava vč. fabionu,...	kpl	5,00000	6 322,00	31 610,00

		- v.č. 01.1.12 :				
		2A.18, 2A.54 : 2		2,00000		
		- v.č. 01.1.13 :				
		2B.30, chodba : 1		1,00000		
		- v.č. 01.1.15 :				
		3B.30, chodba : 1		1,00000		
		- v.č. 01.1.17 :				
		4B.30, chodba : 1		1,00000		

Díl 784	Malby					77 034,83
43	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	892,64000	86,30	77 034,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 42,64000		42,64000		
		dotčené prostory : 10*85,0		850,00000		

Díl M99	Ostatní práce "M"					8 260,00
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ
O:	SO 01 VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.1 Architektonicko stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	PCÚPRAVAPRV	Úprava ochranných prvků a madla na podlaží dle popisu jednotlivých půdorysů - D+M vč. kotevního a spojovacího materiálu, tmelení, pomocného lešení	ks	7,00000	1 180,00	8 260,00

Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 61 204,78

45	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,81522	1 000,58	9 820,91
46	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	39,26090	207,75	8 156,45
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,81522	323,89	3 179,05
48	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	88,33702	27,64	2 441,64
49	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,81522	1 860,00	18 256,31
50	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,81522	390,53	3 833,14
51	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	88,33702	175,66	15 517,28
Celkem						2 488 364,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s. - VÝMĚNA DVEŘÍ
O:	SO 01 VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.2 Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Demontáže				3 040,00
1	PC01	Demontáž veškerých stávajících vyměřovaných rozvodů NN, včetně odvozu materiálu a suti s uložením na skládku	hod	8,00000	380,00	3 040,00
Díl: 2		Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál				20 842,56
2	PC02	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně rámečku Spínač střídavý řazení 6, , 10A, 250V,	ks	2,00000	319,32	638,64
3	PC03	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně rámečku Ovladač tlačítkový se, signálkou; řazení 1/0, 10A, 250V,	ks	17,00000	354,14	6 020,38
4	PC04	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE a SVORKY Krabice přístrojová	ks	19,00000	35,72	678,68
5	PC05	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE a SVORKY Krabice odbočná bezhalogenová na povrch vč svorek do 4mm2,	ks	26,00000	182,97	4 757,22
6	PC06	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE a SVORKY Krabice odbočná na povrch vč svorek do 4mm2, EI90 - pouze v, případě nutnosti přepojení NO	ks	9,00000	861,75	7 755,75
7	PC07	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE a SVORKY Pomocný spojovací materiál	kpl	1,00000	991,89	991,89
Díl: 3		Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce				51 021,67
8	PC08	KABEL SE ZVÝŠ. ODOLNOSTÍ PROTIŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1 d0 1-CXKE(H)-R-J 3x 2,, 5 B2ca, s1, d0 - dveře	m	415,00000	71,88	29 830,20
9	PC09	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5, - nouzové svítidla	m	20,00000	64,93	1 298,60
10	PC10	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, sezapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	ks	9,00000	155,07	1 395,63
11	PC11	PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm2,	ks	10,00000	519,41	5 194,10
12	PC12	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY. TRUBKY A JINÉ ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE Bezhalogenové tuhé a ohebné trubky, pro uložení, kabelů mimo stávající žlaby	kpl	1,00000	7 496,28	7 496,28
13	PC13	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY. TRUBKY A JINÉ ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE Bezhalogenové kabelové s trubkové držáky	kpl	1,00000	5 806,86	5 806,86
Díl: 4		Protipožární ucpávky				3 089,99
14	PC14	Ucpání kabelových stoupaček, utěsnění kabelových prostupů přes CHÚC v podhledech i přes stěny EI 90, Kabel. přepážka	m2	0,20000	15 449,97	3 089,99
Díl: 5		Zednické výpomoci - práce				4 955,00
15	PC15	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, hl. 50mm,	ks	19,00000	85,00	1 615,00
16	PC16	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm + ČÁSTEČNÉ ZAPRAVENÍ Sire 30 mm,	m	20,00000	105,00	2 100,00
17	PC17	VYVRTÁNÍ OTVORU Vrtání do vnitřních cihelných přiček a stěn do D 30mm a H 45cm	ks	20,00000	62,00	1 240,00
Díl: 6		Hodinové zúčtovací sazby				41 900,00
18	PC18	Revizní technik - zpracování a předání revizních zpráv	spr	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	PC19	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00000	480,00	1 920,00
20	PC20	Obhlídka dotčených míst v objektu	hod	4,00000	450,00	1 800,00
21	PC21	Vyhledání míst a napojení na stávající okruhy v přísl. Rozvaděčích	hod	24,00000	480,00	11 520,00
22	PC22	Napojení na stávající dveřní okruhy, ztížené podmínky s ohledem na práce v podhledech	hod	32,00000	480,00	15 360,00
23	PC23	Přepojení stávajících nouzových svítidel	hod	8,00000	550,00	4 400,00
24	PC24	Koordinace s dodavatelem pohonů	hod	4,00000	600,00	2 400,00

Celkem						124 849,22
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ				
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA			
R:	01.3	Technika prostředí staveb - elektroinstalace slaboproudé			

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Technologie						110 439,59
1	1	Modul 12 programovatelných výstupních relé + deska izolátoru	ks	3,00000	8 767,69	26 303,07
2	2	Skříň pro vstupní a výstupní moduly	ks	3,00000	944,96	2 834,88
3	3	Tlačítko nouzového otevření dveří (bez aretace, zakryto ochranným sklíčkem, certifikace, včetně, popisu - nouzové otevření dveří)	ks	10,00000	1 508,07	15 080,70
4	4	Řídící dveřní jednotka - IP přístupový kontrolér pro připojení až čtyř RFID čteček s možností, obousměrného ovládání dvou dveří.	ks	2,00000	14 653,94	29 307,88
5	5	Přístupová čtečka RFID karet	ks	2,00000	2 556,53	5 113,06
6	6	Demontáže - demontáže stávajících tlačítkových hlásičů, RFID čteček, zvonkových tabel pro uvolnění, místa pro nové automatické dveře, ochrana těchno demontovaných prvků	hod	15,00000	480,00	7 200,00
7	7	Práce spojené s přesunutím stávajících prvků, koordinace s dodavatelem automatických dveří,, přepojení kontaktů EPS do nových automatických dveří, odzkoušení	hod	30,00000	500,00	15 000,00
8	8	Pomocné montážní práce, výpomoci, koordinační práce	hod	20,00000	480,00	9 600,00
Díl: 2 Rozvody						129 233,74
9	9 R01	hodina, třída 4	m	80,00000	44,41	3 552,80
10	10	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS	m	150,00000	63,77	9 565,50
11	11	Kabel PH 120R 3x2,5	m	60,00000	88,82	5 329,20
12	12	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	180,00000	40,99	7 378,20
13	13	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	700,00000	26,19	18 333,00
14	14	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	700,00000	17,08	11 956,00
15	15	Trubka PVC 23 p.o.	m	140,00000	59,22	8 290,80
16	16	Krabice odbočná, na povrch	ks	10,00000	175,37	1 753,70
17	17	Krabice na omítku 240x190x90, IP56, bezhal.	ks	10,00000	676,41	6 764,10
18	18	Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů)	ks	20,00000	136,65	2 733,00
19	19	Krabice s požární funkcí, plastové průchodky. Rozměry 188x80x225.	ks	10,00000	1 475,81	14 758,10
20	20	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	18,00000	165,12	2 972,16
21	21	Frézování drážky do železobetonu	m	60,00000	96,80	5 808,00
22	22	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 277,48	2 277,48
23	23	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	10,00000	1 651,17	16 511,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	UHN a.s.- VÝMĚNA DVEŘÍ	
O:	SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA
R:	01.3	Technika prostředí staveb - elektroinstalace slaboproudé

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	24	Pomocné montážní práce, výpomoci, koordinační práce	hod	25,00000	450,00	11 250,00
Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky						20 350,00
25	25	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
26	26	SW k ústřednám - EPS, EKV	ks	1,00000	650,00	650,00
27	27	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	ks	1,00000	8 320,00	8 320,00
28	28	Doprava	kpl	1,00000	980,00	980,00
29	29	Úklid, ochrana nábytku, vybavení	hod	12,00000	450,00	5 400,00
30	30	Výchozí revize - funkční zkouška	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
Celkem						260 023,33