



KUCBX01HLRZP

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/206/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 5082048VVA

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH,

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Petra Řimnáčová, rozpočtář stavař ODSH,

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
DoING – CB s.r.o.
se sídlem: Nové Homole 47, Homole, 370 01
zastoupený Ing. Martinem Frdlíkem, jednatelem společnosti

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady

tel. č. [REDACTED]

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice (mimo podpisu SoD)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Vladimír Vácha

tel. č. [REDACTED]

e-mail: vladimir.vacha@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

František Venuš tel. č. [REDACTED]

e-mail: frantisek.venus@vinci-construction.com

kterí jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2025 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Opravy a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd – SFDI 2025 část – okres České Budějovice“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále též jen „dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou - les za učilištěm Hněvkovice** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou - les za učilištěm Hněvkovice“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
 - **Oprava silnice III/10566 Třítim** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/10566 Třítim“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
 - **Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
 - **Oprava silnice III/0236 Dobšice** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/0236 Dobšice“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
 - **Oprava silnice II/634 Rudolfov – Klauda** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/634 Rudolfov – Klauda“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
 - **Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda“ vypracované M4 Road Design s.r.o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8.
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce

nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „Částí“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

• Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou - les za učilištěm Hněvkovice do 60 kalendářních dnů.

- Tato akce bude rozdělena na dvě části, kdy zhotovitel je povinen zajistit při realizaci každé části dopravní obslužnost křižovatky III/1472 x III/10566 ve směru na obec Třítim.

- **Část 1 (SO 101, SO 102, SO 103, SO 104 a část SO 105) začátek stavebního úseku SO 101 až po křižovatku III/1472 x III/10566 na obec Třítim SO 105**

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti se musí akce Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou – les za učilištěm Hněvkovice současně realizovat s akcí Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady

- **Část 2 (SO 105) – od křižovatky III/1472 x III/10566 na obec Třítim na konec úseku SO 105**

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti se musí akce Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou – les za učilištěm Hněvkovice současně realizovat s akcí Oprava silnice III/0236 Dobšice

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

• Oprava silnice III/10566 Třítim do 24 kalendářních dnů.

- Akce Oprava silnice III/10566 Třítím se nesmí současně realizovat s akcí Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou – les za učilištěm Hněvkovice s akcí Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady a s akcí Oprava silnice III/0236 Dobšice.

- **Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady do 30 kalendářních dnů.**

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti se musí akce Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady současně realizovat s akcí Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou – les za učilištěm Hněvkovice – část 1.
- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti se akce Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady se nesmí současně realizovat s akcí Oprava silnice III/10566 Třítím a s akcí Oprava silnice III/0236 Dobšice.
- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Oprava silnice III/0236 Dobšice do 25 kalendářních dnů.**

- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti se musí akce Oprava silnice III/0236 Dobšice současně realizovat s akcí Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou – les za učilištěm Hněvkovice – část 2
- Akce Oprava silnice III/0236 Dobšice se nesmí současně realizovat s akcí s akcí Oprava silnice III/10567 - Horní Kněžeklady a s akcí Oprava silnice III/10566 Třítím.
- Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Oprava silnice II/634 Rudolfov – Klauda do 25 kalendářních dnů.**

- Oprava silnice II/634 Rudolfov – Klauda by se měla realizovat současně s akcí s názvem Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
- Položku s názvem Náhradní autobusová doprava zhotovitel nacení jako preliminář. Hodnota prelimináře je uvedena v soupise prací (v poznámce u položky). Tato položka bude fakturována dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem. Položka Náhradní autobusová doprava bude fakturována oddělenou fakturací.

- **Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda do 30 kalendářních dnů.**

- Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda by se měla realizovat současně s akcí s názvem Oprava silnice II/634 Rudolfov

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být

příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Část samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části díla nebo jeho Části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou - les za učilištěm Hněvkovice	18 336 135,17 Kč	3 850 588,39 Kč	22 186 723,56 Kč
Oprava silnice III/10566 Třitím	2 570 481,05 Kč	539 801,02 Kč	3 110 282,07 Kč
Oprava silnice III//10567 - Horní Kněžeklady	2 141 893,89 Kč	449 797,72 Kč	2 591 691,61 Kč
Oprava silnice III/0236 Dobšice	5 155 194,68 Kč	1 082 590,88 Kč	6 237 785,56 Kč

Oprava silnice II/634 Rudolfovo – Kladna	10 249 922,09 Kč	2 152 483,64 Kč	12 402 405,73 Kč
Rekonstrukce průtahu II/634 Kladna	12 416 381,12 Kč	2 607 440,03 Kč	15 023 821,15 Kč
Celkem	50 870 008,00 Kč	10 682 701,68 Kč	61 552 709,68 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani má – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou

obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do třiceti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.

U části:

- „**Oprava silnice II/634 Rudolfovo – Klauza**“ bude položka s názvem **Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO 102 DIO fakturována samostatně**.

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto

plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 80039 – 77620021/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 45274924 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny Částí vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí Části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také

záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému doзору stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo doзору projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávněný zástupce objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického doзору stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému doзору stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušebního provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému doзору stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížďek a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti

dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).

3. Řádné provedení díla, resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli technickému doзору stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (*vy případě potřeby lze požadovat i 15 ks*), který bude před schválením příslušný katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatel pověřeným zastupováním objednatel ve věci provádění stavby.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb)
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **4 800 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 900 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **25 000 000,- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II. odst. 7, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 12, čl. XI. odst. 4 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.

9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzávěření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 614/2025/RK-14 ze dne 22.05.2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje **15** stran textu

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis: 24.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

**Zdeněk
Novák**

Podpsal Zdeněk Novák
DN: cn=Zdeněk Novák, o=EUROVIA
CZ a.s., ou=1445964,
email=zdenek.novak@vinci-
construction.com
Datum: 2025.06.23 19:17:18 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.



Soupis prací objektu

Stavba: 23-006 Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda

000 63 950,00

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				63 950,00
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	9,300	1 500,00	13 950,00
			Zeměření skutečného provedení stavby pro vypracování DSPS				
			930/100=9,300 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEDU V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
			a příp. tištěné, dle SOD				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			Vypracování jednoho GP k oddělení dotčených pozemků potvrzeného katastrálním úřadem.				
			1=1,000 [A]				
5	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
			Veškeré náklady zhotovitele na zařízení staveniště, jeho zabezpečení BOZP, zřízení, provoz a demontáž				
			1=1,000 [A]				



Soupis prací objektu

Stavba: 23-006 Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/634

SO 101 12 299 966,12

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				283 684,25
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 573,685	50,00	278 684,25
			dle pol. č. 11130: (3141,6*0,15+1322,6*0,2)*1,5=1 103,640 [A] dle pol. č. 12373: (358+2166)*1,5=3 786,000 [B] dle pol. č. 12932: 1094*0,3*1,5=492,300 [C] dle pol. č. 129958:96*0,1*1,5=14,400 [D] dle pol. č. 21263: 230*0,5*0,5*1,5=86,250 [E] dle pol. č. 13273: 60,73*1,5=91,095 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5 573,685 [G] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			Ochrana metalického kabelu při výstavbě vedeného v krajnici u propustku v km 0,121 (kabel CETIN). I=1,000 [A] zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
1			Zemní práce				2 728 685,72
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	4 464,200	50,63	226 022,45
			-sejmutí drnu z krajnice v tl. 0,2 m a ze svahů v tl. 0,15 m stávající svahy: 3141,6=3 141,600 [A] krajnice: 1322,6=1 322,600 [B] Celkem: A+B=4 464,200 [C] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládce				
4	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	174,000	119,68	20 824,32
			odvoz k předrcení a použití na stavbě 290*0,6=174,000 [A] Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 086,330	205,81	223 577,58
			odstranění ŠD, odvoz na mezideponii pro zpětné použití do AZ 1086,33=1 086,330 [A]				
6	11332	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	293,130	256,50	75 187,85
			odstranění kamenité sypaliny, odvoz na mezideponii pro zpětné použití do AZ 293,13=293,130 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	430,040	459,17	197 461,47
			odstranění zbylé vrstvy SC, odvoz na mezideponii pro zpětné použití do AZ 430,04=430,040 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11372	R	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 380,730	283,93	392 030,67
			vč. cementové stabilizace v celkové tl. 0,215 m vč. uložení na mezideponii a uložení zpět do vozovky k recyklaci 6422*0,215=1 380,730 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113763		FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	111,100	39,00	4 332,90
			Frézování drážky ve stávající vozovce o šířce 12 mm a hloubce 20 mm. příčná spára - napojení na stávající konstrukci: 7,2+6,5 =13,700 [A] podélná spára podél obruby a napojení v křižovatkách a sjezdech: 13,8+20+10,6+22,4+22,4+8,2 =97,400 [B] Celkem: A+B=111,100 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.				
10	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	358,000	210,67	75 419,86
			Odkopávky svahů přilehlých k příkopu vč. odvozu a uložení na skládce, poplatek za skládce vykázan v pol. 014101 výpočet vychází z AutoCad Civil: 358=358,000 [A]				
11	12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 166,000	169,78	367 743,48
			Odtěžení zeminy v AZ vč. Odvozu a uložení na skládce, poplatek za skládce vykázan v pol. 014101 výpočty vychází z průměrných tloušťek vrstev dle JV diagnostického průzkumu: odtěžení zeminy do úrovně pláně: 720,5=720,500 [A] odtěžení zeminy AZ v průměrné tl. 0,2m (pro využití materiálů stáv.vozovky): 1445,5=1 445,500 [B] Celkem: A+B=2 166,000 [C]				
12	12573	c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 809,500	75,92	137 377,24
			Naložení a odvoz materiálu pro AZ z mezideponie 1086,33+293,13+430,04=1 809,500 [A]				
13	12893		PŘEDRCENÍ VYKOPKU TŘ. III	M3	767,355	142,50	109 348,09
			předrcení SC a kamenité sypaliny na mezideponii + materiál z demolice propustků dle pol.č. 11332.b:293,13=293,130 [A] dle pol.č. 11334:430,04=430,040 [B] dle pol.č. 11328: 290*0,08=23,200 [D] propustek v km 0,121: 0,564+9,866+8,9*0,16=11,854 [E] propustek v km 0,401: 1,17+0,8+4+14,5*0,218=9,131 [F] Celkem: A+B+D+E+F=767,355 [G] položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)				
14	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	1 094,000	60,00	65 640,00

		1094=1 094.000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	96,000	344,25	33 048,00
		stávající propustky u sjezdů				
		96=96.000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
16	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	60,730	245,34	14 899,50
		odvoz na skládku				
		km 0,121: 17,23=17.230 [A]				
		km 0,401: 43,5=43.500 [B]				
		Celkem: A+B=60.730 [C]				
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 715,790	11,63	43 214,64
		Uložení vykopané zeminy na mezikládku nebo mezikládku				
		dle pol. č. 11130: (3141,6*0,15+1322,6*0,2)=735.760 [A]				
		dle pol. č. 12373: (358+2166)=2 524.000 [B]				
		dle pol. č. 12932: 1094*0,3=328.200 [C]				
		dle pol. č. 129958:96*0,1=9.600 [D]				
		dle pol. č. 21263: 230*0,5*0,5=57.500 [E]				
		dle pol. č. 13273: 60,73=60.730 [F]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F=3 715.790 [G]				
18	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 809,500	76,10	137 702,95
		Uložení recyklovaného materiálu v původní vozovky, vč. srovnání a přehutnění podloží před nasypáním v AZ				
		1809,5=1 809.500 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztlížení prováděcí vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
		- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
		- zřízení lavic na svazích				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	204,270	807,08	164 862,23
		1361,8*0,15=204.270 [A]				
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,456	866,31	26 384,34
		zásyp z vhodného materiálu				
		km 0,121: 2*0,3*11,26=6.756 [A]				
		km 0,401: 2*0,79*15=23.700 [B]				
		Celkem: A+B=30.456 [C]				
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	7 184,000	12,78	91 811,52
		srovnání a přehutnění stávající vrstvy PM před násypem asfaltového recyklátu				
		7184=7 184.000 [A]				
		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
22	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	527,400	443,49	233 896,63
		vč. nákupu a dovozu zeminy vhodnou pro ohumusování				
		3516*0,15=527.400 [A]				
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	3 516,000	25,00	87 900,00
		3516=3 516.000 [A]				
2		Základy				1 046 287,70
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	391,000	55,00	21 505,00
		separační a filtrační geotextilie min 100 g/m2				
		drenáž: 230*1,7=391.000 [A]				
		položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
25	21263	TRATIVODY KOMPLĚT Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	230,000	479,51	110 287,30
		230=230.000 [A]				
		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
		- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
		- zřízení spojovací vrstvy				
		- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
		- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
		- obsyp trativodu předepsaným materiálem				
		- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL				
		- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
		- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
26	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	7 184,000	125,55	901 951,20
		Směsné silniční hydraulické pojivo, úpravou frézou v tl. 0,5 m v AZ				
		7184=7 184.000 [A]				
		položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění				
		druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace				

27	272315	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 <i>km 0,121: 0,5*0,8*1,8*2=1.440 [A]</i> <i>km 0,401: 0,5*0,8*1,8=0.720 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2.160 [C]</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	2.160	5 807,50	12 544,20
4		Vodorovné konstrukce	250 123,53			
28	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>km 0,121: 0,2*1,5*10,3=3.090 [A]</i> <i>km 0,401: 0,2*1,7*13,7=4.658 [B]</i> <i>Celkem: A+B=7.748 [C]</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	7,748	3 059,45	23 704,62
29	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 úložná vrstva betonu tl. 400 mm pro uložení trubních segmentů silničního propustku <i>km 0,121: dlažba(3,44+2,75)*0,1*4*2=4.952 [A]</i> <i>betonové lože: 0,2*11,26=2.252 [B]</i> <i>km 0,401: dlažba (3,38+2)*0,1*4*2=4.304 [C]</i> <i>betonové lože: 0,28*15=4.200 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=15.708 [E]</i>	M3	15,708	3 492,55	54 860,98
30	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO <i>km 0,121: 0,2*1,5*10,3+(3,44+2,75)*0,1*4*2+2*0,5*1,8*0,1=8.222 [A]</i> <i>km 0,401: 0,2*1,7*13,7+(3,38+2,00)*0,1*4*2+0,5*1,8*0,1=9.052 [B]</i> <i>Celkem: A+B=17.274 [C]</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	17,274	1 119,10	19 331,33
31	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 <i>propustek - bet.prahy ukončující dlažbu C 30/37-XF4</i> <i>km 0,121: 2*0,3*0,8*2,8+2*0,3*0,8*2,25=2.424 [A]</i> <i>km 0,401: 2*0,3*0,8*2,45+2*0,3*0,8*2=2.136 [B]</i> <i>Celkem: A+B=4.560 [C]</i>	M3	4,560	5 675,92	25 882,20

		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	18,512	6 825,00	126 344,40
		km 0,121: (3,44+2,75)*0,2*4*2=9,904 [A] km 0,401: (3,38+2)*0,2*4*2=8,608 [B] Celkem: A+B=18,512 [C]				
5		Komunikace				7 540 791,35
33	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 436,800	1 020,50	1 466 254,40
		(772+1088+1095+1506+1644+1079)*0,2=1 436,800 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
34	56360	R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 380,730	112,20	154 917,91
		dle pol. č. 11372.R, použití vyřezovaného materiálu 1380,73=1 380,730 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
35	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 380,730	1 041,60	1 438 168,37
		1380,73=1 380,730 [A] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	102,135	836,00	85 384,86
		Zpevnění krajnice z R-materiálu v tl. 150 mm - dodání recyklátu v požadované kvalitě. 1361,8*0,5*0,15=102,135 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
37	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 886,800	15,25	105 023,70
		PI-C 0,60 kg/m2, vč. přesahů v příčném i podélném směru 6886,8=6 886,800 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
38	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 957,000	13,39	173 494,23
		PS-CP modifikovaný 0,40 kg/m2 vč. přesahů v příčném i podélném směru 2 vrstva: 6401=6 401,000 [A] 3 vrstva: 6556=6 556,000 [B] Celkem: A+B=12 957,000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
39	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	24,660	150,00	3 699,00
		(7,2+6,5)*1,8=24,660 [A] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
40	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	248,889	4 433,43	1 103 431,96
		6216*0,04*1,001=248,889 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	384,060	3 903,81	1 499 297,27

		6401*0,06=384.060 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	574F06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S	M3	397,294	3 803,53	1 511 119,65
		6556*0,06*1,01=397.294 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7		Přidružená stavební výroba				23 239,30
43	7111111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	66,398	350,00	23 239,30
		km 0,121: 2,3*11,26=25.898 [A] km 0,401: 2,7*15=40.500 [B] Celkem: A+B=66.398 [C] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
8		Potrubi				11 321,11
44	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,090	3 663,79	11 321,11
		Obetonávka trubního propustu tl. 250 mm km 0,121: 0,3*10,3=3.090 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce				415 833,16
45	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,000	375,00	1 875,00
		Demontáž zábradlí u propustku, vč. odvozu na předepsané místo určené dodavatelem stavby. km 0,121: 5=5.000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
46	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZÉHO PÁSKU	KUS	73,000	385,00	28 105,00
		bilé extravilán: 69=69.000 [A] červené v km 0,144 vpravo a v km 0,561 vpravo: 4=4.000 [B] Celkem: A+B=73.000 [C] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
47	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	33,000	30,00	990,00
		31+2=33.000 [A] položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
48	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	3 065,00	3 065,00
		A1b 1=1.000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí - nezahrnuje dodávku značky				
49	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	200,00	200,00
		A1b 1=1.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
50	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	349,500	105,00	36 697,50
		V4 š. 0,125m: (926+938)*0,125=233.000 [A] V1a š. 0,125m: 932*0,125=116.500 [B] Celkem: A+B=349.500 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
51	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	11,260	3 984,37	44 864,01
		km 0,121: 11,26=11.260 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				

52	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	15,000	4 904,11	73 561,65
		<i>km 0,401: 15=15.000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
53	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	111,100	43,00	4 777,30
		<i>dle pol. č. 113763: 111,1=111.100 [A]</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
54	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM	M	313,500	556,05	174 321,68
		<i>313,5=313.500 [A]</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
55	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	4,060	900,00	3 654,00
		stávající výtkový objekt u propustku v km 0,401 <i>2,9*1,4=4.060 [A]</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
56	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	1,170	1 881,20	2 201,00
		<i>km 0,401: 1,3*0,9=1.170 [A]</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
57	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1,364	1 656,30	2 259,19
		Bourání koryta u propustků, po předčení použití na stavbě <i>km 0,121: (1,92+0,9)*0,2=0.564 [A]</i> <i>km 0,401: (2,15+1,85)*0,2=0.800 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1.364 [C]</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
58	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	13,866	2 034,46	28 209,82
		odvoz k předčení a použití na stavbě <i>km 0,121: 4,1*1,3+3,24*1,4=9.866 [A]</i> <i>km 0,401: (2,7+0,6)*1+0,7*1=4.000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=13.866 [C]</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
59	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	8,900	399,87	3 558,84
		odvoz k předčení a použití na stavbě <i>km 0,121: 8,9=8.900 [A]</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtkových jímk, odstranění zábradlí				
60	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,500	516,77	7 493,17
		<i>km 0,401: 14,5=14.500 [A]</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtkových jímek, odstranění zábradlí				



Soupis prací objektu

Stavba: 23-006 Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

SO 180 52 465,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 500,00
1	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
			Dopravně inženýrská opatření v akci: "Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda" dle dokumentace PDPS zahrnující: • Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírcce. 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními				
9			Ostatní konstrukce a práce				49 965,00
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	19,000	50,00	950,00
			přenosné značení, včetně přesunu ve fázích výstavby DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek vč. zakrytí značek 19=19.000 [A]				
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	19,000	50,00	950,00
			19=19.000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
4	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	589,000	10,00	5 890,00
			19*31=589.000 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
5	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	70,00	210,00
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek 3=3.000 [A] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky				
6	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	70,00	210,00
			3=3.000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
7	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	93,000	15,00	1 395,00
			3*31=93.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	170,00	1 020,00
			3*2=6.000 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x				
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	170,00	1 020,00
			3*2=6.000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
10	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	186,000	195,00	36 270,00
			3*2*31=186.000 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití				
11	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	125,00	250,00
			2=2.000 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x				
12	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	125,00	250,00
			2=2.000 [A]				

		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
13	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	62,000	25,00	1 550,00
		2*31=62.000 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda

Objekt:

SO101 - Oprava silnic II/634 Rudolfov-Klauda, staničení km 5,278-6,700

KSO:

Místo: Rudolfov-Klauda

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 129 257,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 129 257,09	21,00%	2 127 143,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 256 401,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda

Objekt:

SO101 - Oprava silnic II/634 Rudolfov-Klauda, staničení km 5,278-6,700

Místo:

Rudolfov-Klauda

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 129 257,09

HSV - Práce a dodávky HSV

10 086 799,59

1 - Zemní práce

793 223,25

5 - Komunikace pozemní

9 058 361,74

8 - Trubní vedení

78 903,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 311,00
OST - Ostatní	42 457,50

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda								
Objekt: SO101 - Oprava silnicII/634 Rudolfov-Klauda, staničení km 5,278-6,700								
Místo:	Rudolfov-Klauda				Datum:	Vyplň údaj		
Zadavatel:	Jihočeský kraj				Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal		
Uchazeč:	Vyplň údaj				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 129 257,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 086 799,59	
D	1		Zemní práce				793 223,25	
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	570,065	400,70	228 425,05	OTSKP 2024
PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC	v tl. 50 mm včetně napojení a rozšíření délka 1422 šířka 7,9 hloubka 0,05 délka 15,5 šířka 1 hloubka 0,05 délka 10 šířka 1 hloubka 0,05 délka 6 šířka 1 hloubka 0,05 délka 11 šířka 1 hloubka 0,05 délka 50 šířka 2,5 hloubka 0,05 1422*7,9*0,05+15,5*1*0,05+10*1*0,05+6*1*0,05+11*1*0,05+50*2,5*0,05							
35	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 122,590	345,20	387 518,07	OTSKP 2024
PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC	v tl. 100 mm délka 1421 šířka 7,9 hloubka 0,1 1421*7,9*0,1							
36	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	4 062,372	-1,00	-4 062,37	OTSKP 2024
PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T PAU skupina ZAS T1 objem 570,065 objem 1122,59 koeficient 2,4 (570,065+1122,59)*2,4							
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 197,500	55,00	120 862,50	OTSKP 2024
PP	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC	s odvozem na skládku do 8 km, š= 0,8-1 m, okolo sil.obrubníků š= 0,6 m včetně krajnic okolo silničních obrubníků - průtah Rudolfova pravá strana délka 155 šířka 0,9 délka 73 šířka 0,6 délka 1119 počet 2 šířka 0,9 155*0,9+73*0,6+1119*2*0,9							
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 008,000	60,00	60 480,00	OTSKP 2024
PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> VV s odvozem na skládku do 8 km VV délka 1008 VV 1008		1 008,000			
D	5		Komunikace pozemní				9 058 361,74	
29	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	11 218,000	239,94	2 691 646,92	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i> ČSN 736147 v tl. 250 mm Recyklaci provést ve dvou krocích: 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadány na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru VV délka 1420 VV šířka 7,9 VV 1420*7,9		11 218,000			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 153,700	68,00	146 451,60	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i> z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,9 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice) VV délka 155 VV šířka 0,9 VV délka 1119 VV počet 2 VV šířka 0,9 VV 155*0,9+1119*2*0,9		2 153,700			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 543,500	10,97	126 632,20	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap.26 včetně napojení a rozšíření VV délka 1422 VV šířka 8 VV délka 15,5 VV šířka 1 VV délka 10 VV šířka 1 VV délka 6 VV šířka 1 VV délka 11 VV šířka 1 VV délka 50 VV šířka 2,5 VV 1422*8+15,5*1+10*1+6*1+11*1+50*2,5		11 543,500			
40	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 538,520	10,97	126 577,56	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap.26 VV délka 1421 VV šířka 8,12 VV 1421*8,12		11 538,520			
47	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	11 472,400	148,08	1 698 832,99	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dlátačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dlátačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> ACO 11+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7 včetně připojení a rozšíření VV délka 1422 VV šířka 7,9 VV délka 1422 VV šířka 0,05 VV délka 15,5 VV šířka 1 VV délka 10 VV šířka 1 VV délka 6 VV šířka 1 VV délka 11 VV šířka 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 50					
	VV		šířka 2,5					
	VV		1422*7,9+1422*0,05++15,5*1+10*1+6*1+11*1+50*2,5		11 472,400			
48	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	11 481,680	178,71	2 051 891,03	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 16+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 1421					
	VV		šířka 7,9					
	VV		délka 1421					
	VV		šířka 0,18					
	VV		1421*7,9+1421*0,18		11 481,680			
49	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	11 225,900	197,43	2 216 329,44	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACP 22+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 1421					
	VV		šířka 7,9					
	VV		1421*7,9		11 225,900			
D		8	Trubní vedení				78 903,60	
42	K	89711	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	4,000	17 330,70	69 322,80	OTSKP 2024
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskruvovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x s napojením do 2 m počet 4					
	PSC							
	VV				4,000			
	VV							
	VV							
32	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	2 595,20	7 785,60	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x počet 3					
	PSC				3,000			
	VV							
	VV							
33	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 795,20	1 795,20	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x počet 1					
	PSC							
	VV				1,000			
	VV							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 311,00	
44	K	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000	2 845,00	91 040,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhu se nezapočítává délka 32					
	PSC				32,000			
	VV							
	VV							
41	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x počet 40					
	PSC				40,000			
	VV							
	VV							
43	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,600	345,00	10 212,00	OTSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	PSC		V18					
	VV		délka 3,7					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 10					
	VV		délka 3,7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 0,25					
	VV		počet 12					
	VV		3,7*0,5*10+3,7*0,25*12		29,600			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 266,000	11,50	49 059,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 1422					
	VV		počet 3					
	VV		1422*3		4 266,000			
D	OST		Ostatní				42 457,50	
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	849,150	50,00	42 457,50	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	VV		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 2197,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 1008					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		2197,5*0,1*1,8+1008*0,25*1,8		849,150			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda

Objekt:

SO102 - DIO

KSO:

Místo:

Rudolfov-Klauda

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 915,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 915,00	21,00%	18 252,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 167,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda

Objekt:

SO102 - DIO

Místo:

Rudolfov-Klauda

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 915,00

HSV - Práce a dodávky HSV

53 915,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 915,00

OST - Ostatní

33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda
Objekt: SO102 - DIO

Místo: Rudolfov-Klauda
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 915,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					53 915,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					53 915,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	55,000	50,00	2 750,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
	VV	počet 55						
	VV	55					55,000	
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	55,000	50,00	2 750,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
	VV	počet 55						
	VV	55					55,000	
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 375,000	10,00	13 750,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	počet 55						
	VV	dny 25						
	VV	55*25					1 375,000	
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	70,00	770,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	PSC							
	VV	počet 11						
	VV	11					11,000	
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	70,00	770,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
	VV	počet 11						
	VV	11					11,000	
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	275,000	15,00	4 125,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	PSC							
	VV	počet 11						
	VV	dny 25						
	VV	11*25					275,000	
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	125,00	500,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	PSC							
	VV	počet 4						
	VV	4					4,000	
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	125,00	500,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	PSC							
	VV	počet 4						
	VV	4					4,000	
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	145,00	14 500,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	PSC							
	VV	počet 4						
	VV	dny 25						
	VV	4*25					100,000	
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	PSC							
	VV	počet 20						
	VV	20					20,000	
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	8,00	3 200,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 20					
	VV		20*20		400,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	125,00	500,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	125,00	500,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 4					
	VV		4		4,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	25,00	2 500,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 4					
	VV		dny 25					
	VV		4*25		100,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	10,00	4 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 20					
	VV		20*20		400,000			
D	OST		Ostatní				33 000,00	
20	K	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	33 000,00	33 000,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Jedná se o náhradní autobusovou dopravu na akcích: Oprava silnice II/634 Rudolfov - Klauda a Rekonstrukce průtahu II/634 Klauda					
	VV		2 spoje ráno a 2 spoje odpoledne					
	VV		položka bude naceněna preliminářem v hodnotě 33.000,- Kč bez DPH					
	VV		cena 600,- Kč / den, celkem 55 dní					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda

Objekt:

SO103 - Doplnující údaje

KSO:

Místo:

Rudolfov-Klauda

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 750,00	21,00%	7 087,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 837,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda

Objekt:

SO103 - Doplnující údaje

Místo:

Rudolfov-Klauda

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 750,00

OST - Ostatní

33 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/634 Rudolfov-Klauda
Objekt: SO103 - Doplnující údaje

Místo: Rudolfov-Klauda
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 750,00	
D	OST	Ostatní					33 750,00	
5	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	12 750,00	12 750,00	OTSKP 2024
PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami							
VV	bude čerpáno se souhlasem investora							
VV	počet 1							
VV	1							
4	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	21 000,00	21 000,00	OTSKP 2024
PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
VV	geodetické zaměření vozovkových vrstev - ohrusná vrstva							
VV	počet 1							
VV	1							

K44 CB III/0236-001

KSO:
Místo: Dobšice

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: Vyplň údaj
DIC: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

5 155 194,68

Výše daně
1 082 590,88
0,00

6 237 785,56

Zpracovatel

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Uchazeč

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice

Datum: 17. 11. 2024

Projektant: Správa a údržba silnic

Zpracovatel: Jiróceskenó kraje p.ó.
Petr Nachtigall

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

5 155 194,68

6 237 785,56

1 664 279 31

2 013 776 76

2 422 224 27

1 410 710 10

3 422 061,37
44 835 004 140 718,46
E4 250,25

24 000.00

29 040,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt: SO101 - Oprava silnice III/0236 Dobšice, staničení km 2,709-3,130

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dobšice	Datum:	17. 11. 2024
Zadavatel:		IC:	70890650
	Jihočeský kraj	DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IC:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
	Petr Nachtigal	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 664 278,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 664 278,31	21,00%	349 498,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 013 776,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt: SO101 - Oprava silnice III/0236 Dobšice, staničení km 2,709-3,130

Místo:	Dobšice	Datum:	17. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 664 278,31
HSV - Práce a dodávky HSV		1 656 086,51
1 - Zemní práce		38 001,21
5 - Komunikace pozemní		1 603 782,30
8 - Trubní vedení		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 303,00
OST - Ostatní	8 191,80

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice								
Objekt: SO101 - Oprava silnice III/0236 Dobšice, staničení km 2,709-3,130								
Místo:	Dobšice				Datum:	17. 11. 2024		
Zadavatel:	Jihočeský kraj				Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal		
Uchazeč:	Vypln údaj				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 664 278,31	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 656 086,51	
D	1	Zemní práce					38 001,21	
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,400	353,72	495,21	OTSKP 2024
PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC	v tl. 50 mm vyfrezovaný materiál bude použit do RS CA							
VV	délka 28							
VV	šířka 1							
VV	hloubka 0,05							
VV	28*1*0,05							
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	505,200	55,00	27 786,00	OTSKP 2024
PP	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC	s odvozem na skládku do 25 km							
VV	délka 421							
VV	počet 2							
VV	šířka 0,6							
VV	421*2*0,6							
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	162,000	60,00	9 720,00	OTSKP 2024
PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC	s odvozem na skládku do 24 km							
VV	délka 270							
VV	šířka 0,6							
VV	270*0,6							
D	5	Komunikace pozemní					1 603 782,30	
4	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	2 436,000	208,32	507 467,52	OTSKP 2024
PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nálety							
PSC	ČSN 736147							
VV	v tl. 200 mm							
VV	Recyklaci provést ve dvou krocích:							
VV	1. krok - rozfrezování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu							
VV	v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrezovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky							
VV	2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm							
VV	předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru							
VV	délka 420							
VV	šířka 5,8							
VV	420*5,8							
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	505,200	68,00	34 353,60	OTSKP 2024
PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje postřiky, nálety							
PSC	z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dospělí náhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)							
VV	délka 421							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,6					
	VV		421*2*0,6		505,200			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 483,900	10,97	27 248,38	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap.26					
	VV		délka 421					
	VV		šířka 5,9					
	VV		421*5,9		2 483,900			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	2 462,850	212,41	523 133,97	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 421					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 421					
	VV		šířka 0,05					
	VV		421*5,8+421*0,05		2 462,850			
18	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 501,975	204,47	511 578,83	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 420,5					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 420,5					
	VV		šířka 0,15					
	VV		420,5*5,8+420,5*0,15		2 501,975			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 303,00	
24	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	385,00	4 620,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 12					
	VV		12		12,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	842,000	11,50	9 683,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 421					
	VV		počet 2					
	VV		421*2		842,000			
	D	OST	Ostatní				8 191,80	
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	163,836	50,00	8 191,80	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 505,2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 162					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		505,2*0,1*1,8+162*0,25*1,8		163,836			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt: SO102 - Oprava silnice III/0236 Dobšice, staničení km 3,130-3,735

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dobšice	Datum:	17. 11. 2024
Zadavatel:		IC:	70890650
	Jihočeský kraj	DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IC:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IC:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IC:	
	Petr Nachtigal	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 422 081,37	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 422 081,37	21,00%	718 637,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 4 140 718,46	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt: SO102 - Oprava silnice III/0236 Dobšice, staničení km 3,130-3,735

Místo:	Dobšice	Datum:	17. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 422 081,37
HSV - Práce a dodávky HSV		3 360 136,87
1 - Zemní práce		768 541,65
5 - Komunikace pozemní		2 461 995,69
8 - Trubní vedení		21 689,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 910,27
OST - Ostatní	61 944,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/0236 Dobšice

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/0236 Dobšice, staničení km 3,130-3,735

Místo: Dobšice

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 422 081,37		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 360 136,87		
D	1	Zemní práce				768 541,65		
26	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	507,360	452,09	229 372,38	OTSKP 2024
PP	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC	v prům. tl. 140 mm							
VV	ložná vrstva, PM + lok.výspravy z AC s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm							
VV	do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel							
VV	položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie do 2 km							
VV	délka 604							
VV	šířka 6							
VV	hloubka 0,14							
VV	604*6*0,14							
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	190,470	322,09	61 348,48	OTSKP 2024
PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC	v tl. 50 mm							
VV	včetně připojení							
VV	délka 605							
VV	šířka 6							
VV	hloubka 0,05							
VV	délka 9,8+9,6+15+16+14+9+24+6+43+12+15+6							
VV	šířka 1							
VV	hloubka 0,05							
VV	605*6*0,05+(9,8+9,6+15+16+14+9+24+6+43+12+15+6)*1*0,05							
35	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	457,128	-1,00	-457,13	OTSKP 2024
PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	PAU skupina ZAS T3							
VV	objem 190,47							
VV	koeficient 2,4							
VV	190,47*2,4							
27	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	398,640	350,51	139 727,31	OTSKP 2024
PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nulových částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávček - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**							
VV	v průměrné tl. 110 mm na niveletu -300 mm							
VV	délka 604							
VV	šířka 6							
VV	hloubka 0,11							
VV	604*6*0,11							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,750	801,81	8 619,46	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	PSC		silniční obruby, žlaby					
	VV		délka 67					
	VV		šířka 0,65					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		délka 68					
	VV		šířka 0,2					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		67*0,65*0,2+68*0,2*0,15		10,750			
50	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	144,960	247,56	35 886,30	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	PSC		hloubka v prům.tl 0,4 m (zemina v aktivní zóně) - sanace předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 604					
	VV		šířka 6					
	VV		hloubka 0,4					
	VV		koeoficient 0,1					
	VV		604*6*0,4*0,1		144,960			
36	K	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I.	M3	1 598,560	9,00	14 387,04	OTSKP 2024
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km Položka nezahrnuje: - x					
	VV		objem 398,64					
	VV		vzdálenost 4					
	VV		399,64*4		1 598,560			
42	K	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I.	M3	43,000	9,00	387,00	OTSKP 2024
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km Položka nezahrnuje: - x					
	VV		objem 10,75					
	VV		vzdálenost 4					
	VV		10,75*4		43,000			
51	K	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I.	M3	579,840	9,00	5 218,56	OTSKP 2024
	PP		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km Položka nezahrnuje: - x					
	VV		objem 144,96					
	VV		vzdálenost 4					
	VV		144,96*4		579,840			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	417,000	55,00	22 935,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		s odvozem na skládku do 24 km					
	VV		délka 695					
	VV		šířka 0,6					
	VV		695*0,6		417,000			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	340,000	60,00	20 400,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		s odvozem na skládku do 24 km					
	VV		délka 340					
	VV		340		340,000			
31	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	217,440	593,92	129 141,96	OTSKP 2024
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očistění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu a asf. rec., např. frakce 0/125 v tl. 60 mm (doplnění RS CA) délka 604 šířka 6 hloubka 0,06 604*6*0,06		217,440			
52	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	90,600	625,58	56 677,55	OTSKP 2024
			PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očistění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,25m (min. parametr Edef2 60 Mpa) v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy délka 604 šířka 6 hloubka 0,25 koeficient 0,1 604*6*0,25*0,1		90,600			
34	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 624,000	10,62	38 486,88	OTSKP 2024
			PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa) délka 604 šířka 6 604*6		3 624,000			
55	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	362,400	17,69	6 410,86	OTSKP 2024
			PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa) v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy délka 604 šířka 6 koeficient 0,1 604*6*0,1		362,400			
	D	5	Komunikace pozemní				2 461 995,69	
54	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	54,360	1 112,99	60 502,14	OTSKP 2024
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva přeepsané kvality a zmitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy (min. parametr Edef2 80 Mpa) délka 604 šířka 6 hloubka 0,15 koeficient 0,1 604*6*0,15*0,1		54,360			
37	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	3 624,000	208,32	754 951,68	OTSKP 2024
			PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů přeepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry ČSN 736147 v tl. 200 mm na niveletu -100 mm Recyklaci provést ve dvou krocích: 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadány na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru délka 604 šířka 6 604*6		3 624,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	417,000	68,00	28 356,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,9 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
	VV		délka 695					
	VV		šířka 0,6					
	VV		695*0,6		417,000			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 869,900	10,97	42 452,80	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap.26					
	VV		včetně připojení					
	VV		délka 605					
	VV		šířka 6,1					
	VV		délka 9,8+9,6+15+16+14+9+24+6+43+12+15+6					
	VV		šířka 1					
	VV		605*6,1+(9,8+9,6+15+16+14+9+24+6+43+12+15+6)*1		3 869,900			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	3 839,650	212,41	815 580,06	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		včetně připojení					
	VV		délka 605					
	VV		šířka 6					
	VV		délka 605					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 9,8+9,6+15+16+14+9+24+6+43+12+15+6					
	VV		šířka 1					
	VV		605*6+605*0,05+(9,8+9,6+15+16+14+9+24+6+43+12+15+6)*1		3 839,650			
18	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 717,675	204,47	760 153,01	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 604,5					
	VV		šířka 6					
	VV		délka 604,5					
	VV		šířka 0,15					
	VV		604,5*6+604,5*0,15		3 717,675			
D		8	Trubní vedení				21 689,26	
43	K	89711	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	2,000	9 547,03	19 094,06	OTSKP 2024
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - míže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		výměna za dvě stávající počet 2					
	VV		2		2,000			
32	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	2 595,20	2 595,20	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 1					
	VV		1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 910,27	
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 210,000	11,50	13 915,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 605					
	VV		počet 2					
	VV		605*2		1 210,000			
39	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	67,000	555,51	37 219,17	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		délka 67					
	VV		67		67,000			
40	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>	M	68,000	746,63	50 770,84	OTSKP 2024
	VV		délka 68					
	VV		68		68,000			
44	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	KUS	2,000	3 002,63	6 005,26	OTSKP 2024
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
D OST			Ostatní				61 944,50	
28	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>	T	997,830	50,00	49 891,50	OTSKP 2024
	PP		odkopávky, objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3					
	PSC		objem 398,64					
	VV		objem 10,75					
	VV		objem 144,96					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		(398,64+10,75+144,96)*1,8		997,830			
45	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>	T	1,300	500,00	650,00	OTSKP 2024
	PP		stávající dvě uliční vpustě					
	PSC		objem 0,5					
	VV		koefficient 2,6					
	VV		0,5*2,6		1,300			
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>	T	228,060	50,00	11 403,00	OTSKP 2024
	PP		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3					
	PSC		plocha 417					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		délka 340					
	VV		koefficient 0,25					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		417*0,1*1,8+340*0,25*1,8		228,060			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt:
SO103 - DIO

KSO:
Místo: Dobšice

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Petr Nachtigal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **44 835,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	44 835,00	21,00%	9 415,35
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **54 250,35**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt:
SO103 - DIO

Místo: Dobšice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 11. 2024

Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **44 835,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	44 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt: SO103 - DIO

Místo: Dobšice

Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								44 835,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					44 835,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					44 835,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	45,000	50,00	2 250,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 45						
	PSC							
	VV							
	VV	45						
		45,000						
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	45,000	56,00	2 520,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 45						
	PSC							
	VV							
	VV	45						
		45,000						
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 125,000	10,00	11 250,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 45						
	PSC							
	VV							
	VV	45						
	VV	45*25						
		1 125,000						
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	70,00	770,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 11						
	PSC							
	VV							
	VV	11						
		11,000						
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	70,00	770,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 11						
	PSC							
	VV							
	VV	11						
		11,000						
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	275,000	15,00	4 125,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 11						
	PSC							
	VV							
	VV	11						
	VV	11*25						
		275,000						
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 3						
	PSC							
	VV							
	VV	3						
		3,000						
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 3						
	PSC							
	VV							
	VV	3						
		3,000						
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	145,00	10 875,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 3						
	PSC							
	VV							
	VV	3						
	VV	3*25						
		75,000						
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí počet 20						
	PSC							
	VV							
	VV	20						
		20,000						
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	8,00	1 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 10		200,000			
	VV		20*10					
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	25,00	1 875,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 3					
	VV		dny 25					
	VV		3*25		75,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	10,00	2 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		počet 20					
	VV		dny 10					
	VV		20*10		200,000			
19	M	M001	zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu bez zpevnění nástupiště - po celou dobu opravy silnice	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2024
	PP		zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu - po celou dobu opravy					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt:
SO104 - Doplnující údaje
KSO:
Místo: Dobšice
Zadavatel:
Jihočeský kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Petr Nachtigal
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		24 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 000,00 0,00	21,00% 12,00%	5 040,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	29 040,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/0236 Dobšice
Objekt:
SO104 - Doplnující údaje

Místo: Dobšice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 11. 2024
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 000,00
OST - Ostatní	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice III/0236 Dobšice			Datum:	17. 11. 2024
Objekt:	SO104 - Doplnující údaje			Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Místo:	Dobšice			Zpracovatel:	Petr Nachtigal 606 633 836
Zadavatel:	Jihočeský kraj				
Uchazeč:	Vyplň údaj				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D OST Ostatní 24 000,00

5	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00	OTSKP 2024
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	------------

PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami							
VV	bude čerpáno se souhlasem investora							
VV	počet 1							
VV	1							

4	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP 2024
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
VV	geodetické zaměření vozovkových vrstev - ohrusná vrstva							
VV	počet 1							
VV	1							

Kód: CB_III/1472-001

Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Místo: konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIC: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Petr Nachtigal

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 60 kalendářních dnů

Cena s DPH	v	CZK	22 186 723,56
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Kód: CB_III/1472-001

Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Místo: **konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice**

Datum: _____ Vyplň údaj _____

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč: Zpracovatel: Jihoceskení kraj p.o. Petr Nachtigal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 336 135,17	22 186 723,56
SO101	Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 1,210-2,200	4 581 587,23	5 543 720,55
SO102	Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,200-2,317	549 830,47	665 294,87
SO103	Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,317-2,442	204 646,50	247 622,27
SO104	Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,442-2,700	1 379 319,42	1 668 976,50
SO106	DIO- 1. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice	45 325,00	54 843,25
SO105	Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,700-4,912	11 407 961,55	13 803 633,48
SO107	DIO- 2. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice	83 465,00	100 992,65
SO108	Doplňující údaje	84 000,00	101 640,00

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvém listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 1,210-2,200**

KSO:

Místo: konec Týna nad Vltavou-Břehy

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 581 587,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 581 587,23	21,00%	962 133,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 543 720,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 1,210-2,200**

Místo:

konec Týna nad Vltavou-Břehy

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtiga

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 581 587,23

HSV - Práce a dodávky HSV

4 550 744,23

1 - Zemní práce

242 218,09

5 - Komunikace pozemní

3 731 957,16

8 - Trubní vedení	7 980,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	568 588,18
OST - Ostatní	30 843,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice								
Objekt: SO101 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 1,210-2,200								
Místo:	konec Týna nad Vltavou-Břehy				Datum:	Vyplň údaj		
Zadavatel:	Jihočeský kraj				Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal		
Uchazeč:	Vyplň údaj				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 581 587,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 550 744,23	
D	1		Zemní práce				242 218,09	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	272,250	305,46	83 161,49	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			v tl. 50 mm					
VV			délka 990					
VV			šířka 5,5					
VV			hloubka 0,05					
VV			990*5,5*0,05		272,250			
25	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	653,400	-1,00	-653,40	OTSKP 2024
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
VV			PAU skupina ZAS T1					
VV			objem 272,25					
VV			koefficient 2,4					
VV			272,25*2,4		653,400			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 522,000	55,00	138 710,00	OTSKP 2024
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC								
VV			s odvozem na skládku do 20 km					
VV			délka 990					
VV			počet 2					
VV			délka 20					
VV			počet 2					
VV			šířka 1,3					
VV			(990*2-20*2)*1,3		2 522,000			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	350,000	60,00	21 000,00	OTSKP 2024
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC								
VV			s odvozem na skládku do 20 km					
VV			délka 350					
VV			350		350,000			
D	5		Komunikace pozemní				3 731 957,16	
4	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	5 332,250	208,32	1 110 814,32	OTSKP 2024
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
PSC								
VV			ČSN 736147					
VV			v tl. 200 mm					
VV			Recyklaci provést ve dvou krocích:					
VV			1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
VV			v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
VV			2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
VV			předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
VV			délka 989,5					
VV			šířka 5,5					
VV			délka 20					
VV			šířka 5,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	989,5*5,5-20*5,5		5 332,250			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 574,000	68,00	175 032,00	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		PSC	z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1,3 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
		VV	délka 990					
		VV	počet 2					
		VV	šířka 1,3					
		VV	990*2*1,3		2 574,000			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 544,000	10,97	60 817,68	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
		PSC	v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
		VV	ČSN 736129, TKP kap.26					
		VV	délka 990					
		VV	šířka 5,6					
		VV	990*5,6		5 544,000			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	5 494,500	193,71	1 064 339,60	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC	ACO 11+ (50/70)					
		VV	ČSN 736121, TKP kap.7					
		VV	délka 990					
		VV	šířka 5,5					
		VV	délka 990					
		VV	šířka 0,05					
		VV	990*5,5+990*0,05		5 494,500			
34	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	5 723,865	230,78	1 320 953,56	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
		VV	ACP 22+ (50/70)					
		VV	ČSN 736121, TKP kap.7					
		VV	délka 989,5					
		VV	šířka 5,5					
		VV	délka 989,5					
		VV	šířka 0,17					
		VV	délka 20					
		VV	šířka 5,5					
		VV	délka 20					
		VV	šířka 0,17					
		VV	989,5*5,5+989,5*0,17+20*5,5+20*0,17		5 723,865			
	D	8	Trubní vedení				7 980,80	
30	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 595,20	2 595,20	OTSKP 2024
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
		PSC	počet 1					
		VV	1		1,000			
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 795,20	5 385,60	OTSKP 2024
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
		PSC	počet 3					
		VV	3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				568 588,18	
28	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	440,000	920,00	404 800,00	OTSKP 2024
		PP	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v ořezované výšce. délka náběhů se nezapočítává					
		PSC	délka 440					
		VV	440		440,000			
27	K	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	440,000	150,00	66 000,00	OTSKP 2024
		PP	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává					
		PSC	s odvozem na skládku objednatele - středisko SÚS JČK Týn nad Vltavou do 5 km					
		VV	délka 440					
		VV	440		440,000			
24	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	22,000	385,00	8 470,00	OTSKP 2024
		PP	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 22					
	VV		22		22,000			
29	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	114,000	450,00	51 300,00	OTSKP 2024
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástími Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 114					
	VV		114		114,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 980,000	11,50	22 770,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 990					
	VV		počet 2					
	VV		990*2		1 980,000			
33	K	935212	BETONOVÉ ŽLABY DO BETONU	M	23,800	640,68	15 248,18	OTSKP 2024
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce					
			- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osv žlabu					
	VV		na mostě 1472-3, bude čerpáno pouze se souhlasem investora: celkem 23,8 m (rozměr žlabu 0,2x0,28 m), položka zahrnuje:					
	VV		vybourání stávajících žlabů a lože s uložením na skládku					
	VV		vč.dopravy, zemní práce					
	VV		dodání a rozprostření betonového lože tl. 5-10 cm					
	VV		dodávku a uložení betonových žlabů předepsaného rozměru - odolné proti chemickým vlivům XF4					
	VV		veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu					
	VV		těsnění asfaltovou pružnou zálivkou okolo žlabů strany k AC a k parapetní zídce					
	VV		délka 23,8					
	VV		23,8		23,800			
D	OST		Ostatní				30 843,00	
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	616,860	50,00	30 843,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	VV		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 2552					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 350					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		2552*0,1*1,8+350*0,25*1,8		616,860			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 2,200-2,317**

KSO:

Místo: Břehey

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

549 830,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	549 830,47	21,00%	115 464,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

665 294,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 2,200-2,317**

Místo:

Břehey

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

549 830,47

HSV - Práce a dodávky HSV

541 273,02

1 - Zemní práce

100 823,05

5 - Komunikace pozemní

410 594,57

8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 855,40
OST - Ostatní	8 557,45

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice									
Objekt: SO102 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,200-2,317									
Místo:		Břehy				Datum:		Vyplň údaj	
Zadavatel:		Jihočeský kraj				Projektant:		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal	
Uchazeč:		Vyplň údaj				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							549 830,47		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					541 273,02		
D	1	Zemní práce					100 823,05		
26	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	86,814	437,25	37 959,42	OTSKP 2024	
PP			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC			v prům. tl. 140 mm						
VV			ložná vrstva, PM + lok.výspravy z AC s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147						
VV			s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. Ø63 mm						
VV			do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel						
VV			položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie do 2 km						
VV			délka 117						
VV			šířka 5,3						
VV			hloubka 0,14						
VV			117*5,3*0,14						
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	31,480	305,46	9 615,88	OTSKP 2024	
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC			v tl. 50 mm						
VV			plus rozjezdy						
VV			délka 117						
VV			šířka 5,3						
VV			hloubka 0,05						
VV			délka 9,5						
VV			šířka 1						
VV			hloubka 0,05						
VV			117*5,3*0,05+9,5*1*0,05						
35	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	75,552	-1,00	-75,55	OTSKP 2024	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T						
VV			PAU skupina ZAS T1						
VV			objem 31,48						
VV			koeficient 2,4						
VV			31,48*2,4						
27	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	80,613	250,25	20 173,40	OTSKP 2024	
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - tláčení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - tláčení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
VV			v průměrné tl. 130 mm na niveletu -320 mm						
VV			délka 117						
VV			šířka 5,3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubka 0,13					
	VV		117*5,3*0,13		80,613			
55	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,200	999,90	1 199,88	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výboštin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a stětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	PSC							
	VV		silniční obruby					
	VV		délka 40					
	VV		šířka 0,2					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		40*0,2*0,15		1,200			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	70,200	55,00	3 861,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		s odvozem na skládku do 20 km					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 0,6					
	VV		117*0,6		70,200			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	25,000	60,00	1 500,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		s odvozem na skládku do 20 km					
	VV		délka 25					
	VV		25		25,000			
31	K	17180	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,206	538,31	20 028,36	OTSKP 2024
	PP		ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání spyaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a vyplňí jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	PSC		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu a asf. rec., např. frakce 0/125 v tl. 60 mm					
	VV		(doplnění RS CA)					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 5,3					
	VV		hloubka 0,06					
	VV		117*5,3*0,06		37,206			
34	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	620,100	10,58	6 560,66	OTSKP 2024
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje</i> úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	PSC		Tř 1-4 (min. parametr Edel2 45 Mpa)					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 5,3					
	VV		117*5,3		620,100			
	D	5	Komunikace pozemní				410 594,57	
37	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	617,450	208,32	128 627,18	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
	PSC		ČSN 736147					
	VV		v tl. 200 mm na niveletu -120 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 116,5					
	VV		šířka 5,3					
	VV		116,5*5,3		617,450			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	70,200	68,00	4 773,60	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 0,6					
	VV		117*0,6		70,200			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	641,300	10,97	7 035,06	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap.26					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 5,4					
	VV		délka 9,5					
	VV		šířka 1					
	VV		117*5,4+9,5*1		641,300			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	635,450	193,71	123 093,02	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 117					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 9,5					
	VV		šířka 1					
	VV		117*5,3+117*0,05+9,5*1		635,450			
56	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM	M2	637,255	230,78	147 065,71	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACP 22+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 116,5					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 116,5					
	VV		šířka 0,17					
	VV		116,5*5,3+116,5*0,17		637,255			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 855,40	
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	234,000	11,50	2 691,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 117					
	VV		počet 2					
	VV		117*2		234,000			
39	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,000	679,11	27 164,40	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		délka 40					
	VV		40		40,000			
	D	OST	Ostatní				8 557,45	
28	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	147,263	50,00	7 363,15	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		odkopávky, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 80,613					
	VV		objem 1,2					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		(80,613+1,2)*1,8		147,263			
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	23,886	50,00	1 194,30	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			plocha 70,2					
VV			hloubka 0,1					
VV			koeficient 1,8					
VV			délka 25					
VV			koeficient 0,25					
VV			koeficient 1,8					
VV			70,2*0,1*1,8+25*0,25*1,8		23,886			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 2,317-2,442**

KSO:

Místo: Břehey

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 646,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 646,50	21,00%	42 975,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 622,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 2,317-2,442**

Místo:

Břehey

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtiga

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 646,50

HSV - Práce a dodávky HSV

202 735,80

1 - Zemní práce

26 144,66

5 - Komunikace pozemní

155 167,22

8 - Trubní vedení	18 548,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 875,00
OST - Ostatní	1 910,70

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice									
Objekt: SO103 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,317-2,442									
Místo: Břehy		Datum: Vyplň údaj							
Zadavatel: Jihočeský kraj		Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.							
Uchazeč: Vyplň údaj		Zpracovatel: Petr Nachtigal							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							204 646,50		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				202 735,80		
D	1		Zemní práce				26 144,66		
57	K	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	36,250	450,33	16 324,46	OTSKP 2024	
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		v tl. 50 mm, odvoz na skládku objednatele do 5 km						
	VV		SÚS JČK Týn nad Vltavou						
	VV		délka 125						
	VV		šířka 5,8						
	VV		hloubka 0,05						
	VV		125*5,8*0,05		36,250				
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	24,000	148,80	3 571,20	OTSKP 2024	
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	VV		pod svodidly s odvozem na skládku do 20 km						
	VV		délka 40						
	VV		šířka 0,6						
	VV		40*0,6		24,000				
58	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	55,800	55,00	3 069,00	OTSKP 2024	
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	VV		s odvozem na skládku do 20 km						
	VV		délka 93						
	VV		šířka 0,6						
	VV		93*0,6		55,800				
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	53,000	60,00	3 180,00	OTSKP 2024	
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	VV		s odvozem na skládku do 20 km						
	VV		délka 53						
	VV		53		53,000				
D	5		Komunikace pozemní				155 167,22		
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	79,800	68,00	5 426,40	OTSKP 2024	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříky, nátěry z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se ztuhnutím, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)						
	VV		délka 40						
	VV		délka 93						
	VV		šířka 0,6						
	VV		(40+93)*0,6		79,800				
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	737,500	10,97	8 090,38	OTSKP 2024	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
			Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
	VV		v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2						
	VV		ČSN 736129, TKP kap.26						
	VV		délka 125						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 5,9					
	VV		125*5,9		737,500			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	731,250	193,71	141 650,44	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 125					
	VV		šířka 5,8					
	VV		délka 125					
	VV		šířka 0,05					
	VV		125*5,8+125*0,05		731,250			
	D	8	Trubní vedení				18 548,92	
59	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2 595,20	5 190,40	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x					
	PSC							
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
60	M	M001	těsnění okolo říms asfaltovou zálivkou	m	76,000	175,77	13 358,52	OTSKP 2024
	PP		těsnění okolo říms asfaltovou zálivkou					
	VV		délka 76					
	VV		76		76,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 875,00	
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	250,000	11,50	2 875,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 125					
	VV		počet 2					
	VV		125*2		250,000			
	D	OST	Ostatní				1 910,70	
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	38,214	50,00	1 910,70	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x					
	PSC							
	VV		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 24					
	VV		plocha 55,8					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 53					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		(24+55,8)*0,1*1,8+53*0,25*1,8		38,214			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO104 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 2,442-2,700**

KSO:

Místo: Břehey

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 379 319,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 379 319,42	21,00%	289 657,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 668 976,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

**SO104 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm
Hněvkovice, staničení km 2,442-2,700**

Místo:

Břehey

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtiga

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 379 319,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 349 645,72

1 - Zemní práce

280 455,38

5 - Komunikace pozemní

1 060 176,34

8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 014,00
OST - Ostatní	29 673,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt: SO104 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,442-2,700

Místo: Břehy

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtiga

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 379 319,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 349 645,72	
D	1		Zemní práce				280 455,38	
26	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	223,944	437,25	97 919,51	OTSKP 2024
PP			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			v prům. tl. 140 mm					
VV			ložná vrstva, PM + lok.výspravy z AC s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147					
VV			s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. Ø63 mm					
VV			do nové konstrukce vozovky - zajistí zhotovitel					
VV			položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie do 2 km					
VV			délka 258					
VV			šířka 6,2					
VV			hloubka 0,14					
VV			258*6,2*0,14					
					223,944			
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	80,480	305,46	24 583,42	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			v tl. 50 mm					
VV			plus rozjezdy					
VV			délka 258					
VV			šířka 6,2					
VV			hloubka 0,05					
VV			délka 10					
VV			šířka 1					
VV			hloubka 0,05					
VV			258*6,2*0,05+10*1*0,05					
					80,480			
35	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	193,152	-1,00	-193,15	OTSKP 2024
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			PAU skupina ZAS T1					
VV			objem 80,48					
VV			koeficient 2,4					
VV			80,48*2,4					
					193,152			
27	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	207,948	250,25	52 038,99	OTSKP 2024
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - tláčení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - tláčení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
PSC			v průměrné tl. 130 mm na niveletu -320 mm					
VV			délka 258					
VV			šířka 6,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubka 0,13					
	VV		258*6,2*0,13		207,948			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	267,600	55,00	14 718,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		s odvozem na skládku do 20 km délka 258 délka 35 počet 2 šířka 0,6 (258-35)*2*0,6		267,600			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	380,000	60,00	22 800,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		s odvozem na skládku do 20 km délka 190 počet 2 190*2		380,000			
31	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	95,976	538,31	51 664,84	OTSKP 2024
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	PSC		doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu a asf. rec., např. frakce 0/125 v tl. 60 mm (doplnění RS CA) délka 258 šířka 6,2 hloubka 0,06 258*6,2*0,06		95,976			
34	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 599,600	10,58	16 923,77	OTSKP 2024
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>					
	PSC		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa) délka 258 šířka 6,2 258*6,2		1 599,600			
	D	5	Komunikace pozemní				1 060 176,34	
37	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 593,400	208,32	331 937,09	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	PSC		ČSN 736147 v tl. 200 mm na niveletu -120 mm Recyklaci provést ve dvou krocích: 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru délka 257 šířka 6,2 257*6,2		1 593,400			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	267,600	68,00	18 196,80	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice) délka 258 délka 35 počet 2 šířka 0,6 (258-35)*2*0,6		267,600			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 635,400	10,97	17 940,34	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap.26 délka 258 šířka 6,3 délka 10 šířka 1 258*6,3+10*1		1 635,400			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 622,500	193,71	314 294,48	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> ACO 11+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7 délka 258 šířka 6,2 délka 258 šířka 0,05 délka 10 šířka 1 258*6,2+258*0,05+10*1		1 622,500			
56	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM	M2	1 637,090	230,78	377 807,63	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> ACP 22+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7 délka 257 šířka 6,2 délka 257 šířka 0,17 257*6,2+257*0,17		1 637,090			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 014,00	
57	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000	385,00	3 080,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> počet 8 8		8,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	516,000	11,50	5 934,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - oředznačení a reflexní úpravu vodící čára délka 258 počet 2 258*2		516,000			
	D	OST	Ostatní				29 673,70	
28	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	374,306	50,00	18 715,30	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> odkopávky, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 objem 207,948 koeficient 1,8 207,948*1,8		374,306			
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	219,168	50,00	10 958,40	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 plocha 267,6 hloubka 0,1 koeficient 1,8 délka 380 koeficient 0,25 267,6*0,1*1,8+380*0,25*1,8		219,168			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO106 - DIO- 1. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

KSO:

Místo: konec Týna nad Vltavou-Břehy

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 325,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 325,00	21,00%	9 518,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 843,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO106 - DIO- 1. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Místo:

konec Týna nad Vltavou-Břehy

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 325,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 325,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO106 - DIO- 1. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Místo: konec Týna nad Vltavou-Břehy

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 325,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 325,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 325,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	48,000	50,00	2 400,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 48						
	PSC							
	VV							
	VV	48						
					48,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	48,000	50,00	2 400,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 48						
	PSC							
	VV							
	VV	48						
					48,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 200,000	10,00	12 000,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 48						
	PSC							
	VV							
	VV	dny 25						
	VV	48*25						
					1 200,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000	70,00	1 050,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 15						
	PSC							
	VV							
	VV	15						
					15,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	70,00	1 050,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 15						
	PSC							
	VV							
	VV	15						
					15,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	375,000	15,00	5 625,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 15						
	PSC							
	VV							
	VV	dny 25						
	VV	15*25						
					375,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 2						
	PSC							
	VV							
	VV	2						
					2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 2						
	PSC							
	VV							
	VV	2						
					2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	145,00	7 250,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 2						
	PSC							
	VV							
	VV	dny 25						
	VV	2*25						
					50,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	10,00	3 000,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20					
	VV		dny 15					
	VV		20*15		300,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	25,00	1 250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 2					
	VV		dny 25					
	VV		2*25		50,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	300,000	10,00	3 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20					
	VV		dny 15					
	VV		20*15		300,000			
19	M	M001	zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu, bez zpevnění nástupiště - po celou dobu opravy úseku silnice	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2024
	PP		zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu - po celou dobu opravy					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO105 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,700-4,912

KSO:

Místo: Břehe-les za učilištěm Hněvkovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 407 961,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 407 961,55	21,00%	2 395 671,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 803 633,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO105 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,700-4,912

Místo:

Břehe-les za učilištěm Hněvkovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 407 961,55

HSV - Práce a dodávky HSV

11 250 442,65

1 - Zemní práce

923 751,95

5 - Komunikace pozemní

9 958 444,70

8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	368 246,00
OST - Ostatní	157 518,90

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice							
Objekt: SO105 - Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice, staničení km 2,700-4,912							
Místo:	Břehey-les za učilištěm Hněvkovice				Datum:	Vyplň údaj	
Zadavatel:	Jihočeský kraj				Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Uchazeč:	Vyplň údaj				Zpracovatel:	Petr Nachtigal	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						11 407 961,55	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 250 442,65	
D	1	Zemní práce				923 751,95	
1	K	11372A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	736,540	305,46	224 983,51 OTSKP 2024
PP FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC							
VV v tl. 50 mm plus rozjezdý							
VV délka 2212							
VV šířka 6,4							
VV délka 64							
VV šířka 8							
VV délka 62							
VV šířka 1							
VV hloubka 0,05							
VV (2212*6,4+64*8+62*1)*0,05						736,540	
25	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 767,696	-1,00	-1 767,70 OTSKP 2024
PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV PAU skupina ZAS T2-3							
VV objem 736,54							
VV koeficient 2,4							
VV 736,54*2,4						1 767,696	
34	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	566,272	250,25	141 709,57 OTSKP 2024
PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a rošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výma pažení záporového a štelových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhrutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141**							
PSC							
VV hloubka v prům.tl 0,4 m (zemina a kamení v aktivní zóně) - sanace							
VV předpoklad 10% plochy							
VV délka 2212							
VV šířka 6,4							
VV hloubka 0,4							
VV koeficient 0,1							
VV 2212*6,4*0,4*0,1						566,272	
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	3 206,000	55,00	176 330,00 OTSKP 2024
PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
PSC s odvozem na skládku do 20 km							
VV délka 4580							
VV šířka 0,7							
VV 4580*0,7						3 206,000	
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 950,000	60,00	177 000,00 OTSKP 2024
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** <i>(s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> s odvozem na skládku do 20 km délka 2950 2950		2 950,000			
35	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	353,920	538,31	190 518,68	OTSKP 2024
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrvlí a pod.) doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,25m (min. parametr Edef2 60 Mpa) v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy délka 2212 šířka 6,4 hloubka 0,25 koeficient 0,1 2212*6,4*0,25*0,1		353,920			
38	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 415,680	10,58	14 977,89	OTSKP 2024
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. <i>Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje:</i> - x Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa) v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy délka 2212 šířka 6,4 koeficient 0,1 2212*6,4*0,1		1 415,680			
	D	5	Komunikace pozemní				9 958 444,70	
37	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	212,352	1 010,63	214 609,30	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmlstí- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy (min. parametr Edef2 80 Mpa) délka 2212 šířka 6,4 hloubka 0,15 koeficient 0,1 2212*6,4*0,15*0,1		212,352			
4	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	14 153,600	208,32	2 948 477,95	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry ČSN 736147 v tl. 200 mm Recyklaci provést ve dvou krocích: 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadlý na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru délka 2211,5 šířka 6,4 2211,5*6,4		14 153,600			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 206,000	68,00	218 008,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 1,3 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice) délka 4580 šířka 0,7 4580*0,7		3 206,000			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14 952,000	10,97	164 023,44	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap.26 délka 2212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 6,5					
	VV		délka 64					
	VV		šířka 8					
	VV		délka 62					
	VV		šířka 1					
	VV		2212*6,5+64*8+62*1		14 952,000			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	14 841,400	193,71	2 874 927,59	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 2212					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 2212					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 64					
	VV		šířka 8					
	VV		délka 62					
	VV		šířka 1					
	VV		2212*6,4+2212*0,05+64*8+62*1		14 841,400			
41	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM	M2	15 103,555	230,78	3 485 598,42	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 70MM ACP 22+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 2211,5					
	VV		šířka 6,4					
	VV		délka 2211,5					
	VV		šířka 0,17					
	VV		délka 64					
	VV		šířka 8					
	VV		délka 62					
	VV		šířka 1					
	VV		2211,5*6,4+2211,5*0,17+64*8+62*1		15 103,555			
40	M	M003	výšková úprava ocelových svodidel - po navýšení nivelety asfaltových vrstev	m	96,000	550,00	52 800,00	OTSKP 2024
	PP		výšková úprava ocelových svodidel - po navýšení nivelety					
	VV		počet 96					
	VV		96		96,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				368 246,00	
28	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	256,000	920,00	235 520,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává					
	VV		délka 256					
	VV		256		256,000			
27	K	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	256,000	150,00	38 400,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává s odvozem na skládku objednatele - středisko SÚS JčK Týn nad Vltavou do 5 km					
	PSC		délka 256					
	VV		256		256,000			
24	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	40,000	385,00	15 400,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 40					
	VV		40		40,000			
33	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 40					
	VV		40		40,000			
29	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	49,000	450,00	22 050,00	OTSKP 2024
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 49					
	VV		49		49,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 424,000	11,50	50 876,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 2212					
	VV		počet 2					
	VV		2212*2		4 424,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Ostatní				157 518,90	
39	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 245,798	50,00	62 289,90	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		odkopávky, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 566,272					
	VV		koeficient 2,					
	VV		566,272*2,2		1 245,798			
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 904,580	50,00	95 229,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 3206					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 2950					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		3206*0,1*1,8+2950*0,25*1,8		1 904,580			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO107 - DIO- 2. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

KSO:

Místo: Břehe-les za učilištěm Hněvkovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtiga

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 465,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 465,00	21,00%	17 527,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 992,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO107 - DIO- 2. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Místo:

Břehe-les za učilištěm Hněvkovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtiga

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 465,00

HSV - Práce a dodávky HSV

83 465,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO107 - DIO- 2. etapa konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Místo:

Břehe-les za učilištěm Hněvkovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtiga

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 465,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 465,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 465,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	72,000	50,00	3 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 72		72,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	72,000	50,00	3 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 72		72,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 520,000	10,00	25 200,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 72					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				2 520,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	21,000	70,00	1 470,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 21		21,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	21,000	70,00	1 470,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 21		21,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	735,000	15,00	11 025,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 21					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				735,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	125,00	500,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 4		4,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	125,00	500,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 4		4,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000	145,00	20 300,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 4					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				140,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	8,00	4 000,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20					
	VV		dny 25					
	VV		20*25		500,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000	25,00	3 500,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 4					
	VV		dny 35					
	VV		4*35		140,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	10,00	5 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20					
	VV		dny 25					
	VV		20*25		500,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
84 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 640,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

101 640,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje

Místo:

konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 000,00

OST - Ostatní

84 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1472 konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Objekt: SO108 - Doplnující údaje

Místo: konec Týna nad Vltavou-les za učilištěm Hněvkovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 000,00	
D	OST	Ostatní					84 000,00	
5	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	31 500,00	31 500,00	OTSKP 2024
	PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami						
	VV	bude čerpáno se souhlasem investora						
	VV	počet 1						
	VV	1						
4	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	52 500,00	52 500,00	OTSKP 2024
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	VV	geodetické zaměření vozovkových vrstev - ohrusná vrstva						
	VV	počet 1						
	VV	1						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třitím

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10566 Třitím, staničení km 1,288-1,568

KSO:

Místo: Třitím

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 415 911,14

DPH základní
snížená

Základ daně
1 415 911,14
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
297 341,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 713 252,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třitím

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10566 Třitím, staničení km 1,288-1,568

Místo:

Třitím

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 415 911,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 374 392,54

1 - Zemní práce

138 447,37

5 - Komunikace pozemní

1 118 536,77

8 - Trubní vedení

62 211,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 197,40
OST - Ostatní	41 518,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třitím

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10566 Třitím, staničení km 1,288-1,568

Místo:

Třitím

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 415 911,14	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 374 392,54	
D	1		Zemní práce				138 447,37	
28	K	113431	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM	M3	22,848	331,92	7 583,71	OTSKP 2024
		PP	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		PSC	<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		VV	v prům. tl. 0,2 m					
		VV	PM +ŠD, bude uloženo v trase opravy k dalšímu využití pro lokální sanaci, předpoklad 10% plochy					
		VV	délka 204					
		VV	šířka 5,6					
		VV	hloubka 0,2					
		VV	koeficient 0,1					
		VV	204*5,6*0,2*0,1		22,848			
3	K	113721	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	49,056	427,17	20 955,25	OTSKP 2024
		PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		PSC	<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		VV	v průměrné tl. 40 mm (PAU skupina ZAS T4) s převozem na SO102, vzdálenost do 0,5 km, bude použito do RS CA					
		VV	délka 279					
		VV	šířka 5,6					
		VV	hloubka 0,04					
		VV	délka 60					
		VV	šířka 5,6					
		VV	hloubka 0,04					
		VV	279*5,6*0,04-60*5,6*0,04		49,056			
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	99,074	300,87	29 808,39	OTSKP 2024
		PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		PSC	<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		VV	v průměrné tl. 60 mm, včetně napojení a připojení v tl. 50 mm					
		VV	délka 279					
		VV	šířka 5,6					
		VV	hloubka 0,06					
		VV	délka 1					
		VV	šířka 5,6					
		VV	hloubka 0,05					
		VV	délka 101					
		VV	šířka 1					
		VV	hloubka 0,05					
		VV	279*5,6*0,06+1*5,6*0,05+101*1*0,05		99,074			
30	K	11372B	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	6 419,995	5,00	32 099,98	OTSKP 2024
		PP	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
		VV	odvoz na skládku do 27 km					
		VV	objem 99,074					
		VV	koeficient 2,4					
		VV	vzdálenost 27					
		VV	99,074*2,4*27		6 419,995			
8	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,990	930,83	3 714,01	OTSKP 2024
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiivot - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v oložce č.0141**</i>					
			VV silniční obruby, žlabý					
			VV délka 18					
			VV šířka 0,65					
			VV hloubka 0,2					
			VV délka 55					
			VV šířka 0,2					
			VV hloubka 0,15					
			VV 18*0,65*0,2+55*0,2*0,15		3,990			
24	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	22,848	449,68	10 274,29	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiivot - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v oložce č.0141**</i>					
			VV hloubka v prům.tl 0,2 m (zemina v aktivní zóně) - lokální sanace					
			VV předpoklad 10% plochy					
			VV délka 204					
			VV šířka 5,6					
			VV hloubka 0,2					
			VV koeficient 0,1					
			VV 204*5,6*0,2*0,1		22,848			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	51,000	55,00	2 805,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV s odvozem na skládku do 20 km					
			VV délka 85					
			VV šířka 0,6		51,000			
			VV 85*0,6					
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	63,000	60,00	3 780,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
			VV s odvozem na skládku do 20 km					
			VV délka 63		63,000			
			VV 63					
25	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,848	1 052,70	24 052,09	OTSKP 2024
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vltčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a ood.)</i>					
			VV doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 0,2m					
			VV (min. parametr Edef2 60 Mpa)					
			VV v místech hloubkové sanace, předpoklad 10%					
			VV délka 204					
			VV šířka 5,6					
			VV hloubka 0,2					
			VV koeficient 0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		204*5,6*0,2*0,1		22,848			
26	K	18110.2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	114,240	29,54	3 374,65	OTSKP 2023
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	VV		Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)					
	VV		v místech hloubkové sanace, předpoklad 10% plochy					
	VV		délka 204					
	VV		šířka 5,6					
	VV		koeficient 0,1					
	VV		204*5,6*0,1		114,240			
	D	5	Komunikace pozemní				1 118 536,77	
4	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 562,400	217,62	340 009,49	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
	VV		ČSN 736147					
	VV		v tl. 200 mm					
	VV		Recyklaci provést ve dvou krocích:					
	VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
	VV		(v ploše 60*5,6 m bude rozfrézování vyšší o tl. 40 mm - neodfrézovaná ložná vrstva, s odvozem přebytečného materiálu na SO102 do 0,5 km 13,44 m3)					
	VV		v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
	VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm					
	VV		hutnění na niveletu -100 mm					
	VV		předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
	VV		délka 279					
	VV		šířka 5,6					
	VV		279*5,6		1 562,400			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	51,000	68,00	3 468,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
	VV		délka 85					
	VV		šířka 0,6					
	VV		85*0,6		51,000			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 694,950	11,44	19 390,23	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap.26					
	VV		délka 56					
	VV		šířka 6					
	VV		délka 71					
	VV		šířka 5,65					
	VV		délka 153					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 101					
	VV		šířka 1					
	VV		56*6+71*5,65+153*5,6+101*1		1 694,950			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 673,575	235,77	394 578,78	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 56					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 56					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 71					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 71					
	VV		šířka 0,025					
	VV		délka 153					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 101					
	VV		šířka 1					
	VV		56*5,6+56*0,05+71*5,6+71*0,025+153*5,6+101*1		1 673,575			
18	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 575,300	229,22	361 090,27	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 55,5					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 55,5					
	VV		šířka 0,15					
	VV		délka 71					
	VV		šířka 5,6					
	VV		délka 71					
	VV		šířka 0,025					
	VV		délka 153					
	VV		šířka 5,6					
	VV		55,5*5,6+55,5*0,15+71*5,6+71*0,025+153*5,6		1 575,300			
	D	8	Trubní vedení				62 211,00	
19	K	89721	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	35 667,00	35 667,00	OTSKP 2024
	PP		VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - mlže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		s napojením do stávající UV					
	VV		počet 1		1,000			
20	M	M001	vybourání horské vpustě s odvozem na skládku do 20 km	ks	1,000	3 187,20	3 187,20	OTSKP 2024
	PP		vybourání horské vpustě s odvozem na skládku do 20 km					
5	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	9,000	2 595,20	23 356,80	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 9		9,000			
	VV							
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 197,40	
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALITINOU ZŘÍZENÍ	M	560,000	11,50	6 440,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu vodící čára					
	VV		délka 280					
	VV		počet 2		560,000			
	VV		280*2					
7	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	55,000	622,34	34 228,70	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		délka 55					
	VV		55		55,000			
6	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	18,000	807,15	14 528,70	OTSKP 2024
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavebními i mimostavebními dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	PSC		délka 18					
	VV		18		18,000			
	D	OST	Ostatní				41 518,60	
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48,308	50,00	2 415,40	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		odkopávky obruby, žlaby, sanace					
	VV		objem 3,99					
	VV		objem 22,848					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		(3,99+22,848)*1,8		48,308			
21	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,120	500,00	1 560,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		horská vpust					
	VV		objem 1,2					
	VV		koeficient 2,6					
	VV		1,2*2,6		3,120			
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	37,530	50,00	1 876,50	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 51					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 63					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		51*0,1*1,8+63*0,25*1,8		37,530			
31	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	237,778	150,00	35 666,70	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			Asfaltový recykliát					
VV			PAU skupina ZAS T3					
VV			objem 99,074					
VV			koeficient 2,4					
VV			99,074*2,4		237,778			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třítim

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10566 Třítim, staničení km 1,568-1,772

KSO:

Místo: Třítim

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 110 589,91

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 110 589,91	21,00%	233 223,88
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 343 813,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třítim

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10566 Třítim, staničení km 1,568-1,772

Místo:

Třítim

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 110 589,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 073 237,36

1 - Zemní práce

84 480,22

5 - Komunikace pozemní

980 985,14

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 772,00
OST - Ostatní	37 352,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice III/10566 Třítim					Datum:	Vyplň údaj
Objekt:	SO102 - Oprava silnice III/10566 Třítim, staničení km 1,568-1,772					Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal
Místo:	Třítim					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 110 589,91	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 073 237,36	
D	1	Zemní práce					84 480,22	
25	K	11372A	FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	72,157	320,93	23 157,35	OTSKP 2024
	PP	FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC	v průměrné tl. 60 mm, včetně napojení v tl. 50 mm						
	VV	délka 203						
	VV	šířka 5,9						
	VV	hloubka 0,06						
	VV	délka 1						
	VV	šířka 5,9						
	VV	hloubka 0,05						
	VV	203*5,9*0,06+1*5,9*0,05						
					72,157			
30	K	11372B	FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	4 675,774	5,00	23 378,87	OTSKP 2024
	PP	FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC	odvoz na skládku do 27 km						
	VV	objem 72,157						
	VV	koeficient 2,4						
	VV	vzdálenost 27						
	VV	72,157*2,4*27						
					4 675,774			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	244,800	55,00	13 464,00	OTSKP 2024
	PP	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	PSC	s odvozem na skládku do 20 km						
	VV	délka 204						
	VV	počet 2						
	VV	šířka 0,6						
	VV	204*2*0,6						
					244,800			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	408,000	60,00	24 480,00	OTSKP 2024
	PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
	PSC	s odvozem na skládku do 20 km						
	VV	délka 204						
	VV	počet 2						
	VV	204*2						
					408,000			
D	5	Komunikace pozemní					980 985,14	
22	K	567561	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 300MM	M2	1 197,700	326,43	390 965,21	OTSKP 2024
	PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 300MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
	PSC	ČSN 736147						
	VV	v tl. 300 mm						
	VV	Recyklaci provést ve dvou krocích:						
	VV	1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 300 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu						
	VV	včetně přebytečného materiálu z SO101 13,44 m3 + 49,056 m3						
	VV	v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadlý na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky						
	VV	2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 300 mm						
	VV	hutnění na niveletu +95 mm						
	VV	předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka 203					
	VV		šířka 5,9					
	VV		203*5,9		1 197,700			
27	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	122,400	68,00	8 323,20	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
	VV		délka 204					
	VV		šířka 0,6					
	VV		204*0,6		122,400			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 224,000	11,44	14 002,56	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
	VV		ČSN 736129, TKP kap.26					
	VV		délka 204					
	VV		šířka 6					
	VV		204*6		1 224,000			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 213,800	235,77	286 177,63	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 204					
	VV		šířka 5,9					
	VV		délka 204					
	VV		šířka 0,05					
	VV		204*5,9+204*0,05		1 213,800			
18	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 228,150	229,22	281 516,54	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 203					
	VV		šířka 5,9					
	VV		délka 203					
	VV		šířka 0,15					
	VV		203*5,9+203*0,15		1 228,150			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 772,00	
28	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	8,000	385,00	3 080,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		počet 8					
	VV		8		8,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	408,000	11,50	4 692,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 204					
	VV		počet 2					
	VV		204*2		408,000			
	D	OST	Ostatní				37 352,55	
26	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	227,520	50,00	11 376,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3					
	VV		plocha 244					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 408					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		244*0,1*1,8+408*0,25*1,8		227,520			
31	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	173,177	150,00	25 976,55	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		PAU skupina ZAS T3					
	VV		objem 72,157					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		72,157*2,4		173,177			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třítim

Objekt:

SO103 - DIO

KSO:

Místo:

Třítim

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 980,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 980,00	21,00%	6 715,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 695,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třítim

Objekt:

SO103 - DIO

Místo:

Třítim

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 980,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10566 Třítim
Objekt: SO103 - DIO

Místo: Třítim
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 980,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 980,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 980,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	38,000	50,00	1 900,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 38					
	PSC							
	VV							
	VV				38,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	38,000	50,00	1 900,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 38					
	PSC							
	VV							
	VV				38,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	912,000	10,00	9 120,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 38					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				912,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000	70,00	490,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky počet 7					
	PSC							
	VV							
	VV				7,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	70,00	490,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo počet 7					
	PSC							
	VV							
	VV				7,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	168,000	15,00	2 520,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití počet 7					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				168,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie počet 2					
	PSC							
	VV							
	VV				2,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo počet 2					
	PSC							
	VV							
	VV				2,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	48,000	145,00	6 960,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. počet 2					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				48,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí počet 20					
	PSC							
	VV							
	VV				20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo VV počet 20 VV 20					
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	8,00	1 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. VV počet 20 VV dny 10 VV 20*10					
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí VV počet 2 VV 2					
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	125,00	250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo VV počet 2 VV 2					
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	48,000	25,00	1 200,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. VV počet 2 VV dny 24 VV 2*24					
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí VV počet 20 VV 20					
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo VV počet 20 VV 20					
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	10,00	2 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. VV počet 20 VV dny 10 VV 20*10					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třítim

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje

KSO:

Místo:

Třítim

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10566 Třítim

Objekt:

SO104 - Doplnující údaje

Místo:

Třítim

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 000,00

OST - Ostatní

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10566 Třítim
Objekt: SO104 - Doplnující údaje

Místo: Třítim
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 000,00	
D	OST	Ostatní					12 000,00	
5	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00	OTSKP 2024
PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami							
VV	bude čerpáno se souhlasem investora							
VV	počet 1							
VV	1							
4	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00	OTSKP 2024
PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
VV	geodetické zaměření vozovkových vrstev - ohrusná vrstva							
VV	počet 1							
VV	1							

Kód: CB_III/10567-001

Kód: CB_III/10567-001

Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady

KSO:
Místo: Horní Kněžeklady

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIC: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Petr Nachtigal

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 30 kalendářních dnů

Cena bez DPH	2 141 893,89
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 141 893,89	449 797,72
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 591 691,61
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavateľ

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

Kód: CB_III/10567-001

Kód: CB_III/10567-001

Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady

Místo: Horní Kněžeklady

Datum: 12. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč: Zpracovatel: Jiróceskéno Kzám 11 17
Petr Nachtigal

Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	2 141 893,89	2 591 691,61
--------------------	--------------	--------------

SO101	Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení	937 745 07	1 134 671 53
-------	--	------------	--------------

00101	km 0,003-0,250	337 148,87	1 184 371,55
00102	Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení	1 125 250,00	1 034 147,13

SO102	km 0,250-0,412	1 135 658,82	1 374 147,17
-------	----------------	--------------	--------------

SO103	DIO	58 740,00	71 075,40
SO104	Demőházi Ártás	9 750,00	11 797,50

SO104	Dopunujući udaje	9 750,00	11 797,50
-------	------------------	----------	-----------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt:
SO101 - Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení km 0,003-0,250

KSO:
Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel:
Jihočeský kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Petr Nachtigal
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2024
IC: 70890650
DIČ: CZ70890650
IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IC: 70971641
DIČ: CZ70971641
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		937 745,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	937 745,07	21,00%	196 926,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 134 671,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt:
SO101 - Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení km 0,003-0,250

Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 11. 2024
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		937 745,07
HSV - Práce a dodávky HSV		930 599,07
1 - Zemní práce		29 535,83
5 - Komunikace pozemní		891 532,24
8 - Trubní vedení		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení km 0,003-0,250

Místo:

Horní Kněžeklady

Datum:

12. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Petr Nachtigal

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							937 745,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				930 599,07	
D		1	Zemní práce				29 535,83	
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,500	2 467,66	1 233,83	OTSKP 2024
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			v tl. 50 mm - napojení vyfrezovaný materiál bude použit do RS CA délka 10 šířka 1 hloubka 0,05 10*1*0,05					
VV			0,500					
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	296,400	55,00	16 302,00	OTSKP 2024
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC			s odvozem na skládku do 20 km délka 247 šířka 0,6 počet 2 247*0,6*2					
VV			296,400					
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	200,000	60,00	12 000,00	OTSKP 2024
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC			s odvozem na skládku do 20 km délka 110 délka 90 110+90					
VV			200,000					
D		5	Komunikace pozemní				891 532,24	
4	K	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	1 298,500	208,32	270 503,52	OTSKP 2024
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nálety					
PSC			ČSN 736147 v tl. 200 mm Recyklaci provést ve dvou krocích: 1. krok - rozfrezování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrezovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 200 mm předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru délka 245 šířka 5,3 245*5,3					
VV			1 298,500					
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	296,400	68,00	20 155,20	OTSKP 2024
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje postřiky, nálety					
PSC			z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhuštěním, tl. do 100 mm, š = 0,6 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice) délka 247					
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 2					
	VV		šířka 0,6					
	VV		247*2*0,6		296,400			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 333,800	10,97	14 631,79	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		<i>v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2</i> ČSN 736129, TKP kap.26					
	VV		délka 247					
	VV		šířka 5,4					
	VV		247*5,4		1 333,800			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 321,450	210,36	277 980,22	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC		<i>ACO 11+ (50/70)</i> ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 247					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 247					
	VV		šířka 0,05					
	VV		247*5,3+247*0,05		1 321,450			
18	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 340,700	198,08	265 565,86	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC		<i>ACL 16+ (50/70)</i> ČSN 736121, TKP kap.7					
	VV		délka 246					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 246					
	VV		šířka 0,15					
	VV		246*5,3+246*0,15		1 340,700			
25	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	26,880	1 588,38	42 695,65	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i>					
	P		ACL 16S (50/70)					
	VV		vyrovnání profilu - výškové vyrovnání napojení na silnici					
	VV		III/1472, průměrná tl. 70 mm					
	VV		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 20					
	VV		šířka 8					
	VV		hloubka 0,07					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		20*8*0,07*2,4		26,880			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 531,00	
24	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,000	385,00	3 850,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		<i>počet 10</i>					
	VV		10		10,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	494,000	11,50	5 681,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára					
	VV		délka 247					
	VV		počet 2					
	VV		247*2		494,000			
	D	OST	Ostatní				7 146,00	
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	142,920	50,00	7 146,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		<i>krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžbením 1,8 t/m3</i>					
	VV		plocha 296,4					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		délka 200					
	VV		koefficient 0,25					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		294*0,1*1,8+200*0,25*1,8		142,920			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt:
SO102 - Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení km 0,250-0,412

KSO:
Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel:
Jihočeský kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Petr Nachtigal
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2024
IC: 70890650
DIČ: CZ70890650
IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IC: 70971641
DIČ: CZ70971641
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 135 658,82	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 135 658,82	21,00%	238 488,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 374 147,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt:
SO102 - Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení km 0,250-0,412

Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 11. 2024
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 135 658,82
HSV - Práce a dodávky HSV		1 120 127,42
1 - Zemní práce		303 463,12
5 - Komunikace pozemní		804 957,50
8 - Trubní vedení		7 980,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 726,00
OST - Ostatní	15 531,40

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady								
Objekt: SO102 - Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady, staničení km 0,250-0,412								
Místo:	Horní Kněžeklady				Datum:	12. 11. 2024		
Zadavatel:	Jihočeský kraj				Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Petr Nachtigal		
Uchazeč:	Vyplň údaj				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 135 658,82	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 120 127,42		
D	1	Zemní práce				303 463,12		
25	K	113322	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	298,655	464,39	138 692,40	OTSKP 2024
PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC v prům.tl. 350 mm								
VV SDK,ŠD+kamenitá/balvanitá sypanina s odvozem na mezideponii								
VV k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147 do nové konstrukce - zajištění zhotovitel								
VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm								
VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie do 2 km								
VV (položka bude čerpána na základě odsouhlasení TD a skutečné zrnitosti materiálu)								
VV délka 161								
VV šířka 5,3								
VV hloubka 0,35								
VV 161*5,3*0,35								
298,655								
26	K	113432	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	68,264	671,74	45 855,66	OTSKP 2024
PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC v prům. tl. 80 mm								
VV rozfrézováním PM + lok.výspravy z AC s odvozem na mezideponii k dalšímu využití pro RS CA dle ČSN 736147								
VV s předpokládanou potřebou úpravy zrnitosti předrcením na vhodnou frakci max. 0/63 mm								
VV do nové konstrukce vozovky - zajištění zhotovitel								
VV položka zahrnuje zpětný převoz a rozprostření z mezideponie do 3 km								
VV délka 161								
VV šířka 5,3								
VV hloubka 0,08								
VV 161*5,3*0,08								
68,264								
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3,083	2 467,66	7 607,80	OTSKP 2024
PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC v tl. 50 mm včetně připojení								
VV napojení a rozjezdy								
VV vyfrézovaný materiál bude použit do RS CA								
VV délka 5,3								
VV šířka 0,5								
VV hloubka 0,05								
VV délka 27+20+12								
VV šířka 1								
VV hloubka 0,05								
VV 5,3*0,5*0,05+59*1*0,05								
3,083								
27	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	145,061	282,55	40 986,99	OTSKP 2024
PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případné i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** VV průměrné tl. 170 mm VV délka 161 VV šířka 5,3 VV hloubka 0,17 VV 161*5,3*0,17 </i>		145,061			
10	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	237,600	55,00	13 068,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> VV s odvozem na skládku do 20 km VV délka 132 VV šířka 0,9 VV počet 2 VV 132*0,9*2		237,600			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	15,000	60,00	900,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> VV s odvozem na skládku do 20 km VV délka 15 VV 15		15,000			
31	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	59,731	728,72	43 527,17	OTSKP 2024
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztlžení provádění vč. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech- ztlžené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i> VV doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro aktivní zónu ve smyslu ČSN 736133 za odvezenou zeminu, např. frakce 0/125 v tl. 70 mm VV (doplnění RS CA) VV délka 161 VV šířka 5,3 VV hloubka 0,07 VV 161*5,3*0,07		59,731			
34	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	853,300	15,03	12 825,10	OTSKP 2024
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i> VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa) VV délka 161 VV šířka 5,3 VV 161*5,3		853,300			
	D	5	Komunikace pozemní				804 957,50	
29	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	853,300	239,94	204 740,80	OTSKP 2024
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i> VV ČSN 736147 VV v tl. 250 mm VV Recyklaci provést ve dvou krocích: VV 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu VV v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadáný na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky VV 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm VV předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru VV délka 161 VV šířka 5,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	161*5,3		853,300			
30	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	853,300	239,94	204 740,80	OTSKP 2024
		PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
		PSC						
		VV	ČSN 736147					
		VV	v tl. 250 mm					
		VV	Recyklaci provést ve dvou krocích:					
		VV	1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací podélného i příčného profilu					
		VV	v rámci tohoto kroku bude veškerý rozfrézovaný materiál napadlý na přilehlý terén včetně svahů uklizen a vrácen zpět do konstrukce vozovky					
		VV	2. krok - provedení recyklace za studena RS CA dle TP 150 MD ČR a ČSN EN 736147 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
		VV	předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2%					
		VV	asfaltových pojiv, bude upřesněno na základě rozboru					
		VV	délka 161					
		VV	šířka 5,3					
		VV	161*5,3		853,300			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	237,600	68,00	16 156,80	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
		PSC	z rec. materiálu, zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 mm, š = 0,9 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV a krajnice)					
		VV	délka 132					
		VV	počet 2					
		VV	šířka 0,9					
		VV	132*2*0,9		237,600			
17	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	933,800	10,97	10 243,79	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC	v množství zbytkového pojiva 0,2-0,65 kg/m2					
		VV	ČSN 736129, TKP kap.26					
		VV	včetně připojení					
		VV	délka 162					
		VV	šířka 5,4					
		VV	délka 27					
		VV	šířka 1					
		VV	délka 20					
		VV	šířka 1					
		VV	délka 12					
		VV	šířka 1					
		VV	162*5,4+27*1+20*1+12*1		933,800			
15	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	925,700	210,36	194 730,25	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení</i> <i>podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC	ACO 11+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7					
		VV	včetně připojení					
		VV	délka 162					
		VV	šířka 5,3					
		VV	délka 162					
		VV	šířka 0,05					
		VV	délka 27					
		VV	šířka 1					
		VV	délka 20					
		VV	šířka 1					
		VV	délka 12					
		VV	šířka 1					
		VV	162*5,3+162*0,05+27*1+20*1+12*1		925,700			
18	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	880,175	198,08	174 345,06	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení</i> <i>podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC	ACL 16+ (50/70) ČSN 736121, TKP kap.7					
		VV	délka 161,5					
		VV	šířka 5,3					
		VV	délka 161,5					
		VV	šířka 0,15					
		VV	161,5*5,3+161,5*0,15		880,175			
		D 8	Trubní vedení				7 980,80	
32	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	2 595,20	2 595,20	OTSKP 2024
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	počet 1					
		VV	1		1,000			
33	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	1 795,20	5 385,60	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 726,00	
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	324,000	11,50	3 726,00	OTSKP 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodíčí čára					
	VV		délka 162					
	VV		počet 2					
	VV		162*2		324,000			
	D	OST	Ostatní				15 531,40	
28	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	261,110	50,00	13 055,50	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	VV		odkopávky, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 145,061					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		145,061*1,8		261,110			
23	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	49,518	50,00	2 475,90	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	VV		krajnice, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		plocha 237,6					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		délka 15					
	VV		koeficient 0,25					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		237,6*0,1*1,8+15*0,25*1,8		49,518			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt:
SO103 - DIO

KSO:
Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel:
Jihočeský kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Petr Nachtigal
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2024
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		58 740,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 740,00 0,00	21,00% 12,00%	12 335,40 0,00
Cena s DPH		v CZK	71 075,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt:
SO103 - DIO

Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 11. 2024
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 740,00
HSV - Práce a dodávky HSV	58 740,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt: SO103 - DIO

Místo: Horní Kněžeklady

Datum: 12. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						58 740,00		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				58 740,00		
19	M	M001	zřízení provizorní zastávky pro linkovou dopravu, bez zpevnění nástupišťé - po celou dobu opravy silnice	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2024
PP			zřízení provizorní zastávky pro linkovou doprav - po celou dobu opravy					
VV			počet 1					
VV			1					
D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 240,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	59,000	50,00	2 950,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			počet 59					
VV			59					
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	59,000	50,00	2 950,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			počet 59					
VV			59					
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 770,000	10,00	17 700,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			počet 59					
VV			dny 30					
VV			59*30					
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16,000	70,00	1 120,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			počet 16					
VV			16					
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	70,00	1 120,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			počet 16					
VV			16					
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	480,000	15,00	7 200,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			počet 16					
VV			dny 30					
VV			16*30					
7	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
VV			počet 3					
VV			3					
8	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			počet 3					
VV			3					
9	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	145,00	13 050,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			počet 3					
VV			dny 30					
VV			3*30					
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	30,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	8,00	1 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20					
	VV		dny 10					
	VV		20*10		200,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	125,00	375,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	25,00	2 250,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 3					
	VV		dny 30					
	VV		3*30		90,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	40,00	800,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 20					
	VV		20		20,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	10,00	2 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 20					
	VV		dny 10					
	VV		20*10		200,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt: SO104 - Doplnující údaje

KSO: Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 11. 2024
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		9 750,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 750,00 0,00	21,00% 12,00%	2 047,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	11 797,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt: SO104 - Doplnující údaje

Místo: Horní Kněžeklady
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 11. 2024
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Petr Nachtigal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 750,00
OST - Ostatní	9 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10567 Horní Kněžeklady
Objekt: SO104 - Doplnující údaje

Místo: Horní Kněžeklady

Datum: 12. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Petr Nachtigal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 750,00	
D	OST	Ostatní					9 750,00	
5	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	3 750,00	3 750,00	OTSKP 2024
PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami							
VV	bude čerpáno se souhlasem investora							
VV	počet 1							
VV	1							
4	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00	OTSKP 2024
PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
VV	geodetické zaměření vozovkových vrstev - ohrusná vrstva							
VV	počet 1							
VV	1							