

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **120224** LC U Huráka

Objekt: **120224** LC U Huráka

Rozpočet: **01** LC U Huráka

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	361 470,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	361 470,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	361 470,00 CZK
Základní DPH	21 %	75 908,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 437 378,70 CZK

v [REDACTED] dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 120224 - LC U Huráka
Popis objektu: 120224 - LC U Huráka
Popis rozpočtu: 01 - LC U Huráka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 400,00	26,4
5	Komunikace	HSV			209 000,00	57,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			24 300,00	6,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 770,00	9,1
Cena celkem					361 470,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	120224	LC U Huráka
O:	120224	LC U Huráka
R:	01	LC U Huráka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				95 400,00
1	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 (100*0,3)+(900*0,1)	m3	120,00000	120,00	14 400,00
				120,00000		
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 900*3	m2	2 700,00000	30,00	81 000,00
				2 700,00000		
Díl: 5		Komunikace				209 000,00
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 600*3	m2	1 800,00000	105,00	189 000,00
				1 800,00000		
4	00002R	Osazení dřevěvných svodnic (bez dodávky svodnic)	ks	10,00000	2 000,00	20 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				24 300,00
5	938902102R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	100,00000	45,00	4 500,00
6	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 900*2*0,5	m2	900,00000	22,00	19 800,00
				900,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 770,00
7	00001	Přesun strojů a mechanizace	kmpł	1,00000	10 000,00	10 000,00
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	414,00000	55,00	22 770,00