



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Domov pro seniory Máj – průčelí Větrná“

číslo smlouvy objednatele: 2025001614

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 25093

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: není


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, Prachovice 383 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 12119
zastoupený: Petr Velhartický
ve věcech technických: Petr Velhartický
IČO: 26070464
DIČ: CZ26070464
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Domov pro seniory Máj–průčelí Větrná“** je úprava vstupní části objektu Domova pro seniory Máj ve Větrné ulici. Stávající vstupní markýza bude odstraněna včetně nosného sloupu. Vybuduje se nová ocelová markýza s obkladem z fasádních desek. V dalších podlažích bude odstraněna stávající, energeticky nevyhovující prosklená fasáda a bude nahrazena zděnou stěnou včetně nových okenních otvorů. Součástí díla je i

odstranění a zpětná montáž všech potřebných sítí technické infrastruktury v rozsahu prováděných stavebních úprav.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace: Domov pro seniory Máj – průčelí Větrná
Projektant: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., Vodní 12/42,
České Budějovice
Vyhotovení projektové dokumentace: 12/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒

vodohospodářské dílo: ☐

školské zařízení: ☐

Místo plnění:

povinné pouze u dotačních akcí

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 5kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 140 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **3.114.322,14 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

délka zkušebního provozu: není

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano ☐ ne ☒

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ☐ ne ☒

výše zajištění:

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

výše zajištění:

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: 5 000 000,- Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: 10 000 000,- Kč

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukcí množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 14 zadávací dokumentace, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí jméno a příjmení: Petr Velhartický	telefon: 
zástupce stavbyvedoucího jméno a příjmení: Jiří Velhartický	telefon: 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že bude smlouva uzavřena v elektronické podobě, obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení smlouvy v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 5. 2025, č. 740/2025.

V Českých Budějovicích

V Prachaticích

**Bc. Petr
Velhartický**

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2025.06.24
14:10:31 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Petr Velhartický
jednatel
PV STAV eu s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024204
Stavba: DDMáj VV průčelí

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.

IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

Projektant: Prúhar Krampera architekti

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Filip Šimek

IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 114 322,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 114 322,14	654 007,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 768 329,79

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Bc. Petr Velhartický
Digitálně podepsal Bc. Petr Velhartický
Datum: 2025.06.24 14:10:58 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

#

Stavba:

DDMáj VV průčelí

Místo:

České Budějovice

Datum:

10. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 114 322,14	3 768 329,79
00	Ostatní a vedlejší n...	153 500,00	185 735,00
01	Stavební část	2 602 925,53	3 149 539,89
02	EI	267 678,00	323 890,38
03	ÚT	90 218,61	109 164,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDMáj VV průčelí
Objekt:
00 - Ostatní a vedlejší n...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.

Projektant:
Prúhar Krampera architekti

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

IČ:
DIČ:

IČ: 75454084
DIČ:

Cena bez DPH			153 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	153 500,00	21,00%	32 235,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			185 735,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Petr
Velhartický

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2025.06.24
14:11:13 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 00 - Ostatní a vedlejší n...

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	153 500,00
1 - Vedlejší náklady	31 000,00
2 - Ostatní náklady	122 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 00 - Ostatní a vedlejší n...

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 153 500,00

D 1 Vedlejší náklady 31 000,00

1	K	005121010R	Vybudování a likvidace zařízení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	005121030R	Případné zajištění stavby s ohledem na klimatické podmínky	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	005121033R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby, vč.průběžného čištění stávajících komunikací	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00

D 2 Ostatní náklady 122 500,00

4	K	005211010R	Revize, zkoušky, atesty	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00
6	K	005211080R	Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z plánu BOZP	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
7	K	005240011R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	005240012R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.profesi	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	005241010R	Projektová dokumentace stavby	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
10	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	KČ	1,000	13 500,00	13 500,00
11	K	005241022R	Geodetické vytýčení před zahájením stavby, vč.protokolu o vytýčení	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
12	K	0052810123	DIO -dopravně inženýrský opatření vč. návrhu a povolení dotčeným orgánem	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
13	K	005281012R	Náklady na geologa - bude přizván k převzetí a ověření únosnosti základové spáry/pláně	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
14	K	005281015R	Vytvoření bezpečných koridorů pro pohyb civilních osob	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDMáj VV průčelí
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

PV STAV eu s.r.o.

Prúhar Krampera architekti

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10. 6. 2025

26070464
CZ26070464

75454084

Cena bez DPH		2 602 925,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 602 925,53 0,00	21,00% 12,00%	546 614,36 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 149 539,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Bc. Petr
Velhartický

Digitálně
podepsal Bc. Petr
Velhartický
Datum: 2025.06.24
14:11:29 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 602 925,53
HSV - Práce a dodávky HSV	1 088 152,24
1 - Zemní práce	28 020,29
2 - Zakládání	5 451,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	156 547,55
4 - Vodorovné konstrukce	4 778,52
5 - Komunikace pozemní	47 719,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	302 592,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	312 438,15
997 - Přesun sutě	174 368,13
998 - Přesun hmot	56 235,71
PSV - Práce a dodávky PSV	1 444 773,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 812,05
712 - Povlakové krytiny	28 495,90
713 - Izolace tepelné	34 270,39
762 - Konstrukce tesařské	36 312,61
763 - Konstrukce suché výstavby	67 848,72
764 - Konstrukce klempířské	48 142,05
766 - Konstrukce truhlářské	144 487,24
767 - Konstrukce zámečnické	901 126,08
771 - Podlahy z dlaždic	32 949,67
776 - Podlahy povlakové	123 521,06
781 - Dokončovací práce - obklady	2 791,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 016,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 602 925,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 088 152,24

D 1 Zemní práce 28 020,29

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,000	110,44	2 761,00
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,000	78,27	1 956,75
3	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,500	427,87	5 348,38
4	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,324	706,83	229,01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,824	301,56	3 867,21
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	128,240	22,53	2 889,25
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,824	167,28	2 145,20
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,083	342,00	7 894,39
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,824	21,92	281,10
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	25,000	25,92	648,00

D 2 Zakládání 5 451,64

11	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,263	4 002,80	1 052,74
12	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	0,400	681,35	272,54
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,400	144,43	57,77
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,680	4 002,80	2 721,90
15	K	275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	2,400	473,22	1 135,73
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,400	87,90	210,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 156 547,55

17	K	310237251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	12,000	933,10	11 197,20
18	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	33,509	1 902,51	63 751,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	18,000	810,33	14 585,94
20	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,350	9 469,07	12 783,24
21	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,943	56 521,04	53 299,34
22	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	10,500	88,63	930,62
D 4 Vodorovné konstrukce							4 778,52
23	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,000	398,21	4 778,52
D 5 Komunikace pozemní							47 719,99
24	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	25,000	133,13	3 328,25
25	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	23,000	123,71	2 845,33
26	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	23,000	237,42	5 460,66
27	K	564851015	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	m2	2,000	290,89	581,78
28	K	564861011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	305,91	7 647,75
29	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc	m2	28,000	485,99	13 607,72
30	M	59245010	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>24,150</i>	<i>590,00</i>	<i>14 248,50</i>
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							302 592,26
31	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	40,500	535,07	21 670,34
32	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	58,500	113,32	6 629,22
33	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	58,500	295,73	17 300,21
34	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	58,500	389,22	22 769,37
35	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	101,280	436,47	44 205,68
36	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	42,000	98,83	4 150,86
37	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	25,000	281,23	7 030,75
38	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	64,780	56,82	3 680,80
39	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	35,200	319,76	11 255,55
40	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopísko	m2	5,460	1 023,78	5 589,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	5,733	966,00	5 538,08
42	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopisko	m2	23,280	1 078,14	25 099,10
43	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	24,444	1 200,00	29 332,80
44	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	35,200	307,00	10 806,40
45	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	11,616	245,00	2 845,92
46	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	46,800	69,75	3 264,30
47	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	105,600	73,40	7 751,04
48	M	59051478	profil rohový PVC 25x25 mm pro ETICS	m	42,240	8,91	376,36
49	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	42,240	43,50	1 837,44
50	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	10,560	45,10	476,26
51	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	10,560	57,20	604,03
52	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	42,000	356,15	14 958,30
53	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	30,500	422,77	12 894,49
54	K	622531062R	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace - S1	m2	34,280	523,00	17 928,44
55	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	44,16	1 324,80
56	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	25,000	81,57	2 039,25
57	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,489	5 436,46	8 094,89
58	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,489	1 415,50	2 107,68
59	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,489	320,24	476,84
60	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	2,880	830,98	2 393,22
61	K	635501101	D+M doplnění podlahy v pruhu š. 200 mm v. 150 mm skladba P6	m	19,200	425,00	8 160,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

312 438,15

62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	334,02	2 672,16
63	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,400	154,00	1 293,60
64	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	112,000	89,34	10 006,08
65	K	941111212	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	6 720,000	0,94	6 316,80
66	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	112,000	53,64	6 007,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	941211312	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 366,55	2 366,55
68	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž	m2	112,000	25,69	2 877,28
69	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	6 720,000	0,37	2 486,40
70	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž	m2	112,000	17,30	1 937,60
71	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	90,000	69,00	6 210,00
72	K	949521112	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	5,000	185,05	925,25
73	K	949521212	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	300,000	43,80	13 140,00
74	K	949521812	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	5,000	111,64	558,20
75	K	951501101	Demontáž stávající markýzy (žb markýza bude uříznuta na hraně stávajícího zdiva) vč. likvidace	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
76	K	951501102	Vybourání podlahy v pruhu u ukládaných ocelových nosníků š. 540 mm v. 150 mm vč. likvidace	m	19,200	652,00	12 518,40
77	K	951501103	Demontáž nosné konstrukce zastřešení markýzy vč. likvidace - pod měděným plechem	kus	1,000	22 500,00	22 500,00
78	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	95,000	145,94	13 864,30
79	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,500	7 395,72	3 697,86
80	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	10,650	173,16	1 844,15
81	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,747	842,78	4 000,68
82	K	962052314	Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2	m3	0,726	5 776,27	4 193,57
83	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,200	4 072,38	8 959,24
84	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	434,56	869,12
85	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,842	694,18	584,50
86	K	973031326	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	12,000	385,04	4 620,48
87	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	10,700	487,31	5 214,22
88	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm	m	21,000	2 646,39	55 574,19
89	K	97901501	D+M dočasné konstrukce pro zamezení šíření prachu a vstupu na staveniště vč. demontáže a zapravení dotčených povrchů	m2	84,720	1 250,00	105 900,00
90	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	112,000	16,07	1 799,84
D 997			Přesun sutě	174 368,13			
91	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	33,377	1 535,39	51 246,71
92	K	997013312	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	12,000	771,95	9 263,40
93	K	997013322	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	360,000	65,70	23 652,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,377	301,14	10 051,15
95	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	333,770	13,15	4 389,08
96	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	33,377	2 270,00	75 765,79

D 998 Přesun hmot 56 235,71

97	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	38,956	1 443,57	56 235,71
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 444 773,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 812,05

98	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	11,000	13,59	149,49
99	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,003	67 100,00	201,30
100	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,000	139,61	1 535,71
101	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	12,821	245,00	3 141,15
102	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	2,000	164,98	329,96
103	M	24617150	<i>nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby</i>	kg	3,000	116,00	348,00
104	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,078	1 364,62	106,44

D 712 Povlakové krytiny 28 495,90

105	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	13,200	203,73	2 689,24
106	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	6,700	179,43	1 202,18
107	K	712363413	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	31,780	176,94	5 623,15
108	M	28322011	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm</i>	m2	37,040	357,00	13 223,28
109	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	31,780	56,03	1 780,63
110	M	69311178R	<i>separační vrstva z netkané skloláknité textilie</i>	m2	36,706	40,00	1 468,24
111	K	712998201	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70	kus	1,000	659,28	659,28
112	M	28342475	<i>přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>	kus	1,000	1 670,00	1 670,00
113	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,123	1 462,62	179,90

D 713 Izolace tepelné 34 270,39

114	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	4,800	245,85	1 180,08
115	M	63142031	<i>deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm</i>	m2	5,040	1 200,00	6 048,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	22,000	19,00	418,00
117	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	23,000	83,50	1 920,50
118	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	24,150	121,00	2 922,15
119	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	24,150	161,00	3 888,15
120	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	26,000	99,61	2 589,86
121	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	1,911	2 840,00	5 427,24
122	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	23,000	50,48	1 161,04
123	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	26,807	65,80	1 763,90
124	K	713501101	D+M parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou, plošná hmotnost min. 170g/m2 - s přelepenými spoji	m2	9,000	720,00	6 480,00
125	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,294	1 603,64	471,47

D 762 Konstrukce tesařské 36 312,61

126	K	762420035	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 20 mm	m2	4,800	1 194,77	5 734,90
127	K	762810145	Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm	m2	26,000	1 097,85	28 544,10
128	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,951	2 138,39	2 033,61

D 763 Konstrukce suché výstavby 67 848,72

129	K	763111341	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB	m2	10,930	1 272,93	13 913,12
130	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	10,930	177,58	1 940,95
131	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	22,000	481,96	10 603,12
132	M	59030570R	podhled kazetový viditelný rastr 600x600mm - specifikace dle tabulky podhledů C1	m2	23,100	1 560,00	36 036,00
133	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	22,000	176,47	3 882,34
134	K	763501101	Napojení kazetového podhledu na stávající kazetový podhled	m	5,200	110,00	572,00
135	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,533	1 690,78	901,19

D 764 Konstrukce klempířské 48 142,05

136	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	35,000	195,46	6 841,10
137	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,000	79,81	638,48
138	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	5,000	380,52	1 902,60
139	K	764224402	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	14,500	617,24	8 949,98
140	K	764226401	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm	m	3,300	368,95	1 217,54
141	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	7,800	523,95	4 086,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	764511464	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	1 100,41	2 200,82
143	K	764515411	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm	m	8,000	1 728,36	13 826,88
144	K	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	7,500	1 092,98	8 197,35
145	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110	2 549,94	280,49

D 766 Konstrukce truhlářské 144 487,24

146	K	766501101	D+M P1) Vnější plastové okno z vícekomorových profilů 1300x1780 mm - specifikace viz výpis plastových oken	kus	2,000	22 230,00	44 460,00
147	K	766501102	D+M P2) Vnější plastové okno z vícekomorových profilů 1300x1800 mm - specifikace viz výpis plastových oken	kus	2,000	23 850,00	47 700,00
148	K	766501103	D+M P3) Vnější plastové okno z vícekomorových profilů 1300x1600 mm - specifikace viz výpis plastových oken	kus	2,000	20 950,00	41 900,00
149	K	766501105	D+M T1/L) dveře vnitřní 800/1970 s PO EI-SC 30 DP3 se samozavíračem vč. obložkové zárubně - specifikace viz výpis truhlářských výrobků	kus	1,000	9 580,00	9 580,00
150	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 436,000	0,59	847,24

D 767 Konstrukce zámečnické 901 126,08

151	K	767201101	D+M A1) Vnější prosklená stěna: sloupkopříčková fasáda ze systémových hliníkových profilů s integrovanými automatickými dveřmi - specifikace viz výpis hliníkových prvků	kus	1,000	345 000,00	345 000,00
152	K	767201201	D+M O1) Exteriérové žaluzie - skryté v zaomítacím boxu 1300/1780 mm - specifikace viz výpis ostatních prvků	kus	2,000	23 500,00	47 000,00
153	K	767201202	D+M O2) Exteriérové žaluzie - skryté v zaomítacím boxu 1300/1800 mm - specifikace viz výpis ostatních prvků	kus	2,000	24 520,00	49 040,00
154	K	767201204	D+M O4) Montážní izolační blok pro přerušení tepelných mostů - specifikace viz výpis ostatních prvků	kus	10,000	7 250,00	72 500,00
155	K	767501101	D+M Z1) Vnější hrubá čistící zóna pro uložení v celé ploše (vstup do objektu) 1000/1700 mm vč. rámu - specifikace viz výpis zámečnických prvků	kus	1,000	9 450,00	9 450,00
156	K	767501102	D+M Z2) Vnitřní dočišťovací zóna, rolovací vstupní rohož pro vnitřní kryté prostory pro uložení v celé ploše 4050/2630 mm vč. rámu - specifikace viz výpis zámečnických prvků	kus	1,000	15 850,00	15 850,00
157	K	767501103	D+M Z3) Kovové ocelové zábradlí před oknem se sníženým parapetem. Ocelová trubka Ø20mm dl. 1500mm, žárově pozinkovaná a opatřena PUR nátěrem - barva bílá - specifikace viz výpis zámečnických prvků	kus	4,000	5 650,00	22 600,00
158	K	767620845	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 6 m2	m2	55,250	599,51	33 122,93
159	K	767641812	Demontáž automatických dveří výšky do 2200 mm lineráních nebo teleskopických, šířky přes 1000 mm do 2000 mm	kus	1,000	6 524,61	6 524,61
160	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	444,610	136,38	60 635,91
161	K	767995112R	Výroba a dodávka ocelové konstrukce markýzy vč. povrchové úpravy	kg	466,841	165,00	77 028,77
162	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	597,860	59,67	35 674,31
163	K	767995115R	Výroba a dodávka ocelové konstrukce markýzy vč. povrchové úpravy	kg	627,753	85,00	53 359,01
164	K	767995501	D+M sloupu DN 127mm dl. 3500mm do patky kotven pomocí patního plechu 250/250/10mm vč. chemických kotev	kus	2,000	9 821,00	19 642,00
165	K	767995601	D+M - podhled z fasádních exteriérových desek - vláknocementové desky vč. podkladního roštu	m2	33,250	1 352,00	44 954,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 923,000	0,98	8 744,54

D 771		Podlahy z dlaždic					32 949,67
167	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	12,000	17,31	207,72
168	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000	65,33	783,96
169	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	5,200	53,35	277,42
170	M	59054104	<i>profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 17,5x40mm</i>	<i>m</i>	<i>5,720</i>	<i>523,00</i>	<i>2 991,56</i>
171	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	25,000	34,50	862,50
172	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	17,500	163,58	2 862,65
173	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,000	119,50	2 629,00
174	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000	784,71	9 416,52
175	M	59761120	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>15,125</i>	<i>712,00</i>	<i>10 769,00</i>
176	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	17,500	53,09	929,08
177	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	17,500	51,06	893,55
178	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,424	770,55	326,71

D 776		Podlahy povlakové					123 521,06
179	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	60,000	33,29	1 997,40
180	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	60,000	69,05	4 143,00
181	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	60,000	17,31	1 038,60
182	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	60,000	91,38	5 482,80
183	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	60,000	287,91	17 274,60
184	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	60,000	175,76	10 545,60
185	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	60,000	191,80	11 508,00
186	M	28412285R	<i>krytina podlahová PVC tl 2mm - specifikace dle PD</i>	<i>m2</i>	<i>66,000</i>	<i>850,00</i>	<i>56 100,00</i>
187	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	23,100	77,30	1 785,63
188	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	62,000	17,50	1 085,00
189	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	75,200	130,14	9 786,53
190	M	28342166	<i>lišta podlahová PVC zakončovací</i>	<i>m</i>	<i>76,704</i>	<i>30,60</i>	<i>2 347,14</i>
191	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,694	614,93	426,76

D 781		Dokončovací práce - obklady					2 791,08
192	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	17,500	123,99	2 169,83
193	M	19416008	<i>lišta ukončovací hliníková 10mm</i>	<i>m</i>	<i>18,375</i>	<i>33,60</i>	<i>617,40</i>
194	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	770,45	3,85

D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					19 016,44
--------------	--	---	--	--	--	--	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
195	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,780	21,43	3 295,51
196	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,780	102,23	15 720,93
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							70 000,00
197	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	200,000	350,00	70 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDMáj VV průčelí
Objekt:
02 - EI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.

Projektant:
Prúhar Krampera architekti

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

IČ:
DIČ:

IČ: 75454084
DIČ:

Cena bez DPH			267 678,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	267 678,00	21,00%	56 212,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	323 890,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Petr
Velhartický

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2025.06.24
14:11:48 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 02 - EI

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	267 678,00
PSV - Práce a dodávky PSV	267 678,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	267 678,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 02 - EI

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 267 678,00

D PSV Práce a dodávky PSV 267 678,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 267 678,00

1	K	Pol1	Vodič CXKH-R 1x4 zž	m	30,000	85,00	2 550,00
2	K	Pol2	Vodič CXKH-R 1x6 zž	m	20,000	95,00	1 900,00
3	K	Pol3	Vodič CXKH-R 1x16 zž	m	30,000	165,00	4 950,00
4	K	Pol4	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	5,000	65,00	325,00
5	K	Pol5	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	5,000	72,00	360,00
6	K	Pol6	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	60,000	86,00	5 160,00
7	K	Pol7	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	45,000	99,00	4 455,00
8	K	Pol8	Kabel CYSY 5x1,5	m	20,000	93,00	1 860,00
9	K	Pol9	Kabel CYKY 5Cx4	m	3,000	105,00	315,00
10	K	Pol10	Kabel UTP cat.5E	m	340,000	65,00	22 100,00
11	K	Pol11	Kabel CXKH-R 3x1,5	m	110,000	72,00	7 920,00
12	K	Pol12	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	95,000	91,00	8 645,00
13	K	Pol13	Trubka ohebná to 16	m	200,000	45,00	9 000,00
14	K	Pol14	Trubka ohebná to 39	m	30,000	95,00	2 850,00
15	K	Pol15	Krabice teleskopická přístrojová 80-200mm	ks	4,000	185,00	740,00
16	K	Pol16	Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	23,000	45,00	1 035,00
17	K	Pol17	Krabice univerzální KU	ks	6,000	45,00	270,00
18	K	Pol18	Krabice rozvodná KR 97	ks	12,000	195,00	2 340,00
19	K	Pol19	Krabice do vlhka IP67	ks	2,000	452,00	904,00
20	K	Pol20	Lišta potenciálového vyrovnání 1804 UP vč. krabice a víčka - PA	ks	2,000	765,00	1 530,00
21	K	Pol21	Spínač 1 pólový IP 20 - uvažovaný standard ABB TIME bílá	ks	1,000	285,00	285,00
22	K	Pol22	Přepínač střídavý IP20 - uvažovaný standard ABB TIME bílá	ks	1,000	315,00	315,00
23	K	Pol23	Spínač pro žaluzie - dvojité tlačítko - IP20 - uvažovaný standard ABB TIME bílá	ks	4,000	262,00	1 048,00
24	K	Pol24	Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20- uvažovaný standard ABB TIME bílá	ks	4,000	299,00	1 196,00
25	K	Pol25	Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20- uvažovaný standard ABB TIME bílá - dvojité	ks	2,000	415,00	830,00
26	K	Pol26	Zásuvka domovní 230V/16A IP44 - uvažovaný standard ABB TIME bílá	ks	4,000	325,00	1 300,00
27	K	Pol27	Datová zásuvka 2xRJ 45 - IP20 - uvažovaný standard ABB TIME bílá	ks	5,000	285,00	1 425,00
28	K	Pol28	Svítilno A - liniové LED délky cca 3,5m - typ určí architekt	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
29	K	Pol29	Svítilno B (montáž+dodávka) - LED svítilno přisazené 40W, UGR<19, prismatická struktura difusoru pro výrazné potlačení oslnění, 3200lm/927, 2700K, Ra>90, IP20, rozměry 600x600x60 mm. Včetně montážního rámu.	ks	3,000	1 450,00	4 350,00
30	K	Pol30	Svítilno C (montáž+dodávka) - LED podhledové svítilno 25W, 230V, IP65, 4000K	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
31	K	Pol31	Svítilno NO - mouzové s vlastním zdrojem a piktogramem 3W/1h	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
32	K	Pol32	Přemístění stávajícího panelu OPPO vč. napojení na stávající systém	ks	1,000	4 520,00	4 520,00
33	K	Pol33	Okružový rozvaděč R1.3-1 dle specifikace	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
34	K	Pol47	Přepojení nových vstupních dveří na stávající přívodní a ovládací kabely	ks	1,000	850,00	850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	Pol34	Rozšíření a doplnění stávajícího datového rozvaděče RACK	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
36	K	Pol35	Podružný datový rozvaděč RACK 1 vč. kompletní náplně	ks	1,000	14 650,00	14 650,00
37	K	Pol36	Doplnění jističe 20A/3/B do R.1.3	ks	1,000	480,00	480,00
38	K	Pol37	Úprava v rozvaděči R.1.3	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
39	K	Pol38	HZS - sekání drážek, bourání, tvoření prostupů, stavební přípomoci atd.	hod.	90,000	350,00	31 500,00
40	K	Pol39	HZS - přepojení stávající zachované EI	hod.	20,000	350,00	7 000,00
41	K	Pol40	HZS - demontáž stávající EI	hod.	30,000	300,00	9 000,00
42	K	Pol41	Těsnění prostupů požárními konstrukcemi	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
43	K	Pol42	Rozebrání a opětovné složení stávajícího kazetové SDK podhledu	m2	8,000	890,00	7 120,00
44	K	Pol48	Podružný materiál	3%	1,000	3 000,00	3 000,00
45	K	Pol49	PPV	6%	1,000	6 000,00	6 000,00
46	K	Pol47A	Rezerva nepředpokládané náklady	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
47	K	Pol48A	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
48	K	Pol49A	Plán skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
49	K	Pol50	Přesuny	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
50	K	Pol51	Revize	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DDMáj VV průčelí
Objekt:
03 - ÚT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.

Projektant:
Prúhar Krampera architekti

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

IČ:
DIČ:

IČ: 75454084
DIČ:

Cena bez DPH			90 218,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 218,61	21,00%	18 945,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 164,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Petr
Velhartický

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2025.06.24
14:12:03 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Strana 21 z 24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 03 - ÚT

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 218,61
991 - Hodinové zúčtovací sazby	4 400,00
713 - Izolace tepelné	897,89
733 - Rozvod potrubí	24 756,80
734 - Armatury	10 759,36
735 - Otopná tělesa	39 894,92
767 - Konstrukce zámečnické	3 109,64
799 - Ostatní	6 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDMáj VV průčelí
Objekt: 03 - ÚT

Místo: Datum: 10. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 218,61

D 991 Hodinové zúčtovací sazby 4 400,00

1	K	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná a tlaková.zkouška	hod	8,000	350,00	2 800,00
2	K	R01991001MAT	Napuštění, odvzd.a vyregulování	hod	4,000	400,00	1 600,00

D 713 Izolace tepelné 897,89

3	K	713002011MAT	Návl.isolace z pěň.polyethylenu -DN 15/13 mm	m	8,000	26,00	208,00
4	K	713002012MAT	-DN 18/13 mm	m	2,000	28,00	56,00
5	K	713463311R00	Montáž návlek.isolace hadicemi	m	10,000	45,00	450,00
6	K	998713201ROO	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	2,590	71,00	183,89

D 733 Rozvod potrubí 24 756,80

7	K	733111112R00	Potrubí závit.ocel.v kotel.a str., DN 10	m	32,000	371,00	11 872,00
8	K	733111113R00	Potrubí závit.ocel.v kotel.a str., DN 15	m	2,000	415,00	830,00
9	K	733190107R00	Tlak.zkouška potr.ocel. DN 40	m	34,000	15,00	510,00
10	K	733222302T00	Potrubí Cu polotvrdé-lisování DN 15x1	m	8,000	566,00	4 528,00
11	K	733222303U00	Potrubí Cu polotvrdé-lisování DN 18x1	m	8,000	666,00	5 328,00
12	K	733224223U00	Přípl.za zhot.příp.z trub měď.,DN 18/1	m	2,000	203,00	406,00
13	K	733291101U00	Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35	m	16,000	15,00	240,00
14	K	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	%	4,400	237,00	1 042,80

D 734 Armatury 10 759,36

15	K	734209112R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 3/8''	kus	12,000	118,00	1 416,00
16	K	734209113R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2''	kus	2,000	120,00	240,00
17	K	734221536MAT	Rad.ventil V-exact II přímý, G 1/2''	kus	6,000	311,00	1 866,00
18	K	734261314MAT	Šroubení rohové pro těl VK, G 1/2"	kus	2,000	310,00	620,00
19	K	734261317MAT	Adapter šroubení, G 1/2''	kus	4,000	45,00	180,00
20	K	734261717MAT	Radiat. šroubení otop.těles, G 1/2''	kus	6,000	335,00	2 010,00
21	K	734261720MAT	Svěrné šroubení 15x1-G 3/4''	kus	4,000	400,00	1 600,00
22	K	734271194MAT	Termostatická hlavice	kus	8,000	211,00	1 688,00
23	K	734271203T00	Montáž termostatických hlavíc	kus	8,000	136,00	1 088,00
24	K	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,480	107,00	51,36

D 735 Otopná tělesa 39 894,92

25	K	735151473MAT	Panel.těleso Klasik 21 v/š 600/600	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
26	K	735151476MAT	Panel.těleso Klasik 21 v/š 600/900	kus	2,000	2 740,00	5 480,00
27	K	735152476MAT	Panel.těleso Ventil Kompakt PLAN -21VK-6090 Plan	kus	1,000	7 850,00	7 850,00
28	K	735152597MAT	-22VK-9100 Plan	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
29	K	735152750MAT	Stoj.konzole pro těl.600 mm	kus	2,000	450,00	900,00
30	K	735152751MAT	Stoj.konzole pro těl.900 mm	kus	2,000	480,00	960,00
31	K	735159210R00	Montáž těl.panel.2řad.do 1140mm	kus	8,000	850,00	6 800,00
32	K	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,590	388,00	1 004,92

D 767 Konstrukce zámečnické 3 109,64

33	K	767995280MAT	Drobný mont.a spoj.materiál	kg	0,100	1 250,00	125,00
34	K	767995329MAT	Objímka dvoud.s pryž.vložkou -D 18	kus	6,000	65,00	390,00
35	K	767995430MAT	Hmoždinka s vrutem M6	kus	6,000	5,00	30,00
36	K	767995599T00	MTZ závěsné techniky	kus	6,000	400,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	998767201T00	Přesun hmot KDK, H do 6 m	%	294,000	0,56	164,64
D		799	Ostatní				6 400,00
38	K	736212208R00	Stavební přípomoc (fakturovat dle skutečnosti)	hod	4,000	350,00	1 400,00
39	K	799104110MAT	Dokumentace skut.provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00