

Vazební věznice a ústav pro výkon
zabezpečovací detence Brno

P.O.Box 99,Jihlavská 12
Brno
625 99
tel: +420 542 231 211
email:

Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky		3 510 433,90 Kč
	Montáže		1 417 936,40 Kč
	Drobný spotřební, instalační a úchytný materiál		12 500,00 Kč
	Celkem		4 940 870,30 Kč
HLAVA XI.	Servisní práce		
	Výchozí revize el.zařízení		24 600,00 Kč
	Celkem		24 600,00 Kč
HLAVA XII.	Náklady spojené s realizací		
	Mimostaveništní doprava		25 000,00 Kč
	Vedlejší přímé náklady		50 000,00 Kč
	Ztížené pracovní podmínky		49 654,70 Kč
	Celkem		124 654,70 Kč
	Celkem bez DPH		5 090 125,00 Kč
	Daň z přidané hodnoty		
	sazba DPH	21 %	1 068 926,25 Kč
	DPH celkem		1 068 926,25 Kč
	Celkem s DPH	(včetně zaokrouhlení)	6 159 051,25 Kč

PhDr.
Dušan Gáč

Digitálně podepsal
PhDr. Dušan Gáč
Datum: 2025.06.25
10:55:39 +02'00'

Kamil
Urbánek

Digitálně podepsal
Kamil Urbánek
Datum: 2025.06.20
11:05:33 +02'00'

Rozpočet

Zařízení systému perimetrické ochrany

Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
=== SLOUPOVÉ BARIÉRY ===							
1		Duální bariéra - Typ 1	2	ks	235 000,00	470 000,00	
2		Duální bariéra - Typ 2	2	ks	235 000,00	470 000,00	
3		Infra bariéra - Typ 1	2	ks	67 000,00	134 000,00	
4		Patice pro sloup bariéry, rozměr podstavce 40x40cm	24	ks	2 000,00	48 000,00	
5		Napájecí zdroj pro bariéry 12Vss + 24Vst	24	ks	4 000,00	96 000,00	
6		Držák pro uchycení akumulátoru do sloupu	24	ks	2 000,00	48 000,00	
7		Akumulátor bezúdržbový 12V/7Ah	24	ks	2 100,00	50 400,00	
8		Horní kryt pro sloup proti přelezení	2	ks	1 000,00	2 000,00	
9		Přídavná doplerová mikrovlna pro vykrytí mrtvé zóny	2	ks	100 000,00	200 000,00	
10		Ovladač software VIZUAL KONTROL pro EPSS - ABSOLUTE PRO / AVANTGARDE	1	ks	200 000,00	200 000,00	
=== PLOTOVÝ DETEKČNÍ SYSTÉM - Typ 1 ===							
11		Detekční modul v kovovém krytu	12	ks	10 000,00	120 000,00	
12		Armovaný detekční kabel, 100 m	2	ks	10 000,00	20 000,00	
13		Reléový výstupní modul, 8 výstupů	4	ks	4 000,00	16 000,00	
14		Zakončovací modul	4	ks	2 000,00	8 000,00	
15		Kombinovaná přepětová ochrana pro napájení/data	2	ks	10 000,00	20 000,00	
16		Konfigurační SW pro detekční moduly	2	ks	10 000,00	20 000,00	
=== LASEROVÝ DETEKTOR ===							
17		Laserový detektor - Typ 1	1	ks	100 000,00	100 000,00	
18		Výložník/držák detektoru na zeď se vzpěrou, průměr 42 mm, výška 116 mm, pozink	2	ks	10 000,00	20 000,00	
19		Ovladač software VIZUAL KONTROL pro laserový detektor RLS	2	ks	10 000,00	20 000,00	
=== KONCENTRÁTOR PZTS, ZDROJ ===							
20		ZaSU Koncentrátor 22	1	ks	100 000,00	100 000,00	
21		Spínaný zdroj 13,8 Vss/1,5A v kovovém krytu, AKU max. 17Ah	2	ks	10 000,00	20 000,00	
22		Akumulátor bezúdržbový 12V/17Ah	1	ks	100 000,00	100 000,00	
23		MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50 mm	2	ks	10 000,00	20 000,00	
24		Propojovací krabice MK 12 + 2 šroubovací svorky	2	ks	10 000,00	20 000,00	
25		Propojovací krabice 80x80x52 IP65	2	ks	10 000,00	20 000,00	
26		Kabelová průchodka IP68, 5-10 mm, UV a mrazu odolné provedení	1	ks	10 000,00	10 000,00	
27		Kabelová průchodka IP68, 10-14 mm, UV a mrazu odolné provedení	2	ks	10 000,00	20 000,00	
28		Servisní notebook - Typ 1	1	ks	100 000,00	100 000,00	
29		Výstražná tabulka 30 x 50 cm, plastová, UV a mrazu odolná (vč. kotvení) bílý podklad, červené písmo včetně montáže ZAKAZ VSTUPU Střežený prostor	2	ks	10 000,00	20 000,00	
Celkem						2 510 061,60 Kč	
DPH: sazba DPH						527 112,94 Kč	

Instalace systému perimetrické ochrany						
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem Cenová soustava
=== SLOUPOVÉ BARIÉRY ===						
30		Instalace patice duální bariéry	21	ks	2022,22	42466,62
31		Instalace a zapojení duální bariéry - vysílač/přijímač	10	ks	14194,98	141949,80
32		Nastavení duální bariéry - vysílač/přijímač	10	ks	2249,57	22495,70
33		Instalace a zapojení napájecího zdroje	10	ks	1419,49	14194,90
34		Instalace a zapojení akumulátoru	10	ks	2249,57	22495,70
35		Instalace patice infra bariéry	20	ks	2022,22	40444,40
36		Instalace a zapojení infra bariéry - vysílač/přijímač	10	ks	14194,98	141949,80
37		Nastavení infra bariéry - vysílač/přijímač	10	ks	2249,57	22495,70
38		Instalace a zapojení napájecího zdroje	10	ks	1419,49	14194,90
39		Instalace a zapojení akumulátoru	10	ks	2249,57	22495,70
40		Instalace a zapojení přidavného detektoru	1	ks	14194,98	14194,98
41		Instalace ovladače	1	ks	2022,22	2022,22
=== PLOTOVÝ DETEČNÍ SYSTÉM - Typ 1 ===						
42		Instalace a zapojení řídicí jednotky	1	ks	2022,22	2022,22
43		Konfigurace řídicí jednotky	1	ks	2022,22	2022,22
44		Instalace a zapojení zakončovacího modulu	1	ks	2022,22	2022,22
45		Instalace a zapojení expanzní modul s 8 relé	1	ks	2022,22	2022,22
46		Instalace příchytky kabelu/panceřové chráničky	100	ks	141,94	14194,90
47		Instalace a zapojení přepěťové ochrany	1	ks	2022,22	2022,22
=== LASEROVÝ DETEKTOR ===						
48		Instalace a zapojení laserového detektoru	1	ks	14194,98	14194,98
49		Instalace držáku detektoru	1	ks	2022,22	2022,22
50		Konfigurace laserového detektoru	1	ks	2022,22	2022,22
51		Instalace ovladače	1	ks	2022,22	2022,22
=== KONCENTRÁTOR PZTS, ZDROJ ===						
52		Instalace a zapojení modulu	1	ks	2022,22	2022,22
53		Zapojení smyčky	1	ks	2022,22	2022,22
54		Instalace a zapojení napájecího zdroje	1	ks	2022,22	2022,22
55		Instalace a zapojení akumulátoru	1	ks	2022,22	2022,22
56		Instalace a zapojení magnetického kontaktu vratového	1	ks	14194,98	14194,98
57		Instalace propojovací krabice	1	ks	2022,22	2022,22
58		Demontáž detektoru / čidla, včetně ekologické likvidace	10	ks	1419,49	14194,90
59		Nákres podlaží objektu	1	ks	2022,22	2022,22
60		Vložení čidla/hlásiče do software	10	ks	2022,22	20222,20
61		Konfigurace ústředny PZTS	1	h	1419,49	1419,49
62		Konfigurace grafické nadstavby VIZUAL KONTROL	1	h	2022,22	2022,22
63		Uvedení PERIMETRU do trvalého provozu	1	%	2022,22	2022,22
64		Zaškolení obsluhy systému EPSS	1	h	2022,22	2022,22
65		Zkušební provoz systému PERIMETRU	1	d	2022,22	2022,22
Celkem						387 135,60 Kč
DPH: sazba DPH						81 298,48 Kč

Zařízení společných rozvodů							
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
=== DATOVÝ ROZVADĚČ ===							
66	Nást.rozvaděč dvoudílný, 12U, š. 600mm, hloubka 515mm, skleněné dvířka se zámkem		1	ks	140000,00	140000,00	
67	Napájecí lišta, 19", 8 x 230 V, ČSN		1	ks	10000,00	10000,00	
68	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, 1U		1	ks	10000,00	10000,00	
69	19" FO vana komplet, 24xSC 9/125, včetně pigtailů a kazety		1	ks	100000,00	100000,00	
70	Průmyslový switch - Typ 3		1	ks	40000,00	40000,00	
71	Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM		1	ks	100000,00	100000,00	
72	Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM		1	ks	100000,00	100000,00	
73	Optický patchkabel simplexní, SC/SC, E09/125, OS2, 1m		1	ks	10000,00	10000,00	
74	Reléový modul na DIN lištu, 8x NOC 24V relé, 1x RS485		1	ks	100000,00	100000,00	
75	Lišta DIN PR-TS 35/F6 1m		1	ks	10000,00	10000,00	
=== AREÁLOVÝ ROZVADĚČ ===							
76	Rozvaděč polyesterový 600x400x230, IP66, UV a mrazu odolné, plně dveře		1	ks	100000,00	100000,00	
77	Montážní sada na sloup pro skřín šíře 400 mm		1	ks	10000,00	10000,00	
78	Otočná klika C1543 + FAB		1	ks	10000,00	10000,00	
79	Montážní deska 600x400, kov		1	ks	10000,00	10000,00	
80	Lišta DIN PR-TS 35/F6 1m		1	ks	10000,00	10000,00	
81	Svorka řadová 4 mm2, šedá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
82	Svorka řadová 4 mm2, modrá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
83	Svorka řadová 4 mm2, zelenožlutá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
84	Koncová bočnice a separátor tloušťka 1 mm, šedá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
85	Svorka řadová dvojitá 2,5 mm2, šedá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
86	Svorka řadová dvojitá 2,5 mm2, modrá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
87	Svorka řadová dvojitá 2,5 mm2, zelenožlutá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
88	Koncová bočnice a separátor tloušťka 0,8mm, šedá, na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
89	Koncová svěrka na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
90	Jistič B10/1, 10kA, 10A, jednopólový		1	ks	10000,00	10000,00	
91	Přepětová ochrana T3 230V 6A, optická a dálková signalizace poruchy		1	ks	10000,00	10000,00	
92	Zásuvka 230V - v provedení na DIN lištu		1	ks	10000,00	10000,00	
93	Termostat, 1R (1NC), 0 - 60°C		1	ks	10000,00	10000,00	
94	Topné těleso 20W, 230V AC		1	ks	10000,00	10000,00	
95	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm		1	ks	10000,00	10000,00	
96	Spínaný síťový zdroj na DIN lištu 48V 5A		1	ks	10000,00	10000,00	
97	Optický box 8C na DIN lištu 8x		1	ks	10000,00	10000,00	
98	Spojka SC-SC simplexní, SM		1	ks	10000,00	10000,00	
99	Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá, 4ks		1	ks	10000,00	10000,00	
100	Ochrana sváru 60mm		1	ks	10000,00	10000,00	
101	Optický patchkabel simplexní, SC/SC, E09/125, OS2, 1m		1	ks	10000,00	10000,00	
102	Průmyslový switch - Typ 1		1	ks	10000,00	10000,00	
103	Průmyslový switch - Typ 2		1	ks	10000,00	10000,00	
104	Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM		1	ks	100000,00	100000,00	
105	Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM		1	ks	100000,00	100000,00	
106	Kabelová průchodka IP68, 5-10 mm, UV a mrazu odolné provedení		1	ks	10000,00	10000,00	
107	Kabelová průchodka IP68, 10-14 mm, UV a mrazu odolné provedení		1	ks	10000,00	10000,00	
Celkem						500 407,70 Kč	
DPH: sazba DPH						105 085,62 Kč	

Instalace společných rozvodů							
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
=== DATOVÝ ROZVADĚČ ===							
108		Instalace 19" nástěnného dvoudílného rozvaděče	1	ks	100000,00	100000,00	
109		Instalace a zapojení rozvodného panelu 230V	1	ks	10000,00	10000,00	
110		Instalace vyvazovacího panelu	1	ks	10000,00	10000,00	
111		Instalace a zapojení patch optické vany 1U do max. 24 spojek	1	ks	10000,00	10000,00	
112		Instalace pigtailu - svár	1	ks	10000,00	10000,00	
113		Instalace a zapojení Switche 8 x 10/100/1000	1	ks	10000,00	10000,00	
114		Konfigurace switche/routru/modemu	1	ks	10000,00	10000,00	
115		Instalace SFP transceiveru	1	ks	10000,00	10000,00	
116		Instalace propojovacího kabelu	1	ks	10000,00	10000,00	
117		Instalace a zapojení I/O jednotky	1	ks	10000,00	10000,00	
=== AREÁLOVÝ ROZVADĚČ ===							
118		Instalace a zapojení rozvaděče do velikosti 600x400x230, včetně vnitřní výbavy	1	ks	100000,00	100000,00	
119		Instalace pigtailu - svár	1	ks	10000,00	10000,00	
120		Instalace a zapojení Switche 5 x 10/100/1000	1	ks	10000,00	10000,00	
121		Instalace a zapojení Switche 8 x 10/100/1000	1	ks	10000,00	10000,00	
122		Konfigurace switche/routru/modemu	1	ks	10000,00	10000,00	
123		Instalace SFP transceiveru	1	ks	10000,00	10000,00	
124		Instalace propojovacího kabelu	1	ks	10000,00	10000,00	
Celkem						54 951,10 Kč	
DPH: sazba DPH						11 539,73 Kč	

Elektroinstalační materiál							
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
=== TRASY VENKOVNÍ ZEMNÍ ===							
125	Kabelová komora plastová, vodotěsná, 700x710, výška 750/DN624		1	ks	125,00	125,00	
126	Víko kabelové komory plastové DN624		1	ks	125,00	125,00	
127	Těsnící průchodka 110 mm do kabelové komory		1	ks	125,00	125,00	
128	Těsnící průchodka 63 mm do kabelové komory		1	ks	125,00	125,00	
129	Těsnící průchodka 40 mm do kabelové komory		1	ks	125,00	125,00	
130	Dvouplášťová korugovaná chránička do země, vnější průměr 125 mm		1	m	125,00	125,00	
131	Dvouplášťová korugovaná chránička do země, vnější průměr 110 mm		1	m	125,00	125,00	
132	Dvouplášťová korugovaná chránička do země, vnější průměr 63 mm		1	m	125,00	125,00	
133	Dvouplášťová korugovaná chránička do země, vnější průměr 40 mm		1	m	125,00	125,00	
134	Dvouplášťová korugovaná chránička do země, UV odolná, vnější průměr 40 mm		1	m	125,00	125,00	
135	Chránička optického kabelu, vnější průměr 40 mm		1	m	125,00	125,00	
136	Robočočvací krabice, 3 vstupy, se svorkou, IP68		1	ks	125,00	125,00	
=== TRASY VENKOVNÍ ===							
137	Podpěra vedení na ploché střechy PV beton/plast, plastový úchyt		1	ks	125,00	125,00	
138	Pevná kovová trubka - pr. 20, žárový pozink		1	m	125,00	125,00	
139	Ohebná kovová trubka - pr. 18,9, pozink		1	m	125,00	125,00	
140	Příchytka ocelové trubky - pr. 20, pozink		1	ks	125,00	125,00	
141	Závítová spojka ocelové trubky - pr. 20, pozink		1	ks	125,00	125,00	
142	Kabelový žlab kovový 110x150, tl. 1,00, žárový pozink		1	m	125,00	125,00	
143	Víko kabelového žlabu 150, žárový pozink		1	m	125,00	125,00	
144	Úchyt víka kabelového žlabu, pozink		1	ks	125,00	125,00	
=== TRASY VNITŘNÍ ===							
145	Kabelový žlab kovový 110x400, tl. 1,00, žárový zinek		1	m	125,00	125,00	
146	Nosný profil pro kabelové žlaby šířky 400 mm, galvanizované, pro závítové tyče M8, M10		1	ks	125,00	125,00	
147	Závítová tyč M8, galvanický pozink		1	m	125,00	125,00	
148	Plechová přepážka kabelového žlabu 110, pozink		1	m	125,00	125,00	
149	Úchytňý a spojovací materiál pozinkovaný (kotvy, šrouby, matice, podložky)		1	s	125,00	125,00	
150	Víko kabelového žlabu 400, pozink		1	m	125,00	125,00	
151	Úchyt víka kabelového žlabu, pozink		1	ks	125,00	125,00	
152	Lišta na kabely hranatá 40x20, PVC		1	m	125,00	125,00	
153	Lišta na kabely hranatá 20x20, PVC		1	m	125,00	125,00	
=== KABELÁŽ===							
154	Silový kabel pevný CYKY-J 3x4		1	m	125,00	125,00	
155	Silový kabel pevný CYKY-J 3x2,5		1	m	125,00	125,00	
156	Silový kabel pevný CYKY-J 3x1,5		1	m	125,00	125,00	
157	Univerzální FO kabel 8x 9/125µm OS2,LS0H, Dca		1	m	125,00	125,00	
158	Kabel F/UTP Cat.5e AWG24/1 PE venkovní plášť		1	m	125,00	125,00	
159	Sdělovací kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6		1	m	125,00	125,00	
160	Sdělovací kabel TCEPKPFLE 1x4x0,6		1	m	125,00	125,00	
161	Protahovací vodič H07V-U 1,5 (CY)		1	m	125,00	125,00	
162	Konektor RJ45 stíněný Cat.5e, včetně šedé krytky		1	ks	125,00	125,00	
163	keystone modul RJ45, Cat.5e		1	ks	125,00	125,00	
164	Instalační jistič B 16A, 1P, 10kA		1	ks	125,00	125,00	
165	Lepidlo na parozábrany, vysoká přilnavost k PE a PP, 310 ml		1	ks	125,00	125,00	
166	Zátka zavírací pro chráničky 110 mm, UV a mrazu odolné provedení		1	ks	125,00	125,00	
167	Zátka zavírací pro chráničky 40 mm, UV a mrazu odolné provedení		1	ks	125,00	125,00	
168	Těsnící sada pro korugované chránič 110 mm, nerez, do jádrového vrtu/pažnice 150		1	ks	125,00	125,00	
169	Pažnice 150/0/80, nerez, dodatečná montáž, pevná + volná příruba ke sevření izol		1	ks	125,00	125,00	
170	Asfaltový pás hydroizolační		1	m2	125,00	125,00	
Celkem						499 964,60 Kč	
DPH: sazba DPH						104 992,57 Kč	

Elektroinstalace							
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
=== TRASY VENKOVNÍ ZEMNÍ ===							
171		Osazení kabelové komory z plastu	1	ks	12000000	12000000	
172		Osazení víka z plastu pro běžné zatížení	1	ks	2000000	2000000	
173	230 19-4002.R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
174	230 19-1022.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x11,4 mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
175	230 19-1017.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
176	230 19-1007.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
177	230 19-1003.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
178	230 19-1003.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
179	220 06-1164.R00	Položení trubky HDPE do výkopu	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
180	222 26-0102.R00	Acidur 3 vývody - na předem příprav.úchyty	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
=== TRASY VENKOVNÍ ===							
181	222 26-0512.R00	Trubka pancéřová 21 a 25 na povrchu	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
182	222 26-0723.R00	Žlab MARS 125/100mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavik.	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
=== TRASY VNITŘNÍ ===							
183	222 26-0726.R00	Žlab MARS 500/100mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavik.	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
184	222 26-1604.R00	Zhotovení otvoru do 300x450 mm	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
185	222 26-0605.R00	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
186	222 26-0603.R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
=== KABELÁŽ===							
187	210 81-0047.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
188	210 81-0046.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
189	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
190	222 08-0101.R00	Optický kabel v trubce HDPE	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
191	222 28-0214.R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
192	222 28-0213.R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
193	222 28-0213.R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
194	210 80-0504.R00	Vodič H07V-U (CY) 1,5 mm2 uložený v trubkách	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
195	222 30-1101.R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
196	650 06-1611.R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
		Demontáž nevyužitého potrubí ústředního vytápění ve stolárně m.č. 1PB904	1	h	1000000	1000000	
		Přeložka plastového vodovodního potrubí pro umyvadlo ve stolárně m.č. 1PB904	1	h	1000000	1000000	
197	220 06-0391.R00	Zaslepení otvoru kabelovodu	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
198		Hydro, tepelné a plynotěsné utěsnění prostupu chráničky 110 mm	1	ks	1000000	1000000	
199		Natavení hydroizolačního pásu	1	h	1000000	1000000	
200		Pronájem plošiny 12 m	1	d	1000000	1000000	
201	222 17-1001.R00	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	1	ks	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
202	222 31-0991.R00	Výhotovení protokolu o měření optických kabelů	1	h	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
Celkem						327 393,10 Kč	
DPH: sazba DPH						68 752,55 Kč	
Stavební práce							
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
203	275 31-0030.RA0	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	1	m3	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
204	131 10-0010.RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	1	m3	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
205	174 10-0050.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem dovoz šterkopiskou ze vzdálenosti 10 km	1	m3	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
206	460 20-0303.R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
207	460 57-0303.R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
208	174 10-0050.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem dovoz šterkopiskou ze vzdálenosti 10 km	1	m3	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
209	460 20-0163.R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
210	460 57-0163.R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
211	174 10-0050.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem dovoz šterkopiskou ze vzdálenosti 10 km	1	m3	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
212	460 20-0033.R00	Výkop kabelové rýhy 20/80 cm, hornina 3	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
213	460 57-0163.R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
214	174 10-0050.RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem dovoz šterkopiskou ze vzdálenosti 10 km	1	m3	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
215	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
216	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	1	m2	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
217	591 10-0031.RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	1	m2	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
218	460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
219	577 18-1126.R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 9 cm	1	m2	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
220	970 03-1130.R00	Vrtání jádrové do zdva cihelného do D 130 mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
221	970 03-4130.R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm	1	m	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
222	182 00-1113.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	1	m2	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
223	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopiskou po zhutnění tloušťky 10 cm	1	m2	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
224	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	1	t	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
225	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (betonové patky bariér apod.)	1	t	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
226	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1	t	1000000	1000000	CS RTS 2024/I
Celkem						648 456,60 Kč	
DPH: sazba DPH						136 175,89 Kč	
Revize, funkční zkoušky							
Č. p.	Název položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	Cenová soustava
227		Výchozí revize el. zařízení + funkční zkouška systému EPSS	1	s	1000000	1000000	
Celkem						24 600,00 Kč	
DPH: sazba DPH						5 166,00 Kč	