

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00754/2025**

č. smlouvy zhotovitele: **2025/023**

(dále jen jako „**smlouva**“)

## I. Smluvní strany

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>                     | <b>město Kolín</b>                                                                                                                        |
| Sídlo                                 | Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1                                                                                                        |
| Zastoupený                            | Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města                                                                                                  |
| Za objednatele je oprávněn jednat     |                                                                                                                                           |
| ve věcech smluvních                   | Mgr. Michael Kašpar, starosta města                                                                                                       |
| ve věcech technických                 | Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování<br>Městského úřadu Kolín<br>Radka Váňová, investiční referentka OIÚP |
| IČO                                   | 00235440                                                                                                                                  |
| DIČ                                   | CZ00235440                                                                                                                                |
| Telefon                               | 321 748 111                                                                                                                               |
| e-mail                                | posta@mukolin.cz                                                                                                                          |
| ID datové schránky                    | 9kkbs46                                                                                                                                   |
| Bankovní spojení                      | Česká spořitelna a.s., Kolín                                                                                                              |
| Číslo účtu                            | 3661832/0800                                                                                                                              |
| (dále jen jako „ <b>objednatel</b> “) |                                                                                                                                           |

a

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>                 | <b>VPP Group a.s.</b>                                                             |
| Zapsaný                           | v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka<br>22270 |
| Sídlo                             | Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2                                                 |
| Zastoupený                        | Tomášem Procházkou, členem představenstva                                         |
| Za zhotovitele je oprávněn jednat |                                                                                   |
| ve věcech smluvních               | Tomáš Procházka, člen představenstva                                              |
| ve věcech technických             |                                                                                   |
| IČO                               | 05191211                                                                          |
| DIČ                               | CZ05191211                                                                        |
| Telefon                           |                                                                                   |
| e-mail                            |                                                                                   |
| ID datové schránky                | 3ppxmps                                                                           |
| Bankovní spojení                  | ČSOB, a.s.                                                                        |
| Číslo účtu                        | 255493492/0300                                                                    |
| Hlavní stavbyvedoucí              |                                                                                   |

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

## II. Prohlášení a účel smlouvy

- Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Parkovací dům v Kolíně – Přeložka parovodu a veřejného osvětlení**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Parkovací dům v Kolíně – Přeložka parovodu a veřejného osvětlení**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **Projekt Haly s.r.o., Křižovnická 86/6, 110 00 Praha, IČ 06875416** (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 21. 5. 2025 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Dílo není členěno na dílčí části.
3. Dílo bude realizováno v ulici Starokolínská v Kolíně, která se nachází v katastrálním území – Kolín k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené **Projekt Haly s.r.o., Křižovnická 86/6, 110 00 Praha, IČ 06875416**.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích dotčených orgánů, které se k dílu vyjádřily před vydáním povolení stavby.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo rovněž v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018 – 2028, dostupnými z webové stránky <https://www.mukolin.cz/zavazne-standardy-verejneho-osvetleni/d-13489/p1=14453>. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi.
6. Dílem se rozumí dále také:
  - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
  - vypracování a zajištění DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
  - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
  - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště za účasti vedoucího projektu Veolia Energie Kolín, a.s. (dále jen „**VEKOL**“) a správce oblasti VEKOL,
  - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
  - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
  - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
  - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
  - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
  - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 pare a digitální na 1 přenosném nosiči,

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
  - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare.
7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
  8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem. V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.
  9. U instalace nového VO je povinností zhotovitele zajistit u správce očíslování sloupů veřejného osvětlení. Číslo jednotlivých sloupů budou zapsána do DSPS a číselné označení bude součástí geodetického zaměření pro potřeby aktualizace pasportu veřejného osvětlení.

#### 10. Povinnosti a závazky zhotovitele vymezené VEKOL:

##### 1. Zhotovitel se zavazuje před realizací stavby:

- oznámit vedoucímu sektoru VEKOL prokazatelným způsobem min. 14 dní před zahájením prací termín vytyčení inženýrských sítí, tepelných zařízení VEKOL a předání staveniště, a vyzvat vedoucího projektu VEKOL a správce oblasti VEKOL k účasti.

##### 2. Zhotovitel se v průběhu realizace stavby zavazuje:

- řídit obecně závaznými právními předpisy, především zásadami ochrany životního prostředí. Při nakládání se závadnými látkami (chemické látky a přípravky) se zavazuje dodržovat legislativní ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění. Pokud při své činnosti vyprodukuje odpady, bude původcem těchto odpadů (kromě šrotu) stavebník, který bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášku MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zároveň se zhotovitel zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění tak, aby při jeho činnosti nedocházelo ke kontaminaci plochy závadnými látkami a aby nevypouštěl do kanalizace či vodního toku odpadní vody nad rámec kanalizačního řádu a příslušných vodohospodářských povolení,
- provést likvidaci kovového odpadu (dále jen „šrot“). Šrot vzniklý v průběhu plnění díla je vlastnictvím VEKOL, která je zároveň původcem šrotu. Zhotovitel se zavazuje uložit tento odpad do kontejnerů na kovový odpad v areálu společnosti VEKOL. Při vjezdu do areálu si musí zhotovitel vyžádat vážní lístek odvezeného šrotu,
- vést v průběhu provádění přeložky RTZ stavební deník,
- v průběhu provádění prací na přeložce RTZ umožnit technickému dozoru VEKOL účast a kontrolu prováděných prací a respektovat pokyny technického dozoru VEKOL, včetně pořizování fotodokumentace a na jeho pokyn přerušit či zastavit práce na přeložce,
- vyzvat min. 3 pracovní dny předem pověřeného pracovníka VEKOL k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby a dále k účasti při provádění polohového a výškopisného zaměření stavby,
- provést přepojení přeložky RTZ na novou trasu,

##### 3. Zhotovitel se po realizaci stavby zavazuje:

- uvést nemovitosti do původního stavu, nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti,

- zajistit platný veřejnoprávní souhlas s předčasným užíváním realizované přeložky RTZ, a to na dobu od napojení přeložky RTZ do doby nabytí práva užívat stavbu přeložky RTZ na základě kolaudačního souhlasu a předat v kopii VEKOL.

## V. Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
  - Zahájení plnění - po předání staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad červenec 2025.
  - Maximální doba plnění – do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 15. 10. 2025
  - Z důvodu zahájení topné sezóny budou práce na přepojení překládaného RTZ, vyžadující odstavení stávajícího potrubí z provozu a vypuštění topného média, dokončeny nejpozději do 15. 9. 2025.
- Zhotovitel v rámci své nabídky předložil návrh harmonogramu v detailním zpracování v souladu s plánem postupu výstavby uvedeným v rámci projektové dokumentace a stanovenými lhůtami, ke kterému si objednatel vyhrazuje právo vyjádřit se, resp. provést drobné časové nebo věcné úpravy. Zhotovitel je povinen harmonogram upravit vždy ve znění připomínek objednatele. Odsouhlasené znění harmonogramu objednatelem je pro zhotovitele závazné. Harmonogram stavby zpracovaný v detailním provedení musí obsahovat stručný popis hlavních činností a konkrétní časové milníky provádění díla v jednotlivých týdnech realizace díla a zároveň upřesněný odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
- Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy.

## VI. Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                         | <b>14 700 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b> | <b>3 087 000,00 Kč</b>  |
| <b>cena celkem včetně DPH</b>               | <b>17 787 000,00 Kč</b> |

- DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
- Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
  - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
  - b) číslo smlouvy,
  - c) číslo a název stavby,
  - d) předmět díla,
  - e) číslo faktury,
  - f) fakturovanou částku,
  - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas část díla (práce na přepojení překládaného RTZ) v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 c) této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotovené části díla objednateli.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 b) této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 200.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy).
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel v takovém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 150.000,- Kč.
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 dní s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 100.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy).

6. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky.
7. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z výše bankovní záruky č. 2 za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 6 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
10. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč.
11. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
14. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ve výši přesahující smluvní pokutu, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

#### **IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla**

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatel stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí

- dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
  8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
  9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
  10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli ke schválení vzorek svítidel, včetně předložení zpracovaného kontrolního výpočtu osvětlení komunikace a chodníků.

## **X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatel. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu objednateli nebo třetím osobám, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

## **XI. Bankovní záruka**

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. XI. 4. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 1). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí díla a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní záruky č. 1 podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3% celkové ceny díla bez DPH splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 2). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy došlo k poklesu bankovní záruky č. 2, doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, a předložit v originále objednateli novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
7. Bankovní zárukou č. 1 a bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk.
8. Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2, popř. bude tato žádost doručena bankou.
9. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 jsou zahrnuty v ceně díla.
10. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil u své banky možnost zřídit bankovní záruku pro závazkový vztah vyplývající z této Smlouvy.

## **XII. Odpovědnost za škody a pojištění**

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost

zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dní od účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoli důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejích ověřenou kopii. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním této povinnosti více jak 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

### **XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky**

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

### **XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy**

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
  - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
  - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  - prodlení s plněním povinností uvedených v článku XII., nebo v článku XI, odst. 1, nebo v čl. XI, odst. 4 této smlouvy na straně zhotovitele více jak 10 pracovních dní.

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započítáním provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplacených pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
  - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
  - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

## XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
  - objednatele Radka Váňová, referentka OIÚP  
e-mail [radka.vanova@mukolin.cz](mailto:radka.vanova@mukolin.cz)  
tel. 603 213 802
  - zhotovitele 
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání

však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

## **XVI. Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 2. 6. 2025, usnesení č. 6216/101/RM/2025.

V Kolíně dne .....

Ve Velimi dne .....

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar  
Datum: 23.06.2025 14:36:25 +02:00

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta

Tomáš  
Procházka

Digitálně podepsal  
Tomáš Procházka  
Datum: 2025.06.23  
11:00:16 +02'00'

.....  
za zhotovitele  
Tomáš Procházka  
člen představenstva

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

KSO:  
Místo: město Kolín

CC-CZ:  
Datum: 21.05.2025

Zadavatel:  
město Kolín

IČ: 002 35 440  
DIČ: CZ00235440

Účastník:  
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

IČ: 05191211  
DIČ: CZ05191211

Projektant:  
Projekt Haly s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 057 33 171  
DIČ: CZ05733171

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>14 700 000,00</b> |
|---------------------|----------------------|

|              |            |                      |                     |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>14 700 000,00</b> | <b>3 087 000,00</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>17 787 000,00</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

Místo:

město Kolín

Datum:

21.05.2025

Zadavatel:

město Kolín

Projektant:

Projekt Haly s.r.o.

Účastník:

VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

| Kód                   | Popis             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                   | 14 700 000,00      | 17 787 000,00    |     |
| SO 01                 | Kolektor          | 11 150 629,15      | 13 492 261,27    | STA |
| IO 201                | Přeložka parovodu | 3 323 205,58       | 4 021 078,75     | STA |
| IO 203                | Přeložka VO       | 226 165,27         | 273 659,98       | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ  
Objekt:  
SO 01 - Kolektor

KSO:  
Místo: město Kolín

Zadavatel:  
město Kolín

Účastník:  
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Projektant:  
Projekt Haly s.r.o.

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.05.2025

IČ:  
DIČ: CZ00235440

IČ:  
DIČ: CZ05191211

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ: 057 33 171  
CZ05733171

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |               | 11 150 629,15 |               |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně   | Sazba daně    | Výše daně     |
|                         | 11 150 629,15 | 21,00%        | 2 341 632,12  |
|                         | 0,00          | 12,00%        | 0,00          |
| Cena s DPH              |               | v CZK         | 13 492 261,27 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

Objekt: SO 01 - Kolektor

Místo: město Kolín  
Zadavatel: město Kolín  
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 21.05.2025  
Projektant: Projekt Haly s.r.o.  
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                                |  |               |
|------------------------------------------------|--|---------------|
| Náklady stavby celkem                          |  | 11 150 629,15 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 11 061 264,40 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 7 612 632,81  |
| 2 - Zakládání                                  |  | 10 957,38     |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 2 712 114,00  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 288 343,35    |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 41 463,14     |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná           |  | 178 250,00    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 78 564,81     |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot          |  | 117 467,31    |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 21 471,60     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 89 364,75     |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    |  | 89 364,75     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ  
Objekt: SO 01 - Kolektor

Místo: město Kolín

Zadavatel: město Kolín

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 21.05.2025

Projektant: Projekt Haly s.r.o.

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 11 150 629,15

D HSV Práce a dodávky HSV 11 061 264,40

D 1 Zemní práce 7 612 632,81

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |          |           |                |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1          | K | 112151312 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m                                                                                                                                                              | kus | 4,000   | 977,50   | 3 910,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm                                                                                                                         |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151312</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| 2          | K | 112151313 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m                                                                                                                                                              | kus | 2,000   | 1 150,00 | 2 300,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm                                                                                                                         |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151313</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| 3          | K | 112151314 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m                                                                                                                                                              | kus | 1,000   | 1 437,50 | 1 437,50  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm                                                                                                                         |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151314</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| 4          | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                           | kus | 4,000   | 402,50   | 1 610,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| 5          | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000   | 747,50   | 2 242,50  | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                 |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| 6          | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                             | m2  | 192,130 | 74,75    | 14 361,72 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | Předpokládaná mocnost 150mm                                                                                                                                                                                                            |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | 192,1300                                                                                                                                                                                                                               |     | 192,130 |          |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 192,130 |          |           |                |
| 7          | K | 113107170 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                        | m2  | 192,130 | 109,25   | 20 990,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                    |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107170">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107170</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | Předpokládaná mocnost 90mm                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | 192,1300                                                                                                                                                                                                                               |     | 192,130 |          |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 192,130 |          |           |                |
| 8          | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                        | m2  | 192,130 | 132,25   | 25 409,19 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP         |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                    |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182</a>                                                                                                              |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | Předpokládaná mocnost 75mm                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | 192,1300                                                                                                                                                                                                                               |     | 192,130 |          |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 192,130 |          |           |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K          | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                          | m  | 38,400    | 51,75        | 1 987,20          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                     |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Předpoklad betonových silniční obrubník stojatý                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 38,400                                                                                                                                                                               |    | 38,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 38,400    |              |                   |                 |
| 10 | K          | 131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně                                                                                            | m3 | 1 415,154 | 384,10       | 543 560,65        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                               |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251205</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Zatřídění zeminy dle IGP                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení*0,99                                                                                                                                                                        |    | 1 415,154 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 1 415,154 |              |                   |                 |
| 11 | K          | 131313712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                                                                                               | m3 | 14,294    | 2 472,50     | 35 341,92         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313712</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Zatřídění zeminy dle IGP                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení*0,01                                                                                                                                                                        |    | 14,294    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 14,294    |              |                   |                 |
| 12 | K          | 139001101 | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                        | m3 | 142,945   | 23,00        | 3 287,74          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu 1A" 201,500-195,280                                                                                                                       |    | 6,220     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu 2A=2B" 199,100-195,170                                                                                                                    |    | 3,930     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu 3A" 198,700-194,880                                                                                                                       |    | 3,820     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu 3C" 198,000-194,580                                                                                                                       |    | 3,420     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu 4" 198,160-194,580                                                                                                                        |    | 3,580     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 20,970    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Šířka výkopku je uvažována 3,700m v řezu 1A (předpoklad výkop jam)                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Šířka výkopku je uvažována 3,100m v řezu 3A, 3B (předpoklad výkop jam)                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Šířka výkopku je uvažována 2,500m v ostatních řezích (předpoklad výkop jam)                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S1) včetně svahování                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 18,980*6,220+30,000                                                                                                                                                                  |    | 148,056   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě řezu "1A"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (3,000+1,800+2,000)*3,700*6,220                                                                                                                                                      |    | 156,495   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě řezu "2A=2B"                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 13,480*2,500*3,930                                                                                                                                                                   |    | 132,441   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě řezu "3A"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 26,400*3,100*3,820                                                                                                                                                                   |    | 312,629   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě řezu "3B"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 27,000*3,100*3,420                                                                                                                                                                   |    | 286,254   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S2) včetně svahování                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 134,800*3,580-80,000                                                                                                                                                                 |    | 402,584   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Odpočet bourání stávajícího kolektoru - viz. objem bourání kolektoru" -9,011                                                                                                        |    | -9,011    |              |                   |                 |
|    | VV         | Hloubení  | Součet                                                                                                                                                                               |    | 1 429,448 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Příplatek za ztlížené vykopávky - předpoklad 20%" Hloubení*0,100                                                                                                                    |    | 142,945   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 142,945   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 139951123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně                                                                                                         | m3 | 9,011     | 2 242,50     | 20 207,17         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951123</a>                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě řezu "A" viz. výkres bourání kolektoru                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Bourání stávajícího kolektoru" (6,300+3,300+6,300+3,300)*0,150*1,865                                                                                                                |    | 5,371     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení v místě řezu "F" - viz. výkres bourání kolektoru                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Bourání stávajícího kolektoru" (4,405+2,100+4,405+2,100)*0,150*1,865                                                                                                                |    | 3,640     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 9,011     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K          | 153112111 | Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu                                                      | m2 | 1 014,000 | 614,10       | 622 697,40        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153112111</a>          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Předpoklad délky štětovnic 5,050m                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Délka štětovnic dle tabulky prvků" 1014,000                                                                                       |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                             |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
| 15 | K          | 153112122 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu                                                    | m2 | 1 014,000 | 1 771,00     | 1 795 794,00      | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m               |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153112122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153112122</a>          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Předpoklad délky štětovnic 5,050m                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Délka štětovnic dle tabulky prvků" 1014,000                                                                                       |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                             |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
| 16 | M          | 15920311  | štětovnice ocelová                                                                                                                 | t  | 24,700    | 41 860,00    | 1 033 942,00      | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | štětovnice ocelová                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>například VL 604                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Předpoklad 5x obrátkovost                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 123,500/5                                                                                                                          |    | 24,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                             |    | 24,700    |              |                   |                 |
| 17 | K          | 153113112 | Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách                                 | m2 | 1 014,000 | 1 702,00     | 1 725 828,00      | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153113112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153113112</a>          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Předpoklad délky štětovnic 5,050m                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Délka štětovnic dle tabulky prvků" 1014,000                                                                                       |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                             |    | 1 014,000 |              |                   |                 |
| 18 | K          | 153116112 | Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu                                                                     | t  | 12,832    | 15 065,00    | 193 314,08        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž                    |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153116112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153116112</a>          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Převázky dle tabulky prvků                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "U300, S355" 4,948                                                                                                                 |    | 4,948     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "U220, S235" 6,407                                                                                                                 |    | 6,407     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 11,355    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Rozpěry                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TR 168/10, S355" 0,693                                                                                                            |    | 0,693     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TR 108/10, S235" 0,784                                                                                                            |    | 0,784     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 1,477     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                             |    | 12,832    |              |                   |                 |
| 19 | M          | 13411004  | tyč ocelová kruhová jakost S355J2 (11 503) D 170mm                                                                                 | t  | 0,693     | 44 505,00    | 30 841,97         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | tyč ocelová kruhová jakost S355J2 (11 503) D 170mm                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 20 | M          | 13010828  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220                                                                           | t  | 6,407     | 38 525,00    | 246 829,68        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 21 | M          | 13010836  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300                                                                           | t  | 4,948     | 40 480,00    | 200 295,04        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 22 | M          | 13011038  | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 110mm                                                                                 | t  | 0,784     | 43 585,00    | 34 170,64         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 110mm                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 23 | K          | 153116113 | Demontáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu                                                                   | t  | 12,832    | 2 932,50     | 37 629,84         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž                  |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153116113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153116113</a>          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Převázky dle tabulky prvků                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "U300, S355" 4,948                                                                                                                 |    | 4,948     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "U220, S235" 6,407                                                                                                                 |    | 6,407     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                         |    | 11,355    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Rozpěry                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TR 168/10, S355" 0,693                                                                                                            |    | 0,693     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "TR 108/10, S235" 0,784                                                                                                                                                                                       |     | 0,784    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |     | 1,477    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 12,832   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 153122112 | Beranění dřevěných štětových stěn na délku do 5 m z terénu                                                                                                                                                    | m2  | 27,000   | 2 449,50     | 66 136,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Zabaranění štětových stěn ze dřeva z terénu na délku zabaranění do 5 m                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153122112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153122112</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Dle příčných řezu 2B                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad" 6,00*4,50                                                                                                                                                                                        |     | 27,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 27,000   |              |                   |                 |
| 25 | M          | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                             | m3  | 13,500   | 9 855,50     | 133 049,25        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Předpoklad obrátkovosti 2x                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 27,000/2                                                                                                                                                                                                      |     | 13,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 13,500   |              |                   |                 |
| 26 | K          | 153123112 | Odstranění štětových stěn dřevěných zabaraněných do 5 m z terénu                                                                                                                                              | m2  | 27,000   | 2 334,50     | 63 031,50         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Odstranění štětových stěn ze dřeva zabaraněných z terénu při délce zabaranění do 5 m                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153123112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153123112</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Dle příčných řezu 2B                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad" 6,00*4,50                                                                                                                                                                                        |     | 27,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 27,000   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                               | kus | 4,000    | 138,00       | 552,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201401</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K          | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                               | kus | 3,000    | 212,75       | 638,25            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201402</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K          | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                               | kus | 4,000    | 79,35        | 317,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201411</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 30 | K          | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                                               | kus | 3,000    | 148,35       | 445,05            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201412</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K          | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 517,50       | 2 070,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K          | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 793,50       | 2 380,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km                                                                                                                | kus | 76,000   | 23,00        | 1 748,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301931">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301931</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |     | 76,000   |              |                   |                 |
| 34 | K          | 162301932 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km                                                                                                                | kus | 57,000   | 34,50        | 1 966,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301932</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |     | 57,000   |              |                   |                 |
| 35 | K          | 162301951 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km                                                                                                                | kus | 76,000   | 23,00        | 1 748,00          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301951">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301951</a>                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 76,000    |              |                   |                 |
| 36 | K          | 162301952 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 57,000    | 34,50        | 1 966,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301952">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301952</a>                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 57,000    |              |                   |                 |
| 37 | K          | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 76,000    | 51,75        | 3 933,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971</a>                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 76,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 57,000    | 74,75        | 4 260,75          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972</a>                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 57,000    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2 064,030 | 32,20        | 66 461,77         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103</a>                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Přesun zásypového materiálu na mezideponii a zpět v místě stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Zásyp*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2 064,030 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2 064,030 |              |                   |                 |
| 40 | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 397,433   | 212,75       | 84 553,87         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117</a>                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Odvoz kontaminované zeminy na skládku ve vzdálenosti do 30km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 357,362   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Přesun nekontaminované zeminy na skládku ve vzdálenosti do 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení-357,362-Zásyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 40,071    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 397,433   |              |                   |                 |
| 41 | K          | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 7 547,950 | 6,90         | 52 080,86         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119</a>  |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Odvoz kontaminované zeminy na skládku ve vzdálenosti do 30km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hloubení*0,25*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7 147,240 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Přesun nekontaminované zeminy na skládku ve vzdálenosti do 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Hloubení-357,362-Zásyp)*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 400,710   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 7 547,950 |              |                   |                 |
| 42 | K          | 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 9,011     | 212,75       | 1 917,09          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751157</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Odvoz vybouraného materiálu z kolektoru na skládku do vzdálenosti 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9,011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 9,011     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,011     |              |                   |                 |
| 43 | K          | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 90,110    | 6,90         | 621,76            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751159</a> |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | Odvoz vybouraného materiálu z kolektoru na skládku do vzdálenosti 20km                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 9,011*10                                                                                                                                                 |     | 90,110    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 90,110    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 167151111  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                               | m3  | 1 032,015 | 23,00        | 23 736,35         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Nakládání zásypového materiálu na meziskládce v místě stavby                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Zásyp                                                                                                                                                    |     | 1 032,015 |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 1 032,015 |              |                   |                 |
| 45 | K          | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                          | t   | 771,902   | 391,00       | 301 813,68        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                          |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Kontaminovaná zemina                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Hloubení*0,30*1,80                                                                                                                                       |     | 771,902   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 771,902   |              |                   |                 |
| 46 | K          | 171201231  | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                               | t   | 72,128    | 391,00       | 28 202,05         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Nekontaminovaná zemina                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (Hloubení-357,362-Zásyp)*1,80                                                                                                                            |     | 72,128    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 72,128    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                             | m3  | 1 032,015 | 11,50        | 11 868,17         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Uložení zásypového materiálu (výkopku) na mezideponii                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Zásyp                                                                                                                                                    |     | 1 032,015 |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 1 032,015 |              |                   |                 |
| 48 | K          | 174151101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                          | m3  | 1 032,015 | 138,00       | 142 418,07        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Hloubení                                                                                                                                                 |     | 1 429,448 |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -Lože                                                                                                                                                    |     | -75,636   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -Podkladní_deska                                                                                                                                         |     | -37,818   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -Mazanina                                                                                                                                                |     | -7,434    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Odpočet kolektor" -70,800*2,100*1,860                                                                                                                   |     | -276,545  |              |                   |                 |
|    | VV         | Zásyp      | Součet                                                                                                                                                   |     | 1 032,015 |              |                   |                 |
| 49 | K          | 184818231  | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m                                                                                                    | kus | 3,000     | 2 242,50     | 6 727,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm                        |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Předpoklad                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 3,000                                                                                                                                                    |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 50 | K          | 184888928R |                                                                                                                                                          | kpl | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|    | PP         |            | Zabezpečení kořenového systému stromů při realizaci stavebních prací                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | D          | 2          | Zakládání                                                                                                                                                |     |           |              | 10 957,38         |                 |
| 51 | K          | 213141111  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                                                                     | m2  | 150,150   | 25,30        | 3 798,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111</a>                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Ochranná geotextilie pro kolektor                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 71,500*2,100                                                                                                                                             |     | 150,150   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 150,150   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód             | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52 | M          | 69311081        | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                 | m2  | 177,853  | 40,25        | 7 158,58          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |                 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 150,15*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |     | 177,853  |              |                   |                 |
|    | D          | 3               | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                            |     |          |              | 2 712 114,00      |                 |
| 53 | K          | 388129230       | Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 2,5 do 5 t                                                                                    | kus | 36,000   | 4 094,00     | 147 384,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |                 | Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 2,5 do 5 t                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/388129230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/388129230</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Předpokládaná délka jednoho kusu je 2,00m                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Délka kolektoru cca je 71,50m                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 36,000                                                                                                                                                                   |     | 36,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Součet                                                                                                                                                                   |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 54 | M          | 5245547R        | kolektor ze ŽB o vnějších rozměrech 2,10x1,65m                                                                                                                           | kus | 36,000   | 54 337,50    | 1 956 150,00      |                 |
|    | PP         |                 | kolektor ze ŽB o vnějších rozměrech 2,10x1,65m                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K          | 388129720       | Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti do 1 t                                                                                             | kus | 72,000   | 845,25       | 60 858,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |                 | Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/388129720">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/388129720</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
| 56 | M          | 5249589R        | krycí deska ze ŽB pro kolektory délky 1,0m, šířka 2,1m                                                                                                                   | kus | 72,000   | 7 607,25     | 547 722,00        |                 |
|    | PP         |                 | krycí deska ze ŽB pro kolektory délky 1,0m, šířka 2,1m                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 4               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                     |     |          |              | 288 343,35        |                 |
| 57 | K          | 451541111       | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě                                                                                                                            | m3  | 75,636   | 1 023,50     | 77 413,45         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |                 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Ložed pod betonovou podkladní desku pod kolektorem tl. 200mm viz. výkres Řezy kolektorem                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S1) včetně svahování                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 18,980*0,200                                                                                                                                                             |     | 3,796    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "1A"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | (3,000+1,800+2,000)*3,700*0,200                                                                                                                                          |     | 5,032    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "2A=2B"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 13,480*2,500*0,200                                                                                                                                                       |     | 6,740    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "3A"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 26,400*3,100*0,200                                                                                                                                                       |     | 16,368   |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "3B"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 27,000*3,100*0,200                                                                                                                                                       |     | 16,740   |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S2) včetně svahování                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 134,800*0,200                                                                                                                                                            |     | 26,960   |              |                   |                 |
|    | VV         | Lože            | Součet                                                                                                                                                                   |     | 75,636   |              |                   |                 |
| 58 | K          | 452311141       | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                           | m3  | 37,818   | 5 577,50     | 210 929,90        | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |                 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141</a>                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Betonová podkladní deska pod kolektorem tl. 100mm viz. výkres Řezy kolektorem                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S1) včetně svahování                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 18,980*0,100                                                                                                                                                             |     | 1,898    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "1A"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | (3,000+1,800+2,000)*3,700*0,100                                                                                                                                          |     | 2,516    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "2A=2B"                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 13,480*2,500*0,100                                                                                                                                                       |     | 3,370    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "3A"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 26,400*3,100*0,100                                                                                                                                                       |     | 8,184    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě řezu "3B"                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 27,000*3,100*0,100                                                                                                                                                       |     | 8,370    |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S2) včetně svahování                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                 | 134,800*0,100                                                                                                                                                            |     | 13,480   |              |                   |                 |
|    | VV         | Podkladní_deska | Součet                                                                                                                                                                   |     | 37,818   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 6          |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 41 463,14         |                 |
| 59 | K          | 631311114  | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 7,434    | 5 577,50     | 41 463,14         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Betonová krycí vrstva stropní desky kolektoru cca tl. 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 70,80*2,100*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,434    |              |                   |                 |
|    | VV         | Mazanina   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 7,434    |              |                   |                 |
| D  | 8          |            | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 178 250,00        |                 |
| 60 | K          | 89566241R  | Zřízení šachty Š1N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 40 250,00    | 40 250,00         |                 |
|    | PP         |            | Zřízení šachty Š1N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Součástí položky je realizace nové šachty Š1N včetně zemních prací, pažení, dodávky materiálu a poklopů (2x vstup) - litinový poklop o rozměrech 900x600mm. Součástí šachty budou schodnice na dno kolektoru. Poklapy budou jistěny pantem a nerezovým šroubem. Budou osazeny EPDM těsněním proti zatékání vody a tlumení nárazů. Poklapy musí být certifikované pro třídu zatížení D 400.</i> |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K          | 89956524R  | Demontáž stávajících potrubí v kolektoru včetně jejich odvozu do skladu investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 138 000,00   | 138 000,00        |                 |
|    | PP         |            | Demontáž stávajících potrubí v kolektoru včetně jejich odvozu do skladu investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D  | 9          |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 78 564,81         |                 |
| 62 | K          | 895774517R | Zazdění stávajícího kolektoru cihlou plnou pálenou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,400    | 4 542,50     | 38 157,00         |                 |
|    | PP         |            | Zazdění stávajícího kolektoru cihlou plnou pálenou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 2,000*2,100*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,400    |              |                   |                 |
| 63 | K          | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 38,400   | 293,25       | 11 260,80         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Obruby (včetně osazení do betonového lože s opěrou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "ABO 2-15, přímá" 38,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 38,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 38,400   |              |                   |                 |
| 64 | M          | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 39,168   | 193,20       | 7 567,26          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 38,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 39,168   |              |                   |                 |
| 65 | K          | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 2,400    | 3 277,50     | 7 866,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Obruby (včetně osazení do betonového lože s opěrou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Betonové lože C16/20 pod silniční obrubu (250x250mm)" 0,25*0,25*(38,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 66 | K          | 919732211  | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 45,000   | 189,75       | 8 538,75          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Proříznutí drážky + zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou" 45,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 45,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 67 | K          | 919735112  | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 45,000   | 115,00       | 5 175,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |            | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Předpoklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 45,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 45,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 45,000   |              |                   |                 |
| D  | 997        |            | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 117 467,31        |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 68 | K          | 997002511                                                                                                                                               | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km                                                           | t  | 151,970   | 74,75        | 11 359,76         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                         |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 69 | K          | 997002519                                                                                                                                               | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                                                                                   | t  | 2 887,430 | 10,35        | 29 884,90         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km       |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 151,97*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |                                                                                                                                                         |    |           | 2 887,430    |                   |                 |
| 70 | K          | 997002611                                                                                                                                               | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                                       | t  | 151,970   | 74,75        | 11 359,76         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                       |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 71 | K          | 997013811                                                                                                                                               | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                             | t  | 5,000     | 690,00       | 3 450,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 72 | K          | 997013861                                                                                                                                               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                          | t  | 53,983    | 287,50       | 15 520,11         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01            |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 73 | K          | 997013875                                                                                                                                               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 42,269    | 460,00       | 19 443,74         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 74 | K          | 997221625                                                                                                                                               | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                                      | t  | 22,528    | 207,00       | 4 663,30          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                     |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221625">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221625</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Vybouraný materiál z kolektoru na skládku do vzdálenosti 20km                                                                                           |                                                                                                                                                         |    |           | 22,528       |                   |                 |
|    | VV         | 9,011*2,50                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |    |           | 22,528       |                   |                 |
| 75 | K          | 997221873                                                                                                                                               | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 55,718    | 391,00       | 21 785,74         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | D          | 998                                                                                                                                                     | Přesun hmot                                                                                                                                             |    |           |              |                   | 21 471,60       |
| 76 | K          | 998253010                                                                                                                                               | Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály                                                                                                         | t  | 339,472   | 63,25        | 21 471,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Přesun hmot pro kolektory a kanály pro vedení montované železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 10 m                        |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998253010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998253010</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | D          | PSV                                                                                                                                                     | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                     |    |           |              |                   | 89 364,75       |
|    | D          | 711                                                                                                                                                     | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                   |    |           |              |                   | 89 364,75       |
| 77 | K          | 711111001                                                                                                                                               | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                         | m2 | 150,150   | 15,64        | 2 348,35          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním                                            |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001</a>                               |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Hydroizolace stropní části kolektoru                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |    |           | 150,150      |                   |                 |
|    | VV         | 71,500*2,100                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 78 | M          | 11163150                                                                                                                                                | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                | t  | 0,045     | 77 165,00    | 3 472,43          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 150,15*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |                                                                                                                                                         |    |           | 0,045        |                   |                 |
| 79 | K          | 711112001                                                                                                                                               | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                                                            | m2 | 71,500    | 33,93        | 2 426,00          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001</a>                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hydroizolace stropní části kolektoru - přesah 500mm na každou stranu svislou                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 71,500*0,500*2                                                                                                                            |    | 71,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                    |    | 71,500   |              |                   |                 |
| 80 | M          | 11163150  | <b>lak penetrační asfaltový</b>                                                                                                           | t  | 0,024    | 77 165,00    | 1 851,96          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | lak penetrační asfaltový                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 71,5*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |    | 0,024    |              |                   |                 |
| 81 | K          | 711141559 | <b>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP</b>                                                              | m2 | 150,150  | 161,00       | 24 174,15         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559</a>                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hydroizolace stropní části kolektoru                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 71,500*2,100                                                                                                                              |    | 150,150  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                    |    | 150,150  |              |                   |                 |
| 82 | M          | 62832001  | <b>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm</b>                | m2 | 175,000  | 151,80       | 26 565,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 150,15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    | 175,000  |              |                   |                 |
| 83 | K          | 711142559 | <b>Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP</b>                                                                 | m2 | 71,500   | 184,00       | 13 156,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559</a>                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Hydroizolace stropní části kolektoru - přesah 500mm na každou stranu svislou                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 71,500*0,500*2                                                                                                                            |    | 71,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                    |    | 71,500   |              |                   |                 |
| 84 | M          | 62832001  | <b>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm</b>                | m2 | 87,302   | 151,80       | 13 252,44         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 71,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |    | 87,302   |              |                   |                 |
| 85 | K          | 998711101 | <b>Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m</b>                                                 | t  | 1,417    | 1 495,00     | 2 118,42          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101</a>                 |    |          |              |                   |                 |
|    |            |           | základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

Objekt:  
IO 201 - Přeložka parovodu

KSO:  
Místo: město Kolín

Zadavatel:  
město Kolín

Účastník:  
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Projektant:  
Projekt Haly s.r.o.

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.05.2025

IČ:  
DIČ: CZ00235440

IČ:  
DIČ: CZ05191211

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ: CZ05733171

|                         |              |            |              |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 3 323 205,58 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |              |
|                         | 3 323 205,58 | 21,00%     | 697 873,17   |              |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |              |
| Cena s DPH              |              |            | v CZK        | 4 021 078,75 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

Objekt: IO 201 - Přeložka parovodu

Místo: město Kolín  
Zadavatel: město Kolín  
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 21.05.2025  
Projektant: Projekt Haly s.r.o.  
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem  |  | 3 323 205,58 |
| M - Práce a dodávky M  |  | 3 323 205,58 |
| 23-M - Montáže potrubí |  | 3 323 205,58 |
| D1 - Potrubí           |  | 1 829 503,28 |
| D2 - Nátěry            |  | 177 245,80   |
| D3 - Izolace           |  | 1 016 210,00 |
| D4 - Montážní práce    |  | 94 300,00    |
| D5 - Ostatní           |  | 205 946,50   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

Objekt: IO 201 - Přeložka parovodu

Místo: město Kolín  
Zadavatel: město Kolín  
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 21.05.2025  
Projektant: Projekt Haly s.r.o.  
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 323 205,58

D M Práce a dodávky M 3 323 205,58

D 23-M Montáže potrubí 3 323 205,58

D D1 Potrubí 1 829 503,28

|    |    |       |                                               |    |        |           |            |  |
|----|----|-------|-----------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|--|
| 37 | K  | Pol1  | Ocel DN200 (219,1x9), PN40                    | m  | 72,000 | 7 301,00  | 525 672,00 |  |
|    | PP |       | Ocel DN200 (219,1x9), PN40                    |    |        |           |            |  |
| 40 | K  | Pol2  | Ocel DN400 (406,4x8,8), PN40, materiál P235GH | m  | 72,000 | 12 167,00 | 876 024,00 |  |
|    | PP |       | Ocel DN400 (406,4x8,8), PN40, materiál P235GH |    |        |           |            |  |
| 41 | K  | Pol3  | Přechod asymetrický DN500/400                 | ks | 2,000  | 84 494,14 | 168 988,28 |  |
|    | PP |       | Přechod asymetrický DN500/400                 |    |        |           |            |  |
| 42 | K  | Pol4  | Koleno DN200, 105°                            | ks | 1,000  | 17 008,50 | 17 008,50  |  |
|    | PP |       | Koleno DN200, 105°                            |    |        |           |            |  |
| 43 | K  | Pol5  | Koleno DN400, 105°                            | ks | 1,000  | 42 584,50 | 42 584,50  |  |
|    | PP |       | Koleno DN400, 105°                            |    |        |           |            |  |
| 44 | K  | Pol6  | Koleno DN200, 111°                            | ks | 1,000  | 19 492,50 | 19 492,50  |  |
|    | PP |       | Koleno DN200, 111°                            |    |        |           |            |  |
| 45 | K  | Pol7  | Koleno DN400, 111°                            | ks | 1,000  | 44 562,50 | 44 562,50  |  |
|    | PP |       | Koleno DN400, 111°                            |    |        |           |            |  |
| 46 | K  | Pol8  | Koleno DN200, 120°                            | ks | 1,000  | 24 644,50 | 24 644,50  |  |
|    | PP |       | Koleno DN200, 120°                            |    |        |           |            |  |
| 47 | K  | Pol9  | Koleno DN400, 120°                            | ks | 1,000  | 45 517,00 | 45 517,00  |  |
|    | PP |       | Koleno DN400, 120°                            |    |        |           |            |  |
| 38 | K  | Pol10 | Koleno DN200, 100°                            | ks | 1,000  | 19 492,50 | 19 492,50  |  |
|    | PP |       | Koleno DN200, 100°                            |    |        |           |            |  |
| 39 | K  | Pol11 | Koleno DN400, 100°                            | ks | 1,000  | 45 517,00 | 45 517,00  |  |
|    | PP |       | Koleno DN400, 100°                            |    |        |           |            |  |
|    | D  | D2    | Nátěry                                        |    |        |           | 177 245,80 |  |
| 48 | K  | Pol12 | Potrubí DN200                                 | m  | 72,000 | 1 050,00  | 75 600,00  |  |
|    | PP |       | Potrubí DN200                                 |    |        |           |            |  |
| 49 | K  | Pol13 | Potrubí DN400                                 | m  | 72,000 | 1 340,00  | 96 480,00  |  |
|    | PP |       | Potrubí DN400                                 |    |        |           |            |  |
| 50 | K  | Pol14 | Koleno DN200                                  | ks | 4,000  | 325,45    | 1 301,80   |  |
|    | PP |       | Koleno DN200                                  |    |        |           |            |  |
| 51 | K  | Pol15 | Koleno DN400                                  | ks | 4,000  | 644,00    | 2 576,00   |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |       | Koleno DN400                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | Pol16 | Přechod DN500/400                                                                               | ks | 2,000    | 644,00       | 1 288,00          |                 |
|    | PP  |       | Přechod DN500/400                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | D3    | Izolace                                                                                         |    |          |              | 1 016 210,00      |                 |
| 53 | K   | Pol17 | Izolační pouzdro tl. 80 mm pr. 219 mm                                                           | m  | 72,000   | 5 850,00     | 421 200,00        |                 |
|    | PP  |       | Izolační pouzdro tl. 80 mm pr. 219 mm                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | Pol18 | Minerální vata tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti 0.032 W/m2K, teplotní odolnost do 640°C | m2 | 92,000   | 3 990,00     | 367 080,00        |                 |
|    | PP  |       | Minerální vata tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti 0.032 W/m2K, teplotní odolnost do 640°C |    |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | Pol19 | Minerální vata tl. 80 mm, součinitel tepelné vodivosti 0.032 W/m2K, teplotní odolnost do 640°C  | m2 | 136,000  | 1 107,45     | 150 613,20        |                 |
|    | PP  |       | Minerální vata tl. 80 mm, součinitel tepelné vodivosti 0.032 W/m2K, teplotní odolnost do 640°C  |    |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | Pol20 | Hliníková folie vyztužená pozinkovaným šestihranným pletivem (např. Flexipan PZ 20)             | m2 | 220,000  | 351,44       | 77 316,80         |                 |
|    | PP  |       | Hliníková folie vyztužená pozinkovaným šestihranným pletivem (např. Flexipan PZ 20)             |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | D4    | Montážní práce                                                                                  |    |          |              | 94 300,00         |                 |
| 57 | K   | Pol21 | Montáž rozvodů                                                                                  | m  | 72,000   | 1 150,00     | 82 800,00         |                 |
|    | PP  |       | Montáž rozvodů                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | Pol22 | Montáž tvarovek                                                                                 | ks | 10,000   | 1 150,00     | 11 500,00         |                 |
|    | PP  |       | Montáž tvarovek                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | D5    | Ostatní                                                                                         |    |          |              | 205 946,50        |                 |
| 59 | K   | Pol23 | Pevný bod DN400 včetně kotvení do podlahy                                                       | ks | 3,000    | 1 700,00     | 5 100,00          |                 |
|    | PP  |       | Pevný bod DN400 včetně kotvení do podlahy                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 60 | K   | Pol24 | Pevný bod DN200 včetně kotvení do podlahy                                                       | ks | 3,000    | 1 092,50     | 3 277,50          |                 |
|    | PP  |       | Pevný bod DN200 včetně kotvení do podlahy                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | Pol25 | Kluzný bod DN400 včetně kotvení do podlahy                                                      | ks | 14,000   | 7 358,85     | 103 023,90        |                 |
|    | PP  |       | Kluzný bod DN400 včetně kotvení do podlahy                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | Pol26 | Kluzný bod DN200 včetně kotvení do podlahy                                                      | ks | 14,000   | 3 899,65     | 54 595,10         |                 |
|    | PP  |       | Kluzný bod DN200 včetně kotvení do podlahy                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | Pol27 | Proplach systému                                                                                | ks | 1,000    | 6 500,00     | 6 500,00          |                 |
|    | PP  |       | Proplach systému                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | Pol28 | Tlaková zkouška                                                                                 | ks | 1,000    | 6 200,00     | 6 200,00          |                 |
|    | PP  |       | Tlaková zkouška                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | Pol29 | Provozní zkouška                                                                                | ks | 1,000    | 11 000,00    | 11 000,00         |                 |
|    | PP  |       | Provozní zkouška                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | Pol30 | Topná zkouška, uvedení do provozu                                                               | ks | 1,000    | 16 250,00    | 16 250,00         |                 |
|    | PP  |       | Topná zkouška, uvedení do provozu                                                               |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ  
Objekt:  
IO 203 - Přeložka VO

KSO:  
Místo: město Kolín

Zadavatel:  
město Kolín

Účastník:  
VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Projektant:  
Projekt Haly s.r.o.

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.05.2025

IČ:  
DIČ: CZ00235440

IČ:  
DIČ: CZ05191211

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ: 057 33 171  
CZ05733171

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 226 165,27 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 226 165,27  | 21,00%     | 47 494,71  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 273 659,98 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ  
Objekt: IO 203 - Přeložka VO

Místo: město Kolín  
Zadavatel: město Kolín  
Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 21.05.2025  
Projektant: Projekt Haly s.r.o.  
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                    | 226 165,27 |
| M - Práce a dodávky M                    | 226 165,27 |
| 21-M - Elektromontáže                    | 79 124,54  |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 147 040,73 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ  
Objekt: IO 203 - Přeložka VO

Místo: město Kolín

Zadavatel: město Kolín

Účastník: VPP Group a.s., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2

Datum: 21.05.2025

Projektant: Projekt Haly s.r.o.

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |      |                   |                                                                                                                                                               |     |        |           |            |                |
|------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |                   |                                                                                                                                                               |     |        |           | 226 165,27 |                |
| D                      | M    | Práce a dodávky M |                                                                                                                                                               |     |        |           | 226 165,27 |                |
| D                      | 21-M | Elektromontáže    |                                                                                                                                                               |     |        |           | 79 124,54  |                |
| 1                      | K    | 210120101         | Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem                                                                                                        | kus | 1,000  | 442,75    | 442,75     | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem                                             |     |        |           |            |                |
|                        |      | Online PSC        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120101</a>                                     |     |        |           |            |                |
| 2                      | M    | RMAT0002          | pojistková patrona 6A                                                                                                                                         | ks  | 1,000  | 102,35    | 102,35     |                |
|                        |      | PP                | pojistková patrona 6A                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| 3                      | K    | 210203901         | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík                                                                    | kus | 1,000  | 1 667,50  | 1 667,50   | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík                                                                    |     |        |           |            |                |
|                        |      | Online PSC        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901</a>                                     |     |        |           |            |                |
| 4                      | M    | RMAT0001          | svítidlo veřejného osvětlení LED 50-60W 7200lm 3000K                                                                                                          | kus | 1,000  | 12 937,50 | 12 937,50  |                |
|                        |      | PP                | svítidlo veřejného osvětlení LED 50-60W 7200lm 3000K                                                                                                          |     |        |           |            |                |
| 5                      | K    | 210204011         | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                         | kus | 1,000  | 3 967,50  | 3 967,50   | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m                                                                                        |     |        |           |            |                |
|                        |      | Online PSC        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011</a>                                     |     |        |           |            |                |
| 6                      | M    | 31674107          | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m                                                                                                               | kus | 1,000  | 16 871,65 | 16 871,65  | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m                                                                                                               |     |        |           |            |                |
| 7                      | K    | 210204201         | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                              | kus | 1,000  | 1 023,50  | 1 023,50   | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                              |     |        |           |            |                |
|                        |      | Online PSC        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201</a>                                     |     |        |           |            |                |
| 8                      | M    | 31674134          | výzbroj stožárová SV 9.16.4                                                                                                                                   | kus | 1,000  | 2 226,40  | 2 226,40   | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | výzbroj stožárová SV 9.16.4                                                                                                                                   |     |        |           |            |                |
| 9                      | K    | 210204222         | Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm                                                                                                                  | kus | 1,000  | 143,75    | 143,75     | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru přes 150 mm                                                                                     |     |        |           |            |                |
|                        |      | Online PSC        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204222</a>                                     |     |        |           |            |                |
| 10                     | M    | 31674126          | manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm                                                                                                                   | kus | 1,000  | 327,75    | 327,75     | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm                                                                                                                   |     |        |           |            |                |
| 11                     | K    | 210220020         | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě                                                             | m   | 70,000 | 40,25     | 2 817,50   | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě |     |        |           |            |                |
|                        |      | Online PSC        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020</a>                                     |     |        |           |            |                |
| 12                     | M    | 35442062          | pás zemní 30x4mm FeZn                                                                                                                                         | kg  | 70,000 | 86,25     | 6 037,50   | CS ÚRS 2025 01 |
|                        |      | PP                | pás zemní 30x4mm FeZn                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| 13                     | K    | 210220022         | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě                                                       | m   | 3,000  | 40,25     | 120,75     | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022</a> |     |          |              |                   |                 |
| 14 | M          | 35441073  | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 3,000    | 41,40        | 124,20            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K          | 210220300 | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,000    | 36,80        | 110,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220300">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220300</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 16 | M          | RMAT0003  | svorka připojovací SP1                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 22,43        | 22,43             |                 |
|    | PP         |           | svorka připojovací SP1                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M          | RMAT0004  | svorka páska drát SR03                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 44,85        | 89,70             |                 |
|    | PP         |           | svorka páska drát SR03                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K          | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 52,90        | 211,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M          | RMAT0005  | svorka pas./pas. SR02                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    | 32,20        | 128,80            |                 |
|    | PP         |           | svorka pas./pas. SR02                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K          | 210280001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 4 600,00     | 4 600,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280001</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K          | 210812011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště                                                                                                                                                                            | m   | 9,000    | 13,80        | 124,20            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 22 | M          | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                       | m   | 10,350   | 281,75       | 2 916,11          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 10,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,350   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 210902012 | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně                                                                                                                                                                                      | m   | 78,000   | 40,25        | 3 139,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210902012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210902012</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 24 | M          | 34113120  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2                                                                                                                                                                                                                                | m   | 89,700   | 142,35       | 12 768,80         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 89,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 89,700   |              |                   |                 |
| 25 | K          | 218100003 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 16,000   | 247,25       | 3 956,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100003</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K          | 218204002 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 1 628,40     | 1 628,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204002</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 27 | K          | 218204201 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 373,75       | 373,75            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204201</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 28 | K          | 218220002 | Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,000    | 244,25       | 244,25            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220002</a>                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D  | 46-M       |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 147 040,73        |                 |

| PČ | Typ        | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K          | 460141112     | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                         | m3 | 0,500      | 1 359,30     | 679,65            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Hloubení jam strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                       |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460141112</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 30 | K          | 460171312     | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                 | m  | 70,000     | 113,85       | 7 969,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171312</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 31 | K          | 460411122     | Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3                                                                                                                                         | m3 | 0,200      | 667,00       | 133,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                 |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460411122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460411122</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 32 | K          | 460451322     | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3                                                                                                                                    | m  | 70,000     | 67,85        | 4 749,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3       |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451322</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 33 | K          | 460641113     | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20                                                                                                                                            | m3 | 0,500      | 3 731,75     | 1 865,88          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641113</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 34 | K          | 460661512     | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm                                                                                                                                       | m  | 70,000     | 105,80       | 7 406,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 35 | K          | 460791112     | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm                                                                                                                                   | m  | 78,000     | 35,65        | 2 780,70          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm                                                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791112</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 36 | M          | 34571361      | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm                                                                                                                                                    | m  | 81,900     | 71,30        | 5 839,47          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV         |               | 78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                               |    | 81,900     |              |                   |                 |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 81,900     |              |                   |                 |
| 37 | M          | SMB.900999030 | PÍSEK 0,3 - 0,8, 25kg                                                                                                                                                                                                   | kg | 25 000,000 | 2,88         | 72 000,00         |                 |
|    | PP         |               | PÍSEK 0,3 - 0,8, 25kg                                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
| 38 | K          | 468041124     | Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm                                                                                                                                           | m  | 70,000     | 109,25       | 7 647,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 15 do 20 cm                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041124</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 39 | K          | 469981111     | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích                                                                                                                                                              | t  | 25,022     | 1 437,50     | 35 969,13         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |               | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111</a>                                                                                               |    |            |              |                   |                 |

SEZNAM FIGUR

Kód: 1  
Stavba: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ

Datum: 21.05.2025

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-----|-------|----|--------|
|-----|-------|----|--------|

SO 01 Kolektor

| Hloubení | Hloubení                                                                      | m3 | 1 429,448 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|          | Šířka výkopku je uvažována 3,700m v řezu 1A (předpoklad výkop jam)            |    | 0,000     |
|          | Šířka výkopku je uvažována 3,100m v řezu 3A, 3B (předpoklad výkop jam)        |    | 0,000     |
|          | Šířka výkopku je uvažována 2,500m v ostatních řezích (předpoklad výkop jam)   |    | 0,000     |
|          | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S1) včetně svahování                  |    | 0,000     |
|          | 18,980*6,220+30,000                                                           |    | 148,056   |
|          | Hloubení v místě řezu "1A"                                                    |    | 0,000     |
|          | (3,000+1,800+2,000)*3,700*6,220                                               |    | 156,495   |
|          | Hloubení v místě řezu "2A=2B"                                                 |    | 0,000     |
|          | 13,480*2,500*3,930                                                            |    | 132,441   |
|          | Hloubení v místě řezu "3A"                                                    |    | 0,000     |
|          | 26,400*3,100*3,820                                                            |    | 312,629   |
|          | Hloubení v místě řezu "3B"                                                    |    | 0,000     |
|          | 27,000*3,100*3,420                                                            |    | 286,254   |
|          | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S2) včetně svahování                  |    | 0,000     |
|          | 134,800*3,580-80,000                                                          |    | 402,584   |
|          | "Odpočet bourání stávajícího kolektoru - viz. objem bourání kolektoru" -9,011 |    | -9,011    |
| Hloubení | Součet                                                                        |    | 1 429,448 |

Použití figury:

|           |                                                                                                                           |    |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                              | m3 | 142,945   |
| 131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně                                 | m3 | 1 415,154 |
| 131313712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                                    | m3 | 14,294    |
| 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 397,433   |
| 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 7 547,950 |
| 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                           | t  | 771,902   |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t  | 72,128    |
| 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3 | 1 032,015 |

| Kód                    | Popis                                                                                        | MJ        | Výměra        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Lože</b>            | <b>Lože pod potrubí</b>                                                                      | <b>m3</b> | <b>75,636</b> |
|                        | Ložed pod betonovou podkladní desku pod kolektorem tl. 200mm viz. výkres Řezy kolektorem     |           | 0,000         |
|                        | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S1) včetně svahování                                 |           | 0,000         |
|                        | 18,980*0,200                                                                                 |           | 3,796         |
|                        | Hloubení v místě řezu "1A"                                                                   |           | 0,000         |
|                        | (3,000+1,800+2,000)*3,700*0,200                                                              |           | 5,032         |
|                        | Hloubení v místě řezu "2A=2B"                                                                |           | 0,000         |
|                        | 13,480*2,500*0,200                                                                           |           | 6,740         |
|                        | Hloubení v místě řezu "3A"                                                                   |           | 0,000         |
|                        | 26,400*3,100*0,200                                                                           |           | 16,368        |
|                        | Hloubení v místě řezu "3B"                                                                   |           | 0,000         |
|                        | 27,000*3,100*0,200                                                                           |           | 16,740        |
|                        | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S2) včetně svahování                                 |           | 0,000         |
|                        | 134,800*0,200                                                                                |           | 26,960        |
| Lože                   | Součet                                                                                       |           | 75,636        |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                              |           |               |
| 451541111              | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě                                                | m3        | 75,636        |
| 174151101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | m3        | 1 032,015     |
| <b>Mazanina</b>        | <b>Mazanina</b>                                                                              | <b>m3</b> | <b>7,434</b>  |
|                        | Betonová krycí vrstva stropní desky kolektoru cca tl. 50mm                                   |           | 0,000         |
|                        | 70,80*2,100*0,05                                                                             |           | 7,434         |
| Mazanina               | Součet                                                                                       |           | 7,434         |
| <b>Použití figury:</b> |                                                                                              |           |               |
| 631311114              | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3        | 7,434         |
| 174151101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | m3        | 1 032,015     |
| <b>Podkladní_deska</b> | <b>Podkladní deska</b>                                                                       | <b>m3</b> | <b>37,818</b> |
|                        | Betonová podkladní deska pod kolektorem tl. 100mm viz. výkres Řezy kolektorem                |           | 0,000         |
|                        | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S1) včetně svahování                                 |           | 0,000         |
|                        | 18,980*0,100                                                                                 |           | 1,898         |
|                        | Hloubení v místě řezu "1A"                                                                   |           | 0,000         |
|                        | (3,000+1,800+2,000)*3,700*0,100                                                              |           | 2,516         |
|                        | Hloubení v místě řezu "2A=2B"                                                                |           | 0,000         |
|                        | 13,480*2,500*0,100                                                                           |           | 3,370         |
|                        | Hloubení v místě řezu "3A"                                                                   |           | 0,000         |

| Kód                             | Popis                                                                                                                     | MJ        | Výměra           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|                                 | 26,400*3,100*0,100                                                                                                        |           | 8,184            |
|                                 | Hloubení v místě řezu "3B"                                                                                                |           | 0,000            |
|                                 | 27,000*3,100*0,100                                                                                                        |           | 8,370            |
|                                 | Hloubení v místě stávajícího kolektoru (S2) včetně svahování                                                              |           | 0,000            |
|                                 | 134,800*0,100                                                                                                             |           | 13,480           |
| Podkladní_deska                 | Součet                                                                                                                    |           | 37,818           |
| <b>Použití figury:</b>          |                                                                                                                           |           |                  |
| 452311141                       | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop                            | m3        | 37,818           |
| 174151101                       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3        | 1 032,015        |
| <b>Zásyp</b>                    | <b>Zásyp</b>                                                                                                              | <b>m3</b> | <b>1 032,015</b> |
|                                 | Hloubení                                                                                                                  |           | 1 429,448        |
|                                 | -Lože                                                                                                                     |           | -75,636          |
|                                 | -Podkladní_deska                                                                                                          |           | -37,818          |
|                                 | -Mazanina                                                                                                                 |           | -7,434           |
|                                 | "Odpočet kolektor" -70,800*2,100*1,860                                                                                    |           | -276,545         |
| Zásyp                           | Součet                                                                                                                    |           | 1 032,015        |
| <b>Použití figury:</b>          |                                                                                                                           |           |                  |
| 174151101                       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3        | 1 032,015        |
| 162351103                       | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                      | m3        | 2 064,030        |
| 162751117                       | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3        | 397,433          |
| 162751119                       | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3        | 7 547,950        |
| 167151111                       | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                | m3        | 1 032,015        |
| 171201231                       | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t         | 72,128           |
| 171251201                       | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3        | 1 032,015        |
| <b>IO 201 Přeložka parovodu</b> |                                                                                                                           |           |                  |
| <b>Hloubení</b>                 | <b>Hloubení</b>                                                                                                           | <b>m3</b> | <b>746,655</b>   |
|                                 | Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu "A" je 3,930m                                                                   |           | 0,000            |
|                                 | Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu "B" je 3,970m                                                                   |           | 0,000            |
|                                 | Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu "C" je 3,800m                                                                   |           | 0,000            |
|                                 | Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu "D" je 3,620m                                                                   |           | 0,000            |
|                                 | Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu "E" je 3,435m                                                                   |           | 0,000            |
|                                 | Předpokládaná hloubka výkopu v místě řezu "F" je 3,420m                                                                   |           | 0,000            |
|                                 | Šířka výkopku je uvažována 2,400m (předpoklad výkop jam)                                                                  |           | 0,000            |
|                                 | Hloubení v místě řezu "A" včetně místa stávajícího kolektoru                                                              |           | 0,000            |

| Kód                    | Popis                                                                                                                                          | MJ        | Výměra         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                        | 10,358*2,400*3,930                                                                                                                             |           | 97,697         |
|                        | "Svahování v místě stávajícího kolektoru - předpoklad" 25,000                                                                                  |           | 25,000         |
|                        | "Odpočet bourání stávajícího kolektoru" -2,100*1,860*3,769                                                                                     |           | -14,722        |
|                        | Hloubení v místě řezu "B" - úsek svahován, průřezová plocha výkopu 20,69m2 (viz. výkres řezu kolektorem)                                       |           | 0,000          |
|                        | 20,690*3,430                                                                                                                                   |           | 70,967         |
|                        | Hloubení v místě řezu "C"                                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | 16,433*2,400*3,800                                                                                                                             |           | 149,869        |
|                        | Hloubení v místě řezu "D"                                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | 20,256*2,400*3,620                                                                                                                             |           | 175,984        |
|                        | Hloubení v místě řezu "E"                                                                                                                      |           | 0,000          |
|                        | (59,001-16,433-20,256-2,587)*2,400*3,435                                                                                                       |           | 162,613        |
|                        | Hloubení v místě řezu "F" - úsek pažen pouze z jedné strany a částečně svahován, průřezová plocha výkopu 11,36m2 (viz. výkres řezu kolektorem) |           | 0,000          |
|                        | 11,360*7,870                                                                                                                                   |           | 89,403         |
|                        | "Odpočet bourání stávajícího kolektoru" -2,100*1,860*2,600                                                                                     |           | -10,156        |
| Hloubení               | Součet                                                                                                                                         |           | 746,655        |
| <b>Lože</b>            | <b>Lože pod potrubí</b>                                                                                                                        | <b>m3</b> | <b>33,984</b>  |
|                        | Ložed pod betonovou podkladní desku pod kolektorem tl. 200mm viz. výkres Řezy kolektorem                                                       |           | 0,000          |
|                        | 2,400*70,800*0,200                                                                                                                             |           | 33,984         |
| Lože                   | Součet                                                                                                                                         |           | 33,984         |
| <b>Mazanina</b>        | <b>Mazanina</b>                                                                                                                                | <b>m3</b> | <b>7,434</b>   |
|                        | Betonová krycí vrstva stropní desky kolektoru cca tl. 50mm                                                                                     |           | 0,000          |
|                        | 70,80*2,100*0,05                                                                                                                               |           | 7,434          |
| Mazanina               | Součet                                                                                                                                         |           | 7,434          |
| <b>Podkladní_deska</b> | <b>Podkladní deska</b>                                                                                                                         | <b>m3</b> | <b>16,992</b>  |
|                        | Betonová podkladní deska pod kolektorem tl. 100mm viz. výkres Řezy kolektorem                                                                  |           | 0,000          |
|                        | 2,400*70,800*0,100                                                                                                                             |           | 16,992         |
| Podkladní_deska        | Součet                                                                                                                                         |           | 16,992         |
| <b>Zásyp</b>           | <b>Zásyp</b>                                                                                                                                   | <b>m3</b> | <b>411,700</b> |
|                        | Hloubení                                                                                                                                       |           | 746,655        |
|                        | -Lože                                                                                                                                          |           | -33,984        |
|                        | -Podkladní_deska                                                                                                                               |           | -16,992        |
|                        | -Mazanina                                                                                                                                      |           | -7,434         |
|                        | "Odpočet kolektor" -70,800*2,100*1,860                                                                                                         |           | -276,545       |
| Zásyp                  | Součet                                                                                                                                         |           | 411,700        |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník       | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSAzbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |