



MĚSTO PÍSEK

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

KDS – stavební s.r.o.
Sídlo: Vrcovická 2230, 397 1, Písek
Zastoupen: Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem společnosti
IČO: 28084136
DIČ: CZ28084136
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 133133130/5500
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kuchař, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 162825.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 5. 2025 (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku, II. Etapa“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku, II. Etapa (dále jen „**Předmět realizace**“)
- b) Místo plnění: Erbenova ulice, parc. č.: 2224/3, 2230/6, 2230/30, 2230/31, 2223/3, 1801/84, 1801/28, 2223/4, 2223/1, 2221/5, 1789/1, vše v obci a k.ú Písek, město Písek (kód ZÚJ 549240), plochy vymezené projektovou dokumentací
- c) Investor: Město Písek, IČO:00249998, se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou Ing. Petrem Kaplanem, IČO: 47253070, se sídlem: B. Smetany 1646/34, 370 01 České Budějovice a Ladislavem Machem, IČO: 41874501 se sídlem: Čechova 50/647, 370 04 České Budějovice, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem (dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce stávajících sítí vodovodu a kanalizace a kompletní rekonstrukce místní komunikace, chodníků v části Erbenovy ulice a další práce a činnosti, dle Realizačního projektu. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. povolení záměru), zápisu z předání staveniště a dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:
- vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;
 - vytýčení stavby;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
 - vybavení stavby podle požární zprávy;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch včetně úhrady;
 - zajištění příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na náklady zhotovitele

- zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
- úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- vyhotovení dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu – zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její předání objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v datové formě (flash disku)

/dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména povolení záměru, rozhodnutí v rámci řízení o povolení záměru), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;

- vyhotovení geodetické části dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje v digitální formě 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
- provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny) /;

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- vyhotovení pasportů (fotodokumentace) staveniště a jeho okolí. Zejména příjezdových cest, zeleně v okolí, chodníků, budov atd. Pasport bude předán v datové formě (flash disku) s datem pořízení na fotografii, a to do 5 dnů od předání staveniště.

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy

dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.

- 3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.
- 3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je /oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.
- 3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle bodu 8. 7. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. povolením záměru). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla musí odpovídat požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- 4.5. Zhotovitel se dále v rámci plnění díla zavazuje dodat v maximální možné míře tzv. otevřené technologie, u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl povinen objednávat pravidelné revize dodaných technologií výlučně u zhotovitele, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové činnosti výlučná práva. V těch případech, kdy princip tzv. otevřených technologií nebude možné z objektivních důvodů uplatnit, potom potřebné revize budou vykonávány pouze v rozsahu splnění zákonných parametrů, a to dle cen v místě a čase obvyklých.

5. Doba plnění

- 5.1. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejdéle do 7 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 9 měsíců ode dne zahájení provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.6. až 5.9. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram provádění stavebních prací.

- 5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu provádění díla dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle bodů 5.6. až 5.9. této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 (slovy třicet) dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o tutéž dobu, po kterou nebylo možné zahájit provádění díla.
- 5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.5. Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.
- 5.6. Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.
- 5.7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.8. Pokud trvání okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.
- 5.10. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, poddodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl splněn.
- 5.11. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může

vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDS. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dní, vyhovět.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno úplným provedením všech činností a dodávek nezbytných ke zhotovení díla způsobilého k jeho bezpečnému užívání a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 této smlouvy.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 26 844 104,47 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

- 7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
- 7.3. V čl. 7.1 uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.
- 7.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného

díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již existujících položek dle výkazu výměr již zohlednil a započítal všechny náklady, zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem případně vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.

- 7.5. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Objednatel preferuje přijímat faktury v elektronické podobě, nejlépe ve formátu ISDOC, zaslané buď přímo do datové schránky nebo e-mailem na e-podatelna@mupisek.cz. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - identifikátor veřejné zakázky: P25V00301117;
 - soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) po jednotlivých předepsaných stavebních objektech potvrzený TDS. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
- 7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.
- 7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30** (slovy **třicet**) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
- 7.13. V případě, že cena díla je alespoň z části hrazena za účasti státní dotace či jiné finanční, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory vždy však na základě dohody obou smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě o dílo. Část předmětu díla, jež bude spolufinancována dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtována objednateli odděleně samostatnými daňovými doklady – fakturami od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu. K tomuto předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků Objednatele.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – (Příloha č. 2 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, (náklady na zřízení, údržbu a demontáž zařízení staveniště a ostatní časově vázané náklady, jako jsou náklady strojů, energií, úklidu staveniště, likvidace odpadů, náklady personálu vedení stavby apod.), v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr-položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 8.3. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě).
- 8.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
- 8.5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.6. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- Po odsouhlasení změnových listů zhotovitelem, TDS, projektantem a zástupcem objednatele ve věcech technických může být objednatelem vydán pokyn k provedení díla dle schválených změnových listů.
- 8.7. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:
- a) prioritně bude vycházeno z jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,

- b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a.s. Brno v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,
 - c) pokud ceníky ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla (tuto cenu je však zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost prokázat).
- 8.8. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované v povolení záměru a kolaudačním rozhodnutí, a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 (slovy šedesát) měsíců**. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Výše uvedená délka záruční doby se nevztahuje na spotřební materiál a výrobky a zařízení, pro které jejich výrobce na základě samostatného záručního listu stanovil kratší záruční lhůtu, avšak s tím, že tato záruční lhůta stanovená výrobcem nesmí být kratší jak 24 měsíců.
- 9.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.
- 9.7. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.8. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Telefonní číslo, e-mail, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:

tel: xxx

e-mail: xxx

IDDS: 8gyu6c5

adresa pro doručení oznámení o vadě: Vrcovická 2230, 397 01, Písek

- 9.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.10. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna při vynaložení veškeré možné péče a bezodkladně.
- 9.11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.
- 9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 9.13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.
- 9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je provozovatel díla.
- 9.15. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17. této smlouvy.
- 9.16. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního rozhodnutí bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.18. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předloží objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) **ve výši 500 000 Kč**. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky bude min. 3 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla.
- 9.19. Obecná ustanovení k bankovním zárukám: zhotovitel doloží bankovní záruku originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Výše uvedené povinnosti může zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky takéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele (č. účtu 6015-127271/0100). Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk.

- 9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu účinných právních předpisů v době provádění stavby a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.
- 10.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a objednatele a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje jak vlastní stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, tak i případně též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, a to v rozsahu vymezeném stavebním úřadem v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.

- 11.6. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby.
- 11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.
- 11.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch, odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady, není-li stanoveno jinak.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.

- 13.5. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zemetáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií.
- 13.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.8. Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob:

Stavbyvedoucí/osoba pověřená prováděním stavby

pan xxx, tel. xxx, e-mail xxx, č. autorizace xxx

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinný mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla.

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Tato nová osoba na pozici stavbyvedoucího musí splňovat objednatel stanovenou minimální úroveň kvalifikace pro danou pozici dle zadávací dokumentace.

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

- 13.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- 13.12. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.13. Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako koordinátora xxx (Vodárenská správa Písek s.r.o.), kontakt: xxx.

- 13.14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních dnech koordinátora.
- 13.15. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla.
- 13.16. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli.
- 13.17. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora dle § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.18. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.19. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 13.20. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.21. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 13.22. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nebyly překračovány nejvýše přípustné limity hluku dle platné právní úpravy (zejm. Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zhotovitel je dále povinen organizovat vlastní provádění stavebních prací tak, aby byly prováděny výlučně v pracovní dny od 7:00 hod. do 21:00 hod., s výjimkou činností, které nemohou žádným způsobem rušit okolí.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.2. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím/osobou pověřenou prováděním stavby, popř. i dalšími osobami uvedenými v čl. 13 této smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby a nepřerušovaný přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd a průjezd složkám integrovaného záchranného systému.
- 15.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.8. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.
- 15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.10. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:
 - název akce;
 - termín výstavby;
 - stavebník – název, IČO, kontaktní osoba – jméno, tel.;
 - dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
 - generální projektant – jméno, tel.;
 - technický dozor stavebníka – jméno, tel.;
 - koordinátor BOZP – jméno, tel.

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby. V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

16. Předání díla

- 16.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 16.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu,

zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady dle článku 3. a 16.9. této smlouvy.

- 16.3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradí případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5. V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 16.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelům na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.7. Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.8. Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.
- 16.9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace odpovídající skutečnému provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (flash disku);
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - ostatní doklady požadované objednatelům v průběhu provádění díla.
- 16.10. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 8 000 Kč (slovy osm tisíc korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli

jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.

- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě do čtyř dnů od jejich doručení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelům požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých), při opakování 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), při opakování 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 17.14. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.

- 17.15. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.16. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.18. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.19. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.20. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné zaslané objednateli.
- 17.21. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezačínání (od předání staveniště), zastavení či přerušování prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy, pak obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč (slovy deset milionů korun českých)**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručen objednateli před uzavřením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti.
- 21.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: Vrcovická 2230, 397 01, Písek

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do tří pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejich příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 22.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.1. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.
- 23.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 23.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 23.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.7. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.8. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 5. 6. 2025 usnesením č. 308/25. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

ZHOTOVITEL:

V Písku 20. 6. 2025

.....
Ing. Jiří Kuchař
jednatel společnosti

OBJEDNATEL:

V Písku 24. 6. 2025

.....
Josef Soumar, EFP
3. místostarosta

Rekapitulace souboru rozpočtů (mimo VO)			
Zakázka:		Rekonstrukce Erbenovy ulice II, úsek 1	
Misto		Písek	
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Rozpis ceny			
Celkem			
Cena souboru celkem bez DPH		26 844 104,47 CZK	
Cena souboru celkem s DPH		32 481 366,41 CZK	
v Za zhotovitele dne Za			

Rekapitulace dílčích částí souboru

Číslo části souboru	Název části souboru				Celkem
1	SO 101, 801 Pozemní komunikace a zeleň				9 656 526,05
2	SO 301 Vodovod				2 306 161,09
3	SO 302 Kanalizace splašková				5 309 299,96
4	SO 303 Kanalizace dešťová				9 572 117,37
Cena souboru celkem					26 844 104,47

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce Erbenovy ulice II, úsek 1
O:	Písek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				1 595 760,97		36,02874		2686,508
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	10,00000	48,80	488,00				
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	23,00000	244,00	5 612,00				
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	23,00000	488,00	11 224,00	0,00005	0,00115		
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	974,50000	48,80	47 555,60	0,0107	10,42715		
		plynovod:367,23		367,23000						
		vodovod:400,50		400,50000						
		kanalizace:206,77		206,77000						
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1 030,48000	36,60	37 715,57	0,02478	25,53529		
		trasa CETIN:437,35		437,35000						
		trasa NN elektřina:587,91		587,91000						
		trasa VN elektřina:5,22		5,22000						
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,55000	97,60	1 029,68				
		42,2m2, tl. 0,25m:42,2*0,25		10,55000						
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1 517,73000	61,00	92 581,53				
		blízkost kabelů, pásmo:								
		šířka 1m, výška 1m, délka 1030,48m:1*1*1030,48		1 030,48000						
		blízkost potrubí, pásmo:								
		šířka 1m, výška 0,5m, délka 974,50m:1*0,5*974,5		487,25000						
8	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	1 919,17000	85,40	163 897,12				
9	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1 919,17000	12,20	23 413,87				
10	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	60,00000	292,80	17 568,00				
		profil 0,15m, délka 2x 200m:200*2*0,15		60,00000						
11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	60,00000	30,50	1 830,00				
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 979,17000	24,40	48 291,75				
		výkopek z jam:1919,17		1 919,17000						
		výkopek z rýh:60,00		60,00000						
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1 979,17000	91,50	181 094,06				
14	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	23,00000	73,20	1 683,60				

15	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	23,00000	366,00	8 418,00		
16	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	23,00000	549,00	12 627,00		
17	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	10,00000	73,20	732,00		
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 979,17000	36,60	72 437,62		
19	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS, (sanace) plocha 2813m2, mocnost 0,5m:2813*0,5	m3	1 406,50000	85,40	120 115,10		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 481,00000	18,30	82 002,30		
21	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 33,80m2 v rámci rekonstrukce:33,80 7,40m2 v rámci oprav:7,40	m2	41,20000	48,80	2 010,56		
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 1979,17m3, 2t/m3:1979,17*2	t	3 958,34000	28,50	112 812,69		
23	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek (ploten tl., 8cm)	m2	24,70000	305,00	7 533,50	0,24	5,928
24	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném, (tl. 8cm)	m2	43,50000	97,60	4 245,60	0,2	8,7
25	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, (tl. 6cm)	m2	634,10000	73,20	46 416,12	0,225	142,6725
26	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm, pod živící a bet. 10cm pod živící:2934,00 pod betonem:42,10	m2	2 976,10000	36,60	108 925,26	0,33	982,113
27	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm, pod dl. 8cm a plotnami pod plotnami:24,7 pod kamen. dlažbou:43,5	m2	68,20000	42,70	2 912,14	0,374	25,5068
28	113107619R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.19 cm, pod dl. 6cm (kvádříky)	m2	634,10000	48,80	30 944,08	0,418	265,0538
29	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm, kryt ŠD	m2	651,00000	54,90	35 739,90	0,55	358,05
30	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm, vozovka, chodník	m2	2 934,00000	61,00	178 974,00	0,22	645,48
31	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, bet. kryty	m2	42,10000	183,00	7 704,30	0,24	10,104
32	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, bet. a kamen. š. 15cm a více	m	832,00000	97,60	81 203,20	0,27	224,64
33	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, bet. a kamen š. do 15cm	m	83,00000	85,40	7 088,20	0,22	18,26
34	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	11,00000	1 220,00	13 420,00		

35	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	11,00000	366,00	4 026,00	0,00056	0,00616		
36	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině předp průměr kmene 16cm,výška: obalu 1,7m:(2*3,14*0,08*1,7)*11 přesah 5cm/kmen:1,7*0,05*11	m2	10,32988	183,00	1 890,37	0,00024	0,00248		
37	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	11,00000	122,00	1 342,00				
38	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 1 strom, š.bed. 0,75m, v. 2m:4*0,75*2	m2	6,00000	610,00	3 660,00	0,0094	0,0564		
39	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	6,00000	122,00	732,00				
40	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	11,00000	244,00	2 684,00	0,00001	0,00011		
41	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	41,20000	109,80	4 523,76				
42	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 0,2kg/strom:0,2*11*0,001	t	0,00220	61 000,00	134,20				
43	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km 20 litrů/den/strom/60dnů/11stromů:0,02*60*11	m3	13,20000	183,00	2 415,60				
44	184503111R00	Odstranění obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	6,80680	24,40	166,09				
45	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatiny	t	2,50000	610,00	1 525,00				
46	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	13,20000	183,00	2 415,60				
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				251 127,26		88,70012		
47	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, (pod sanací)	m2	2 813,00000	12,20	34 318,60				
48	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2, (při obrubnicích) délka 865,4m, šířka 0,42m:865,4*0,42	m2	363,46800	18,30	6 651,46	0,0005	0,18173		
49	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m, (pod sanací) vodorovná plocha:2813 svislé plochy:0,25*200*4	m2	3 013,00000	24,40	73 517,20	0,00003	0,09039		
50	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože, 0,15m3/m	m	400,00000	341,60	136 640,00	0,22107	88,428		
Díl:	5	Komunikace				4 243 163,06		3553,47918		
51	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, opr chod. kam plotny	m2	20,40000	114,20	2 329,68	0,3276	6,68304		
52	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, sjezdy, parkování parkoviště reko:540,40 sjezdy reko:243,40 hmatné pásy sjezdů reko:30,60 vozovka oprava Erb. Lázeň. Tyrš.:215,60 vozovka oprava Jeronýmova:323,70	m2	1 353,70000	131,80	178 417,66	0,378	511,6986		

53	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, opr. chodníky kvádřík oprava chod. Erb. Lázeň. Tyršova:56,7 oprava chod. Jeronýmova:17,9	m2	74,60000	140,50	10 481,30	0,4032	30,07872		
54	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm oprava živ. chod. Erbenova:1,9	m2	1,90000	158,10	300,39	0,4536	0,86184		
55	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, vozovka oprava Erbenova Tyršova Lázeňská:690 rekonstrukce Erbenova:1123 přechodový úsek rekonstrukce - oprava:33 oprava Erbenova Jeronýmova:755	m2	2 601,00000	184,50	479 884,50	0,46305	1204,39305		
56	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, chodníky chodníky reko:739,90 hmatné pásy chodníků reko:7,3	m2	747,20000	250,10	186 874,72	0,55125	411,894		
57	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, vozovka, chod. oprava Erbenova Tyršova Lázeňská:690 rekonstrukce Erbenova:1123 přechodový úsek rekonstrukce - oprava:33 oprava Erbenova Jeronýmova:755 oprava živič. krytu chodníku Erb.:1,9	m2	2 602,90000	448,50	1 167 400,65	0,15826	411,93495		
58	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm, sjezdy, parkování rekonstrukce parkovacího pásu:540,40 rekonstrukce sjezdů:243,40 hmatné pásy sjezdů:30,60	m2	814,40000	304,50	247 984,80	0,30651	249,62174		
59	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm, vozovka rekonstrukce vozovky:1123	m2	1 123,00000	304,50	341 953,50	0,30651	344,21073		
60	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3-0,5 kg/m2, vozovka oprava Erbenova Tyršova Lázeňská:690 rekonstrukce Erbenova:1123 přechodový úsek rekonstrukce - oprava:33 oprava Erbenova Jeronýmova:755	m2	2 601,00000	17,30	44 997,30	0,0003	0,7803		
61	573231126R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, vozovka, chod. oprava Erbenova Tyršova Lázeňská:690	m2	2 602,90000	23,00	59 866,70	0,0006	1,56174		

		rekonstrukce Erbenova:1123		1 123,00000						
		přechodový úsek rekonstrukce - oprava:33		33,00000						
		oprava Erbenova Jeronýmova:755		755,00000						
		oprava živ. krytu chod Erb.:1,9		1,90000						
62	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, vozovka	m2	2 601,00000	345,00	897 345,00	0,10373	269,80173		
		oprava Erbenova Tyršova Lázeňská:690		690,00000						
		rekonstrukce Erbenova:1123		1 123,00000						
		přechodový úsek rekonstrukce - oprava:33		33,00000						
		oprava Erbenova Jeronýmova:755		755,00000						
63	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, chodníky	m2	821,80000	317,20	260 674,96	0,05545	45,56881		
		rekonstrukce (nová dlažba):739,9		739,90000						
		oprava (původní dlažba kvádříky):								
		Erbenova Lázeňská Tyršova:56,7		56,70000						
		Erbenova Jeronýmova:17,9		17,90000						
		hmatné pásy:7,3		7,30000						
64	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, sjezdy, parkování	m2	842,70000	329,40	277 585,38	0,0739	62,27553		
		rekonstrukce dl. sjezdů:243,40		243,40000						
		rekonstrukce dl. parkování:540,40		540,40000						
		rekonstrukce hmatné pásy sjezdů:30,60		30,60000						
		oprava parko. Erb. Lázeň. Tyršova:28,30		28,30000						
65	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	592,00000	48,80	28 889,60	0,00033	0,19536		
66	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	545,00000	61,00	33 245,00	0,00036	0,1962		
67	596415040R00	Kladení kamenných ploten tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,40000	793,00	16 177,20	0,0739	1,50756		
68	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou, zde spáry krytů	m	59,80000	146,40	8 754,72	0,0036	0,21528		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				459 879,00		183,68052		
69	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	6,00000	2 440,00	14 640,00	0,1133	0,6798		
70	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,00000	305,00	1 525,00				
71	914501111R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky	kus	1,00000	915,00	915,00				
72	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	25,40000	610,00	15 494,00	0,18806	4,77672		
		původní - oprava:25,40		25,40000						
73	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	948,00000	439,20	416 361,60	0,188	178,224		
		ABO 2-15 rekonstrukce:453,80		453,80000						
		ABO 2-15 oprava:24,10		24,10000						
		ABO 14-10 rekonstrukce:444,10		444,10000						

		ABO 14-10 oprava:26,00		26,00000					
74	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	59,80000	183,00	10 943,40			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 148,00			0,419
75	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	2,00000	244,00	488,00		0,035	0,07
76	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet. nebo Al patkami	kus	4,00000	610,00	2 440,00		0,082	0,328
77	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky	kus	1,00000	244,00	244,00		0,005	0,005
78	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	122,00	488,00		0,004	0,016
79	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	kus	4,00000	122,00	488,00			
Díl:	97	Nakládání se sutí				519 149,84			
80	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km, se složením	t	2 686,92710	48,80	131 122,04			
81	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 9 km	t	2 686,92710	18,30	49 170,77			
82	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	2 686,92710	24,40	65 561,02			
83	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	2 041,44710	54,90	112 075,45			
84	1	Poplatek za uložení odpadu obsahujícího živice, (nebezpečný odpad)	t	645,48000	183,00	118 122,84			
85	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní, (kamenných k uskladnění a znovupoužití)	m	832,00000	48,80	40 601,60			
		bude vráceno zpět:25,40		25,40000					
		bude uloženo ve skladu:806,60		806,60000					
86	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic a desek, s výplní kamen, těžným (kamenných k uskladnění a znovupoužití)	m2	24,70000	36,60	904,02			
		bude použito při opravě:24,70		24,70000					
87	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných a bet. tvarovek, s výplní kam. těž. (kamenných a bet. ...)	m2	43,50000	36,60	1 592,10			
		kamenná dlažba bude uložena do skladu:43,50		43,50000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				141 351,87			
88	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 862,07296	36,60	141 351,87			
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				145 180,00		0,57596	
89	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	238,00000	610,00	145 180,00	0,00242	0,57596	
Díl:	S	Specifikace				1 625 766,05			
90	2	Obrubník ABO 2-15 150/250/1000 přímý	ks	439,00000	149,30	65 542,70			
		rekonstrukce:409		409,00000					
		oprava:21		21,00000					
		ztratiné 2%:430*0,02		8,60000					
		dorovnání na celé ks:439-438,6		0,40000					
91	3	Obrubník ABO 14-10 100/250/1000 přímý	ks	480,00000	126,80	60 864,00			
		rekonstrukce:444,10		444,10000					

		oprava:26,00		26,00000					
		ztratné 2%:470,10*0,02		9,40200					
		dorovnění na celé ks:480-479,502		0,49800					
92	4	Obrubník ABO 2-15 obloukový vnější R = 1m, 150/250/780	ks	39,00000	318,90		12 437,10		
		rekonstrukce:36,00		36,00000					
		oprava:2,00		2,00000					
		ztratné 2%:38*0,02		0,76000					
		dorovnění na celé ks:39-38,76		0,24000					
93	5	Obrubník ABO 2-15 obloukový vnitřní R = 1m, 150/250/780	ks	33,00000	318,90		10 523,70		
		rekonstrukce:29,00		29,00000					
		oprava:3,00		3,00000					
		ztratné 2%:32*0,02		0,64000					
		dorovnění na celé ks:33-32,64		0,36000					
94	6	Geotextilie tkaná 80kN/m	m2	3 259,00000	54,90		178 919,10		
		základní výměra:3013		3 013,00000					
		přesahy 5%:3013*0,05		150,65000					
		ztratné 3%:3163,65*0,03		94,90950					
		dorovnění na celé m2:3259-3258,5595		0,44050					
95	7	Geotextilie netkaná 300g/m2	m2	375,00000	30,50		11 437,50		
		základní výměra:363,468		363,46800					
		přesahy:0							
		ztratné 3%:363,468*0,03		10,90404					
		dorovnění na celé m2:375-374,37204		0,62796					
96	8	Dlažba bet 100/200/60, hladká, šedá, (chodníky)	m2	748,00000	266,30		199 192,40		
		rekonstrukce a přechodový úsek:739,90		739,90000					
		ztratné 1%:739,90*0,01		7,39900					
		dorovnění na celé m2:748-747,299		0,70100					
97	9	Dlažba bet 100/200/80, hladká, šedá, (sjezdy v ploše chodníku)	m2	246,00000	329,40		81 032,40		
		základní výměra:243,40		243,40000					
		ztratné 1%:243,40*0,01		2,43400					
		dorovnění na celé m2:246-245,834		0,16600					
98	10	Dlažba bet 100/200/80 hladká, colormix podzim, (parkovací zálivky a sjezdy v ploše zálivů)	m2	575,00000	508,10		292 157,50		
		rekonstrukce:540,40		540,40000					
		oprava:28,30		28,30000					
		ztratné 1%:568,7*0,01		5,68700					

99	11	dorovnání na celé m2:575-574,387		0,61300					
		Dlažba bet. 100/200/60 s nálitky, červená, (hmatné pásy mimo pásů ve sjezdech)	m2	8,00000	479,50	3 836,00			
		základní výměra:7,3		7,30000					
		ztratné 1%:7,3*0,01		0,07300					
		dorovnání na celé m2:8-7,373		0,62700					
100	12	Dlažba bet. 100/200/80 s nálitky, červená, (hmatné pásy ve sjezdech)	m2	31,00000	494,50	15 329,50			
		základní výměra:30,60		30,60000					
		ztratné 1%:30,60*0,01		0,30600					
		dorovnání na celé m2:31-30,906		0,09400					
101	13	Trativody PEHD DN150, celoobvodově perforované, dl. 6m/ks	ks	67,00000	1 122,40	75 200,80			
102	14	Záslepky trativodů	ks	4,00000	183,00	732,00			
103	15	Al patice dopravní značky, pro sloupek prům. 60mm	ks	6,00000	793,00	4 758,00			
104	16	Sloupek dopravní značky FeZn prům. 60mm, zaslepený víčkem, dl. 4,0m	ks	2,00000	793,00	1 586,00			
105	17	Sloupek dopravní značky FeZn prům. 60mm, zaslepený víčkem, dl. 3,5m	ks	1,00000	671,00	671,00			
106	18	Trubkový nástavec dopravní značky, pro 2 tabule	ks	1,00000	427,00	427,00			
107	19	Tabule značky FeZn, zákl. velikost, retroreflex., B20a, vč. úchytů	ks	2,00000	1 342,00	2 684,00			
108	20	Tabule značky FeZn, zákl. velikost, retroreflex., B24b, vč. úchytů	ks	1,00000	1 342,00	1 342,00			
109	21	Strom Platanus hispanica "Alphen's globe"	ks	11,00000	9 760,00	107 360,00			
110	22	Vyživovací sada stromu	cpl	11,00000	610,00	6 710,00			
111	23	Úrodná zemina (ornice)	m3	10,52500	366,00	3 852,15			
		plocha 42,10m2, tl. 0,25m:42,10*0,25		10,52500					
		bude využita sejmutá ornice:							
112	24	Oblázky (kačírek) k zamulčování stromů	m3	2,38000	3 660,00	8 710,80			
		plocha 41,20m, tl. 5cm:41,2*0,05		2,06000					
		ztratné 2%:6,18*0,02		0,12360					
		dorovnání na 0,5m3:6,50-6,30360		0,19640					
113	25	Zemina G 0/32 nebo ŠDb 0/32 do podloží komunikace, pro sanaci a zásypy	m3	1 406,50000	341,60	480 460,40			
		sanace 2813m2, tl. 0,5m:2813*0,5		1 406,50000					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				671 000,00			
114	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	6 100,00	6 100,00			
115	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	73 200,00	73 200,00			
116	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	30 500,00	30 500,00			

117	005121010R	Vybudování, provoz, odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	73 200,00	73 200,00			
118	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	298 900,00	298 900,00			
119	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	48 800,00	48 800,00			
120	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	122 000,00	122 000,00			
121	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	18 300,00	18 300,00			

Celkem					9 656 526,05				
--------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23004aa

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

JKSO: 827

Místo: Písek

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 9. 1. 2024

CZ-CPA: 42

Objednatel:
Město Písek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
xxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 306 161,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 306 161,09
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 306 161,09	484 293,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 790 454,92
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23004aa

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek

Datum: 9. 1. 2024

Objednatel: Město Písek

Projektant: xxx

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxx

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 306 161,09	2 790 454,92
23004aa	Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa	2 306 161,09	2 790 454,92
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 306 161,09	2 790 454,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

JKSO: 827
Místo: Písek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 9. 1. 2024
CZ-CPA: 42

Objednatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
xxx

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 306 161,09
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	2 306 161,09
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 306 161,09	484 293,83
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	2 790 454,92
-------------------	--------------	---------------------

MJ 1 [m' délky]:	549,300 ZRN/MJ 1:	4 198,36	Rozpočet/MJ 1:	4 198,36
------------------	-------------------	----------	----------------	----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo:	Písek	Datum:	9. 1. 2024
Objednatel:	Město Písek	Projektant:	xxx
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	xxx

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **2 306 161,09**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 263 461,09**

1 - Zemní práce 13 693,16

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 240,00

8 - Trubní vedení 1 926 410,21

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 173 265,93

997 - Přesun sutě 64 857,20

998 - Přesun hmot 33 994,59

PSV - Práce a dodávky PSV **42 700,00**

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 42 700,00

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 306 161,09**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek Datum: 9. 1. 2024
Objednatel: Město Písek Projektant: xxx
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 306 161,09

HSV - Práce a dodávky HSV 2 263 461,09

1 - Zemní práce 13 693,16

1	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,891	6 588,00	5 869,91
0,25*0,25*0,25*(22+35)					0,891		
2	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	14,250	549,00	7 823,25
(0,25+0,25)*2*0,25*(22+35)					14,250		

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 240,00

3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	15,750	1 220,00	19 215,00
0,15*105,00 "Přípojky DP"					15,750		
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	105,000	305,00	32 025,00
3,00*35 "Předpoklad"					105,000		

8 - Trubní vedení 1 926 410,21

5	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	3,000	3 660,00	10 980,00
3 "Napojení na stávající řad"					3,000		
6	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	4 270,00	4 270,00
1 "Napojení na stáv. řad"					1,000		
7	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 830,00	7 320,00
4 "AŠ 1"					4,000		
8	M	055290011ll	Tvarovky TP 100/1000	ks	4,040	10 101,60	40 810,46
4*1,01 "TP 100/1000"					4,040		
9	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	1 525,00	7 625,00
5					5,000		
10	M	055290011l	Tvarovky PP 80	ks	5,050	3 452,60	17 435,63
5*1,01 "PP 80"					5,050		
11	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	9,000	1 830,00	16 470,00
6+3					9,000		
12	M	055290011r	Tvarovky Synoflex 100	ks	3,030	8 979,20	27 206,98
3*1,01 "Synoflex 100 č. 7974"					3,030		
13	M	055290011b	Tvarovky - koleno 110/45	ks	6,060	5 709,60	34 600,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6*1,01 "Koleno 110-45"		6,060		
14	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 830,00	10 980,00
			5+1		6,000		
15	M	055290011i	Tvarovky Příruba pro PE 100	ks	5,050	4 062,60	20 516,13
			5*1,01 "Příruba pro PE potrubí DN 100 č. 0400"		5,050		
16	M	055290011h	Tvarovky příruba X 100	ks	1,010	1 403,00	1 417,03
			1*1,01 "Slepá příruba X 100 č. 8000"		1,010		
17	K	857263151	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 110	kus	5,000	1 525,00	7 625,00
			5		5,000		
18	M	055290011ggg	Tvarovky MMA 110/80	ks	5,050	7 381,00	37 274,05
			5*1,01 "MMA 110/80 - č.8525"		5,050		
19	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,010	1 830,00	1 848,30
20	M	055290011k	Tvarovky T 100/100	ks	1,010	5 429,00	5 483,29
			1*1,01 "T 100/100 č. 8510"		1,010		
21	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	1 525,00	1 525,00
			1		1,000		
22	M	055290011g.1	Tvarovky Synoflex 150	ks	1,010	15 494,00	15 648,94
			1*1,01 "Synoflex 150 č. 7974"		1,010		
23	K	857313151	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 160	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
			1		1,000		
24	M	055290011gg	Tvarovky MMA 160/100	ks	1,010	11 626,60	11 742,87
			1*1,01 "MMA 160/100 - č.8525"		1,010		
25	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	342,600	97,60	33 437,76
			237,60+105,00 "DP + potrubí v objektu"		342,600		
26	M	5286101002a	Potrubí plastové PE 80 MDPE Heckl	ks	347,739	36,60	12 727,25
			342,60*1,015 "Potrubí PE 80 MDPE Heckl PN 12,5, 32/4,4 mm"		347,739		
27	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	307,200	219,60	67 461,12
			232,20+29,30+24,90+20,80		307,200		
28	M	55270009	Potrubí HDPE 100 RC SDR 11 o 110/10	ks	312,620	292,80	91 535,14
			308*1,015 "Návin"		312,620		
29	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	35,000	3 050,00	106 750,00
			35		35,000		
30	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	35,000	305,00	10 675,00
			35		35,000		
31	M	055290012a	Armatury - Šoupátko pro DP č. 2520	ks	35,350	4 758,00	168 195,30
			35*1,01 "Šoupátko pro přípojky 1 č. 2520"		35,350		
32	M	055290014bb	Armatury - Podkladová deska č. 3481	ks	35,350	366,00	12 938,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			35*1,01 "Podkladová deska k šoupatům č. 3481"		35,350		
33	M	055290012b.1	Armatury - Zemní souprava teleskopická	ks	35,350	1 732,40	61 240,34
			35*1,01 "Zemní souprava teleskopická č. 9601"		35,350		
34	M	055290012c	Armatury - Tvarovka ISO	ks	35,525	536,80	19 069,82
			35*1,015 "Tvarovka ISO č. 6100"		35,525		
35	K	891241112	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop DN 80	kus	5,000	2 440,00	12 200,00
			5		5,000		
36	M	055290012b	Armatury - Š 80 4000E2	ks	5,050	10 687,20	53 970,36
			5*1,01 "Šoupatko DN 80 č. 4000E2"		5,050		
37	M	055290014b	Armatury - Podkladová deska č. 3481	ks	6,060	366,00	2 217,96
			6*1,01 "Podkladová deska k šoupatům č. 3481"		6,060		
38	M	055290014e	Armatury - Zemní souprava teleskopická	ks	5,050	2 708,40	13 677,42
			5*1,01 "Zemní souprava teleskopická DN 80 č. 9500E2"		5,050		
39	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	3 050,00	15 250,00
			5		5,000		
40	M	055290012d	Armatury - hydrant DN 80 K 240 DUO	ks	5,050	29 304,40	147 987,22
			5*1,01 "Podzemní hydrant DN 80-1,50 č. K240 DUO"		5,050		
41	M	055290014c	Armatury - Podkladová deska k hydrantům č. 3482	ks	5,050	1 073,60	5 421,68
			5*1,01 "Podkladová deska k hydrantům č. 3482"		5,050		
42	K	891261112	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop DN 100	kus	1,000	2 440,00	2 440,00
			1		1,000		
43	M	055290012c.1	Armatury - Š 100 4000E2	ks	1,010	12 541,60	12 667,02
			1*1,01 "Šoupatko DN 100 č.4000E2"		1,010		
44	M	055290014f	Armatury - zemní souprava teleskopická	ks	1,010	2 708,40	2 735,48
			1*1,01 "Zemní souprava teleskopická č. 9500E2 DN100"		1,010		
45	K	891261222	Montáž vodovodních šoupaték s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	2 745,00	2 745,00
			1 "Porovnáním"		1,000		
46	M	055290012c.2	Armatury - Šoupatko COMBI IV 4400E2	ks	1,010	84 472,80	85 317,53
			1*1,01 "Šoupatko COMBI IV DN 100 č.4400E2"		1,010		
47	M	055290013aa	Ruční kolo č. 7800	ks	4,040	719,80	2 907,99
			4*1,01 "Ruční kolo č. 7800"		4,040		
48	K	891264121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100	kus	2,000	1 525,00	3 050,00
			2		2,000		
49	M	055290014ccc	Armatury - Montážní vložka č. 9810	ks	2,020	21 154,80	42 732,70
			2*1,01 "Montážní vložka MV 100 č. 9810"		2,020		
50	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	35,000	1 830,00	64 050,00
			35		35,000		
51	M	055290014cc	Armatury - Navrtávací pas HAKU č. 5250	ks	35,350	2 793,80	98 760,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			35*1,01 "Navrtávací pas HAKU 110/1 č. 5250"		35,350		
52	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	242,100	61,00	14 768,10
			232,80+9,30		242,100		
53	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	242,100	48,80	11 814,48
			232,80+9,30		242,100		
54	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	307,280	61,00	18 744,08
			(232,20+29,30+24,90+20,88)		307,280		
55	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	307,280	73,20	22 492,90
			(232,20+29,30+24,90+20,88)		307,280		
56	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	2 440,00	14 640,00
			6 "Předpoklad"		6,000		
57	K	893212111	Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,000	42 700,00	42 700,00
			1 "AŠ 1 - 1,20*1,20 m"		1,000		
58	M	593211400	Překlady železobetonové RZP 119/24/19 P 119x24x19 cm	kus	3,030	915,00	2 772,45
			3*1,01		3,030		
59	M	593211410	Překlady železobetonové RZP 149/24/19 P 159x24x19 cm	kus	3,030	1 098,00	3 326,94
			3*1,01		3,030		
60	M	5592000001a	Žebřík pro AŠ	ks	1,000	9 150,00	9 150,00
			1 "Ocelový žebřík dl. 2075 mm pro AŠ včetně nátěru"		1,000		
61	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	1 220,00	1 220,00
			1		1,000		
62	M	55920001a	Poklopy litinové D400	ks	1,000	4 562,80	4 562,80
			1 "Poklop litinový D400 GU-S-1 + rám"		1,000		
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	35,000	915,00	32 025,00
			35		35,000		
64	M	055290013a	Poklopy č. 1650 KASI	ks	35,350	1 915,40	67 709,39
			35*1,01 "Uliční poklop samonivelační č. 1650 KASI"		35,350		
65	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 220,00	7 320,00
			6		6,000		
66	M	055290013b	Poklopy č. 1750 KASI	ks	6,060	2 366,80	14 342,81
			6*1,01 "Poklopy šoupátkové teleskopické č. 1750 KASI"		6,060		
67	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	1 525,00	7 625,00
			5		5,000		
68	M	055290013c	Poklopy č. 1950 KASI	ks	5,050	4 392,00	22 179,60
			5*1,01 "Poklop hydrantový č. 1950 KASI"		5,050		
69	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 220,00	3 660,00
			3 "V místě napojení na stávající vodovod - řad R"		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	46,000	305,00	14 030,00
5+1+5+35					46,000		
71	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	618,380	36,60	22 632,71
(232,20+29,30+24,90+20,88)+(1,50*11)					323,780		
(232,80+9,30)+(1,50*35)					294,600		
Součet					618,380		
72	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	549,380	7,30	4 010,47
(232,20+29,30+24,90+20,88)					307,280		
232,80+9,30					242,100		
Součet					549,380		
73	K	899999995	Cena dodavatele 1	m	307,200	488,00	149 913,60
"Náhradní zásobování vodou v Erbenově ulici - suchovody"							
"Suchovody - trubní materiál DN 80 + DN 25 + armatury DN 80 + DN 25"							
232,20+29,30+24,90+20,80 "Objekt SO-301"					307,200		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							173 265,93
74	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	172,375	36,60	6 308,93
1,25*1,97*35*2 "Předpoklad"					172,375		
75	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	350,000	85,40	29 890,00
5,00*2,00*35 "Předpoklad"					350,000		
76	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	350,000	12,20	4 270,00
5,00*2,00*35 "Předpoklad"					350,000		
77	K	952902311	Čištění budov stírání stěn výšky do 2m	m2	210,000	12,20	2 562,00
3,00*2,00*35 "Předpoklad"					210,000		
78	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	105,000	244,00	25 620,00
3,00*35 "Předpoklad"					105,000		
79	K	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	35,000	2 440,00	85 400,00
35 "Přípojky"					35,000		
80	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	105,000	183,00	19 215,00
3,00*35 "Předpoklad"					105,000		
997 - Přesun sutě							64 857,20
81	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	8,120	6 100,00	49 532,00
8,120					8,120		
82	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,556	732,00	7 726,99
8,120*1,300					10,556		
83	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,556	366,00	3 863,50
8,120*1,300					10,556		
84	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,224	12,20	515,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8,120*1,300*4			"Odvoz do 5 km"		42,224		
85	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,556	305,00	3 219,58
8,120*1,300					10,556		

998 - Přesun hmot

33 994,59

86	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	422,293	73,20	30 911,85
(434,885-12,592)					422,293		
87	K	998276124.1	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	422,293	7,30	3 082,74
(434,885-12,592)					422,293		

PSV - Práce a dodávky PSV

42 700,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

42 700,00

88	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetravzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,000	122,00	42 700,00
10,00*35			"Předpoklad"		350,000		

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:23004bb

Stavba:Rekonstrukse Erbenovy ulice v Písku II. etapa

JKSO:827

Místo:Písek

CZ-CPV:45000000-7

CC-CZ:2

Datum:9. 1. 2024

CZ-CPA:42

Objednatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ:Vyplň údaj
DIČ:Vyplň údaj

Projektant:
xxx

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				5 309 299,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				5 309 299,96
DPH	základní	21,00%	ze	5 309 299,96
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				6 424 252,95

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23004bb

Stavba: Rekonstrukse Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek

Datum: 9. 1. 2024

Objednatel: Město Písek

Projektant: xxx

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxx

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 309 299,96	6 424 252,95
23004bb	Rekonstrukse Erbenovy ulice v Písku II. etapa	5 309 299,96	6 424 252,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 309 299,96	6 424 252,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukse Erbenovy ulice v Písku II. etapa

JKSO: 827
Místo: Písek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 9. 1. 2024
CZ-CPA: 42

Objednatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
xxx

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 309 299,96
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	5 309 299,96
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 309 299,96	1 114 952,99
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	6 424 252,95
-------------------	--------------	---------------------

MJ 1 [m´ délky]:	736,200 ZRN/MJ 1:	7 211,76	Rozpočet/MJ 1:	7 211,76
------------------	-------------------	----------	----------------	----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek Datum: 9. 1. 2024

Objednatel: Město Písek

Projektant: xxx

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: xxx

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **5 309 299,96**

HSV - Práce a dodávky HSV 5 309 299,96

1 - Zemní práce 299 473,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 552,64

4 - Vodorovné konstrukce 948 363,33

8 - Trubní vedení 3 974 830,28

998 - Přesun hmot 22 080,50

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **5 309 299,96**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek Datum: 9. 1. 2024
Objednatel: Město Písek Projektant: xxx
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 309 299,96**

HSV - Práce a dodávky HSV **5 309 299,96**

1 - Zemní práce **299 473,21**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,023	61,00	611,40
A*5*0,01 "Předpoklad 5 hod/100 m3 výkopu"					10,023		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	366,00	10 980,00
30 "Předpoklad"					30,000		
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	100,225	42,70	4 279,61
A*0,50 "Předpoklad 50 %"					100,225		
4	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	60,135	366,00	22 009,41
A (54,60+5,20)*0,80*(4,44-0,25) "Přípojky větev L - Předpoklad 30 % zeminy 3 třídy"					200,450		
A*0,30					60,135		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	60,135	36,60	2 200,94
60,135					60,135		
6	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	100,225	488,00	48 909,80
A*0,50 "Předpoklad 50 % zeminy 4 třídy"					100,225		
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	100,225	48,80	4 890,98
100,225					100,225		
8	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	30,068	732,00	22 009,78
A*0,15 "Předpoklad 15 % zeminy 5 třídy"					30,068		
9	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	10,023	1 098,00	11 005,25
A*0,05 "Předpoklad 5 % zeminy 6 třídy"					10,023		
10	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	501,124	109,80	55 023,42
(54,60+5,20)*2*(4,44-0,25) "Přípojky větev L "					501,124		
11	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	501,124	36,60	18 341,14
501,124					501,124		
12	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	96,216	61,00	5 869,18
A*0,80*0,60 "Příloha 7/2 ceníku 800-1"					96,216		
13	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	24,054	73,20	1 760,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			A*0,20*0,60 "Příloha 7/2 ceníku 800-1"		24,054		
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	377,088	61,00	23 002,37
			(A-C1)*2 "Odvoz na meziskládku a zpětný dovoz na stavbu"		358,298		
			"(200,450-40,091)=160,359"				
			B-160,359 "Chybějící zemina pro zásyp"		18,790		
			Součet		377,088		
15	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	40,091	91,50	3 668,33
			30,068+10,023 "Zemina 5+6 odvoz na skládku"		40,091		
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	179,149	36,60	6 556,85
			B		179,149		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,091	12,20	489,11
			40,091 "Zemina 5 + 6 třídy"		40,091		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,952	36,60	2 450,44
			40,091*1,670		66,952		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	179,149	244,00	43 712,36
			B A-C1		179,149		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,301	366,00	7 796,17
			C (54,60+5,20)*0,80*0,55 "Přípojky větve L"		26,312		
			-(54,60+5,20)*0,80*0,10 "Odpočet beton. lože"		-4,784		
			-5,20*4,37*0,01 "Odpočet KT 200"		-0,227		
			C1 Součet		21,301		
102	M	583312000.1	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	35,573	109,80	3 905,92
			C1*1,670		35,573		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 552,64

22	K	359901111	Vyčištění stok	m	180,000	48,80	8 784,00
			30,00*6		180,000		
23	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	391,400	97,60	38 200,64
			(62,20+230,10+18,00) "DN 400"		310,300		
			(12,10+13,40+25,00+30,60) "DN 300"		81,100		
			Součet		391,400		
24	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	180,000	97,60	17 568,00
			30,00*6		180,000		

4 - Vodorovné konstrukce

948 363,33

25	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	16,000	122,00	1 952,00
			8+2+5+1		16,000		
26	M	55920002f	Prefa TBW 63/4	ks	1,010	244,00	246,44
			1*1,01 "TBW-Q.1 63/4"		1,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	55920002a	Prefa TBW 63/6	ks	5,050	268,40	1 355,42
5*1,01 "TBW-Q.1 63/6"					5,050		
28	M	55920002b	Prefa TBW 63/8	ks	2,020	305,00	616,10
2*1,01 "TBW-Q.1 63/8"					2,020		
29	M	55920002c	Prefa TBW 63/10	ks	8,080	353,80	2 858,70
8*1,01 "TBW-Q.1 63/10"					8,080		
30	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	7,000	183,00	1 281,00
7					7,000		
31	M	55920002d	Prefa TBW 63/12	ks	7,070	402,60	2 846,38
7*1,01 "TBW-Q.1 63/12"					7,070		
32	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	77,585	4 758,00	369 149,43
(12,10+13,40+25,00+30,60)*1,00*0,10 "DN 300"					8,110		
(62,20+230,10+18,00)*1,35*0,10 "DN 400"					41,891		
(54,60+285,00+5,20)*0,80*0,10 "Přípojky"					27,584		
Součet					77,585		
33	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	98,463	4 758,00	468 486,95
(12,10+13,40+25,00+30,60)*1,00*0,125 "DN 300"					10,138		
(62,20+230,10+18,00)*1,35*0,145 "DN 400"					60,741		
(54,60+285,00+5,20)*0,80*0,100 "Přípojky"					27,584		
Součet					98,463		
34	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	326,462	305,00	99 570,91
(12,10+13,40+25,00+30,60)*2*0,225 "DN 300"					36,495		
(62,20+230,10+18,00)*2*0,245 "DN 400"					152,047		
(54,60+285,00+5,20)*2*0,200 "Přípojky"					137,920		
Součet					326,462		
8 - Trubní vedení							3 974 830,28
35	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	49,000	1 220,00	59 780,00
48+1					49,000		
36	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	81,100	732,00	59 365,20
(12,10+13,40+25,00+30,60)					81,100		
37	M	5286101002bb	Potrubí kameninové DN 300	m	70,600	2 623,00	185 183,80
"12,10+13,40+25,00+30,60=81,10m"							
(81,10-(1,00*8+0,50*5)) "Odpočet kanal. šachet a kanal. odboček - Trouby kameninové DN 300 třídy 240"					70,600		
38	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	310,300	976,00	302 852,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(62,20+230,10+18,00)	310,300			
39	M	5286101002b	Potrubí kameninové DN 400	m	306,835	4 074,80	1 250 291,26
			"62,20+230,10+18,00=310,30 m"				
			(310,30-(1,00*8))*1,015 "Trouby kameninové DN 400, třídy 200"	306,835			
40	M	55260108	Navrtávací odbočky CONNEX 400/160	ks	50,470	3 233,00	163 169,51
			48*1,03 "Porovnáním - navrtávací odbočky CONNEX 400/160"	49,440			
			1*1,03 "Porovnáním - navrtávací odbočky CONNEX 400/200"	1,030			
			Součet	50,470			
41	K	837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	48,000	3 660,00	175 680,00
			48 "Porovnáním navrtávka DN 150"	48,000			
42	K	837354111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	kus	1,000	4 270,00	4 270,00
			1 "Porovnáním navrtávka DN 200"	1,000			
43	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrováním těsněním otevřený výkop DN 300	kus	5,000	732,00	3 660,00
			5	5,000			
44	M	597117700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	5,151	4 196,80	21 617,72
			5*1,015	5,075			
45	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 300	kus	16,000	732,00	11 712,00
			16	16,000			
46	M	5286101002ee	Potrubí kameninové GA 300	ks	8,120	2 976,80	24 171,62
			8*1,015 "Trouby zkrácené GA DN 300"	8,120			
47	M	5286101002ff	Potrubí kameninové GZ 300	ks	8,120	3 147,60	25 558,51
			8*1,015 "Trouby zkrácené GZ DN 300"	8,120			
48	K	837374111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 300	kus	2,000	3 660,00	7 320,00
			2 "Porovnáním napojení na stávající potrubí"	2,000			
49	K	837392221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 400	kus	17,000	976,00	16 592,00
			17	17,000			
50	M	5286101002e	Potrubí kameninové GA 400	ks	8,120	2 976,80	24 171,62
			8*1,015 "Trouby zkrácené GA DN 400"	8,120			
51	M	5286101002f	Potrubí kameninové GZ 400	ks	8,120	4 599,40	37 347,13
			8*1,015 "Trouby zkrácené GZ DN 400"	8,120			
52	M	5286101002g	Potrubí kameninové GE 400	ks	1,015	2 720,60	2 761,41
			1*1,015 "Trouby zkrácené GE- výtok - DN 400"	1,015			
53	K	837394111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 400	kus	1,000	4 880,00	4 880,00
			1 "Porovnáním napojení na stávající potrubí"	1,000			
54	K	837444111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 600	kus	3,000	6 100,00	18 300,00
			3 "Porovnáním napojení na stávající potrubí"	3,000			
55	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	339,600	183,00	62 146,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			54,60+285,00	339,600			
56	M	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	344,694	170,80	58 873,74
			(54,60+285,00)*1,015	344,694			
57	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,200	244,00	1 268,80
			5,20	5,200			
58	M	286113170	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4	kus	5,278	280,60	1 481,01
			5,20*1,015	5,278			
59	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	99,000	274,50	27 175,50
			(48+3+48)	99,000			
60	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	48,720	97,60	4 755,07
			48*1,015 "Domovní přípojka"	48,720			
61	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,045	85,40	260,04
			3*1,015	3,045			
62	M	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	kus	48,720	366,00	17 831,52
			OSMA, kód výrobku: 27580				
			48*1,015 "Domovní přípojka"	48,720			
63	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000	366,00	732,00
			2	2,000			
64	M	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	kus	1,015	915,00	928,73
			OSMA, kód výrobku: 27680				
			1*1,015 "Domovní přípojka"	1,015			
65	M	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	1,015	170,80	173,36
			1*1,015 "Domovní přípojka"	1,015			
66	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	988,20	3 952,80
			1+1+1+1	4,000			
67	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	4 727,50	23 637,50
			1+3+1	5,000			
68	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	31,000	1 220,00	37 820,00
			31	31,000			
69	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	0,800	21 960,00	17 568,00
			8*0,1 "Š21,22,31,32,41,42,51,52 - prefa dno"	0,800			
70	K	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina	kus	1,700	24 034,00	40 857,80
			1 "SŠ 2 - monolitické dno"	1,000			
			7*0,1 "Š1.2,3,4,5,6,6a - 0,1 koeficient na prefa dno"	0,700			
			Součet	1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	41,000	1 830,00	75 030,00
			8+7+25+1		41,000		
72	M	52861014a	Prefa TBS 100/25	ks	8,080	1 449,40	11 711,15
			8*1,01 "TBS-Q.1 100/25"		8,080		
73	M	52861014b	Prefa TBS 100/50	ks	7,070	2 093,50	14 801,05
			7*1,01 "TBS-Q.1 100/50"		7,070		
74	M	52861014c	Skruž TBS 100/100	ks	25,250	3 411,10	86 130,28
			25*1,01 "TBS-Q.1 100/100"		25,250		
75	M	52861014m	Skruž TBS 120/50	ks	1,010	4 875,10	4 923,85
			1*1,01 "TBS-Q.1 120/50"		1,010		
76	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	15,000	1 830,00	27 450,00
			15		15,000		
77	M	52861014e	Prefa TBR 100-63/58	ks	15,150	2 459,50	37 261,43
			15*1,01 "TZK-Q.1 100-63/58"		15,150		
78	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	15,000	7 320,00	109 800,00
			5+8+2		15,000		
79	M	52861014f.1	Prefa TBZ 100/60-40	ks	5,050	19 753,30	99 754,17
			5*1,01 "TBZ-Q.1 100/60 V max 40"		5,050		
80	M	52861014f.2	Prefa TBZ 100/80-50	ks	8,080	22 479,70	181 635,98
			8*1,01 "TBZ-Q.1 100/80 V max 50"		8,080		
81	M	5286109	Prefa TBZ 120/120- 80	ks	2,020	39 651,00	80 095,02
			2*1,01 "TBZ-Q.1 120/120 V max 80"		2,020		
82	M	52861014d	Prefa těsnění DN 1000	ks	56,100	256,20	14 372,82
			55*1,02 "Těsnění pro DN 1000 Q 1"		56,100		
83	M	52861014dd	Prefa těsnění DN 1200	ks	4,080	890,60	3 633,65
			4*1,02 "Těsnění pro DN 1200 Q 1"		4,080		
84	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	1 830,00	5 490,00
			2+1		3,000		
85	M	52861014h	Přechodová deska TZK-Q.1 120-100/25 Q1	ks	2,020	10 335,80	20 878,32
			2*1,01 "TZK-Q.1 120-100/25 Q1"		2,020		
86	M	52861014g	Prefa TZK-Q.1 120-63/17	ks	1,010	12 370,80	12 494,51
			1*1,01 "TZK-Q.1 120-63/17"		1,010		
87	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	45,000	1 817,80	81 801,00
			45		45,000		
88	K	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	3,000	1 952,00	5 856,00
			3		3,000		
89	K	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	1,000	1 976,40	1 976,40
			1		1,000		
90	K	894812135	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm	kus	49,000	1 927,60	94 452,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49					49,000		
91	K	894812142	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	49,000	439,20	21 520,80
49					49,000		
92	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	49,000	3 025,60	148 254,40
49					49,000		
93	K	894812439	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	49,000	610,00	29 890,00
49					49,000		
94	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	16,000	1 220,00	19 520,00
16					16,000		
95	M	55920001a	Poklopy litinový D400	ks	16,000	4 562,80	73 004,80
16			"Poklop litinový D400 GU-S-1 + rám"		16,000		
96	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	49,000	305,00	14 945,00
48+1					49,000		
998 - Přesun hmot							22 080,50
97	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	274,292	73,20	20 078,17
98	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	274,292	7,30	2 002,33

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23004cc

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

JKSO: 827

Místo: Písek

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 9. 1. 2024

CZ-CPA: 42

Objednatel:
Město Písek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
xxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 572 117,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	9 572 117,37
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 572 117,37	2 010 144,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 582 262,02
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23004cc

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek

Datum: 9. 1. 2024

Objednatel: Město Písek

Projektant: xxx

Zhotovitel:

Zpracovatel: xxx

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 572 117,37	11 582 262,02
23004cc	Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa	9 572 117,37	11 582 262,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 572 117,37	11 582 262,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

JKSO: 827
Místo: Písek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 9. 1. 2024
CZ-CPA: 42

Objednatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
xxx

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 572 117,37
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	9 572 117,37
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 572 117,37	2 010 144,65
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	11 582 262,02
-------------------	--------------	----------------------

MJ 1 [m' délky potrubí]:	700,800 ZRN/MJ 1:	13 658,84	Rozpočet/MJ 1:	13 658,84
--------------------------	-------------------	-----------	----------------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo:	Písek	Datum:	9. 1. 2024
Objednatel:	Město Písek	Projektant:	xxx
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	xxx

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 572 117,37
HSV - Práce a dodávky HSV	8 983 742,37
1 - Zemní práce	4 469 413,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 499,04
4 - Vodorovné konstrukce	105 046,38
8 - Trubní vedení	4 208 536,78
998 - Přesun hmot	148 246,30
PSV - Práce a dodávky PSV	77 775,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 633,00
764 - Konstrukce klempířské	50 142,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	510 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	291 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	6 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	207 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 100,00
VP - Vícepráce	
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 572 117,37

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku II. etapa

Místo: Písek Datum: 9. 1. 2024
Objednatel: Město Písek Projektant: xxx
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 572 117,37

HSV - Práce a dodávky HSV 8 983 742,37

1 - Zemní práce 4 469 413,87

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	217,160	61,00	13 246,76
(2575,148+1768,043)*0,01*5 "Předpoklad 5 hod/100 m3 výkopu"					217,160		
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	500,000	122,00	61 000,00
10*50 "Předpoklad čerpání přitékajících odpadních vod"					500,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000	366,00	18 300,00
50 "Předpoklad"					50,000		
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	50,000	732,00	36 600,00
50 "Předpoklad"					50,000		
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	23,000	122,00	2 806,00
"Vodovod + plynovod - objekty SO - 301, 302, 303"							
(4+3+3+10+1+1+1)*1,00					23,000		
6	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	72,000	244,00	17 568,00
"Napojení na stávající domovní přípojky"							
(8+40)*1,50					72,000		
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	69,500	366,00	25 437,00
(13+1+11+1)*2,00 "Porovnáním - topenářský kanal"					52,000		
7*2,50 "Porovnáním napojení na stávající kanalizaci"					17,500		
Součet					69,500		
8	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2 171,596	42,70	92 727,15
(2575,148+1768,043)*0,50 "Předpoklad"					2 171,596		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	49,000	36,60	1 793,40
"Vodovod + plynovod - objekty SO - 301, 302, 303"							
(8+4+2+1+2+2+13++4+3+1+1+1+3+1+2+1)*1,00					49,000		
10	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7,500	1 830,00	13 725,00
7,50 "Předpoklad"					7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	772,544	201,30	155 513,11
			Společná jáma pro objekty SO - 301 + 302 + 303"				
			"Od hloubky výkopu odpočet 1,00 m - objekt komunikace"				
			3,00*2,03*(4,29-1,00)		20,036		
			1,20*2,03*(4,28-1,00)		7,990		
			"Větev A od staničení 4,20 m velká jáma"				
			43,50*2,03*(3,25-1,00)		198,686		
			65,00*2,03*(3,29-1,00)		302,166		
			65,00*2,03*(2,97-1,00)		259,942		
			65,00*2,03*(2,89-1,00)		249,386		
			"Větev L SO-302"				
			3,80*1,35*(4,94-1,00)		20,212		
			"Větev M"				
			35,10*1,35*(4,44-1,00)		163,004		
			65,00*1,35*(3,66-1,00)		233,415		
			65,00*1,35*(3,35-1,00)		206,213		
			65,00*1,35*(3,35-1,00)		206,213		
			"Řad R"				
			63,90*1,00*(1,70*1,00)		108,630		
			56,10*1,00*(1,77-1,00)		43,197		
			112,20*1,00*(1,78-1,00)		87,516		
			Mezisoučet		2 106,606		
			"Větev A1"				
			16,30*1,80*(2,64-1,00)		48,118		
			"Větev M1"				
			18,00*1,35*(3,28-1,00)		55,404		
			"Řad R1"				
			20,80*1,13*(1,66-1,00)		15,513		
			Mezisoučet		119,035		
			"Větev Aa + Ab"				
			26,10*1,63*(2,83-1,00)		77,854		
			30,80*1,63*(2,87-1,00)		93,881		
			"Větev M1a + M1b"				
			25,00*1,00*(3,22-1,00)		55,500		
			30,60*1,00*(3,26-1,00)		69,156		
			"Řad Ra + Rb"				
			29,30*1,40*(1,70-1,00)		28,714		
			24,90*1,40*(1,70-1,00)		24,402		
			Mezisoučet		349,507		
Z			Součet		2 575,148		
			Z*0,30 "Předpoklad 30 % zeminy třídy 3"		772,544		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	772,544	24,40	18 850,07
					772,544		
13	K	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 287,574	268,40	345 584,86
					Z*0,50 "Předpoklad 50 % zeminy 4 třídy"	1 287,574	
14	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1 287,574	36,60	47 125,21
					1287,574	1 287,574	
15	K	131401203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3	m3	257,515	610,00	157 084,15
					Z*0,10 "Předpokla 10% zeminy 5 třídy"	257,515	
16	K	131501203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 5000 m3	m3	128,757	976,00	125 666,83
					Z*0,05 "Předpoklad 5 % zeminy 6 třídy"	128,757	
17	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	530,413	231,80	122 949,73
"Větev L"							
"Odpočet 0,25 m na konstrukci komunikace"							
					2,40*1,35*(4,06-0,25)	12,344	
					56,00*1,35*(4,50-0,25)	321,300	
"Větev Ma + Mb"							
					12,10*1,00*(4,65-0,25)	53,240	
					13,40*1,00*(4,71-0,25)	59,764	
					Mezisoučet	446,648	
"Domovní přípojky - větev L"							
					(54,60+5,20)*0,80*(4,43-0,25)	199,971	
"Domovní přípojky - větev A na potrubí DN 900"							
					68,40*0,80*(2,70-0,25)	134,064	
"Domovní přípoky"							
					(232,80+9,30)*0,80*(1,50-1,00) "Přípojky vody"	96,840	
					285,00*0,80*(3,00-1,00) "Přípojky splaškové kanalizace"	456,000	
					(250,50+11,20)*0,80*(2,70-1,00) "Přípojky dešťové kanalizace"	355,912	
					57,80*0,80*(2,70-1,00) "Přípojky pro UV a LV"	78,608	
					Mezisoučet	1 321,395	
Z1					Součet	1 768,043	
					Z1*0,30 "Předpoklad 30 % zeminy 3 třídy"	530,413	
18	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	530,413	36,60	19 413,12
					530,413	530,413	
19	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	884,022	305,00	269 626,71
					Z1*0,50 "Předpoklad 50 % zenimy 4 třídy"	884,022	
20	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	884,022	48,80	43 140,27
					884,022	884,022	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	265,206	549,00	145 598,09
Z1*0,15 "Předpoklad 15 % zeminy 5 třídy"					265,206		
22	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	88,402	1 098,00	97 065,40
Z1*0,05 "Předpoklad 5 % zeminy 6 třídy"					88,402		
23	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	128,758	610,00	78 542,38
Z*0,10 "Předpoklad 10% zeminy 5 třídy"					257,515		
257,515*0,50 "Předpoklad 50 % z kubatury třídy 5"					128,758		
24	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	132,603	610,00	80 887,83
Z1*0,15 "Předpoklad 15 % zeminy 5 třídy"					265,206		
265,206*0,50 "Předpokla 50 % z kubatury třídy 5"					132,603		
25	K	138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6	m3	64,379	1 464,00	94 250,86
Z*0,05 "Předpoklad 5 % zeminy 6 třídy"					128,757		
128,757*0,50 "Předpoklad 50 % z kubatury třídy 6"					64,379		
26	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	44,201	1 464,00	64 710,26
Z1*0,05 "Předpoklad 5 % zeminy 6 třídy"					88,402		
88,402*0,50 "Předpoklad 50 % z kubatury třídy 6"					44,201		
27	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 468,400	18,30	45 171,72
"Domovní přípočky"							
(232,80+9,30)*2*(1,50-1,00) "Přípočky vody"					242,100		
285,00*2*(3,00-1,00) "Přípočky splaškové kanalizace"					1 140,000		
(250,50+11,20)*2*(2,70-1,00) "Přípočky dešťové kanalizace"					889,780		
57,80*2*(2,70-1,00) "Přípočky pro UV a LV"					196,520		
Součet					2 468,400		
28	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	353,448	54,90	19 404,30
"Větev L"							
2,40*2*(4,06-0,25)					18,288		
!Přípočky na potrubí DN 900"							
68,40*2*(2,70-0,25)					335,160		
Součet					353,448		
29	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	1 201,936	109,80	131 972,57
"Větev L"							
56,00*2*(4,50-0,25)					476,000		
"Větev Ma + Mb"							
12,10*2*(4,65-0,25)					106,480		
13,40*2*(4,71-0,25)					119,528		
"Domovní přípočky - v+tev L"							
(54,60+5,20)*2*(4,43-0,25)					499,928		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1 201,936		
30	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 468,400	6,10	15 057,24
"Domovní přípojky"							
(232,80+9,30)*2*(1,50-1,00) "Přípojky vody"					242,100		
285,00*2*(3,00-1,00) "Přípojky splaškové kanalizace"					1 140,000		
(250,50+11,20)*2*(2,70-1,00) "Přípojky dešťové kanalizace"					889,780		
57,80*2*(2,70-1,00) "Přípojky pro UV a LV"					196,520		
Součet					2 468,400		
31	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	353,448	18,30	6 468,10
353,448					353,448		
32	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	1 201,936	36,60	43 990,86
1201,936					1 201,936		
33	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	1 084,629	36,60	39 697,42
Společná jáma pro objekty SO - 301 + 302 + 303"							
"Od hloubky výkopu odpočet 1,00 m - objekt komunikace"							
3,00*(4,29-1,00)					9,870		
1,20*(4,28-1,00)					3,936		
"Větev L SO-302"							
3,80*(4,94-1,00)					14,972		
"Větev M"							
35,10*(4,44-1,00)					120,744		
65,00*(3,66-1,00)					172,900		
65,00*(3,35-1,00)					152,750		
65,00*(3,35-1,00)					152,750		
"Řad R"							
63,90*(1,70*1,00)					108,630		
56,10*(1,77-1,00)					43,197		
112,20*(1,78-1,00)					87,516		
Mezisoučet					867,265		
"Větev M1"							
18,00*(3,28-1,00)					41,040		
"Řad R1"							
20,80*(1,66-1,00)					13,728		
Mezisoučet					54,768		
"Větev M1a + M1b"							
25,00*(3,22-1,00)					55,500		
30,60*(3,26-1,00)					69,156		
"Řad Ra + Rb"							
29,30*(1,70-1,00)					20,510		
24,90*(1,70-1,00)					17,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					162,596		
Součet					1 084,629		
34	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	1 084,629	12,20	13 232,47
1084,629					1 084,629		
35	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2 575,148	12,20	31 416,81
Z					2 575,148		
36	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	2 575,148	6,10	15 708,40
2575,148					2 575,148		
37	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	922,147	48,80	45 000,77
2575,148*0,80*0,07 "7 % z objemu jámy - Příloha 7/1 ceníku 800-1"					144,208		
1768,043*0,80*0,55 "55 % z objemu rýhy - Příloha 7/2 ceníku 800-1"					777,939		
Součet					922,147		
38	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	230,537	61,00	14 062,76
2575,148*0,20*0,07 "7 % z objemu jámy - Příloha 7/1 ceníku 800-1"					36,052		
1768,043*0,20*0,55 "55 % z objemu rýhy - Příloha 7/2 ceníku 800-1"					194,485		
Součet					230,537		
39	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5 608,916	48,80	273 715,10
B*2 "Odvoz na meziskládku a zpětný dovoz na stavbu"					5 608,916		
40	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	670,094	91,50	61 313,60
E (2575,148+1768,043)-868,639 "Výkopy bez zeminay 5 a 6 třídy"					3 474,552		
E-B "Odvoz na přebytečné zemi na skládku"					670,094		
41	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	868,639	103,70	90 077,86
2575,148*0,20 "Odvoz výkopu jámy třídy 5 + 6 na skládku"					515,030		
1768,043*0,20 "Odvoz výkopu rýh y třídy 5 + 6 na skládku"					353,609		
Součet					868,639		
42	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 804,458	36,60	102 643,16
B "Pro zpětný dovoz na stavbu"					2 804,458		
43	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 538,733	12,20	18 772,54
868,639 "Zemina 5 a 6 třídy"					868,639		
670,094 "Zemina 1 a 4 třídy"					670,094		
Součet					1 538,733		
44	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 569,684	36,60	94 050,43
1538,733*1,670					2 569,684		
45	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 804,458	244,00	684 287,75
"Jáma + rýhy"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2575,148+1768,043)-C1-D		2 925,338		
			-(62,20+230,10+18,00)*1,35*0,245 "Odpočet lože KT 400"		-102,632		
			-(12,10+13,40+25,00+30,60)*1,00*0,225 "Odpočet lože KT 300"		-18,248		
	B		Součet		2 804,458		
46	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 045,128	366,00	382 516,85
			"Společný výkop - SO 301 + 302 + 303"				
			(232,50+29,30+24,90+20,80)*0,80*0,40 "Vodovod"		98,400		
			(62,20+230,10+18,00)*1,35*0,70 "Spl. kanalizace DN 400"		293,234		
			(12,10+13,40+25,00+30,60)*1,00*0,60 "Spl. kanalizace DN 300"		48,660		
			239,70*1,80*1,10 "Kanalizace dešť. DN 800"		474,606		
			16,30*1,55*1,00 "Kanalizace dešť. DN 700"		25,265		
			(26,10+30,80)*0,85*0,40 "Kanalizace DN 300"		19,346		
			"Přípojky"				
			(232,80+9,30)*0,80*0,35 "DP vodovod"		67,788		
			285,00*0,80*0,45 "DP splašková kanalizace"		102,600		
			(250,50+11,20)*0,80*0,45 "DP dešťová kanalizace"		94,212		
			57,80*0,80*0,45 "Přípojky pro UV a LV"		20,808		
			68,40*0,80*0,45 "Přípojky pro DN 900"		24,624		
	C1		Mezisoučet		1 269,543		
			-(12,10+13,40+25,00+30,60)*0,01*9,34 "Vytlačená zemina KT 300"		-7,575		
			-(239,80+9,30)*0,01*16,18 "Vytlačená zemina KT 400"		-40,304		
			-(26,10+30,80)*0,01*8,60 "Vytlačená zemina plast 300"		-4,893		
			-(16,30)*0,01*54,08 "Vytlačená zemina HELIX 700"		-8,815		
			-(239,70)*0,01*67,93 "Vytlačená zemina HELIX 800"		-162,828		
			Mezisoučet		-224,415		
	C		Součet		1 045,128		
47	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 745,364	109,80	191 640,97
			1045,128*1,670		1 745,364		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 499,04

48	K	359901111	Vyčištění stok	m	150,000	48,80	7 320,00
			30,00*2 "Stávající jednotná kanalizace DN 300"		60,000		
			30,00*3 "Stávající jednotná kanalizace PE 800 + 600/900"		90,000		
			Součet		150,000		
49	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	312,900	97,60	30 539,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(26,10+30,80) "Potrubí DN 300"		56,900		
			16,30 "Potrubí DN 700"		16,300		
			239,70 "Potrubí DN 800"		239,700		
			Součet		312,900		
50	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	150,000	97,60	14 640,00
			30,00*2 "Stávající jednotná kanalizace DN 300"		60,000		
			30,00*3 "Stávající jednotná kanalizace PE 800 + 600/900"		90,000		
			Součet		150,000		
4 - Vodorovné konstrukce							105 046,38
51	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	148,310	634,40	94 087,86
			"Společný výkop - SO 301 + 302 + 303"				
			(232,50+29,30+24,90+20,80)*0,80*0,10 "Vodovod"		24,600		
			239,70*1,80*0,10 "Kanalizace DN 800"		43,146		
			16,30*1,55*0,10 "Kanalizace DN 700"		2,527		
			(26,10+30,80)*0,85*0,10 "Kanalizace DN 300"		4,837		
			"Přípojky"				
			(232,80+9,30)*0,80*0,10 "DP vodovod"		19,368		
			285,00*0,80*0,10 "DP splašková kanalizace"		22,800		
			(250,50+11,20)*0,80*0,10 "DP dešťová kanalizace"		20,936		
			57,80*0,80*0,10 "Přípojky pro UV a LV"		4,624		
			68,40*0,80*0,10 "Přípojky pro DN 900"		5,472		
	D		Součet		148,310		
52	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	122,00	854,00
			3+1+1+2		7,000		
53	M	55920002f	Prefa TBW 63/4	ks	2,020	244,00	492,88
			2*1,01 "TBW-Q.1 63/4"		2,020		
54	M	55920002a	Prefa TBW 63/6	ks	1,010	268,40	271,08
			1*1,01 "TBW-Q.1 63/6"		1,010		
55	M	55920002b	Prefa TBW 63/8	ks	1,010	305,00	308,05
			1*1,01 "TBW-Q.1 63/8"		1,010		
56	M	55920002c	Prefa TBW 63/10	ks	3,030	353,80	1 072,01
			3*1,01 "TBW-Q.1 63/10"		3,030		
57	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	6,000	183,00	1 098,00
			6		6,000		
58	M	55920002d	Prefa TBW 63/12	ks	6,060	402,60	2 439,76
			6*1,01 "TBW-Q.1 63/12"		6,060		
59	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,288	6 588,00	1 897,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,25*0,25*0,10*(45+1) "Domovní přípojky + LV"			0,288	
60	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,600	549,00	2 525,40
			(0,25+0,25)*2*0,10*(45+1)			4,600	
8 - Trubní vedení						4 208 536,78	
61	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	45,000	152,50	6 862,50
			45*1,00			45,000	
62	M	286113020	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4	kus	45,675	97,60	4 457,88
			45,00*1,015			45,675	
63	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	388,200	183,00	71 040,60
			57,80 "Přípojky pro UV a LV"			57,800	
			250,80+68,40+11,20 "Domovní přípojky"			330,400	
			Součet			388,200	
64	M	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	393,719	366,00	144 101,15
			387,90*1,015			393,719	
65	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	30,800	305,00	9 394,00
			30,80			30,800	
66	M	552700091	Potrubí ULTRA SOLID BLUE PIPE DN/OD 300, 6,00 m SN 12	ks	6,180	6 819,80	42 146,36
			"30,80/6,00=5,13 ks"				
			6*1,03 "Potrubí z PVC dle ČSN 1401 DN 400, délky 6,00 m, SN 12"			6,180	
67	M	55270054	Objímka přesuvná HS 300	kus	2,060	1 891,00	3 895,46
			2*1,03 "Přesuvná objímka HS 300"			2,060	
68	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	26,100	366,00	9 552,60
			26,10			26,100	
69	M	55270010	Potrubí ULTRA SOLID BLUE PIPE DN/OD 400, 6,00 m SN 12	ks	24,720	10 894,60	269 314,51
			"142,00/6,00=23,66 ks"				
			24*1,03 "Potrubí z PVC dle ČSN 1401 DN 400, délky 6,00 m, SN 12"			24,720	
70	M	55270055	Objímka přesuvná HS 400	kus	1,030	4 965,40	5 114,36
			1*1,03 "Přesuvná objímka HS 300"			1,030	
71	M	55260108	Navrtávací odbočky CONNEX 400/160	ks	1,030	4 770,20	4 913,31
			1*1,03 "Navrtávací odbočky CONNEX 300/160"			1,030	
72	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	46,000	244,00	11 224,00
			45+1 "DP + LV"			46,000	
73	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	46,690	48,80	2 278,47
			(45+1)*1,015			46,690	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	168,000	274,50	46 116,00
(46+15+61+46)					168,000		
75	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	46,690	122,00	5 696,18
(45+1)*1,015 "DP + LV"					46,690		
76	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	15,225	85,40	1 300,22
(10+1+4)*1,015					15,225		
77	M	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	61,915	134,20	8 308,99
(15+45+1)*1,015 "UV+DP+LV"					61,915		
78	M	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	46,690	122,00	5 696,18
(45+1)*1,015 "DP+LV"					46,690		
79	K	871462111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 700 se spojkami v otevřeném výkopu	m	16,300	732,00	11 931,60
16,30 "Porovnáním potrubí ULTRA HELIX"					16,300		
80	M	55270025	Potrubí ULTRA HELIX 850/700, 3,00 m SN 12	ks	4,120	38 332,40	157 929,49
"Porovnáním napojovací kus délky 1,50 m"							
4*1,03 "Potrubí ULTRA HELIX 850/700, délky 3,00 m, SN 12"					4,120		
81	M	55270026	Potrubí ULTRA HELIX 850/700, 6,00 m SN 12	ks	2,060	38 332,40	78 964,74
"(14,50-1,50*2)/6,00=1,917 ks"							
2*1,03 "Potrubí ULTRA HELIX 850/700, délky 6,00 m, SN 12"					2,060		
82	M	55260111	Navrtávací odbočky ULTRA HELIX 850/160	ks	7,210	4 867,80	35 096,84
7*1,03 "Navrtávací odbočky na ULTRA HELIX 850/160 - Porovnáním"					7,210		
83	K	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	239,700	854,00	204 703,80
239,70 "Porovnáním potrubí ULTRA HELIX"					239,700		
84	M	55270027	Potrubí ULTRA HELIX 940/800, 3,00 m SN 12	ks	5,150	41 724,00	214 878,60
"Porovnáním napojovací kus -délky 1,50 - 10 ks"							
5*1,03 "Potrubí ULTRA HELIX 940/800, délky 3,00 m, SN 12"					5,150		
85	M	55270028	Potrubí ULTRA HELIX 940/800, 6,00 m SN 12	ks	39,140	41 724,00	1 633 077,36
"(239,70-1,50*10)/6,00=37,45 ks - 10 ks napojovacích kusů - délky 1,50 m"							
38*1,03 "Potrubí ULTRA HELIX 940/800, délky 6,00 m, SN 12"					39,140		
86	M	555260112	Navrtávací odbočky ULTRA HELIX 940/160	ks	45,320	4 867,80	220 608,70
44*1,03 "Navrtávací odbočky na ULTRA HELIX 940/160 - Porovnáním"					45,320		
87	M	555260113	Navrtávací odbočky ULTRA HELIX 1060/160	ks	10,300	4 867,80	50 138,34
10*1,03 "Navrtávací odbočky na ULTRA HELIX 1060/160 - Stáv. potrubí Porovnáním"					10,300		
88	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	457,50	1 830,00
4 "Porovnáním"					4,000		
89	M	55270066	Odbočka HS 315/160	kus	4,120	3 452,60	14 224,71
4*1,03 "Odbočka HS 315/160"					4,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	877370440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	3,000	366,00	1 098,00
		3	"Porovnáním"		3,000		
91	M	286122530	šachtová vložka HS 300	kus	3,090	549,00	1 696,41
		3*1,03			3,090		
92	K	877390440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,000	488,00	488,00
		1	"Porovnáním"		1,000		
93	M	286122540	šachtová vložka HS 400	kus	1,030	732,00	753,96
		1*1,03			1,030		
94	K	877470440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 800	kus	14,000	976,00	13 664,00
		10+4	"Porovnáním"		14,000		
95	M	286122545	šachtová vložka DN 700	kus	4,120	1 281,00	5 277,72
		4*1,03	"Porovnáním"		4,120		
96	M	286122550	šachtová vložka DN 800	kus	10,300	1 464,00	15 079,20
		10*1,03	"Porovnáním"		10,300		
97	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 503,00	1 503,00
		1			1,000		
98	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 592,10	1 592,10
		1			1,000		
99	K	892472121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	6 246,40	24 985,60
		1+3	"DN 700 + DN 800"		4,000		
100	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	4,000	1 220,00	4 880,00
		2+1+1			4,000		
101	K	894213111	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 700 nebo 800 dno beton tř. C 25/30	kus	0,500	45 384,00	22 692,00
		5*0,1	"dno šachet čedič 0,1 - koeficient na prefa šachty"		0,500		
102	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	0,100	21 960,00	2 196,00
		1*0,10	"Š 21 - dno čedič - 0,1 koeficient na prefa šachty"		0,100		
103	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	1 830,00	20 130,00
		11			11,000		
104	M	52861014a	Prefa TBS 100/25	ks	4,040	1 449,40	5 855,58
		4*1,01	"TBS-Q.1 100/25"		4,040		
105	M	52861014b	Prefa TBS 100/50	ks	3,030	2 093,50	6 343,31
		3*1,01	"TBS-Q.1 100/50"		3,030		
106	M	52861014c	Skruž TBS 100/100	ks	3,030	3 411,10	10 335,63
		3*1,01	"TBS-Q.1 100/100"		3,030		
107	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	1 830,00	10 980,00
		6			6,000		
108	M	52861014e	Prefa TBR 100-63/58	ks	6,060	2 459,50	14 904,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6*1,01			"TZK-Q.1 100-63/58"		6,060		
109	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	7,000	10 980,00	76 860,00
1+6					7,000		
110	M	52861014f.1	Prefa TBZ 100/60-40	ks	1,010	16 265,00	16 427,65
1*1,01			"TBZ-Q.1 100/60 V max 40"		1,010		
111	M	5286109	Prefa TBZ 120/120- 80	ks	6,060	59 409,10	360 019,15
6*1,01			"TBZ-Q.1 120/120 V max 80"		6,060		
112	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000	1 830,00	10 980,00
1+5					6,000		
113	M	52861014g	Prefa TZK-Q.1 120-63/17	ks	1,010	12 370,80	12 494,51
1*1,01			"TZK-Q.1 120-63/17"		1,010		
114	M	52861014h	Přechodová deska TZK-Q.1 120-100/25 Q1	ks	5,050	10 335,80	52 195,79
5*1,01			"TZK-Q.1 120-100/25 Q1"		5,050		
115	M	52861014d	Prefa těsnění DN 1000	ks	16,320	256,20	4 181,18
16*1,02			"Těsnění pro DN 1000 Q 1"		16,320		
116	M	52861014dd	Prefa těsnění DN 1200	ks	7,140	890,60	6 358,88
7*1,02			"Těsnění pro DN 1200 Q 1"		7,140		
117	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	6 100,00	85 400,00
14					14,000		
118	M	52861015a	Prefa UV - TBV Q 50/20 CP	ks	14,140	219,60	3 105,14
14*1,01			"TBV Q 50/20 CP"		14,140		
119	M	52861015c	Prefa UV - TBV Q 50/59 SV	ks	5,050	573,40	2 895,67
5*1,01			"TBV Q 50/59 SV"		5,050		
120	M	52861015f	Prefa UV - TBV Q 50/65 PVC	ks	14,140	2 171,60	30 706,42
14*1,01			"TBV Q 50/65 SZ PVC"		14,140		
121	M	52861015e	Prefa UV - TBV Q 50/19 KN	ks	14,140	402,60	5 692,76
14*1,01			"TBV Q 50/19 KN"		14,140		
122	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	1 220,00	8 540,00
7					7,000		
123	M	55920001a	Poklopy litinový D400	ks	7,000	4 562,80	31 939,60
7			"Poklop litinový D400 GU-S-1 + rám"		7,000		
124	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	14,000	610,00	8 540,00
14					14,000		
125	M	55920001b	Vtoková mříž 500*500 D 400	ks	14,000	3 050,00	42 700,00
14			"Vtoková mříž 500*500mm D400 + rám"		14,000		
126	M	55920001c	Kalový koš - výšky 600	ks	14,000	732,00	10 248,00
14			"Kalový koš pozinkovaný výšky 600mm"		14,000		
998 - Přesun hmot							148 246,30
127	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 841,569	73,20	134 802,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	1 841,569	7,30	13 443,45

PSV - Práce a dodávky PSV

77 775,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

27 633,00

129	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	45,000	573,40	25 803,00
45					45,000		
130	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 220,00	1 220,00
131	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	610,00	610,00

764 - Konstrukce klempířské

50 142,00

132	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	45,000	366,00	16 470,00
45					45,000		
133	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	45,000	97,60	4 392,00
45,00					45,000		
134	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	45,000	610,00	27 450,00
45,00					45,000		
135	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 220,00	1 220,00
136	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	610,00	610,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

510 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

291 000,00

137	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	11 000,00	11 000,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		
138	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	88 000,00	88 000,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		
139	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	132 000,00	132 000,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		
140	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	60 000,00	60 000,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		

VRN2 - Příprava staveniště

6 100,00

141	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	...	1,000	6 100,00	6 100,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

207 400,00

142	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	...	1,000	12 200,00	12 200,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		
143	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	61 000,00	61 000,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		
144	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	122 000,00	122 000,00
1 "Cena dle dodavatele stavby"					1,000		
145	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	12 200,00	12 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1	"Cena dle dodavatele stavby"		1,000		
VRN4 - Inženýrská činnost							6 100,00
146	K	041002000	Dozory	...	1,000	6 100,00	6 100,00
		1	"Cena dle dodavatele stavby"		1,000		

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						