

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 20240328_DAMU_PRAHA_S206_HALLERUV_SAL_REV01
Komentář:

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 841 030 Kč
DPH:	386 616 Kč
Celkem včetně DPH:	2 227 646 Kč

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
Praha 4, Kosmická 741
DIČ: CZ25142744



14.5. 2025

Popis	Cena
S: Akademie múzických umění v Praze, Malá Strana, Praha 1	—
S01: S206 Hallerův sál	—
SO010: Obecné podmínky	—
000: Obecné podmínky	—
SO011: Bourací práce a demontáže	46 089
009: Ostatní konstrukce a práce	39 773
763: Konstrukce montované	4 555
766: Konstrukce truhlářské	1 760
SO012: Architektonicko-stavební část	99 850
763: Konstrukce montované	27 336
766: Konstrukce truhlářské	10 898
781: Obklady	57 177
784: Malby	44 369
SO013: Profesní část	1 513 073
725: Zařizovací předměty	14 690
730: Ústřední vytápění	149 850
740: Silnoproud	71 185
751: Vzduchotechnika	1 048 053
766: Konstrukce truhlářské	3 950
999: Měření a regulace	225 345
SO014: Ostatní konstrukce a práce	9 783
009: Ostatní konstrukce a práce	9 783
SO015: Přesuny hmot a suti	42 735
099: Přesun hmot HSV	42 735
SO016: Vedlejší rozpočtové náklady	129 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	129 500
Celkem (bez DPH)	1 841 030
DPH	386 616
Celkem (včetně DPH)	2 227 646

11

Por.	Kód	Uz. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
1	000000001		POPISOVÁ POLOŽKA: Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny zpracovanému soupisu prací a je nutné tyto standardy uvázat při oceňování. Jednotlivých položek soupisu prací a dodávek !!					
2	000000002		POPISOVÁ POLOŽKA: Ocenění, VZDY obsahuje kompletní provedení dle PD, dopravu materiálu na místo montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvicí prvky, lemování, profez, přesah, instalaci, těsnění spojů a průstupů, povrch, úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ. PD. Dodavatel je povinen před zahájením výroby, si ověřit rozměry na stavbě.					
3	000000003		POPISOVÁ POLOŽKA: Uvedené rozměry jsou čisté rozměry, profazy, přesahy zřetelné je nutné zohlednit v jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku i montáž. Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu.					
4	000000004		POPISOVÁ POLOŽKA - kontrolní ocenění bylo provedeno dle JC obvyklých, které vycházejí z aktuální cenové úrovně a JC obdobných zakázek.					
5	968062455		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2		m2	1,576	950,00	1 497
6	978059540		0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					6 626
6.1	978059540		Stavební práce pro přídavnou AC podstropní jednotku do Hallerova sálu, odvod kondenzátu		kpl	1,000	31 650,00	31 650
6	978059541		Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládacích plochy přes 1 m2		m2	45,696	145,00	6 626
7	76311811		763: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových					4 555
7	76311811		Demontáž SDK, příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché		m2	7,779	135,00	1 050
8	763122811		Demontáž desek jednoduché opláštění SDK, předsazená/šachtová stěna		m2	4,863	55,00	269
9	763131831		Demontáž SDK, podhledu s jehovrstvou nosnou kol z ocelových profilů opláštění jednoduché		m2	8,290	105,00	870
10	763135681		Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	Pozn: Demontáž pouze kazet (pro zpětné použití), nosná konstrukce bez zásahu	m2	4,410	42,00	185
11	763131913		Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK, podhledu a podkrovi s vyztužením profily	Pozn: Jedná se o zhotovení otvoru v SDK podhledu v místnosti R206d	kus	1,000	1 265,00	1 265
12	763172351		Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kol vel. 200 x 200 mm pro podhledy	Pozn: Nová revizní dvířka pro účely obsluhy a servísku nové VZT jednotky	kus	1,000	398,00	398
13	59030710		dvířka revizní jednokřídelá s automatickým zámkem 200x200mm		kus	1,000	518,00	518
14	766691914		766: Konstrukce truhlářské					1 760
14	766691914		7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů					1 760
14	766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	Pozn: Dveřní křídla budou zpětně využity	kus	3,000	95,00	285
15	766681821		Demontáž zárubní dveří do 2 m2 k opětovnému použití	Pozn: Jedná se o dveřní zárubně v SDK příčce	m2	2,364	624,00	1 475
16	763111313		S0012: Architektonicko-stavební část					99 850
16	763111313		763: Konstrukce montované					27 336
16	763111313		7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových					27 336
16	763111313		SDK příčka tl 100 mm profil CW-UW 75 desky 1x-A 12,5 bez izolace do E1 30		m2	7,779	896,00	6 970

17	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsezna							
18	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	4,883	74,00	361			
19	763131511	SDK podklad deska 1XA 12,5 bez kolace jednovrstvá spodní kce profil CD-HD	m2	4,883	94,00	459			
20	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podkladu	m2	8,280	812,00	6,731			
21	763181421	Zbuzující výpň otvoru pro dveře s UA a UV profilem pro prkny přes 2,80 do 3,25 m	m2	4,410	88,00	388			
21_1	763181431	Odhmatelný deskový podklad pro přístup k servisním úkonům a výměně filtru	m2	8,290	884,00	7,328			
21_2	763181441	Výzumné ocelové profily pro ukotvení WC mis s Gaberit splachováním	kpl	2,000	1 025,00	2,050			
		766: Konstrukce truhlářské - výpňě otvorů				10 898			
22	766881114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	3,000	1 550,00	4,650			
		Pozn: Zpětná montáž dveří zárubně v SDK přičce + dodávka nové rámové zárubně pro dveře ve stávající stěně							
23	611820R1	zárubě jednokřídlá rámová tl stěny do 200 mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	3 998,00	3,998			
		Pozn: Dodávka nové rámové zárubně pro dveře ve stávající stěně							
24	768660101	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	3,000	750,00	2,250			
		Pozn: Použití stávající dřevěná křidla dveří							
		781: Obklady				57 177			
25	781151031	7811: Obklady - příprava podkladu	m2	22,676	198,00	4,490			
26	781121011	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	45,996	60,00	3,107			
		Náter penetrací na stěnu							
		7814: Obklady - stěny vnitřní				49 580			
27	7814172217	Montáž obkladu keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	45,696	685,00	31,302			
28	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/hladký tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	45,696	400,00	18,276			
		Pozn: Součástí jednotkové ceny jsou případně rohové, ukončovací profily							
		784: Malby				4 439			
29	784185001	7841: Malby a tapety - příprava podkladu	m2	52,223	21,00	1,097			
		Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m							
30	784221101	7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	m2	52,222	64,00	3,342			
		Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře oleruvzdorných v místnostech do 3,80 m							
		SO013: Profesní část				1 513 073			
		725: Zařizovací předměty				14 690			
		7251: Zařízení záchodů				1 980			
31	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	225,00	450			
32	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	2,000	765,00	1,530			
		7252: Zařízení koupelen				6 355			
33	725210826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	soubor	1,000	90,00	90			
34	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	155,00	465			
35	7252191R1	Zpětná montáž umyvadel umyvátka	soubor	4,000	1 450,00	5,800			
		7253: Zařízení kuchyní				980			
36	725330840	Demontáž výleveká, lžhnová nebo ocelová	soubor	1,000	455,00	455			
37	725330912	Zpětná montáž výleveký bez nadržce a bez armatur	kus	1,000	525,00	525			
		7258: Zařizovací armatury				2 526			
38	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	110,00	110			
39	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000	110,00	440			
40	725860811	Demontáž uzavěří západnu jednoduchých	kus	4,000	45,00	180			
41	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,000	235,00	235			
42	725800923	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus	4,000	235,00	940			
43	725800992	Zpětná montáž uzavěří západnové jednoduché	kus	4,000	155,00	620			
		7259: Ostatní zařízení				2 850			
44	7259000R1	Demontáž a zpětná montáž doplňku sociálního zázemí	soubor	1,000	2 850,00	2,850			
		730: Ústřední vytápění				149 850			

45	730000001	730.: Ústřední vytápění	Výměna teplovodního uzlu připojení vodního ohřevče (oběhové čerpadlo, trojcestný ventil, armatury, tepelné izolace, podávací čerpadlo v plynové kotelně) – základní parametry stávajícího zařízení, nyní elektronické řízení odtáček	soubor	1,000	149 850,00	149 850
740.: Silnoproud							
46	74000001	740.: Silnoproud	Demontáž a následná zpětná montáž koncových prvků elektro ve vazbě na nový poddíl dle drobná úprava elektro	soubor	1,000	36 185,00	36 185
46-1	74000002		Elektrická přípojka pro přídavnou AC kondenzační jednotku pro Hallerův sal	soubor	1,000	26 050,00	26 050
46-2	74000003		Výchozí revize elektro - osvětlení po úpravách instalace, silové napájení VZT a AC jednotek + systému MAR	soubor	1,000	6 950,00	8 950
751.: Vzduchotechnika							
VZT01: VZT jednotky a ventilátory – dodávka, montáž a přesun							
Zařízení větrání sálu – nové zařízení							
Samostatná podstrojná jednotka pro přívod čerstvého vzduchu s ventilátorem s EC motorem, filtrace, vodním ohřevčem a přímým výparníkem pro chlazení vzduchu							
47	VZT01_001		Samostatná podstrojná jednotka pro odvod vzduchu Ohřev rekuperací na +20°C při te= -15°C, chlazení na 16°C při te=+30°C. vzduchový výkon přívodu/odvodu: 2350/2350 m3/hod tlak. dispozice ext. min. 200Pa Důraz na omezení velikosti rozměry - délku a výšku podstrojních jednotek a nízkou hlučnost!!!	kpl	1,000	285 895,00	285 895
47-1	VZT01_007		Montáž VZT jednotek (přívodní a odtažová jednotka) včetně propojení komor a montáž nového čtyřhranného a kruhového potrubí	kpl	1,000	99 950,00	89 950
48	VZT01_002		Připojení ohřevče VZT jednotky na stávající přípravu ÚT pro minulou VZT jednotku, která byla demontována. Kompletně nový regulační uzel (uzávěry, oběhové čerpadlo, trojcestný regulační ventil s pohonem). Kompatibilita s regulací VZT jednotky (ovládáno regulací VZT jednotky)	kpl	1,000	24 650,00	24 650
49	VZT01_003		Připojení chladiče VZT jednotky - přímého výparníku na venkovní kompresorovou a kondenzační jednotku, výkon 10kW, chladič R410A, vč. potrubí chladiče s izolací, uložení venkovní jednotky na místě stávající jednotky, regulace kompatibilita s regulací VZT jednotky (ovládáno regulací VZT jednotky). Nálož chladiče	kpl	1,000	88 950,00	88 950
50	VZT01_004		Výměna chlazení (venkovní kondenzační jednotky, včetně potrubí a izolace, komunikační moduly, demontáž a ekologická likvidace stávající jednotky, reverzní chod)	kpl	1,000	170 050,00	170 050
50-1	VZT01_005		Klimatizační jednotka podstrojná v tichém provedení do přednáškového sálu s ovladačem a venkovní jednotkou na cirkulační vzduch, konzole, silentbloky	kpl	1,000	163 250,00	163 250
50-2	VZT01_006		Demontáž a zpětná montáž odsávacího VZT zařízení pro sociální zařízení, přemístění uložení ventilátoru a odsávacích filtrových ventilů	kpl	1,000	13 550,00	13 550
VZT02: Dodávky a montáže - potrubí a příslušenství							
51	VZT02_001		Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu, přírubové spoje těsněné, vč. tepelné izolace, 90% tvarovek, vč. uložení, zavěšení, přípevnění, oběhové kruhové tepelně izolované	m2	36,000	1 446,00	54 948
51-1	VZT02_001		Výšková činnost - montáž tras chladivových potrubí na fasádu do výšky 16,8 m od podlahy tvorba	kpl	1,000	48 950,00	48 950
VZT03: Demontáže							
52	VZT03_001		Demontáž stávajícího zařízení VZT - přívodní VZT jednotka (zař.č. 8.1.1) a odvodní ventilátor (zař.č. 8.2), vč. odpojení od všech médií	kpl	1,000	11 980,00	11 980
53	VZT03_002		Demontáž potrubí čtyřhranné, vč. izolace, 100% tvarovek	m2	10,000	5 995,00	59 950
VZT04: Ostatní výkony							
54	VZT04_001		Zaregulování systému, zkoušky funkčnosti	kpl	1,000	11 980,00	25 830
55	VZT04_002		Požární úcpávky potrubních průstupů požárně-dělicími konstrukcemi	kpl	1,000	5 650,00	11 980
56	VZT04_003		Dokompletace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 200,00	5 650
766: Konstrukce truhlářské - nábytek							
57	7666200R1		Demontáž a zpětná montáž truhlářského nábytku v sociálním zázemí	soubor	1,000	3 950,00	3 950
999: Měření a regulace							
MAR: Měření a regulace							
58	MAR000001		Výměna systému Měření a Regulace (MAR) kompatibilní na stávající nadřazený řídicí systém dalších technických zařízení přednáškového sálu (prolínávací ochrana, terminální prvky, regulátor,.... další HW + SW s napojením do datové sítě)	soubor	1,000	225 345,00	225 345

SO014: Ostatní konstrukce a práce**9 783****009: Ostatní konstrukce a práce****9 783****0094: Lešení a stavební vyřátky****4 128**

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2

m2 12,700 325,00

4 128

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb**5 655**

Stavební přípomocě bliže nespécifikované

soubor 1,000 3 750,00

3 750

Výššení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2 12,700 150,00

1 905

SO015: Přesuny hmot a suti**42 735****099: Přesun hmot HSV****42 735****0997: Doprava suti a vybouraných hmot****42 732**

Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace

t 4,077 3 850,00

15 686

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

t 4,077 480,00

1 957

63-1 997013602 **odvoz a likvidace starého demontovaného zařízení (VZT (jednotky + potrubí), demontovaných částí RTCH a elektroinstalace)****kpl 1,000 12 950,00****12 950**

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Pozit: Předpoklad celkové vzdálenosti odvozu suti do 20 km

t 77,463 25,00

1 937

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kódu odpadu 17 09 04

t 4,077 2 500,00

10 193

0998: Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

t 0,002 1 498,00

3**SO016: Vedlejší rozpočtové náklady****129 500****VRN: Vedlejší rozpočtové náklady****129 500****VRN: Vedlejší rozpočtové náklady****129 500**

Vedlejší rozpočtové náklady

% 10,000 12 950,00

129 500