

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11341
Stavba: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CHLUMEC

KSO:
Místo: Chlumec

CC-CZ:
Datum: 27.05.2025

Zadavatel:
Město Chlumec

IČ: 00391387
DIČ:

Zhotovitel:
Urban Centre družstvo

IČ: 02347300
DIČ:

Projektant:
Quality Group s.r.o.

IČ: 08879737
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			872 283.93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	872 283.93	183 179.63
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	1 055 463.56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

11341

Stavba:

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CHLUMEC

Místo:

Chlumec

Datum:

27.05.2025

Zadavatel:

Město Chlumec

Projektant:

Quality Group s.r.o.

Zhotovitel:

Urban Centre družstvo

Zpracovatel:

Viktor Vegrícht

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		872 283.93	1 055 463.56	
ZL_01	Změny stavby - bourací a stavební práce	872 283.93	1 055 463.56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CHLUMEC
Objekt:
ZL_01 - Změny stavby - bourací a stavební práce

KSO:
Místo: Chlumec

Zadavatel:
Město Chlumec

Zhotovitel:
Urban Centre družstvo

Projektant:
Quality Group s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.05.2025

IČ:
DIČ: 00391387

IČ:
DIČ: 02347300

IČ:
DIČ: 08879737

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		872 283.93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	872 283.93	21.00%	183 179.63
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1 055 463.56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CHLUMEC

Objekt: ZL_01 - Změny stavby - bourací a stavební práce

Místo: Chlumec
Zadavatel: Město Chlumec
Zhotovitel: Urban Centre družstvo

Datum: 27.05.2025
Projektant: Quality Group s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	872 283.93
HSV - Práce a dodávky HSV	742 040.26
1 - Zemní práce	138 915.36
2 - Základy a zvláštní zakládání	17 931.46
9 - Ostatní konstrukce, bourání	281 294.11
99 - Staveništní přesun hmot	-3 041.28
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	306 940.61
PSV - Práce a dodávky PSV	130 243.67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 643.20
712 - Povlakové krytiny	21 506.56
713 - Izolace tepelné	8 538.41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 131.20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	964.50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 302.00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 657.00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	15 124.12
767 - Konstrukce zámečnické	2 508.00
776 - Podlahy povlakové	31 868.68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CHLUMEC

Objekt: ZL_01 - Změny stavby - bourací a stavební práce

Místo: Chlumec
Zadavatel: Město Chlumec
Zhotovitel: Urban Centre družstvo

Datum: 27.05.2025
Projektant: Quality Group s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 872 283.93

D HSV Práce a dodávky HSV 742 040.26

D 1 Zemní práce 138 915.36

1	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek				-16 185.67	dle SoD
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "- (5,874+2,646+0,226+4,954+2,154+1,784+1,784+3,783+4,709+5,123+3,550+1,999+4,461) VV0009					
2	K	139600012.RA0	Ruční výkop v hornině 3				106 971.80	RTS 25/I
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "(5,874+2,646+4,954+2,154+1,784+1,784+3,783+4,709+5,123+3,550+1,999+4,461)" výkop na úroveň -0,4 m "0,226" výkop na úroveň -1,8 m změněna na -0,4 VV0007					
3	K	139601102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				2 550.08	RTS 25/I
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "5,855*0,3*0,8" rozšíření základu mezi m.č. 1.15 a 1.16 VV0008					
4	K	162201203.R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem				15 736.01	RTS 25/I
	VV		43,047+1,405					
5	K	162201210.R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem				27 826.95	RTS 25/I
	VV		44,452*2 "Přepočtené koeficientem množství					
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla				147.53	dle SoD
	VV		-43,047					
	VV		43,047+1,405					
	VV		Součet					
7	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4				147.53	dle SoD
	VV		-43,047					
	VV		43,047+1,405					
	VV		Součet					
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů				1 721.13	dle SoD
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				17 931.46	
9	K	273321311.R00	Železobeton základových desek C 16/20				72 956.62	zachována cena dle SoD
	VV		(21,4*12,4-2,6*5,8)*0,1" plocha 1.NP změna třídy betonu dle PD					
10	K	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže				-72 956.62	dle SoD
	VV		-(21,4*12,4-2,6*5,8)*0,1" plocha 1.NP změna třídy betonu dle PD					
11	K	274313611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20				29 703.76	zachována cena dle SoD
	VV		(5,4+2,6)*0,6*1,7" změna tř. betonu dle PD					
	VV		2,605*0,6*1,7" změna tř. betonu dle PD					
	VV		Součet					
12	K	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25				-32 669.44	dle SoD
	VV		-(1,2*0,9+0,6*0,2)*0,9" základ v m.č. 1.12 zrušen, nahrazeno zvýšeným vyztužením základové desky					
	VV		-(5,4+2,6)*0,6*1,7" změna tř. betonu dle PD					
	VV		-2,605*0,6*1,7" změna tř. betonu dle PD					
	VV		Součet					
13	K	274321311.R00	Železobeton základových pasů C 16/20				5 107.18	RTS 25/I
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "5,855*0,3*0,8" rozšíření stávajícího základu VV0012					
14	K	274351215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení				7 568.19	RTS 25/I
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "5,855*0,4" jednostranné bednění - rozšíření základu "(1,617+0,645+2,622+0,782+0,782)" chybějící bednění pasů					
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
			VV VV0013						
15	K	274351216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "5,855*0,4" jednostranné bednění - rozšíření základu "(1,617+0,645+2,622+0,782+0,782)" chybějící bednění pasů VV0013				1 648.13	RTS 25/I	
			VV						
			VV						
			VV						
16	K	380931113.R00	Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu 18" rozšíření základu				1 265.40	RTS 25/I	
			VV						
17	M	58953478.R	Výztuž betonářská žebírková B500B, d 10 mm, stříh + ohyb				239.40	RTS 25/I	
			VV						
			VV						
18	K	274361921.RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "5,855*0,8*7,95/1000" 7,95 kg/m2 rozšíření základu "1,200*0,900*7,95/1000" 7,95 kg/m2 podbetonování schodiště VV0014				2 266.24	RTS 25/I	
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
19	K	279311114.R00	Postupné podbetonování základového zdiva betonem C 15/20 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "1,200*0,300*0,900" podbetonování schodiště VV0011				2 802.60	RTS 25/I	
			VV						
			VV						
			VV						
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				281 294.11		
20	K	900007	Demontáž stávajících otopných těles -750" původní výměra 2560" skutečnost Součet				85 070.00	dle SoD	
			VV						
			VV						
			VV						
21	K	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m <i>Poznámka k položce: včetně kotvení</i>				16 800.00	dle SoD	
			P						
22	K	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken				20 000.00	dle SoD	
			VV						
23	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech 193,34*0,1" základová deska				24 496.18	dle SoD	
			VV						
24	K	962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "5,855*2,95*0,25" mezi m.č. 1.15 a 1.16 VV0005				1 912.87	dle SoD	
			VV						
			VV						
			VV						
25	K	962042321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého ((3,15*2,94)-(2,35*2,515)/2)*0,425*2" zdivo venkovního schodiště				20 153.56	RTS 25/I	
			VV						
26	K	963012520RX2	Bourání stropů z tvárnic plynosilikátových tl. 25mm <i>Poznámka k položce: atypicky provedený strop z plynosilikátových tvárnic</i> "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "37,960*0,25" m.č. 3.14 VV0017				5 010.72	odvozeno z SoD	
			P						
			VV						
			VV						
			VV						
27	K	963016211.R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt				13 215.74	RTS 25/I	
			VV						
28	K	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "37,960*0,1" m.č. 3.14 2.vrstva "-193,34*0,075" odpočet skladby v 1.NP VV0002				-5 652.24	dle SoD	
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
29	K	965042241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "168,020*((0,2+0,06)/2)" spádový beton střecha "55,130*((0,2+0,06)/2)" spádový beton terasa velká "16,900*((0,2+0,06)/2)" spádový beton terasa malá VV0004				107 976.22	RTS 25/I	
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
30	K	965049111.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "19,810*0,08" m.č. 1.14 "15,370*0,08" m.č. 1.16 "37,960*0,1" m.č. 3.14 VV0003				16 230.01	RTS 25/I	
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
			VV						
31	K	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár -192,56" odpočet plochy PVC				-28 306.32	dle SoD	
			VV						
32	K	975063131.R00	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 800 kg/m2 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "2,861*1,200" 1. rameno schodiště				4 387.37	RTS 25/I	
			VV						
			VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	VV0010					
	D	99	Staveništní přesun hmot				-3 041.28	
33	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,				-3 041.28	dle SoD
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				306 940.61	
34	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím				33 525.00	dle SoD
	VV		107,283" HSV					
	VV		15,071" PSV					
	VV		Součet					
35	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží				23 247.26	dle SoD
36	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km				51 511.03	dle SoD
37	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				44 169.79	dle SoD
	VV		122,354*19 "Přepočtené koeficientem množství					
38	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				44 047.44	dle SoD
39	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				28 858.78	dle SoD
	VV		38,668+11,792+68,655-23,551" beton					
	VV		8,636+6,643" pórobetonové tvárnice					
	VV		-6,74" keramická dlažba					
	VV		0,41+0,428" sanitární keramika					
	VV		Součet					
40	K	979990110.R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802				6 997.32	RTS 25/I
	VV		1,079" podhled					
41	K	979990121.R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302				37 703.79	RTS 25/I
	VV		2,118+3,696" asf. pásy ze střechy a jednotlivých pater					
42	K	979990144.R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604				33 760.91	RTS 25/I
	VV		5,206" izolace podlah					
43	K	979990181.R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307				3 119.29	RTS 25/I
	VV		0,481" PVC podlahy					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				130 243.67	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 643.20	
44	K	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva				24 643.20	dle SoD
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"37,960" m.č. 3.14 2.vrstva					
	VV		"203,91" 2.NP					
	VV		"143,18" 3.NP					
	VV		VV0006					
	D	712	Povlakové krytiny				21 506.56	
45	K	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé				21 506.56	dle SoD
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"168,020*2" střecha 4 vrstvy					
	VV		VV0019					
	D	713	Izolace tepelné				8 538.41	
46	K	713102121.R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm				8 538.41	RTS 25/I
	VV		203,91" 2.NP					
	VV		143,18" 3.NP					
	VV		Součet					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 131.20	
47	K	721140806.R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm				11 101.20	RTS 25/I
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"7,000*2" potrubí z teras					
	VV		"10,400*2" potrubí ze střechy					
	VV		VV0016					
48	K	721210823.R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 mm				1 030.00	RTS 25/I
	VV		2+1+1" střecha+terasa velká a malá					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				964.50	
49	K	722254110.R00	Demontáž hydrantových skříní				964.50	RTS 25/I
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				11 302.00	
50	K	725110814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných				3 090.00	RTS 25/I
51	K	725210821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				4 653.00	RTS 25/I
52	K	725330840.R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové				642.00	RTS 25/I
53	K	725820801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"				1 687.00	RTS 25/I
	VV		12" umyvadlo					
	VV		2" výlevka					
	VV		Součet					
54	K	725820802.R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru				1 230.00	RTS 25/I
	VV		10" umyvadlo					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				1 657.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	732212815.R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l				1 657.00	RTS 25/I
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				15 124.12	
56	K	733200010.RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40				15 124.12	RTS 25/I
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(13,097+22,733+11,315)*4					
	VV		VV0001					
D 767			Konstrukce zámečnické				2 508.00	
57	K	767999801.R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg				2 508.00	RTS 25/I
	VV		3*1" držák hasicího přístroje					
	VV		3*9" hasicí přístroj					
	VV		Součet					
D 776			Podlahy povlakové				31 868.68	
58	K	776510010.RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy				31 868.68	RTS 25/I

SEZNAM FIGUR

Kód: 11341
Stavba: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CHLUMEC

Datum: 27.05.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL_01	Změny stavby - bourací a stavební práce		
VV0001	Výkaz (1)		188.580
	(13,097+22,733+11,315)*4		188.580
Použití figury:			
733200010.RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40	m	188.580
VV0002	Výkaz (2)		-10.705
	37,960*0,1" m.č. 3.14 2.vrstva		3.796
	-193,34*0,075" odpočet skladby v 1.NP		-14.501
Použití figury:			
965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-10.705
VV0003	Výkaz (3)		6.611
	19,810*0,08" m.č. 1.14		1.585
	15,370*0,08" m.č. 1.16		1.230
	37,960*0,1" m.č. 3.14		3.796
Použití figury:			
965049111.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	6.611
VV0004	Výkaz (4)		31.207
	168,020*((0,2+0,06)/2)" spádový beton střecha		21.843
	55,130*((0,2+0,06)/2)" spádový beton terasa velká		7.167
	16,900*((0,2+0,06)/2)" spádový beton terasa malá		2.197
Použití figury:			
965042241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	31.207
VV0005	Výkaz (5)		4.318
	5,855*2,95*0,25" mezi m.č. 1.15 a 1.16		4.318
Použití figury:			
962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic,	m3	4.318
VV0006	Výkaz (6)		385.050
	37,960" m.č. 3.14 2.vrstva		37.960
	203,91" 2.NP		203.910
	143,18" 3.NP		143.180
Použití figury:			
711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	385.050
VV0007	Výkaz (7)		43.047
	(5,874+2,646+4,954+2,154+1,784+1,784+3,783+4,709+5,123+3,550+1,999+4,461)" výkop na úroveň -0,4 m		42.821
	0,226" výkop na úroveň -1,8 m změněna na -0,4		0.226
Použití figury:			
139600012.RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	43.047
VV0008	Výkaz (8)		1.405
	5,855*0,3*0,8" rozšíření základu mezi m.č. 1.15 a 1.16		1.405
Použití figury:			
139601102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1.405
VV0009	Výkaz (9)		-43.047
	-(5,874+2,646+0,226+4,954+2,154+1,784+1,784+3,783+4,709+5,123+3,550+1,999+4,461)		-43.047
Použití figury:			
131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-43.047
VV0010	Výkaz (11)		3.433
	2,861*1,200" 1. rameno schodiště		3.433
Použití figury:			
975063131.R00	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 800 kg/m2	m2	3.433

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0011	Výkaz (12)		0.324
	1,200*0,300*0,900" podbetonování schodiště		0.324
Použití figury:			
279311114.R00	Postupné podbetonování základového zdiva betonem C 15/20	m3	0.324
VV0012	Výkaz (14)		1.405
	5,855*0,3*0,8" rozšíření stávajícího základu		1.405
Použití figury:			
274321311.R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	1.405
VV0013	Výkaz (15)		8.790
	5,855*0,4" jednostranné bednění - rozšíření základu		2.342
	(1,617+0,645+2,622+0,782)" chybějící bednění pasů		6.448
Použití figury:			
274351215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8.790
274351216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8.790
VV0014	Výkaz (16)		0.046
	5,855*0,8*7,95/1000" 7,95 kg/m2 rozšíření základu		0.037
	1,200*0,900*7,95/1000" 7,95 kg/m2 podbetonování schodiště		0.009
Použití figury:			
274361921.RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0.053
VV0015	Výkaz (17)		31.207
	168,020*((0,2+0,06)/2)" spádový beton střecha		21.843
	55,130*((0,2+0,06)/2)" spádový beton terasa velká		7.167
	16,900*((0,2+0,06)/2)" spádový beton terasa malá		2.197
VV0016	Výkaz (18)		34.800
	7,000*2" potrubí z teras		14.000
	10,400*2" potrubí ze střechy		20.800
Použití figury:			
721140806.R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	34.800
VV0017	Výkaz (19)		9.490
	37,960*0,25" m.č. 3.14		9.490
Použití figury:			
963012520RX2	Bourání stropů z tvárníc plynosilikátových tl. 25mm	m3	9.490
VV0018	Výkaz (20)		168.020
	168,020		168.020
VV0019	Výkaz (21)		336.040
	168,020*2" střecha 4 vrstvy		336.040
Použití figury:			
712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	336.040