

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2024038 Zázemí pro fotbalový klub Přímětice			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	VHS plsu, spol. s r.o. Dobšická 17 671 82 Znojmo		IČO: 46992138 DIČ: CZ46992138
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 904 468,74
PSV			7 824 782,65
MON			527 755,21
Vedlejší náklady			399 400,00
Ostatní náklady			90 115,00
Celkem			19 746 521,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 746 521,60 CZK
Základní DPH	21 %		4 146 769,54 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			23 893 291,14 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební část	0,00	15 879 789,32	3 334 755,76	19 214 545,08	80
01	Bourací práce	0,00	1 822 077,20	382 636,21	2 204 713,41	9
02	Nové konstrukce	0,00	13 591 880,16	2 854 294,83	16 446 174,99	69
03	Venkovní úpravy	0,00	465 831,96	97 824,71	563 656,67	2
02	TZB	0,00	3 866 732,28	812 013,78	4 678 746,06	20
01	D.1.4.1 ZTI	0,00	971 828,59	204 084,00	1 175 912,59	5
02	D.1.4.2 UT	0,00	1 001 198,94	210 251,78	1 211 450,72	5
03	D.1.4.3 VZT	0,00	1 081 565,12	227 128,68	1 308 693,80	5
04	D.1.4.4 VP	0,00	115 053,93	24 161,33	139 215,26	1
05	D.1.4.5 KP	0,00	99 461,11	20 886,83	120 347,94	1
06	D.1.4.6 PLN	0,00	69 869,38	14 672,57	84 541,95	0
07	D.1.4.7 Elektroinstalace	0,00	527 755,21	110 828,59	638 583,80	3
Celkem za stavbu		0,00	19 746 521,60	4 146 769,54	23 893 291,14	100

Popis stavby: 2024038 - Zázemí pro fotbalový klub Přímětice

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 02 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: 03 - Venkovní úpravy

Popis objektu: 02 - TZB

Popis rozpočtu: 01 - D.1.4.1 ZTI

Popis rozpočtu: 02 - D.1.4.2 UT

Popis rozpočtu: 03 - D.1.4.3 VZT

Popis rozpočtu: 04 - D.1.4.4 VP

Popis rozpočtu: 05 - D.1.4.5 KP

Popis rozpočtu: 06 - D.1.4.6 PLN

Popis rozpočtu: 07 - D.1.4.7 Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			528 990,60	2,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			581 301,08	2,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			787 192,22	4,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			641 775,30	3,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 552 863,66	18,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			37 980,00	0,2
5	Komunikace	HSV			231 539,70	1,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			534 875,70	2,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			697 864,38	3,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			699 624,76	3,5
8	Trubní vedení	HSV			154 648,09	0,8
90	Systémové skladby	HSV			37 933,46	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			67 134,90	0,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			26 909,47	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			194 632,70	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 956,90	0,2
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			60 885,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			900 384,61	4,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			289 464,08	1,5
711	Izolace proti vodě	PSV			247 728,36	1,3

712	Povlakové krytiny	PSV			489 162,59	2,5
713	Izolace tepelné	PSV			913 336,97	4,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			102 141,91	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			283 454,33	1,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			24 962,85	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			321 474,85	1,6
728	Vzduchotechnika	PSV			966 237,01	4,9
731	Kotelny	PSV			198 633,25	1,0
732	Strojovny	PSV			135 392,09	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			113 730,77	0,6
734	Armatury	PSV			64 239,78	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			17 476,96	0,1
736	Podlahové vytápění	PSV			387 503,34	2,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			66 988,40	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			463 344,90	2,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 078 381,01	5,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			470 488,65	2,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			665 830,70	3,4
781	Obklady keramické	PSV			346 389,42	1,8
783	Nátěry	PSV			312 310,00	1,6
784	Malby	PSV			127 574,51	0,6
799	Ostatní	PSV			28 000,00	0,1

M21	Elektroinstalace	MON			527 755,21	2,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			841 512,13	4,3
VN	Vedlejší náklady	VN			399 400,00	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			90 115,00	0,5
Cena celkem					19 746 521,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 604,50
1	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	0,30000	12 015,00	3 604,50
		1NP zaslepení vpustí : 3*0,1		0,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				900 384,61
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	83,51820	2 158,00	180 232,28
		1NP :				
		bourání otvoru pro nové okno+ překlad :		2,64000		
		0,3*1,2*1,5*4+0,3*1,6*0,25*4				
		bourání otvoru pro nové dveře+překlad :		0,71850		
		1*2,02*0,3+1,5*0,3*0,25				
		bourání otvoru pro nové dveře+překlad :		1,41750		
		2*2,05*0,3+2,5*0,3*0,25				
		vybourání vnitřního zdiva tl.200mm : (4,5*(8,1+8,1+1,6)-		14,04960		
		(1,4*1,92+2,24*2,35+0,95*2))*0,2				
		vybourání vyzdívek mezi sloupky : (0,25*4,5*18)*0,1		2,02500		
		vybourání vyzdívky mezi sloupky : 4,4*0,65*4,5		12,87000		
		HUP : (1+0,8)*2*1,5*0,1		0,54000		
		vybourání (zvětšení otvoru u vrat) : 0,8*2,38*0,3		0,57120		
		vybourání otvoru pro vstupní dveře : 2*2,05*0,3		1,23000		
		2NP :				
		odbourání zdiva výšky 2,74m (vč. atiky) :		47,45640		
		(8,1+8,1+22+22)*2,74*0,3-(1*1*0,3+2,4*2,4*0,3)				
3	968083004R00	Vybourání oken nad 4 m2	m2	5,64000	506,00	2 853,84
		1NP :				
		JZ stěna : 2,4*2,35		5,64000		
4	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,42800	953,00	5 172,88
		1NP : 0,9*1,92		1,72800		
		0,9*2		1,80000		
		0,95*2		1,90000		
5	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,75750	250,00	3 939,38
		sokl kolem budovy : 0,275*(22+22+8,7+8,7-0,9-0,9-2,3)		15,75750		
6	965081813RT2	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	159,82000	310,00	49 544,20
		sbíječkou, dlaždice teracové				
		PDL 1 bourání podlah. souvrství : 7*8,1+12,4*8,1+1,6*7,9-		159,82000		
		0,4*0,4*10-1,2*1,6*3-1*1-0,8*1*2				
7	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	11,59060	2 850,00	33 033,21
		pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm				
		PDL 1 bourání podlah. souvrství : (7*8,1+12,4*8,1+1,6*7,9-		11,59060		
		0,4*0,4*10-1,0,8*1*2)*0,07				
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	129,60200	232,00	30 067,66
		1NP otlučení omítek stávajícího zdiva :		129,60200		
		2,7*(21,4+21,4+8,1+8,1)-				
		(1*1,97+1,2*1,5*4+2,3*2,38+0,8*2,38+2*2,05+1*2,05+1*2,				
		02+0,7*0,7*2+2*2)				
9	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	154,50200	232,00	35 844,46
		1NP otlučení omítek stávajícího zdiva : 3*(22+22+8,7+8,7)-		154,50200		
		(1*1,97+1,2*1,5*4+2,3*2,38+0,8*2,38+2*2,05+1*2,05+1*2,				
		02+0,7*0,7*2+2*2)				
10	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	10,52800	511,00	5 379,81
		1NP : 2,24*2,35*2		10,52800		
11	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	2,68800	511,00	1 373,57
		1NP : 1,4*1,92		2,68800		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	3,00000	84,00	252,00
		1NP : 3		3,00000		
13	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	6,00000	155,50	933,00
		1NP : 6		6,00000		
14	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,46850	3 950,00	61 100,58
		1NP :				
		Vybourání podstavců : 1,1*1,7*0,05+1*1*0,2		0,29350		
		bourání betonové zídky : 1,6*22,5*0,3		10,80000		
		V případě potřeby odbourání základu komínu pod výšku základové desky nové konstrukce (odhad) : 3,5*2,5*0,5		4,37500		
15	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	51,03000	1 900,00	96 957,00
		Bourání komínu 13,5m výšky : 13,5*3,15*1,2		51,03000		
16	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	123,49000	900,00	111 141,00
		normohodiny dle položky bourání kom. zdiva : 123,49		123,49000		
17	963090322R00	Demontáž strop. panelů	kus	72,00000	1 968,00	141 696,00
		2NP demontáž stropních panelů (počet dle řezu B-B) : 36		36,00000		
		2NP demontáž střešních panelů (počet dle řezu B-B) : 36		36,00000		
18	963093312R00	Demontáž ocelových nosníků střech H budovy do 24 m	kus	26,00000	850,00	22 100,00
		2NP demontáž stropních ocelových nosníků (odhad) : 13		13,00000		
		2NP demontáž střešních ocelových nosníků (odhad) : 13		13,00000		
19	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	2,72000	6 890,00	18 740,80
		2NP ubourání pilířů z ŽB : 10*0,4*0,4*1,7		2,72000		
20	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	172,30000	250,00	43 075,00
		bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*2		128,70000		
		bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*2		39,60000		
		bourání podlahy pro novou patku : 1*4		4,00000		
21	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	10,29800	5 530,00	56 947,94
		bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6*0,2		7,72200		
		bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*0,2		2,37600		
		bourání podlahy pro novou patku : 1*1*0,2		0,20000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 376,65
22	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	51,49000	85,00	4 376,65
		bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6		38,61000		
		bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6		11,88000		
		bourání podlahy pro novou patku : 1*1		1,00000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				19 414,08
23	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	173,34000	112,00	19 414,08
		odstranění souvrství střechy : 21,4*8,1		173,34000		
Díl: 713		Izolace tepelné				12 653,82
24	713104313R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, lepené, z desek EPS, tl. nad 200 mm	m2	173,34000	73,00	12 653,82
		odstranění souvrství střechy : 21,4*8,1		173,34000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 161,00
25	721210831R00	Demontáž vpusti s obetonávkou	kus	3,00000	387,00	1 161,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP : 3		3,00000		

Díl: 728	Vzduchotechnika					8 000,00
26	728415815R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	25,00000	320,00	8 000,00
		viz pohledy : 25		25,00000		

Díl: 764	Konstrukce klempířské					11 895,66
27	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	61,40000	186,90	11 475,66
		demontáž oplechování atiky : 22+22+8,7+8,7		61,40000		
28	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,40000	175,00	420,00
		1NP : 2,4		2,40000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					28 852,35
29	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	600,00000	40,00	24 000,00
		demontáž žebříku na budově : 100		100,00000		
		demontáž žebříku s ochranným košem na komínu : 250*2		500,00000		
30	767914830R00	Demontáž oplocení	m	26,30000	184,50	4 852,35
		1NP : 1,2+2,6+22,5		26,30000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					831 734,53
31	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	60,00000	250,00	15 000,00
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	767,91340	352,00	270 305,52
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 535,80000	44,00	67 575,20
		767,9*2		1 535,80000		
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	767,91340	83,00	63 736,81
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 358,00000	15,00	230 370,00
		767,9*20		15 358,00000		
36	979999987R00	Poplatek za uložení stavební suti na skládce	t	765,00000	220,00	168 300,00
37	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy	t	1,98000	5 375,00	10 642,50
38	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren	t	0,94000	6 175,00	5 804,50

Celkem						1 822 077,20
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				200 683,07
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m $(22,225+1+1)*(4,175+0,6+1)*0,2$	m3	27,97988	270,00	7 554,57
				27,97988		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávka na úroveň zemní pláně Z-0,500 : $(22,25+0,5+0,5)*(4,175+0,6+0,5)*0,4$	m3	49,05750	280,00	13 736,10
				49,05750		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 $49,06*0,2$	m3	9,81200	25,00	245,30
				9,81200		
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ Základové pasy : u stávající stavby : $(22,25+0,5+0,5)*(1,35*0,65+1,1*0,55)$ naproti : $(22,25+1,575+1,575)*(1,05*0,5)$	m3	47,80313	335,00	16 014,05
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ $47,8*0,2$	m3	9,56000	25,00	239,00
				9,56000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 obkopávka stávajícího objektu pro vložení izolace (skladba SO03) : $(22+8,7+8,7+0,5)*0,3*0,5$ základ pro schod : $0,5*1,5*0,9$ základová patka uvnitř stávajícího objektu : $1*1*1,7$	m3	8,36000	1 625,00	13 585,00
				5,98500		
				0,67500		
				1,70000		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním $22,25*(4,175+0,6)$ $0,5*1,5$ $1*1$	m2	107,99375	85,00	9 179,47
				106,24375		
				0,75000		
				1,00000		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m vytěžená zemina vhodná pro zpětné použití - cesta na meziskládku a zpět : obsyp stávajícího objektu po vložení izolace (skladba SO03) : $(22+8,7+8,7+0,5)*0,3*0,36$ obsyp nové přístavby : $2,8*22,25$ Koeficient : 1	m3	133,21840	20,00	2 664,37
				4,30920		
				62,30000		
				66,60920		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 vytěžená zemina vhodná pro zpětné použití : obsyp stávajícího objektu po vložení izolace (skladba SO03) : $(22+8,7+8,7+0,5)*0,3*0,36$ obsyp nové přístavby : $2,8*22,25$	m3	66,60920	120,00	7 993,10
				4,30920		
				62,30000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku vytěžená zemina vhodná pro zpětné použití : obsyp stávajícího objektu po vložení izolace (skladba SO03) : $(22+8,7+8,7+0,5)*0,3*0,36$ obsyp nové přístavby : $2,8*22,25$	m3	66,60920	32,00	2 131,49
				4,30920		
				62,30000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Přebytek vytěžené ornice : 27,98 Přebytek vytěžené zeminy : $49,06+47,8+8,36-66,6$	m3	66,60000	152,00	10 123,20
				27,98000		
				38,62000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km $66,6*10$	m3	666,00000	15,00	9 990,00
				666,00000		
13	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice Přebytek vytěžené ornice : 27,98	m3	27,98000	324,00	9 065,52
				27,98000		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Přebytek vytěžené zeminy : $49,06+47,8+8,36-66,6$	m3	38,62000	324,00	12 512,88
				38,62000		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,10045	820,00	68 962,37

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obsyp stávajícího objektu po vložení izolace (skladba SO03) : $(22+8,7+8,7+0,5)*0,3*0,36$		4,30920		
		obsyp nové přístavby : $2,8*22,25$		62,30000		
		zásyp základů ze ztrac. bednění z ŠD :				
		u stávající stavby :		15,11250		
		$(22,25+0,5+0,5)*(0,625*0,65+0,375*0,65)$				
		naproti : $(22,25+1,575+1,575)*(0,375*0,15)$		1,42875		
		základová patka uvnitř stávajícího objektu : $1*1*1,7-1*1*0,5-0,5*0,5*1$		0,95000		
16	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	t	34,98250	477,00	16 686,65
		zásyp základů ze ztrac. bednění z ŠD :				
		u stávající stavby :		15,11250		
		$(22,25+0,5+0,5)*(0,625*0,65+0,375*0,65)$				
		naproti : $(22,25+1,575+1,575)*(0,375*0,15)$		1,42875		
		základová patka uvnitř stávajícího objektu : $1*1*1,7-1*1*0,5-0,5*0,5*1$		0,95000		
		Koeficient : 1		17,49125		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				581 301,08
17	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	30,81581	3 890,00	119 873,50
		Základové pasy :				
		u stávající stavby : $(22,25+0,5+0,5+0,5+0,5)*(1,05*0,55)$		14,00438		
		naproti : $(22,25+1,575+1,575)*(1,05*0,5)$		13,33500		
		základ pro schodiště : $0,5*1,5*0,9$		0,67500		
		Koeficient : 0,1		2,80144		
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,80625	48 200,00	87 061,25
		viz výkres výztuží základy : $0,84425+0,962$		1,80625		
19	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnici betonem C 20/25	m2	23,78750	2 398,00	57 042,43
		Základové pasy :				
		u stávající stavby : $23,25*0,75$		17,43750		
		naproti : $25,4*0,25$		6,35000		
20	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,82500	3 890,00	3 209,25
		základová patka uvnitř stávajícího objektu : $1*1*0,5$		0,50000		
		$0,5*0,5*1$		0,25000		
		Koeficient : 0,1		0,07500		
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,40000	962,00	2 308,80
		základová patka uvnitř stávajícího objektu : $0,5*4*1*1,2$		2,40000		
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,40000	287,00	688,80
		základová patka uvnitř stávajícího objektu : $0,5*4*1*1,2$		2,40000		
23	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	7,14000	3 830,00	27 346,20
		PDL3 : $(59,04+12,36)*0,1$		7,14000		
24	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	27,49800	4 230,00	116 316,54
		PDL1+PDL2 :				
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové splaškové kanalizace : $64,35*0,6*0,2$		7,72200		
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : $19,8*0,6*0,2$		2,37600		
		doplnění podlahy pro novou patku : $1*1*0,2$		0,20000		
		PDL3 : $86*0,2$		17,20000		
25	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,34652	48 200,00	113 102,26

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PDL1+PDL2 :				
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové		0,34363		
		splaškové kanalizace : 64,35*0,6*0,0089				
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové		0,10573		
		dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*0,0089				
		doplnění podlahy pro novou patku : 1*1*0,0089		0,00890		
		Koeficient : 0,15		0,06874		
		viz výkres výztuží základová deska : 0,80872+1,01080		1,81952		
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,80000	1 183,00	13 959,40
		PDL3 : 29,5*0,4		11,80000		
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,80000	287,00	3 386,60
		PDL3 : 29,5*0,4		11,80000		
28	274354022R00	Bednění prostupu základem	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
29	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie, reviz. šachty	m	22,85000	1 253,00	28 631,05
		22,25+0,3+0,3		22,85000		
30	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	53,75000	100,00	5 375,00
		SO06 a SO07 : 21,5*2,5		53,75000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				787 192,22
31	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,46255	8 345,00	20 549,98
		1NP : 1*2,05*0,3		0,61500		
		1*1,97*0,3		0,59100		
		přizdívká okna : 0,15*2,35*0,3		0,10575		
		zazdění průduchů : 0,7*0,7*0,3*2		0,29400		
		zazdění vrat pro 2 dveře : 1,2*2,38*0,3		0,85680		
32	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	130,69700	1 725,00	225 452,33
		SO05 : 3,5*2,9-0,9*1,97+1,95*2,9- 1,6*1,97+1,55*1,5+6,5*1,2		21,00500		
		SO06 : (0,25+5,2+0,1)*2,9+(0,25+6,8+0,1)*1,5		26,82000		
		SO07 : (0,1+8,6+0,1)*2,9		25,52000		
		SO08 : 21,5*2,75-0,9*1,97		57,35200		
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli	t	1,84066	48 200,00	88 719,81
		viz výkres výztuží stěny 1NP : 1,84066		1,84066		
34	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	3,82250	1 181,00	4 514,37
		Překlady v rámci ŽB stěn :		3,47500		
		(1,5*0,25*2+1*0,25)*2+2,1*0,25*2+1,7*0,25				
		Koeficient : 0,1		0,34750		
35	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	3,82250	299,00	1 142,93
		Překlady v rámci ŽB stěn :		3,47500		
		(1,5*0,25*2+1*0,25)*2+2,1*0,25*2+1,7*0,25				
		Koeficient : 0,1		0,34750		
36	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 119x14	kus	2,00000	824,00	1 648,00
		P3 : 2		2,00000		
37	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 149x14	kus	20,00000	969,00	19 380,00
		1NP :				
		P1 : 4*2		8,00000		
		P4 : 2*2		4,00000		
		2NP :				
		P1 : 4*2		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	317121103RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 254x14	kus	10,00000	1 465,00	14 650,00
		1NP :				
		P2 : 2*2		4,00000		
		2NP :				
		P2 : 3*2		6,00000		
39	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	19,95000	1 325,00	26 433,75
		SO09 : 2,85*(3,5+3,5)		19,95000		
40	342941115R00	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	5,70000	120,00	684,00
		SO09 : 2,85*2		5,70000		
41	311921113R001	Osazení podkladních prvků	kus	8,41667	432,00	3 636,00
		1NP : (2+2+1,7+0,9+0,9+0,8)/1,2		6,91667		
		2NP : (0,9*2)/1,2		1,50000		
42	283769934R	Profil podkladní izol. l= 1200 mm s vloženou PIR vložkou	kus	8,83750	1 365,00	12 063,19
		1NP : (2+2+1,7+0,9+0,9+0,8)/1,2		6,91667		
		2NP : (0,9*2)/1,2		1,50000		
		Koeficient : 0,05		0,42083		
43	311271186R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových pero - drážka tl. 250 mm	m2	30,10000	2 350,00	70 735,00
		SO02(04) od nadpraží 2NP po atiku : 0,5*(8,1+8,1+22+22)		30,10000		
44	311271187R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových pero - drážka tl. 300 mm	m2	117,11250	2 541,00	297 582,86
		SO02 : (8,1+8,1+22+22)*2,5		150,50000		
		SO02 odečet otvorů : -		-33,38750		
		(1,2*1,5*4+2*1,5+2*1,5+2,2*1,5+1*2,35+0,6*0,75+4,25*0,75+0,6*0,75+3,1*0,75+1*2,35+0,6*0,75+3,1*0,75+2*1,5)				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				641 775,30
45	342012321R00	Příčka SDK tl. 125mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	47,55750	1 431,00	68 054,78
		1NP :				
		SO10 : 2,85*4,15		11,82750		
		2NP :				
		SO10 : 2,7*(4,95+2,65+0,6+2,65+3,05)-1,8		35,73000		
46	342013221R00	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	179,20263	1 959,00	351 057,95
		1NP :				
		SO11 (+přípl. za RBI) :		58,16625		
		2,85*(4,95+2,925+4,95+4,95+4,95)-3*1,6-1,8				
		SO13 : 2,85*(3,625+3,06+0,125+3,06+2,75)-4*1,6		29,56700		
		SO14 (+ přípl. za RBI jednostraně) :		13,00938		
		2,85*(1,95+0,125+3,1+0,125+3,1*0,125)-2*1,6				
		SO14 (+ přípl. za RBI oboustraně) 110/111 : 2,85*1,95		5,55750		
		2NP :				
		SO11 (+přípl. za RBI) : 2,7*(4,95+2,925+1,6+2,2)-2*1,6-1,4		26,92250		
		SO13 : 2,7*(3,625+4,65+0,125+2,175+0,125+2,375)-4*1,6		28,90250		
		SO14 (+ přípl. za RBI jednostraně) :		17,07750		
		2,7*(0,125+1,5+1,525+0,2+1,2+0,1+0,6+1,075)				
47	342013223R00	Příčka SDK tl.125mm, ocel.kce, 2x oplášt., RBI 12,5mm	m2	26,04000	2 245,00	58 459,80
		1NP :				
		SO12 : 2,85*(3,1+3,1)		17,67000		
		2NP :				
		SO12 : 2,7*3,1		8,37000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	342016221R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5	m2	10,54500	2 470,00	26 046,15

1NP :

SO15 (+ přípl. za RBI) : 2,85*1,9

5,41500

2NP :

SO15 (+ přípl. za RBI) : 2,7*1,9

5,13000

49	342090132R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1křídlových	kus	19,00000	2 171,00	41 249,00
50	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm impreg.(RBI) na jedné straně příčky	m2	136,83563	62,00	8 483,81

1NP :

SO14 (+ přípl. za RBI jednostraně) :

13,00938

2,85*(1,95+0,125+3,1+0,125+3,1*0,125)-2*1,6

SO14 (+ přípl. za RBI oboustraně) 110/111 : 2,85*1,95*2

11,11500

2NP :

SO14 (+ přípl. za RBI jednostraně) :

17,07750

2,7*(0,125+1,5+1,525+0,2+1,2+0,1+0,6+1,075)

1NP :

SO11 (+přípl. za RBI) :

58,16625

2,85*(4,95+2,925+4,95+4,95+4,95)-3*1,6-1,8

2NP :

SO11 (+přípl. za RBI) : 2,7*(4,95+2,925+1,6+2,2)-2*1,6-

26,92250

1,4

1NP :

SO15 (+ přípl. za RBI) : 2,85*1,9

5,41500

2NP :

SO15 (+ přípl. za RBI) : 2,7*1,9

5,13000

51	342263990RD1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm vysokopevnostní na jedné straně příčky	m2	209,30500	165,00	34 535,33
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

stěny šaten 1NP :

118,58500

2,85*(3,625+4,95+3,06+3,065+4,7*4+4,925*2+2,75)-8*1,6

stěny šaten 2NP : 2,85*(3,625+4,95+4,95*4+4,65+2,175)-6*1,6

90,72000

52	347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace	m2	35,56125	1 025,00	36 450,28
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Zapravení kolem sloupů 1NP :

16,03125

2,85*19*0,25+2,85*(0,65+0,225)

předstěna pro umyvadlo 1NP : 2,85*1,35*4

15,39000

předstěna pro umyvadlo 2NP : 0,9*1,35*2

2,43000

Kastík pro kanalizační potrubí 1NP : 2,85*0,3*2

1,71000

53	347016233R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	12,22875	1 426,00	17 438,20
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

předstěna pro geberit 1NP : 1,2*(0,9+1,9+0,9+0,9)

5,52000

předstěna pro geberit 2NP : 1,2*0,9

1,08000

předstěna 208 : 2,85*(0,65+1,325)

5,62875

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	3 535 696,14
---------------	-----------------------------	---------------------

54	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	12,66713	4 823,00	61 093,57
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Věnc nad 1NP : (22+22+8,1+8,1)*0,3*0,25

4,51500

Věnc nad 2NP : (22+22+8,1+8,1)*0,25*0,3

4,51500

Věnc/překlad nad prosvětlovacím otvorem 2NP

0,92813

(navýšení věnce) : 14,85*0,25*0,25

Věnc atiky : (22+22+8,1+8,1)*0,25*0,18

2,70900

55	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	149,47250	950,00	141 998,88
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Věnc nad 1NP : (22+22+8,1+8,1)*2*0,4

48,16000

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Věnc nad 2NP : (22+22+8,1+8,1)*2*0,45		54,18000		
		Věnc/překlad nad prosvětlovacím otvorem 2NP		11,01250		
		(navýšení věnce) : 14,85*2*0,25+14,35*0,25				
		Věnc atiky : (22+22+8,1+8,1)*2*0,3		36,12000		
56	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	149,47250	245,00	36 620,76
		Věnc nad 1NP : (22+22+8,1+8,1)*2*0,4		48,16000		
		Věnc nad 2NP : (22+22+8,1+8,1)*2*0,45		54,18000		
		Věnc/překlad nad prosvětlovacím otvorem 2NP		11,01250		
		(navýšení věnce) : 14,85*2*0,25+14,35*0,25				
		Věnc atiky : (22+22+8,1+8,1)*2*0,3		36,12000		
57	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	1,16407	48 200,00	56 108,17
		viz výkres výztuží věnc 2NP : 1,16407		1,16407		
58	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	255,30000	1 333,00	340 314,90
		1NP (PDL4 a PDL5) : 58,3+13,61+14,31+14,29+17,49		118,00000		
		2NP (STR1) : 40,91+17,49+22,76+10,77+6,99+38,38		137,30000		
59	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	55,64000	1 404,00	78 118,56
		1NP (PDL4 a PDL5) : 8,54+5,6+8,54+5,75+3,18+5,69		37,30000		
		2NP (STR1) : 8,54+5,61+4,19		18,34000		
60	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	17,49500	1 260,00	22 043,70
		1NP čela kastlíků : 0,4*(4,275+4,925+4,675*2+4,925)		9,39000		
		2NP čela kastlíků : 0,4*(4,275+4,925+4,925*2)+4,85*0,1		8,10500		
61	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	7,37000	395,00	2 911,15
		3,18+4,19		7,37000		
62	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	55,26000	268,00	14 809,68
		8,54+5,6+8,54+5,75+5,69+8,54+5,61+6,99		55,26000		
63	413941123R001	Osazení válcovaných nosníků	t	11,61804	16 750,00	194 602,17
		viz. výkaz materiálu statika : 11,61804		11,61804		
64	13486315R1	Válcované profily a plechy dle výpisu prvků, S235	t	11,61804	72 975,00	847 826,47
		viz. výkaz materiálu statika : 11,61804		11,61804		
65	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení	m2	338,87200	444,00	150 459,17
		1NP (PDL4 a PDL5) : 21,4*8,1-6,1*1,28		165,53200		
		2NP (STR1) : 21,4*8,1		173,34000		
66	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění	m2	338,87200	157,00	53 202,90
		1NP (PDL4 a PDL5) : 21,4*8,1-6,1*1,28		165,53200		
		2NP (STR1) : 21,4*8,1		173,34000		
67	411354256R001	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných TR160/250-1,5mm	m2	173,35100	1 066,00	184 792,17
		viz. výkaz materiálu statika : 150,74		150,74000		
		Koeficient : 0,15		22,61100		
68	411354256R002	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných TR135/310-1,5mm	m2	198,37500	969,00	192 225,38
		viz. výkaz materiálu statika : 172,5		172,50000		
		Koeficient : 0,15		25,87500		
69	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	43,96018	4 235,00	186 171,36
		1NP (PDL4 a PDL5) : (21,4*8,1-6,1*1,28)*0,154		25,49193		
		Strop přístavby (STR2 a STR3) :		18,46825		
		(21,5*4+7,7*0,3)*0,2+21,5*0,25*0,15				
70	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	5,51355	48 200,00	265 753,11
		viz výkres výztuží deska nad 1NP : 3,37460+2,13895		5,51355		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	411351901R00	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,06 m ²	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00
		bude upřesněno dle prostupů ZTI (odhad) : 10		10,00000		
72	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	14,76000	987,00	14 568,12
		1NP (PDL4 a PDL5) kolem schodiště : (6,1+1,28)*2		14,76000		
73	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	14,76000	242,00	3 571,92
		1NP (PDL4 a PDL5) kolem schodiště : (6,1+1,28)*2		14,76000		
74	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	10,20000	66 520,00	678 504,00
		schodiště z 1NP do 2NP vnitřní : 6,9		6,90000		
		schodiště venkovní : 3,3		3,30000		
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				37 980,00
75	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m ²	kus	14,00000	1 623,00	22 722,00
		O7 : 7		7,00000		
		O8 : 4+3		7,00000		
76	553476591R	Dvířka revizní do SDK 200 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	7,00000	1 025,00	7 175,00
		O7 : 7		7,00000		
77	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	4,00000	952,00	3 808,00
		O8 : 4		4,00000		
78	553476621R1	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, vlhké prostředí	kus	3,00000	1 425,00	4 275,00
		O8 : 3		3,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				534 875,70
79	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m ²	56,68650	66,40	3 763,98
		1NP :		23,07400		
		0,9*1,97+1,9*2+1,2*1,5*4+0,8*1,97+0,9*1,97+1,9*2+1,6*1,97				
		2NP :		33,61250		
		2*1,5+1,2*1,5*4+2,1*1,5+2*1,5+2,2*1,5+0,6*0,75+4,25*0,75+0,6*0,75+3,15*0,75+1*2,35+0,6*0,75+3,15*0,75				
80	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m ²	413,83900	395,00	163 466,41
		1NP : 321,904		321,90400		
		2NP : 91,935		91,93500		
81	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m ²	168,39400	285,00	47 992,29
		1NP : 168,394		168,39400		
82	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m ²	71,24000	285,00	20 303,40
		STR2 a STR3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
83	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku	m	103,11000	91,00	9 383,01
		1NP :		48,56000		
		0,9+2*1,97+1,9+2*2+(1,2+2*1,5)*4+0,8+2*1,97+0,9+2*1,97+1,9+2*2+1,6+2*1,97				
		2NP :		54,55000		
		2+2*1,5+(1,2+2*1,5)*4+2,1+2*1,5+2*2*1,5+2,2+2*1,5+1+2,35+0,6+4,25+0,6+3,15+1+0,6+3,15+0,75				
84	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny a okna	m	147,91000	152,00	22 482,32
		okna a dveře :				
		1NP :		48,56000		
		0,9+2*1,97+1,9+2*2+(1,2+2*1,5)*4+0,8+2*1,97+0,9+2*1,97+1,9+2*2+1,6+2*1,97				

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP :		54,55000		
		2+2*1,5+(1,2+2*1,5)*4+2,1+2*1,5+2+2*1,5+2,2+2*1,5+1+2,35+0,6+4,25+0,6+3,15+1+0,6+3,15+0,75				
		sloupy :				
		1NP : 2,8*16		44,80000		
85	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	290,61900	352,00	102 297,89
		1NP : 228,967		228,96700		
		2NP : 61,652		61,65200		
86	601011141RT3	Omítka na stropěch/podhledech štuková, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	71,24000	375,00	26 715,00
		STR2 a STR3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
87	622319943RV11	Zateplovací systém z minerálních nevláknitých desek tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	42,12000	1 795,00	75 605,40
		SO09 : 3,4*2*2,7		18,36000		
		SO07 : 8,8*2,7		23,76000		
88	622319935RV11	Zateplovací systém z minerálních nevláknitých desek tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	29,24000	1 865,00	54 532,60
		STR3 : 29,24		29,24000		
89	622391002R00	Příplatek-montáž KZS podhledu, izolant, stěrka+výzt.tk.	m2	29,24000	285,00	8 333,40
		STR3 : 29,24		29,24000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				697 864,38
90	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	56,68650	66,00	3 741,31
		1NP :		23,07400		
		0,9*1,97+1,9*2+1,2*1,5*4+0,8*1,97+0,9*1,97+1,9*2+1,6*1,97				
		2NP :		33,61250		
		2*1,5+1,2*1,5*4+2,1*1,5+2*1,5+2,2*1,5+1*2,35+0,6*0,75+4,25*0,75+0,6*0,75+3,15*0,75+1*2,35+0,6*0,75+3,15*0,75				
91	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	325,95000	65,00	21 186,75
		SO01+SO02 : 222,73		222,73000		
		SO03 : 17,03		17,03000		
		SO05 : 86,19		86,19000		
92	622319015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	34,32000	295,00	10 124,40
		0,5+8,7-2+22,32+8,7-0,9-1-2		34,32000		
93	622319021R00	Zakládací sada ETICS, základ+okap.profil PVC	m	34,32000	286,00	9 815,52
94	622319135RT3	Zatepl. fasáda EPS F 160 mm, s omítkou silikát, zrno 2 mm	m2	222,73000	2 150,00	478 869,50
		SO01+SO02 : 222,73		222,73000		
95	622319524RU1	Zateplovací systém sokl XPS tl. 140 mm, omítka mozaiková marmolit 6 kg/m2	m2	17,03000	2 620,00	44 618,60
		SO03 : 17,03		17,03000		
96	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 + víčka	m2	239,76000	35,00	8 391,60
		SO01+SO02 : 222,73		222,73000		
		SO03 : 17,03		17,03000		
97	622319163R00	Zateplovací systém parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	4,85000	1 350,00	6 547,50
98	622319152RT3	Zatepl.sys. ostění EPS F 20 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	11,80000	2 420,00	28 556,00
99	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	86,19000	285,00	24 564,15
		SO05 : 86,19		86,19000		
100	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	42,85000	89,00	3 813,65

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	30,30000	109,00	3 302,70
102	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	76,15000	116,00	8 833,40
103	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	94,36000	80,00	7 548,80
		okna a dveře : 68,26		68,26000		
		stěny : 26,1		26,10000		
104	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm	kus	39,63120	42,00	1 664,51
		94,36/2,5*1,05		39,63120		
105	622621131R001	Vnější omítka stěn cementová hladká, sl. 2	m2	86,19000	421,00	36 285,99
		SO05 : 86,19		86,19000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						699 624,76
106	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	6,22560	4 950,00	30 816,72
		PDL4 :		5,71640		
		(40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38)*0,04				
		PDL5 : (8,54+4,19)*0,04		0,50920		
107	632443111R00	Potěr cementový, tl. 50 mm	m2	470,65300	520,00	244 739,56
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
		STR2+STR3 : 21,45*3,94-2,1*1,5		81,36300		
108	632443112R00	Potěr cementový, přípl. zkd 5 mm	m2	1 104,03200	41,00	45 265,31
		PDL1 : (65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75)*2		272,92000		
		PDL2 : (8,54+8,54+3,18+5,69)*2		51,90000		
		PDL3 : (29,24+23,8+18,2)*2		142,48000		
		PDL4 : (40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38)*2		285,82000		
		PDL5 : (8,54+4,19)*2		25,46000		
		STR2+STR3 : (21,45*3,94-2,1*1,5)*4		325,45200		
109	632419102R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 2 mm	m2	389,29000	420,00	163 501,80
		pouze dle potřeby :				
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
110	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	389,29000	84,00	32 700,36
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
111	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny	m3	5,69541	310,00	1 765,58
		STR2+STR3 : (21,45*3,94-2,1*1,5)*0,07		5,69541		
112	632922953RT3	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 70-110 mm	m2	81,36300	1 031,00	83 885,25
		STR2+STR3 : 21,45*3,94-2,1*1,5		81,36300		
113	59761030R	Dlaždice keramická, tl. 20 mm, dle výběru investora	m2	85,43115	950,00	81 159,59
		STR2+STR3 : 21,45*3,94-2,1*1,5		81,36300		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient : 0,05		4,06815		
114	632922991R00	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta	m	37,33000	423,00	15 790,59
		STR2+STR3 : 21,45+3,94+1,5+1,5+2,44+6,5		37,33000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				26 488,00
115	931971122R00	Separace stropu od zdiva asfaltovým pásem, šířky do 500 mm	m	120,40000	220,00	26 488,00
		dilatace zdiva 2NP : 22+22+8,1+8,1		60,20000		
		dilatace zdiva nad 2NP (atiky) : 22+22+8,1+8,1		60,20000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				194 632,70
116	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	540,76000	95,00	51 372,20
		(9,02+9,02+22,32+22,32)*7		438,76000		
		4,1*3*2		24,60000		
		21,5*3,6		77,40000		
117	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 081,52000	50,00	54 076,00
		540,76*2		1 081,52000		
118	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	540,76000	75,00	40 557,00
119	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	389,02000	125,00	48 627,50
		233,38+155,64		389,02000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 956,90
120	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	389,02000	95,00	36 956,90
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				60 885,00
121	954112204R00	SDK obklad ocel.sloupů 2-3str., 2x RFI tl.12,5 mm	m	27,00000	2 255,00	60 885,00
		2NP : 2,7*10		27,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				227 870,28
122	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	641,88810	355,00	227 870,28
Díl: 711		Izolace proti vodě				243 351,71
123	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	61,58800	75,00	4 619,10
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6*1,2		46,33200		
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*1,2		14,25600		
		doplnění podlahy pro novou patku : 1*1		1,00000		
124	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu	m2	62,02800	341,00	21 151,55
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6*1,2		46,33200		
		doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*1,2		14,25600		
		doplnění podlahy pro novou patku : 1,2*1,2		1,44000		
125	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	53,75000	355,00	19 081,25
		SO06 a SO07 : 21,5*2,5		53,75000		
126	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	21,50000	249,00	5 353,50
		SO06 a SO07 : 21,5		21,50000		
127	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	86,00000	75,00	6 450,00
		PDL3 : 21,5*4		86,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
128	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu	m2	98,90000	341,00	33 724,90
		PDL3 : 21,5*4		86,00000		
		Koeficient : 0,15		12,90000		
129	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	81,99000	92,00	7 543,08
		SO06 a SO07 : 21,5*2,2		47,30000		
		SO08 (vytažení HI na stávající stěnu) : 21,5*0,5		10,75000		
		SO03 : (0,5+8,7+22+8,7)*0,6		23,94000		
130	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu	m2	94,28850	465,00	43 844,15
		SO06 a SO07 : 21,5*2,2		47,30000		
		SO08 (vytažení HI na stávající stěnu) : 21,5*0,5		10,75000		
		SO03 : (0,5+8,7+22+8,7)*0,6		23,94000		
		Koeficient : 0,15		12,29850		
131	711212000RU1	Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky materiálu	m2	111,11800	95,00	10 556,21
		místnosti s vlhkým provozem :				
		103 : 5,748+0,3*12,95+(1+3,1+1)*1,7		18,30300		
		105 : 5,6+0,3*9,7		8,51000		
		107 : 8,54+0,3*12,95+(1+3,1+1)*1,7		21,09500		
		109 : 5,75+0,3*9,85		8,70500		
		110 : 3,18+0,3*7,3		5,37000		
		111 : 5,69+10,2*0,3		8,75000		
		203 : 8,54+0,3*12,95+(1+3,1+1)*1,7		21,09500		
		205 : 5,61+0,3*9,85		8,56500		
		208 : 4,19+0,3*10,45+2*1,7		10,72500		
132	711212002RT1	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty tl. 2 mm	m2	111,11800	753,00	83 671,85
		místnosti s vlhkým provozem :				
		103 : 5,748+0,3*12,95+(1+3,1+1)*1,7		18,30300		
		105 : 5,6+0,3*9,7		8,51000		
		107 : 8,54+0,3*12,95+(1+3,1+1)*1,7		21,09500		
		109 : 5,75+0,3*9,85		8,70500		
		110 : 3,18+0,3*7,3		5,37000		
		111 : 5,69+10,2*0,3		8,75000		
		203 : 8,54+0,3*12,95+(1+3,1+1)*1,7		21,09500		
		205 : 5,61+0,3*9,85		8,56500		
		208 : 4,19+0,3*10,45+2*1,7		10,72500		
133	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,05593	3 578,00	7 356,12
Díl: 712		Povlakové krytiny				469 748,51
134	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí	m2	299,37000	23,00	6 885,51
		STR1 : 206,05+58,2*0,2		217,69000		
		STR2 a STR3 : 81,68		81,68000		
135	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	329,30700	45,00	14 818,82
		STR1 : 206,05+58,2*0,2		217,69000		
		STR2 a STR3 : 81,68		81,68000		
		Koeficient : 0,1		29,93700		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
136	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru STR1 : 188,34+59*0,55 STR2 a STR3 : 81,68	m2	302,47000	75,00	22 685,25
137	712351111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu STR1 : 188,34+59*0,55 STR2 a STR3 : 81,68 Koeficient : 0,15	m2	347,84050	421,00	146 440,85
138	712348101RT4	Povlaková krytina střech do 10°, komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asfaltového pásu napojení trubky DN 125 mm	kus	2,00000	1 623,00	3 246,00
139	712348103RT4	Povlaková krytina střech do 10°, atiková propust s mřížkou a manžetou z asfaltového pásu DN 125 mm	kus	2,00000	1 833,00	3 666,00
140	712372121RW31	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,8 mm STR1 : 206,05+58,2*0,2 Koeficient : 0,1	m2	239,45900	675,00	161 634,83
141	712372111RS31	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 včetně dodávky fólie tl. 1,8 mm STR2 a STR3 : 81,68 STR2 a STR3 - přířezy pod terče : 81,68*0,15 Koeficient : 0,1	m2	103,32520	709,00	73 257,57
142	712378103RT4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC DN 125 mm	kus	2,00000	1 920,00	3 840,00
143	712378101RT4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm	kus	2,00000	2 120,00	4 240,00
144	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní rš 100 mm K8 : 58,2	m	58,20000	195,00	11 349,00
145	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější rš 100 mm K9 : 58,2	m	58,20000	195,00	11 349,00
146	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	2,46046	2 575,00	6 335,68
Díl: 713		Izolace tepelné				804 394,83
147	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75 PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69 PDL3 : 29,24+23,8+18,2 Koeficient : 0,05	m2	233,65000	175,00	40 888,75
148	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm PDL1 : (65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75)*0,12 PDL2 : (8,54+8,54+3,18+5,69)*0,12 PDL3 : (29,24+23,8+18,2)*0,12 Koeficient : 0,05	m3	29,43990	2 210,00	65 062,18
149	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38 PDL5 : 8,54+4,19	m2	155,64000	98,00	15 252,72
150	63166813R	Deska podlahová MV tl. 30 mm PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38	m2	163,42200	288,00	47 065,54

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
		Koeficient : 0,05		7,78200		
151	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	428,21900	67,00	28 690,67
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
		Koeficient : 0,1		38,92900		
152	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky pásku	m	423,93000	82,00	34 762,26
		1NP :		182,26000		
		56,36+17,15+12,95+20,5+9,85+14,25+11,25+10,45+29,5				
		2NP :		241,67000		
		53,3+15,4+12,95+15,35+9,7+15,52+12,95+17,15+9,85+7,3+10,2+24+20,6+17,4				
153	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	75,21600	218,00	16 397,09
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
154	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	78,97680	351,00	27 720,86
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
		Koeficient : 0,05		3,76080		
155	713135112RS2	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie pro provětr. fasády	m2	82,73760	124,00	10 259,46
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
		Koeficient : 0,1		7,52160		
156	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů vč. dodávky materiálu	m2	342,03400	164,00	56 093,58
		SDK podhledy : 255,3+55,64		310,94000		
		Koeficient : 0,1		31,09400		
157	713134211RK5	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky materiálu	m2	324,47800	153,00	49 645,13
		SDK příčky : 94,11+47,56+85,09+26,04+10,55		263,35000		
		SDK předstěny : 25,03+6,6		31,63000		
		Koeficient : 0,1		29,49800		
158	713141123R00	Montáž tepelné izolace střeš, bodově lepená tmelem , 1 vrstva	m2	669,92000	195,00	130 634,40
		STR1 2xEPS : 167,48*2		334,96000		
		STR1 2xMV : 167,48*2		334,96000		
159	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	35,17080	1 822,00	64 081,20
		STR1 : 167,48*0,2		33,49600		
		Koeficient : 0,05		1,67480		
160	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	17,13320	2 235,00	38 292,70
		STR1 : 167,48*0,093		15,57564		
		Koeficient : 0,1		1,55756		
161	631514801R	Deska z minerální plsti střešní podkladní, tl. 40 mm	m2	351,70800	162,00	56 976,70
		STR1 2xMV : 167,48*2		334,96000		
		Koeficient : 0,05		16,74800		
162	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	189,05250	252,00	47 641,23
		dilatace základových pasů : 22,25*0,55		12,23750		
		SO08 : 3,3*21,5-0,9*2		69,15000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO03 pod UT : 0,3*(0,5+8,7+22+8,7)		11,97000		
		SO06 a SO07 pod UT : 2,15*21,5		46,22500		
		SO04 Atika EPS70F + horní plocha atiky : 0,58*59+0,25*61		49,47000		
163	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	12,57000	4 025,00	50 594,25
		dilatace základových pasů : 22,25*0,55*0,05		0,61188		
		SO08 : (3,3*21,5-0,9*2)*0,1		6,91500		
		SO03 pod UT : 0,3*(0,5+8,7+22+8,7)*0,14		1,67580		
		SO06 a SO07 pod UT : 2,15*21,5*0,05		2,31125		
		Horní plocha atiky : 0,25*61*0,03		0,45750		
		Koeficient : 0,05		0,59857		
164	28375707R	Deska izolační EPS 70F, fasádní	m3	3,59310	1 233,00	4 430,29
		SO04 Atika EPS70F : 0,58*59*0,1		3,42200		
		Koeficient : 0,05		0,17110		
165	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	8,24599	2 414,00	19 905,82
Díl: 762		Konstrukce tesařské				66 988,40
166	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	75,21600	277,00	20 834,83
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
167	762342203RT41	Montáž laťování stěn včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	75,21600	189,00	14 215,82
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
168	762441112RT4	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB 3 N tl. 22 mm	m2	43,55400	629,00	27 395,47
		základ atiky : 61*0,68*1,05		43,55400		
169	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,01879	2 250,00	4 542,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				451 449,24
170	764311323RT11	Oplechování stěn z Al, svítky š. 670 mm plocha nad 25 m2	m2	80,48112	2 800,00	225 347,14
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
		Koeficient : 0,07		5,26512		
171	764421340R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 250 mm	m	126,56000	574,00	72 645,44
		Oplechování římsy mezi atikou a SO04 : 63,28		63,28000		
		Oplechování spodního zakončení SO04 : 63,28		63,28000		
172	764441391R001	Oplechování atikového chříče Al	kus	2,00000	152,00	304,00
173	764430360RT2	Oplechování atiky z Al rš 750 mm, nalepením	m	67,73100	1 475,00	99 903,23
		K10 : 63,3		63,30000		
		Koeficient : 0,07		4,43100		
174	764412350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 270 mm	m	31,52113	990,00	31 205,92
		K1 : 1,148*8		9,18400		
		K2 : 1,948*3		5,84400		
		K3 : 2,148		2,14800		
		K4 : 8,57		8,57000		
		K5 : 3,713		3,71300		
		Koeficient : 0,07		2,06213		
175	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	29,96000	356,00	10 665,76
		K6 : 28		28,00000		
		Koeficient : 0,07		1,96000		
176	764814525R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	9,95100	423,00	4 209,27
		K7 : 9,3		9,30000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient : 0,07		0,65100		
177	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,85712	3 860,00	7 168,48
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 078 381,01
178	765322715.RT8	Výlez na střechu	kus	1,00000	79 500,00	79 500,00
179	642940014.RAB	Dveře jednokřídlové 80/197 obložka/zárubeň, FAB, klika, D+M	kus	16,00000	8 540,00	136 640,00
		D07a : 14		14,00000		
		D07b : 2		2,00000		
180	642940016.RAB	Dveře jednokřídlové 90/197 obložka/zárubeň, FAB, klika, D+M	kus	4,00000	8 840,00	35 360,00
		D08a : 2		2,00000		
		D08b : 1		1,00000		
		D08c : 1		1,00000		
181	766629304R001	Montáž dveří hlavních a vedlejších	kus	8,00000	2 216,00	17 728,00
		D01a+b : 2		2,00000		
		D02 : 1		1,00000		
		D03 : 1		1,00000		
		D04 : 1		1,00000		
		D05 : 1		1,00000		
		D06 : 2		2,00000		
182	611653539.R	Dveře vchodové dvoukřídlové, AL	kus	2,00000	102 228,00	204 456,00
		D01a+b : 2		2,00000		
183	611653539.R1	Vrata vchodová dvoukřídlová, AL	kus	1,00000	77 356,00	77 356,00
		D02 : 1		1,00000		
184	611653534.R	Dveře vchodové jednokřídlové AL	kus	5,00000	40 201,00	201 005,00
		D03 : 1		1,00000		
		D04 : 1		1,00000		
		D05 : 1		1,00000		
		D06 : 2		2,00000		
185	61194017.R	Okna plastová, D+M	m2	35,88750	6 052,00	217 191,15
		O01 : 1,2*1,5*4		7,20000		
		O02 : 1,2*1,5*4		7,20000		
		O03 : 2*1,5*3		9,00000		
		O04 : 2,2*1,5*1		3,30000		
		O05 : 3,1*0,75*2		4,65000		
		O06 : 4,25*0,75*1		3,18750		
		O07 : 0,6*0,75*3		1,35000		
186	766690010RAB	Desky parapetní dodávka a montáž šířka do 30 cm	m	33,27500	868,00	28 882,70
		1NP : 1,2*4		4,80000		
		2NP : 2+1,2*4+2,1+2+2,2+0,6+4,25+0,6+3,15+0,6+3,15		25,45000		
		Koeficient : 0,1		3,02500		
187	766003.R	Vyplnění mezer pěnou - D+M	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
188	766004.R	Montovaná příčka v soc. zázemí vč. dveří, D+M	m2	19,90000	3 657,00	72 774,30
		105 : 2*(1,9+1,35)		6,50000		
		109 : 2*(0,9+1,45)		4,70000		
		111 : 2*1,95		3,90000		
		205 : 2*(0,9+1,5)		4,80000		
189	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,53382	1 622,00	2 487,86

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				441 636,30
190	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu	kus	2,00000	6 195,00	12 390,00
		poklopy šachet v 1NP : 2		2,00000		
191	767200002RA0	Zábradlí balkonové vč. madla, nátěry	m	34,33000	4 725,00	162 209,25
		Zábradlí kolem STR2 (vč. zábradlí schodiště) : 3,94+21,45+6,5+2,44		34,33000		
192	767200001.RA0	Zábradlí vnitřní, madlo, nátěry	m	13,30000	8 400,00	111 720,00
		2NP kolem schodiště : 6,1+6,1+1,1		13,30000		
193	767001.R	Záchytný systém pro plochou střechu, D+M	soubor	1,00000	36 240,00	36 240,00
194	767427231.R00	Rošt provětr.fasády,Al, pro tl. izolace 200-240mm	m2	75,21600	1 500,00	112 824,00
		SO04 : 1,2*(22,32+22,32+9,02+9,02)		75,21600		
195	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	3,10325	2 015,00	6 253,05
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				665 830,70
196	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	389,29000	10,00	3 892,90
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
197	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	389,29000	60,00	23 357,40
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
198	771575113RU2	Montáž podlah keram.,hladké tmel, vel. do 30x60 cm, vč. lepidla a spárov. hmoty	m2	389,29000	906,00	352 696,74
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
199	771475014RV6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m	323,91000	214,00	69 316,74
		1NP : 53,3+15,35+15,48+15,47+17,1+24+20,6+17,4		178,70000		
		2NP : 56,36+17,1+20,45+14,2+11,2+25,9		145,21000		
200	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	323,91000	128,00	41 460,48
		323,91		323,91000		
201	597642068R	Dlažba vel. do 300x600 mm dle výběru investora	m2	449,59706	350,00	157 358,97
		PDL1 : 65,41+13,61+14,31+5,6+14,29+17,49+5,75		136,46000		
		PDL2 : 8,54+8,54+3,18+5,69		25,95000		
		PDL3 : 29,24+23,8+18,2		71,24000		
		PDL4 : 40,91+17,49+22,76+5,61+10,77+6,99+38,38		142,91000		
		PDL5 : 8,54+4,19		12,73000		
		323,91*0,06		19,43460		
		Koeficient : 0,1		40,87246		
202	771577133RS7	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	16,40000	514,00	8 429,60
		16*0,8+4*0,9		16,40000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
203	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	10,46952	890,00	9 317,87
Díl: 781		Obklady keramické				346 389,42
204	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	219,94000	54,00	11 876,76
		103 : 2,3*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6		29,10500		
		105 : 2,3*(1,9+1,9+3,1+3,1)-1,6		21,40000		
		107 : 2,3*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6*2		27,50500		
		109 : 2,3*(1,9+1,9+3,1+3,1)-1,6		21,40000		
		110 : 2,3*(1,95+1,95+1,7+1,7)-1,8+5*0,2		15,99000		
		111 : 2,3*(1,95+1,95+3,15+3,15)-1,8+4,9*0,2		22,64000		
		112 : 1,2*1,5		1,80000		
		203 : 2,5*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6*2		30,17500		
		205 : 2,5*(3,1+3,1+1,9+1,9)-1,6		23,40000		
		208 :		24,72500		
		2,5*(2,375+2,375+0,6+0,65+0,65+1,6+0,6+0,65+0,95)-1,4				
		209 : 0,6*3		1,80000		
205	781475120RU3	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, vel. do 30x60 cm, vč. lepidla a spár. hmoty	m2	219,94000	1 057,00	232 476,58
		103 : 2,3*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6		29,10500		
		105 : 2,3*(1,9+1,9+3,1+3,1)-1,6		21,40000		
		107 : 2,3*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6*2		27,50500		
		109 : 2,3*(1,9+1,9+3,1+3,1)-1,6		21,40000		
		110 : 2,3*(1,95+1,95+1,7+1,7)-1,8+5*0,2		15,99000		
		111 : 2,3*(1,95+1,95+3,15+3,15)-1,8+4,9*0,2		22,64000		
		112 : 1,2*1,5		1,80000		
		203 : 2,5*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6*2		30,17500		
		205 : 2,5*(3,1+3,1+1,9+1,9)-1,6		23,40000		
		208 :		24,72500		
		2,5*(2,375+2,375+0,6+0,65+0,65+1,6+0,6+0,65+0,95)-1,4				
		209 : 0,6*3		1,80000		
206	597813749R	Obkládačka 30x60 dle výběru investora	m2	219,94000	350,00	76 979,00
		103 : 2,3*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6		29,10500		
		105 : 2,3*(1,9+1,9+3,1+3,1)-1,6		21,40000		
		107 : 2,3*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6*2		27,50500		
		109 : 2,3*(1,9+1,9+3,1+3,1)-1,6		21,40000		
		110 : 2,3*(1,95+1,95+1,7+1,7)-1,8+5*0,2		15,99000		
		111 : 2,3*(1,95+1,95+3,15+3,15)-1,8+4,9*0,2		22,64000		
		112 : 1,2*1,5		1,80000		
		203 : 2,5*(3,1+3,1+2,925+2,925+0,65+0,65)-1,6*2		30,17500		
		205 : 2,5*(3,1+3,1+1,9+1,9)-1,6		23,40000		
		208 :		24,72500		
		2,5*(2,375+2,375+0,6+0,65+0,65+1,6+0,6+0,65+0,95)-1,4				
		209 : 0,6*3		1,80000		
207	781497111R00	Lišta hliníková rohová/ukončovacích k obkladům	m	70,00000	294,00	20 580,00
		dle požadavku investora (rozsah bude upřesněn); odhad : 70		70,00000		
208	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	5,03043	890,00	4 477,08
Díl: 783		Nátěry				312 310,00
209	783122110.R00	Nástřik ocelových konstrukcí protipožární R15 DP1	soubor	1,00000	155 000,00	155 000,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	02	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		blíže specifikace dle PBŘ : 1		1,00000		
		Nosné ocelové sloupy :				
		Nosné prvky střešní konstrukce :				
210	783122111.R00	Nástřik ocelových konstrukcí protipožární R30 DP1	soubor	1,00000	155 000,00	155 000,00
		blíže specifikace dle PBŘ : 1		1,00000		
		Nosné prvky stropní konstrukce nad 1.NP :				
211	783122112.R00	Nátěr ocelových konstrukcí protipožární R30 DP1	soubor	1,00000	2 310,00	2 310,00
		blíže specifikace dle PBŘ : 1		1,00000		
		Trubkový sloup 1.NP :				
Díl: 784		Malby				127 574,51
212	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovacích pásky šířky 30 mm	m	200,00000	17,00	3 400,00
213	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	100,00000	26,00	2 600,00
214	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	389,00000	21,70	8 441,30
215	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	1 033,18000	4,80	4 959,26
216	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 033,18000	28,70	29 652,27
217	784195422R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 033,18000	76,00	78 521,68
Díl: 799		Ostatní				28 000,00
218	799001.R	Dokončení detailů kolem dlažeb a obkladů silikonem D+M	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				266 000,00
219	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
220	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
221	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
222	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
223	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
224	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
225	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
226	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
227	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				26 000,00
228	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
229	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
230	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						13 591 880,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				64 005,63
1	113109315R00	Odstranění krytu pl. do 50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	20,00000	956,00	19 120,00
		odbourání stávající betonové plochy : 20		20,00000		
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20,00000	61,00	1 220,00
		odbourání stávající betonové plochy - odstranění podkladu : 20		20,00000		
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	61,24500	157,00	9 615,47
		odkopávka pro skladbu nových zpevněných ploch (odhad) 45cm : (26,5+45,5+50,5+13,6)*0,45		61,24500		
4	122201109R00	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	12,24900	15,00	183,74
		odkopávka pro skladbu nových zpevněných ploch (odhad) 45cm : (26,5+45,5+50,5+13,6)*0,45*0,2		12,24900		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	156,10000	18,00	2 809,80
		pro skladbu nových zpevněných ploch : 26,5+45,5+50,5+13,6+20		156,10000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,24500	152,00	9 917,24
		20*0,2		4,00000		
		61,245		61,24500		
7	199000003R00	Poplatek za skládku horniny	m3	65,24500	324,00	21 139,38
Díl: 5		Komunikace				231 539,70
8	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	156,10000	257,00	40 117,70
		nové zpevněné plochy : 26,5+45,5+50,5+13,6+20		156,10000		
9	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	156,10000	188,00	29 346,80
		nové zpevněné plochy : 26,5+45,5+50,5+13,6+20		156,10000		
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	156,10000	373,00	58 225,30
		nové zpevněné plochy : 26,5+45,5+50,5+13,6+20		156,10000		
11	59245110R	Dlažba betonová 6 cm dle výběru investora	m2	159,22200	450,00	71 649,90
		nové zpevněné plochy : 26,5+45,5+50,5+13,6+20		156,10000		
		Koeficient : 0,02		3,12200		
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	100,00000	322,00	32 200,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				67 134,90
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z betonu	m	10,70000	402,00	4 301,40
14	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 15/15/100	kus	11,00000	174,00	1 914,00
15	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm	m	17,70000	1 425,00	25 222,50
16	59228408R	Palisáda přírodní 110 x 110mm	kus	163,00000	219,00	35 697,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				421,47
17	938909311R00	Čištění vozovek metením z povrchu živичného, dlážděného nebo beton.	m2	156,10000	2,70	421,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 019,20
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	170,86708	322,00	55 019,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 777,60
19	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	7,20000	994,00	7 156,80
20	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	28,80000	36,00	1 036,80
		7,2*4		28,80000		
21	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	7,20000	220,00	1 584,00
Díl: 90		Systémové skladby				37 933,46
22	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vč. brány a branky	100 m	0,14900	254 587,00	37 933,46
		(10,7+2,5+1,2+0,5)/100		0,14900		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	03	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						465 831,96
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	01	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				189 703,08
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	95,40000	340,00	32 436,00
		dešťová kanalizace : (11+12)*0,6*1		13,80000		
		splašková kanalizace : (59+10+10+5)*0,6*1,5		75,60000		
		vnitřní vodovod po VŠ : 10*0,6*1		6,00000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	19,08000	15,00	286,20
		95,4*0,2		19,08000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,50000	152,00	5 244,00
		odvoz přebytku vytěžené zeminy na skládku :				
		dešťová kanalizace : (11+12)*0,6*(1-0,5)		6,90000		
		splašková kanalizace : (59+10+10+5)*0,6*(1,5-1)		25,20000		
		vnitřní vodovod po VŠ : 10*0,6*(1-0,6)		2,40000		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	34,50000	324,00	11 178,00
		dešťová kanalizace : (11+12)*0,6*(1-0,5)		6,90000		
		splašková kanalizace : (59+10+10+5)*0,6*(1,5-1)		25,20000		
		vnitřní vodovod po VŠ : 10*0,6*(1-0,6)		2,40000		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí a objektů bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	62,76000	1 638,00	102 800,88
		odvoz přebytku vytěžené zeminy na skládku :				
		dešťová kanalizace : (11+12)*0,6*0,4		5,52000		
		splašková kanalizace : (59+10+10+5)*0,6*1,1		55,44000		
		vnitřní vodovod po VŠ : 10*0,6*0,3		1,80000		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,90000	620,00	37 758,00
		zpětný zásyp vytěženou vhodnou zeminou :				
		dešťová kanalizace : (11+12)*0,6*0,5		6,90000		
		splašková kanalizace : (59+10+10+5)*0,6*1		50,40000		
		vnitřní vodovod po VŠ : 10*0,6*0,6		3,60000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 670,40
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,02000	1 520,00	10 670,40
		dešťová kanalizace : (11+12)*0,6*0,1		1,38000		
		splašková kanalizace : (59+10+10+5)*0,6*0,1		5,04000		
		vnitřní vodovod po VŠ : 10*0,6*0,1		0,60000		
Díl: 8		Trubní vedení				90 849,20
8	871313121RU1	Montáž trub kanaliz. z plastu hrdlových, DN do 150, včetně dodávky trub KG 110	m	77,00000	408,00	31 416,00
		dešťová kanalizace : 11		11,00000		
		splašková kanalizace : 59		59,00000		
		Koeficient : 0,1		7,00000		
9	871313121RU2	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 150 včetně dodávky trub KG 125	m	24,20000	436,00	10 551,20
		dešťová kanalizace : 12		12,00000		
		splašková kanalizace : 10		10,00000		
		Koeficient : 0,1		2,20000		
10	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu hrdlových, DN do 150, včetně dodávky trub KG 150	m	11,00000	586,00	6 446,00
		splašková kanalizace : 10		10,00000		
		Koeficient : 0,1		1,00000		
11	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	5,00000	454,00	2 270,00
		splašková kanalizace : 5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	01	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	286111125R	Trubka kanalizační KG PVC DN200	m	5,50000	476,00	2 618,00
		splašková kanalizace : 5		5,00000		
		Koeficient : 0,1		0,50000		
13	894431421RBA	Šachta D 600 mm dl.šach.roury 2,21 m, dno KG D 200 mm, poklop litina	kus	1,00000	17 572,00	17 572,00
		Splašková kanalizace : 1		1,00000		
14	894431411RBA	Šachta D 600 mm dl.šach.roury 1,70 m, dno KG D 200 mm, poklop litina	kus	1,00000	16 469,00	16 469,00
		Splašková kanalizace : 1		1,00000		
15	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	10,00000	100,00	1 000,00
		Vodovod : 10		10,00000		
16	286134602R	Trubka vodovodní RC PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, SDR 11	m	11,00000	89,00	979,00
		Vodovod : 10		10,00000		
		Koeficient : 0,1		1,00000		
17	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	10,00000	89,00	890,00
		Vodovod : 10		10,00000		
18	286134601R	Trubka vodovodní PE 32x2,9 mm modrá	m	11,00000	58,00	638,00
		Vodovod : 10		10,00000		
		Koeficient : 0,1		1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 283,56
19	998276101R00	Přesun hmot, trubiční vedení plastová, otevř. výkop	t	120,18725	19,00	2 283,56
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						96 611,91
20	721178116R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 110 x 3,6 mm odhlučňené	m	18,70000	584,00	10 920,80
		dešťová kanalizace : 17		17,00000		
		Koeficient : 0,1		1,70000		
21	721177703R00	Potrubí odhlučňené připojovací, D 50 x 2,1 mm	m	59,40000	303,00	17 998,20
		splašková kanalizace : 54		54,00000		
		Koeficient : 0,1		5,40000		
22	721177704R00	Potrubí odhlučňené připojovací a svislé, D 75 x 2,6 mm	m	26,40000	365,00	9 636,00
		splašková kanalizace : 24		24,00000		
		Koeficient : 0,1		2,40000		
23	721177705R00	Potrubí odhlučňené připojovací a svislé, D 110 x 3,6 mm	m	24,20000	591,00	14 302,20
		splašková kanalizace : 22		22,00000		
		Koeficient : 0,1		2,20000		
24	721177724R00	Čistící kus, odpadní svislé, D 75 mm	kus	7,00000	378,00	2 646,00
25	721177725R00	Čistící kus, odpadní svislé, D 110 mm	kus	7,00000	567,00	3 969,00
26	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil, D 75mm	kus	1,00000	609,00	609,00
		splašková kanalizace : 1		1,00000		
27	721273180R00	Ventil přívzdušňovací HL905 D 50-110mm	kus	4,00000	1 353,00	5 412,00
		splašková kanalizace :				
		D50 : 1		1,00000		
		D75 : 1		1,00000		
		D110 : 2		2,00000		
28	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - kondenzát a pojistné ventily	kus	3,00000	44,00	132,00
		VZT : 2		2,00000		
		PK : 1		1,00000		
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	186,50000	20,00	3 730,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	01	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		77		77,00000		
		24,2		24,20000		
		11		11,00000		
		5		5,00000		
		18,7		18,70000		
		26,4		26,40000		
		24,2		24,20000		
30	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou	m	186,50000	21,00	3 916,50
31	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D do 50	kus	28,00000	59,00	1 652,00
		PIS : 6		6,00000		
		S (žlab) : 7		7,00000		
		U : 13		13,00000		
		D : 2		2,00000		
32	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00000	68,00	68,00
		Výlevka : 1		1,00000		
33	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000	87,00	522,00
		WC : 6		6,00000		
34	721001.R	Zednické přípoje - prostupy a drážky	soubor	1,00000	6 773,00	6 773,00
35	721002.R	Tvarovky potrubí jinde neuvedené	soubor	1,00000	2 814,00	2 814,00
36	721003.R	Protipožární ucpávky, dle PBR	soubor	1,00000	4 725,00	4 725,00
37	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez D 50/75/110 mm	kus	1,00000	1 523,00	1 523,00
		Splásková kanalizace : 1		1,00000		
38	721231114RT4	Vtok střešní v povlakové krytině, zateplená střecha, výška izolace 300 mm průměr 75 - 125 mm	kus	2,00000	2 426,00	4 852,00
		dešťová kanalizace : 2		2,00000		
39	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,15665	2 625,00	411,21
Díl: 722		Vnitřní vodovod				207 281,59
40	722172731R00	Potrubí plastové, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	155,10000	261,00	40 481,10
		141		141,00000		
		Koeficient : 0,1		14,10000		
41	722172732R00	Potrubí plastové, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	107,80000	300,00	32 340,00
		98		98,00000		
		Koeficient : 0,1		9,80000		
42	722172733R00	Potrubí plastové, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	62,70000	376,00	23 575,20
		57		57,00000		
		Koeficient : 0,1		5,70000		
43	722172734R00	Potrubí plastové, bez zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20	m	25,30000	404,00	10 221,20
		23		23,00000		
		Koeficient : 0,1		2,30000		
44	722132214R00	Potrubí ocelové DN 25 mm	m	14,30000	313,00	4 475,90
		Vodovod : 13		13,00000		
		Koeficient : 0,1		1,30000		
45	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	155,10000	24,00	3 722,40
46	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	107,80000	43,00	4 635,40
47	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	62,70000	56,00	3 511,20

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	01	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	722181214RV9	Izolace návrková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm	m	25,30000	65,00	1 644,50
49	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	63,00000	166,00	10 458,00
		PIS : 6		6,00000		
		S (žlab) : 10*2		20,00000		
		U : 13*2		26,00000		
		D : 2*2		4,00000		
		Výlevka : 1		1,00000		
		WC : 6		6,00000		
50	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	365,20000	16,00	5 843,20
		155,1		155,10000		
		107,8		107,80000		
		62,7		62,70000		
		25,3		25,30000		
		14,3		14,30000		
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN do 80	m	365,20000	46,00	16 799,20
52	722235524R00	Filtr vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00000	408,00	408,00
53	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	8,00000	125,00	1 000,00
54	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus	3,00000	504,00	1 512,00
55	722235644R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 32 mm	kus	1,00000	121,00	121,00
56	722235641R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 15 mm	kus	1,00000	408,00	408,00
57	722223131R00	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15 mm	kus	1,00000	121,00	121,00
58	734255115R00	Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar	kus	1,00000	554,00	554,00
59	722001.R1	MTCV DN 20	soubor	3,00000	4 253,00	12 759,00
60	722001.R	Stavební přípomoc - drážky, prostupy D+M	soubor	1,00000	14 543,00	14 543,00
61	722002.R	Tvarovky potrubí a armatury jinde neuvedené	soubor	1,00000	4 043,00	4 043,00
62	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4"	kus	1,00000	50,00	50,00
63	5511001801R	Uzávěr kulový nezámrzný zahradní - 3/4" M, 22 mm, páčka	kus	1,00000	3 544,00	3 544,00
64	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30 mm, stálotvará hadice	kus	1,00000	9 639,00	9 639,00
65	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,33230	2 625,00	872,29
Díl: 725		Zařizovací předměty				321 474,85
66	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	13,00000	152,00	1 976,00
		splašková kanalizace : 13		13,00000		
67	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	10,00000	47,00	470,00
		splašková kanalizace :				
		kondenzát VZT : 2		2,00000		
		dřez : 2		2,00000		
		sprch. žlab : 6		6,00000		
68	55162325R	Uzávěrka zápachová	kus	10,00000	19,00	190,00
		splašková kanalizace :				
		kondenzát VZT : 2		2,00000		
		dřez : 2		2,00000		
		sprch. žlab : 6		6,00000		
69	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	6,00000	609,00	3 654,00
		WC : 6		6,00000		
70	28696750R	Modul-WC vč. tlačítka	kus	6,00000	5 973,00	35 838,00
		WC : 6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	01	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet	kus	6,00000	504,00	3 024,00
		WC : 6		6,00000		
72	642388201R	Mísa klozetová závěsná bílá	kus	6,00000	2 079,00	12 474,00
		WC : 6		6,00000		
73	551673931R	Sedátko klozetové	kus	6,00000	441,00	2 646,00
		WC : 6		6,00000		
74	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. baterie a odpadu	soubor	2,00000	714,00	1 428,00
		D : 2		2,00000		
75	55231086R	Dřez nerez vč. odpadu	kus	2,00000	1 313,00	2 626,00
		D : 2		2,00000		
76	55145016R	Baterie dřezová dle výběru investora	kus	2,00000	1 733,00	3 466,00
		D : 2		2,00000		
77	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo vč. bat. a přísluř.	kus	13,00000	604,00	7 852,00
		U : 13		13,00000		
78	64213620R	Umyvadlo vč. sifonu	kus	13,00000	1 090,00	14 170,00
		U : 13		13,00000		
79	55144235R	Baterie umyvadlová vč. dopojení	kus	13,00000	1 638,00	21 294,00
		U : 13		13,00000		
80	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	m	10,00000	2 655,00	26 550,00
81	28698325R	Žlab sprchový se sifonem a nerezovým roštěm, 1m délky	m	10,00000	3 811,00	38 110,00
82	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	10,00000	399,00	3 990,00
83	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	6,00000	704,00	4 224,00
		PIS : 6		6,00000		
84	64251328R	Pisoár keramický s radarovým splachovačem, 24 V DC	kus	6,00000	11 676,00	70 056,00
85	725121611R00	Splachovač pisoárů	soubor	6,00000	1 575,00	9 450,00
86	551620255.R	Pisoárová zástěna, D+M	kus	4,00000	1 822,00	7 288,00
87	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	5 591,00	5 591,00
88	725845111.R	Baterie k výlevce, D+M	kus	1,00000	1 985,00	1 985,00
89	551450092R	Baterie sprchová - sada vč. tyče a sprch. hadice a hlavice	kus	10,00000	2 867,00	28 670,00
90	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	43,00000	194,00	8 342,00
91	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	3,14506	1 943,00	6 110,85
Díl: 732		Strojovny				26 954,00
92	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	1,00000	935,00	935,00
93	42610990.AR	Čerpadlo Wilo TOP-Z 30/10, 230 V	kus	1,00000	26 019,00	26 019,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00
94	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
95	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
96	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
97	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
98	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
99	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
100	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						971 828,59

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	01	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	02	D.1.4.2 UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				8 135,21
1	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	49,50000	41,00	2 029,50
2	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	63,80000	55,00	3 509,00
3	722181215RU2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm	m	31,90000	76,00	2 424,40
4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01013	17 010,00	172,31
Díl: 722		Vnitřní vodovod				44 201,54
5	722237125R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40	kus	3,00000	680,00	2 040,00
6	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32	kus	4,00000	550,00	2 200,00
7	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25	kus	9,00000	380,00	3 420,00
8	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20	kus	2,00000	210,00	420,00
9	722237664R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32	kus	1,00000	320,00	320,00
10	722237663R00	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 25	kus	1,00000	295,00	295,00
11	722235525R00	Filtr vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm	kus	1,00000	584,00	584,00
12	722235524R00	Filtr vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00000	430,00	430,00
13	722235523R00	Filtr vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,00000	321,00	321,00
14	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	10,00000	131,00	1 310,00
15	5512001875R	Filtr magnetický 40	kus	1,00000	5 620,00	5 620,00
16	722234233R00	Úpravna vody	kus	1,00000	21 365,00	21 365,00
17	484882011.R	Trojcestný směšovací ventil + pohon DN 25	kus	1,00000	5 824,00	5 824,00
18	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,01760	2 985,00	52,54
Díl: 731		Kotelny				198 633,25
19	7310002.R	Obslužná jednotka - prostorový termostat	soubor	17,00000	1 925,00	32 725,00
20	7310003.R	Venkovní čidlo	soubor	1,00000	953,00	953,00
21	7310004.R	Dodávka a montáž elektroinstalace, montáž měření regulace	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00
22	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
23	7310001.R	Kotel plynový kondenzační 25kW, závěsný	soubor	1,00000	61 020,00	61 020,00
24	731003.R	Montážní sada ke kotlům, D+M	soubor	1,00000	14 165,00	14 165,00
25	731004.R	Spuštění kotlů a nastavení systému	soubor	1,00000	6 345,00	6 345,00
26	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00000	2 564,00	2 564,00
27	731412252R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m	kus	5,00000	1 312,00	6 560,00
28	731412263R00	Koleno 87° 80/125 mm PP	kus	2,00000	920,00	1 840,00
29	731412269R00	Otvor revizní 80/125 mm PP	kus	1,00000	824,00	824,00
30	731412273R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu, kond.kotle	kus	1,00000	629,00	629,00
31	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,12546	3 254,00	408,25
Díl: 732		Strojovny				108 438,09
32	732111135R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65, 2 vývody	kus	1,00000	18 103,00	18 103,00
33	732349101R00	Montáž anuloidu - průtok 4,5 m3/hod	soubor	1,00000	2 106,00	2 106,00
34	4848165101R	Anuloid 4,5m3/h	kus	1,00000	14 523,00	14 523,00
35	732219304R00	Montáž ohříváků vody do 500 l	soubor	1,00000	4 215,00	4 215,00
		TUV : 1		1,00000		
36	4843470224R	Ohříváč zásobníkový 500 l	kus	1,00000	49 512,00	49 512,00
		TUV : 1		1,00000		
37	732291915R00	Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		TUV : 1		1,00000		
38	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00000	554,00	554,00
		TUV : 1		1,00000		
39	484673308R	Nádoba expanzní 25	kus	1,00000	1 930,00	1 930,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	02	D.1.4.2 UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		TUV : 1		1,00000		
40	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,00000	524,00	524,00
		UT : 1		1,00000		
41	484673309R	Nádoba expanzní 35	kus	1,00000	1 936,00	1 936,00
		UT : 1		1,00000		
42	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	2,00000	1 250,00	2 500,00
43	42640094R	Čerpadlo oběhové 0,7m3/h	kus	1,00000	4 832,00	4 832,00
44	42640096R	Čerpadlo oběhové 1,5m3/h	kus	1,00000	5 262,00	5 262,00
45	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,23825	3 950,00	941,09
Díl: 733		Rozvod potrubí				113 730,77
46	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	49,50000	621,00	30 739,50
		45		45,00000		
		Koeficient : 0,1		4,50000		
47	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	63,80000	682,00	43 511,60
		58		58,00000		
		Koeficient : 0,1		5,80000		
48	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	31,90000	1 120,00	35 728,00
		29		29,00000		
		Koeficient : 0,1		2,90000		
49	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	145,20000	20,00	2 904,00
		49,5+63,8+31,9		145,20000		
50	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,21460	3 950,00	847,67
Díl: 734		Armatury				64 239,78
51	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	10,00000	330,00	3 300,00
52	734224811R00	STAD 15	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00
53	734224812R00	STAD 20	kus	2,00000	3 462,00	6 924,00
54	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	4,00000	35,00	140,00
55	54152721R	Tyč topná s regulátorem 300W	kus	4,00000	2 385,00	9 540,00
56	734419133R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového	soubor	2,00000	421,00	842,00
57	388220722R	Měřič tepla 1,5m3/h	kus	1,00000	9 685,00	9 685,00
58	388220723R	Měřič tepla 2,5m3/h	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00
59	734266442R00	Šroubení dvoutr. s termostatickou hlavici k trub.tělesům DN15	kus	4,00000	2 105,00	8 420,00
60	734010	Tvarovky armatur a potrubí jinde neuvedené	soubor	1,00000	8 921,00	8 921,00
61	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01716	3 950,00	67,78
Díl: 735		Otopná tělesa				17 476,96
62	735171130R00	Těleso trubkové 1500x450	kus	4,00000	4 325,00	17 300,00
63	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,04480	3 950,00	176,96
Díl: 736		Podlahové vytápění				387 503,34
64	28600457R	Plastifikátor 10 kg	kg	72,00000	821,00	59 112,00
65	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	86,00000	25,00	2 150,00
66	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm	kus	48,00000	95,00	4 560,00
		24*2		48,00000		
67	736323115RT1	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky rozteč 50 mm	m2	13,60000	1 130,00	15 368,00
		5,4		5,40000		
		5,4		5,40000		
		2,8		2,80000		
68	736323113RT7	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky rozteč 200 mm	m2	8,80000	960,00	8 448,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	02	D.1.4.2 UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,2		3,20000		
		5,6		5,60000		
69	736323115RT9	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky rozteč 250 mm	m2	135,50000	882,00	119 511,00
		14,3		14,30000		
		15,5		15,50000		
		9,7		9,70000		
		13,6		13,60000		
		22,8		22,80000		
		15,7		15,70000		
		8,6		8,60000		
		17,4		17,40000		
		17,9		17,90000		
70	736323115RU2	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky rozteč 300 mm	m2	114,00000	853,00	97 242,00
		14,6		14,60000		
		13,1		13,10000		
		8,1		8,10000		
		14		14,00000		
		13,6		13,60000		
		13,9		13,90000		
		9,7		9,70000		
		14		14,00000		
		13		13,00000		
71	736326305R00	Sestava rozdělovač/sběrač, šesticečný, bez skříně	kus	2,00000	10 320,00	20 640,00
72	736326307R00	Sestava rozdělovač/sběrač, osmicečný, bez skříně	kus	2,00000	12 862,00	25 724,00
73	734221672.RT3	Servopohon pro ovládání jednotlivých okruhů rozdělovače D+M	kus	24,00000	590,00	14 160,00
74	736326824R00	Skříň rozdělovače pod omítku	kus	4,00000	2 453,00	9 812,00
75	736001.R	Rozvaděč pro regulaci 24 V hybrid = bus+bezdrátový vč. transformátoru 24V	kus	4,00000	2 395,00	9 580,00
76	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,30287	3 950,00	1 196,34
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 650,00
77	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
78	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
79	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
80	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
81	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
82	00523 R	Zkoušky a revize - komín, kotel	Soubor	1,00000	8 650,00	8 650,00
Díl: ON		Ostatní náklady				35 190,00
83	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška a napuštění	h	24,00000	550,00	13 200,00
84	ON001.R	Stavení přípomocí - prostupy, opravy, zapravení	soubor	1,00000	6 725,00	6 725,00
85	ON002.R	Odvod kondenzátu, přepadu pojistných ventilů	kus	1,00000	4 265,00	4 265,00
86	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
87	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
88	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						1 001 198,94

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	02	D.1.4.2 UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	03	D.1.4.3 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				88 153,11
1	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí, 1 vrstva	m2	108,00000	105,00	11 340,00
2	63153830R	Deska z minerální vlny s hliníkovou fólií tl. 40 mm	m2	108,00000	678,00	73 224,00
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,22788	15 750,00	3 589,11
Díl: 728		Vzduchotechnika				958 237,01
4	728001.R	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, D+M	soubor	1,00000	419 615,00	419 615,00
5	728312125R00	Montáž tlumiče kruhového do d 500 mm	kus	4,00000	525,00	2 100,00
6	728312125R00.M	Tlumič hluku s 50 mm izolací z minerální vlny potažená sklolaminátovou tkaninou. Skříň z pozinkovaného ocelového plechu, DN450, Délka 1500	kus	4,00000	9 092,00	36 368,00
7	728312162R00	Montáž tlumiče telefonního kruhového do d 200 mm	kus	4,00000	525,00	2 100,00
8	728312162R00.M	Kruhový tlumič hluku s 50 mm izolací z minerální vlny potažená sklolaminátovou tkaninou. Skříň z pozinkovaného ocelového plechu, DN450, Délka 1500	kus	4,00000	9 092,00	36 368,00
9	728415521R00	Montáž regulační klapky do d 100 mm	kus	4,00000	158,00	632,00
10	42971070R	Klapka regulační kruhová těsná d 80 mm	kus	3,00000	674,00	2 022,00
11	42971072R	Klapka regulační kruhová těsná d 100 mm	kus	1,00000	733,00	733,00
12	728415522R00	Montáž regulační klapky do d 200 mm	kus	11,00000	158,00	1 738,00
13	42971074R	Klapka regulační kruhová těsná d 125 mm	kus	2,00000	737,00	1 474,00
14	42971075R	Klapka regulační kruhová těsná d 140 mm	kus	1,00000	791,00	791,00
15	42971076R	Klapka regulační kruhová těsná d 160 mm	kus	2,00000	791,00	1 582,00
16	42971077R	Klapka regulační kruhová těsná d 180 mm	kus	6,00000	864,00	5 184,00
17	728415523R00	Montáž regulační klapky	kus	3,00000	210,00	630,00
18	728415523.R00	Klapka regulační 315x160	kus	3,00000	2 164,00	6 492,00
19	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	17,00000	105,00	1 785,00
20	4297266013R	Ventil talířový 080	kus	9,00000	147,00	1 323,00
21	4297266014R	Ventil talířový 100	kus	8,00000	147,00	1 176,00
22	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	26,00000	105,00	2 730,00
23	4297266015R	Ventil talířový 125	kus	10,00000	158,00	1 580,00
24	4297266017R	Ventil talířový 160	kus	9,00000	231,00	2 079,00
25	4297266018R	Ventil talířový 200	kus	7,00000	263,00	1 841,00
26	728412211R00	Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,1 m2	kus	2,00000	368,00	736,00
27	4297268052R	Anemostat vířivý 300 x 8	kus	2,00000	3 360,00	6 720,00
28	728412212R00	Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,2 m2	kus	2,00000	368,00	736,00
29	4297268054R	Anemostat vířivý 400 x 16	kus	2,00000	3 570,00	7 140,00
30	728002.R	Průchozí stěnový ventil kruhový o 160 včetně perforovaného stěnového prvku, D+M	kus	2,00000	2 655,00	5 310,00
31	728411311R00	Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2	kus	17,00000	210,00	3 570,00
32	42972670150R	Vyústka rozměr 225 x 75 mm	kus	5,00000	906,00	4 530,00
33	42972670151R	Vyústka rozměr 325 x 125 mm	kus	12,00000	1 235,00	14 820,00
34	728314114R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2	kus	1,00000	315,00	315,00
35	4295330134R	Žaluzie protidešťová 560 x 1000 mm	kus	1,00000	3 282,00	3 282,00
36	728003.R	Šikmý výfukový kus 500x630 šikmý výfukový kus opatřen pletivem, D+M	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00
37	728003.R1	Šikmý výfukový kus pr.200 šikmý výfukový kus opatřen pletivem, D+M	kus	1,00000	1 838,00	1 838,00
38	728115111R00	Montáž potrubí ohebného do d 100 mm	m	7,00000	53,00	371,00
39	728004.R	Ohebná hadice, o 82 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	m	7,00000	201,00	1 407,00
40	728115112R00	Montáž potrubí ohebného do d 200 mm	m	27,00000	53,00	1 431,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	03	D.1.4.3 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	728005.R	Ohebná hadice, o 102 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	m	7,00000	217,00	1 519,00
42	728006.R	Ohebná hadice, o 127 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	m	10,00000	249,00	2 490,00
43	728007.R	Ohebná hadice, o 160 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem	m	10,00000	307,00	3 070,00
44	728111114R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného	m2	294,00000	105,00	30 870,00
45	4298201011R	Trouba rovná 4hranná	m2	294,00000	651,00	191 394,00
46	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	26,00000	105,00	2 730,00
47	42981270R	Potrubí Spiro pozink, d 100 mm vč. tvarovek	m	26,00000	179,00	4 654,00
48	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	124,00000	105,00	13 020,00
49	42981292R	Potrubí Spiro pozink, d 140 mm vč. tvarovek	m	20,00000	285,00	5 700,00
50	42981303R	Potrubí Spiro pozink, d 200 mm vč. tvarovek	m	104,00000	357,00	37 128,00
51	728112116R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 600 mm	m	9,00000	210,00	1 890,00
52	42981380R	Potrubí Spiro pozink, d 560 mm vč. tvarovek	m	9,00000	1 552,00	13 968,00
53	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního D 125	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
54	728611113R00.M	Ventilátor radiální D 125	kus	2,00000	5 775,00	11 550,00
55	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	4,00000	420,00	1 680,00
56	728312122R00.M1	Tlumič kruhový 125x600	kus	4,00000	2 343,00	9 372,00
57	728312162R00	Montáž tlumiče telefonního kruhového do d 200 mm	kus	2,00000	420,00	840,00
58	728312162R00.M1	Tlumič telefonní kruhový 160x500	kus	2,00000	1 982,00	3 964,00
59	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	2,00000	105,00	210,00
60	429853251R	Klapka zpětná do potrubí průměr 125 mm motýlková	kus	2,00000	281,00	562,00
61	728008.R	Tvarovky a elementy potrubí jinde neuvedené	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
62	728009.R	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
63	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,77162	10 500,00	18 602,01
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 250,00
64	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
65	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
66	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00
67	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
69	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 925,00
70	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
71	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 675,00	3 675,00
Celkem						1 081 565,12

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	04	D.1.4.4 VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 989,86
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,40000	235,00	799,00
		VP : 0,8*2,5*1,7		3,40000		
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,68000	15,00	10,20
		3,4*0,2		0,68000		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,20000	2 060,00	14 832,00
		VŠ : 2*2*1,8		7,20000		
4	133201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,44000	292,00	420,48
		7,2*0,2		1,44000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,10424	152,00	623,84
		odvoz přebytku vytěžené zeminy na skládku :				
		VP : 0,8*2,5*0,3		0,60000		
		VŠ : 3,14*1,2*1,8*0,2+3,14*0,6*0,6*1,9		3,50424		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,10424	324,00	1 329,77
7	175101101RT2	Obsyp potrubí a objektů bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,75648	1 638,00	2 877,11
		VP : 0,8*2,5*0,2		0,40000		
		VŠ : 3,14*1,2*1,8*0,2		1,35648		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,60880	620,00	4 097,46
		zpětný zásyp vytěženou vhodnou zeminou :				
		VP : 0,8*2,5*1,4		2,80000		
		VŠ : 7,2-(3,14*1,2*1,8*0,2)-3,14*0,6*0,6*1,8		3,80880		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				475,82
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,31304	1 520,00	475,82
		VP : 0,8*2,5*0,1		0,20000		
		VŠ : 3,14*0,6*0,6*0,1		0,11304		
Díl: 8		Trubní vedení				30 773,39
10	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	3,00000	30,00	90,00
		VP : 3		3,00000		
11	286134602R	Trubka vodovodní RC PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, SDR 11	m	3,30000	48,30	159,39
		VP : 3		3,00000		
		Koeficient : 0,1		0,30000		
12	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	3,00000	95,00	285,00
13	857701105RT1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 200	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
14	42273535R	Pas navrtávací na lit. potrubí 200 mm	kus	1,00000	9 342,00	9 342,00
15	893153122RT2	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné kruhové vnějšího průměru přes 1,0 m do 1,5 m s dodávkou šachty D 1200 x 1500 mm z polypropylenu	kus	1,00000	11 830,00	11 830,00
16	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu kruhového D 600	kus	1,00000	2 989,00	2 989,00
17	722212111R00	Souprávka PN 10, se zemní soupravou a poklopem, DN 40 mm	soubor	1,00000	4 278,00	4 278,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				843,66
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,23950	199,00	843,66
Díl: 722		Vnitřní vodovod				31 971,20
19	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	3,00000	63,00	189,00
		3		3,00000		
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN do 80	m	3,00000	46,00	138,00
21	722235524R00	Filtr vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00000	533,00	533,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	04	D.1.4.4 VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00
23	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	kus	2,00000	736,00	1 472,00
24	722237134R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 32 mm	kus	2,00000	1 231,00	2 462,00
25	722235644R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 32 mm	kus	1,00000	786,00	786,00
26	722236414R00	Ventil regulační, přímý, s měřicím ventilem	kus	1,00000	3 630,00	3 630,00
27	4848160302.R	Oddělovač toku DN 25 mm	kus	1,00000	16 745,00	16 745,00
28	722002.R	Tvarovky potrubí a armatury jinde neuvedené	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
29	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00907	904,00	8,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00
30	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
31	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
32	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
33	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
34	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
35	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
36	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	115 053,93
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	05	D.1.4.5 KP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				45 547,20
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	22,50000	235,00	5 287,50
		splašková+dešťová kanalizace : 9*1*2,5		22,50000		
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,50000	15,00	67,50
		22,5*0,2		4,50000		
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	43,20000	346,00	14 947,20
		9*2,4*2		43,20000		
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	43,20000	184,00	7 948,80
		9*2,4*2		43,20000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,60000	152,00	547,20
		odvoz přebytku vytěžené zeminy na skládku :				
		splašková+dešťová kanalizace : 9*1*0,4		3,60000		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,60000	324,00	1 166,40
		splašková+dešťová kanalizace : 9*1*0,4		3,60000		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí a objektů bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,70000	1 638,00	4 422,60
		splašková+dešťová kanalizace : 9*1*0,3		2,70000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,00000	620,00	11 160,00
		zpětný zásyp vytěženou vhodnou zeminou :				
		splašková+dešťová kanalizace : 9*1*2		18,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 052,00
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,35000	1 520,00	2 052,00
		splašková+dešťová kanalizace : 9*1*0,15		1,35000		
Díl: 8		Trubní vedení				20 555,10
10	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	9,00000	54,00	486,00
		splašková+dešťová kanalizace : 9		9,00000		
11	286111125R	Trubka kanalizační KG PVC DN200	m	9,90000	209,00	2 069,10
		splašková+dešťová kanalizace : 9		9,00000		
		Koeficient : 0,1		0,90000		
12	8001.R	Napojení na stávající kanalizaci vč. dodávky materiálu	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 437,81
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,22519	199,00	1 437,81
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 369,00
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	9,00000	20,00	180,00
15	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou	m	9,00000	21,00	189,00
16	721002.R	Tvarovky potrubí jinde neuvedené	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 500,00
17	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
18	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
19	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
20	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
22	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
23	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						99 461,11

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	05	D.1.4.5 KP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	06	D.1.4.6 PLN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 061,76
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,64000	657,00	1 734,48
		plynovod : 3*0,8*1,1		2,64000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,52800	15,00	7,92
		2,64*0,2		0,52800		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,72000	152,00	109,44
		odvoz přebytku vytěžené zeminy na skládku :				
		plynovod : 3*0,8*(1,1-0,8)		0,72000		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,72000	324,00	233,28
		plynovod : 3*0,8*(1,1-0,8)		0,72000		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí a objektů bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,48000	1 638,00	786,24
		plynovod : 3*0,8*0,2		0,48000		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,92000	620,00	1 190,40
		zpětný zásyp vytěženou vhodnou zeminou :				
		plynovod : 3*0,8*0,8		1,92000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				364,80
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,24000	1 520,00	364,80
		plynovod : 3*0,8*0,1		0,24000		
Díl: 8		Trubní vedení				12 470,40
8	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,00000	126,00	504,00
		Plynovod : 4		4,00000		
9	286136312R	Trubka plynová RC PE 100, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	4,40000	61,00	268,40
		Plynovod : 4		4,00000		
		Koeficient : 0,1		0,40000		
10	891249111R00	Montáž navrtávacích armatur	kus	1,00000	2 993,00	2 993,00
11	28613062.MR	T-kus odbočkový navrtávací 63 - 32 mm PE 100 plyn	kus	1,00000	6 426,00	6 426,00
12	286136315R	Trubka plynová RC1 PE 100, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11 - chránička	m	4,00000	176,00	704,00
13	899304OA0	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP	KUS	1,00000	1 575,00	1 575,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 009,57
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,27592	1 575,00	2 009,57
Díl: 723		Vnitřní plynovod				24 962,85
15	723120204R00	Potrubí ocelové závitové svařované DN 25 mm	m	15,00000	363,00	5 445,00
16	723237215R00	Kohout kulový, DN 25 mm	kus	4,00000	368,00	1 472,00
17	722171214.R	Ochranný profil pro potrubí DN do 25 vedené stěnou D+M	m	1,00000	263,00	263,00
18	7230001.R	Tvarovky jinde neuvedené, přechody, šroubení D+M	soubor	1,00000	1 943,00	1 943,00
19	7230003.R	Označení potrubí D+M	soubor	1,00000	1 733,00	1 733,00
20	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	15,00000	18,00	270,00
21	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	893,00	893,00
22	7230002.R	Dopojení plynových kotlů	soubor	1,00000	1 313,00	1 313,00
23	723239201R00	Montáž regulátoru do DN 40	soubor	1,00000	788,00	788,00
24	40562327R	Regulátor tlaku plynu EKB 10	kus	1,00000	2 079,00	2 079,00
25	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru	soubor	1,00000	189,00	189,00
26	723261912R00	Montáž plynoměrů G4	kus	1,00000	399,00	399,00
27	38822269R	Plynoměr membránový BK G 4 se šroubením	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
28	734421160R00	Tlakoměr 0-160 kPa	kus	1,00000	956,00	956,00

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	06	D.1.4.6 PLN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	766697111R00	Montáž dvířek plynoměru 1křídíl.kompl,do 90x120 cm	kus	1,00000	436,00	436,00
30	553476520R	Dvířka revizní pro plynoměry 600 x 800 mm, pozink	kus	1,00000	1 864,00	1 864,00
31	7230004.R	Stavební přípomocce - drážky, prostupy D+M	soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00
32	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,20877	2 993,00	624,85
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
34	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
35	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
36	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
37	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
38	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
39	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						69 869,38

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	02	TZB
R:	07	D.1.4.7 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektroinstalace				527 755,21
1	M210001.R	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	527 755,21	527 755,21

Celkem	527 755,21
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Zázemí pro fotbalový klub Přímětice

02. VÝKAZ VÝMĚR

D.1.4.7 Elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby 20 000,00 Kč

Celkem 20 000,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

Dodávky včetně montážních prací a služeb části silnoproud celkem 464 615,20 Kč

Dodávky včetně montážních prací a služeb části slaboproud celkem 45 885,10 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 14 702,41 Kč

PPV obor 001-025 2 552,50 Kč

Celkem 527 755,21 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 527 755,21 110 828,59 Kč

DPH celkem 110 828,59 Kč

Celkem s DPH 638 583,80 Kč

P O L O Ž K	02. VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH				06.2024			
	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice							
	D.1.4.7 Elektroinstalace - část Silnoproud							
	NÁZEV				POČET	MJ	JC	CELKEM
1. ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
1	ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ OBJEKTU				1	ks	10 337,00 Kč	10 337,00 Kč
	IP44/20, celoplastový pilíř 1810/320/220-250 (v/š/hl), 1x jistič B/3-25A							
2	RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU							
	IP40/20, oceloplechový, nástěnný, modulový, 900/600/250 (v/š/hl), 1x hlavní vypínač 32A/3f, 1x přepětová ochrana stupně "T1+T2" (LPL III), 1x jistič B/3-16A, 1x jistič C/3-16A, 13x jistič B/1-16A, 6x jistič B/1-10A, 1x jistič C/1-6A, 1x jistič B/1-6A, 4x proudový chránič s nadproudovou ochranou C/1-10A/0,03A, 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou B/1-10A/0,03A, 2x proudový chránič 4/40A/0,03A, 2x pomocný kontakt (zapínací), vývodky, apod. - dle výkresu č. 07							
MEZISOUČET								26 598,00 Kč
2. SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
barvy spínačů upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem								
SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20								
1	spínač, řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt)				3	ks	270,00 Kč	810,00 Kč
2	spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt)				1	ks	277,00 Kč	277,00 Kč
3	spínač, řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný (přístroj, kryt)				20	ks	285,00 Kč	5 700,00 Kč
SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP20 - IP65								
4	spínač, řaz.1 250V, 10A, IP44, bílý, nástěnný, kompletní				3	ks	316,00 Kč	948,00 Kč
5	snímač pohybu, detekční úhel 180°, IP44				12	ks	511,00 Kč	6 132,00 Kč
6	snímač pohybu, detekční úhel 360°, IP44				6	ks	603,00 Kč	3 618,00 Kč
MEZISOUČET								17 485,00 Kč
3. ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
barvy zásuvek upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem								
ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20								
1	zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná (přístroj, kryt)				31	ks	273,00 Kč	8 463,00 Kč
2	zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, bílá, zapuštěná, kompletní přístroj				11	ks	289,00 Kč	3 179,00 Kč
ZÁSUVKY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20								
3	zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP44, bílá, na povrch, kompletní přístroj				4	ks	316,00 Kč	1 264,00 Kč
4	zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP44, bílá, s přepětovou ochranou stupně T3, na povrch, kompletní přístroj				1	ks	1 164,00 Kč	1 164,00 Kč
MEZISOUČET								14 070,00 Kč
4. RÁMEČKY VČETNĚ MONTÁŽE								
barvy rámečků upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem								
1	rámeček jednonásobný, bílý				27	ks	37,0 Kč	999,00 Kč
2	rámeček dvojnásobný, vodorovný, bílý				9	ks	43,0 Kč	387,00 Kč
3	rámeček trojnásobný, vodorovný, bílý				2	ks	60,0 Kč	120,00 Kč
4	rámeček čtyřnásobný, vodorovný, bílý				1	ks	73,0 Kč	73,00 Kč
MEZISOUČET								1 579,00 Kč
5. SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ								
1	A - LED panel přisazený 600x600, 34W, 4500lm, 3000K, IP20, s nanoprismatickým krytem včetně ocelového rámečku - driver boxu				22	ks	1 828,00 Kč	40 216,00 Kč
2	B - LED svítidlo přisazené kruhové ø 375mm, 27W, 3000lm, 3000K, IP44, s plastovým krytem				27	ks	708,00 Kč	19 116,00 Kč
3	C - LED svítidlo přisazené kruhové ø 285mm, 20W, 2000lm, 3000K, IP44, s plastovým krytem				7	ks	613,00 Kč	4 291,00 Kč
4	D1 - LED svítidlo přisazené, prachotěsné, opálový kryt 32W, 4400lm, 4000 K, IP65				5	ks	853,00 Kč	4 265,00 Kč
5	D2 - LED svítidlo přisazené, prachotěsné, opálový kryt 40W, 5500lm, 4000 K, IP65				3	ks	944,00 Kč	2 832,00 Kč
6	E - LED svítidlo přisazené kruhové, 20W, 1300lm, 2700K, IP64, s plastovým krytem s integrovaným senzorem pohybu				5	ks	663,00 Kč	3 315,00 Kč
7	F - LED reflektor nástěnný 20W, 2200lm, 3000K, IP65, vyzařovací úhel 100°, EVG.				1	ks	537,00 Kč	537,00 Kč
8	N1 - Nouzové corridor LED svítidlo, 6W, 450lm, IP20, přisazené, svítící při výpadku 3h, autotest				1	ks	1 156,00 Kč	1 156,00 Kč
9	N2 - Nouzové antipanické LED svit., 6W, 450lm, IP20, přisazené round 140mm, svítící při výpad. 3h, autotest				1	ks	1 265,00 Kč	1 265,00 Kč
10	NP1 - Přisazený nouzový LED piktogram, 1W, 100lm, 5000K, IP20, svítící trvale nebo při výpadku 3h				2	ks	994,00 Kč	1 988,00 Kč
11	recyklace svítidel				74	ks	5,30 Kč	392,20 Kč
MEZISOUČET								79 373,20 Kč
6. INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ								
KRABICE POD OMÍTKU								
1	krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná ø 71mm				4	ks	57,00 Kč	228,00 Kč
2	krabice přístrojová, zapuštěná ø 68mm				5	ks	37,00 Kč	185,00 Kč
3	krabice přístrojová dvojnásobná, zapuštěná 2x ø 71mm, délka 141mm				2	ks	74,00 Kč	148,00 Kč
4	krabice přístrojová trojnásobná, zapuštěná, 3x ø 71mm, délka 212mm				1	ks	88,00 Kč	88,00 Kč
5	krabice přístrojová čtyřnásobná, zapuštěná, 4x ø 71mm, délka 284mm				1	ks	104,00 Kč	104,00 Kč
KRABICE DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DO DUTÝCH STĚN)								
6	krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná ø 71mm				53	ks	40,00 Kč	2 120,00 Kč
7	krabice rozbočovací s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná ø 103mm				4	ks	62,00 Kč	248,00 Kč

8	krabice přístrojová hluboká, zapuštěná, ø 68mm, hl. 70mm	38	ks	44,00 Kč	1 672,00 Kč
9	krabice přístrojová dvojnásobná, zapuštěná, 2x ø 68mm, délka 138mm	7	ks	51,00 Kč	357,00 Kč
10	krabice přístrojová trojnásobná, zapuštěná, 3x ø 71mm, délka 209mm	1	ks	62,00 Kč	62,00 Kč
11	krabice 125x125 zapuštěná, s ekvipotenciální svorkovnicí EPS 4A, pro 5x CY 16mm	5	ks	723,00 Kč	3 615,00 Kč
KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ					
12	krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54, na povrch	3	ks	70,00 Kč	210,00 Kč
13	krabice 152/152/64mm (v/š/hl) na povrch, s ekvipotenc.svorkovnicí EPS 4A s krytem, 1x CY 25mm, 10x CY 16mm	1	ks	778,00 Kč	778,00 Kč
KRABICE DO ZATEPLENÍ					
14	montážní deska do zateplení, rozměr: 238/238/317,5mm (v/š/hl)	3	ks	587,00 Kč	1 761,00 Kč
KABELOVÉ ŽLABY, PŘÍCHYTKY					
15	žlab 62/50 včetně víka s kovovou přepážkou pro datové rozvody, konzol a montážních dílů	80	m	312,00 Kč	24 960,00 Kč
16	stropní kabelová příchytka, včetně materiálu pro ukotvení, Kopos	150	m	64,00 Kč	9 600,00 Kč
TRUBKY A CHRÁNIČKY					
17	trubka ohebná PVC ø 40/31,2mm (dn/di), vč. uchycení	50	m	43,00 Kč	2 150,00 Kč
18	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná červená, PVC ø 110/94mm (dn/di), vč. uložení	6	m	86,00 Kč	516,00 Kč
19	zatahovací vodič	56	m	14,00 Kč	784,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL					
20	nosný materiál do 5kg	18	ks	368,00 Kč	6 624,00 Kč
21	nosný materiál do 10kg	6	ks	473,00 Kč	2 838,00 Kč
MEZISOUČET					59 048,00 Kč
7. KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ					
KABELY CYKY					
1	kabel CYKY-J 4x10mm	30	m	170,00 Kč	5 100,00 Kč
2	kabel CYKY-J 5x2,5mm	30	m	79,00 Kč	2 370,00 Kč
3	kabel CYKY-J 3x2,5mm	555	m	58,00 Kč	32 190,00 Kč
4	kabel CYKY-J 5x1,5mm	35	m	57,00 Kč	1 995,00 Kč
5	kabel CYKY-O 5x1,5mm	90	m	57,00 Kč	5 130,00 Kč
6	kabel CYKY-J 3x1,5mm	730	m	40,00 Kč	29 200,00 Kč
7	kabel CYKY-O 3x1,5mm	165	m	40,00 Kč	6 600,00 Kč
KABELY OSTATNÍ					
8	kabel JYTY 4x1,0mm	20	m	39,00 Kč	780,00 Kč
9	kabel JYSTY 2x2x0,8mm	185	m	36,00 Kč	6 660,00 Kč
VODIČE CY PRO POSPOJOVÁNÍ					
10	vodič pro pospojování CY 16mm	110	m	78,00 Kč	8 580,00 Kč
11	vodič pro pospojování CY 6mm	140	m	46,00 Kč	6 440,00 Kč
12	vodič pro pospojování CY 4mm	125	m	38,00 Kč	4 750,00 Kč
MEZISOUČET					109 795,00 Kč
8. BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
1	"SK" - svorka křížová Fe/Zn	7	ks	58,00 Kč	406,00 Kč
2	"SS" - svorka spojovací Fe/Zn	42	ks	57,00 Kč	2 394,00 Kč
3	"SZ" - svorka zkušební Fe/Zn	2	ks	56,00 Kč	112,00 Kč
4	"OŠ" - označovací štítek plastový, stabilní proti UV záření	2	ks	17,00 Kč	34,00 Kč
5	"OÚ" - ochranný úhelník se dvěma držáky Fe/Zn, l=250mm	2	ks	417,00 Kč	834,00 Kč
6	"SU" - svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn	52	ks	47,00 Kč	2 444,00 Kč
7	"SUF" - svorka falcová Fe/Zn	2	ks	47,00 Kč	94,00 Kč
8	"PV 1" - podpěra vedení do stěny Fe/Zn	8	ks	103,00 Kč	824,00 Kč
9	"PV 21" - podpěra vedení na ploché střechy plastová, stabilní proti UV záření, včetně gumové podložky	8	ks	83,00 Kč	664,00 Kč
10	"JT 1" - jímací tyč, l = 1m Fe/Zn	4	ks	292,00 Kč	1 168,00 Kč
11	"PB" - podstavec betonový 9kg, včetně plastové podložky	4	ks	207,00 Kč	828,00 Kč
12	"JT 1,5" - jímací tyč, l = 1,5m Fe/Zn	1	ks	403,00 Kč	403,00 Kč
13	"SJ" svorka k jímací tyči, Fe/Zn	5	ks	58,00 Kč	290,00 Kč
14	"ITJ93" - izolační tyč pro jímací tyč - 0,93m, včetně svorky pro uchycení ke stožáru	2	ks	433,00 Kč	866,00 Kč
15	"ITV93" - izolační tyč pro vodič - 0,93m, včetně svorky pro uchycení ke stožáru	1	ks	442,00 Kč	442,00 Kč
16	drát AlMgSi ø 8mm	95	m	88,00 Kč	8 360,00 Kč
MEZISOUČET					20 163,00 Kč
9. UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
1	drát FeZn ø 10mm	20	m	96,00 Kč	1 920,00 Kč
2	zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	60	m	94,00 Kč	5 640,00 Kč
3	"SR 3b" svorka páska / drát Fe/Zn	6	ks	49,00 Kč	294,00 Kč
MEZISOUČET					7 854,00 Kč
10. UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
1	vytyčení kabelové trasy	3	m	893,00 Kč	2 679,00 Kč
2	geodetické zaměření skutečného provedení	1	ks	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
3	výkop kabelové rýhy 120x50 cm, tř. 3	3	m	473,00 Kč	1 419,00 Kč
4	zajištění kabelu při křížení	11	ks	263,00 Kč	2 893,00 Kč

5	výstražná folie šířky 33 cm	3	m	16,00 Kč	48,00 Kč
6	zához kabelové rýhy 120x50 cm	3	m	263,00 Kč	789,00 Kč
7	odvoz hlíny do vzdálenosti 15 km	0,3	m ³	5 250,00 Kč	1 575,00 Kč
8	poplatek za skládku horniny 1-4	0,3	m ³	4 200,00 Kč	1 260,00 Kč
9	dovoz kopaného písku včetně dodání	0,3	m ³	3 675,00 Kč	1 102,50 Kč
MEZISOUČET					17 015,50 Kč
11. OSTATNÍ					
1	kabelový vývod pro technologie a svítidla, ukončení a zapojení	29	ks	472,00 Kč	13 688,00 Kč
2	zemnicí svorka pro pospojování kovových trubek umyvadel a kabelových žlabů	32	ks	263,00 Kč	8 416,00 Kč
3	štítky na krabice, zásuvky a spínače	151	ks	14,00 Kč	2 114,00 Kč
4	bezpečnostní štítek s nápisem: "Hlavní vypínač el. energie - total stop"	2	ks	53,00 Kč	106,00 Kč
5	vrtání otvorů do ø 10cm	36	ks	158,00 Kč	5 688,00 Kč
6	požární prostupy dle počtu kabelů	9	ks	525,00 Kč	4 725,00 Kč
7	demontáž stávající elektroinstalace bez zachování funkčnosti	32	hod	525,00 Kč	16 800,00 Kč
8	ekologická likvidace elektroinstalace jako celek	0,4	t	10 500,00 Kč	4 200,00 Kč
9	demontáž stávajícího bleskosvodné soustavy bez zachování funkčnosti	8	hod	525,00 Kč	4 200,00 Kč
10	ekologická likvidace bleskosvodné soustavy jako celek	0,017	t	10 500,00 Kč	178,50 Kč
11	pomocný instalační materiál	187	ks	53,00 Kč	9 911,00 Kč
12	koordinace ostatních profesí během stavby	20	hod	473,00 Kč	9 460,00 Kč
13	revize elektroinstalace	24	hod	893,00 Kč	21 432,00 Kč
14	revize bleskosvodu	12	hod	893,00 Kč	10 716,00 Kč
MEZISOUČET					111 634,50 Kč
CELKEM D.1.4.7 Elektroinstalace - část Silnoproud					464 615,20 Kč

P O L O Ž K	02. VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH				06.2024
	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice				
	D.1.4.7 Elektroinstalace - část Slaboproud				DPS
	NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
1. SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
	<u>ANTÉNY VČETNĚ UCHYCENÍ</u>				
1	stojan pro anténu 1,2m - trojnožka, FeZn včetně: 3x podstavec "PB", 3x plastová podložka pod podstavec "podl. PB19", 1x objímka jímací tyče "OJ", 3x očníce lanová 3mm, 6x lanová svorka "LS 5", 10-12m lanko nerezové Ø 3mm, 3x napínací šroub "NS 6"	1	ks	4 186,00 Kč	4 186,00 Kč
	<u>DATOVÝ ROZVADĚČ</u>				
	zásuvka 230V 16A uvedena v části silnoproud				
2	19" datový rozvaděč 11U 550/550 (v=550/š=550/hl=150), nástěnný	1	ks	3 718,00 Kč	3 718,00 Kč
3	19" vyvazovací panel 1U	1	ks	480,00 Kč	480,00 Kč
4	19" patch panel 24 port osazený 1U, cat.6	1	ks	2 983,00 Kč	2 983,00 Kč
5	switch 12 port PoE	1	ks	1 246,00 Kč	1 246,00 Kč
6	montáž datové rozvaděče včetně komponentů	1	ks	2 625,00 Kč	2 625,00 Kč
	<u>ZÁSUVKY</u>				
	barvy zásuvek upřesnit při realizaci stavby, nutno koordinovat s interiérem, konzultovat s investorem				
7	zásuvka komunikační, 1 portová, bílá, zapuštěná, kompletní	2	ks	288,00 Kč	576,00 Kč
	<u>OSTATNÍ</u>				
8	access point - výkonné vnitřní AP pro pásmo 2,4GHz/5 GHz; delší dosah	2	ks	2 086,00 Kč	4 172,00 Kč
9	konektor RJ45 Cat.6	7	ks	33,00 Kč	231,00 Kč
10	měření kabeláže včetně protokolu	7	ks	263,00 Kč	1 841,00 Kč
MEZISOUČET					22 058,00 Kč
2. NOUZOVÁ SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNÍ VČETNĚ MONTÁŽE, DOPRAVY A ZAPOJENÍ					
1	sada pro nouzovou signalizacimodul, kontrolní modul s alarmem, tlačítko tahové, tlačítko resetovací, transformátor. alpská bílá, zapuštěné, kompletní, IP20	1	ks	5 748,00 Kč	5 748,00 Kč
2	tlačítko signální tahové 5-28 V AC / 18-35 V DC, IP20, alpská bílá, kompletní	1	ks	403,00 Kč	403,00 Kč
MEZISOUČET					6 151,00 Kč
3. INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ					
	<u>KRABICE POD OMÍTKU</u>				
	krabice přístrojová pro slaboproudé zásuvky jsou uvedeny v části silnoproud, jako vícenásobné				
	<u>KRABICE DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DO DUTÝCH STĚN)</u>				
	krabice přístrojová pro slaboproudé zásuvky jsou uvedeny v části silnoproud, jako vícenásobné				
1	krabice protahovací s víčkem, zapuštěná, ø 68mm, hl. 70mm	7	ks	36,00 Kč	252,00 Kč
	<u>TRUBKY A CHRÁNIČKY</u>				
2	chránička ohebná PVC ø 25/18,3mm (dn/di)	190	m	30,50 Kč	5 795,00 Kč
3	trubka ohebná dvoupplášťová korugovaná červená, PVC ø 63/52mm (dn/di)	6	m	48,00 Kč	288,00 Kč
4	zatahovací vodič	196	m	13,70 Kč	2 685,20 Kč
5	prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou, ø 50mm	1	ks	473,00 Kč	473,00 Kč
	<u>OSTATNÍ MATERIÁL</u>				
6	nosný materiál do 5kg	4	ks	368,00 Kč	1 472,00 Kč
MEZISOUČET					10 965,20 Kč
4. KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ					
1	kabel UTP Cat.6	210	m	29,00 Kč	6 090,00 Kč
MEZISOUČET					6 090,00 Kč
5. OSTATNÍ					
1	štítky na krabice, zásuvky a spínače	7	ks	13,70 Kč	95,90 Kč
2	požární prostupy dle počtu chráničků	1	ks	525,00 Kč	525,00 Kč
MEZISOUČET					620,90 Kč
CELKEM D.1.4.7 Elektroinstalace - část Slaboproud					45 885,10 Kč

[illegible]

Seznam poddodavatelů

**SEZNAM PODDODAVATELŮ,
kterým má dodavatel v úmyslu zadat část veřejné zakázky „Zázemí pro fotbalový klub Přímětice – Znojmo,
Přímětice“**

pro realizaci veřejné zakázky „Zázemí pro fotbalový klub Přímětice – Znojmo, Přímětice“


Dodavatel vyplní v souladu s čl. 5.1 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Pokud dodavatel pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů nepředpokládá, předloží v nabídce následující čestné prohlášení:

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „**Zázemí pro fotbalový klub Přímětice – Znojmo, Přímětice**“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V Dobšicích, dne 6.5.2025



Protokol o změně díla
Změnový list číslo

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							