

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

1

Název stavby	stavební oprava místností a soc.zařízení b.č.37	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	kasárna Bechyně
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Kovačová Dana	19.04.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 94 137,55	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 370 579,37	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 642 714,66	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 450,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 7 657,40			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 115 538,98	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 1 115 538,98
<b>Objednatel</b>				24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 1 115 538,98 DPH 234 263,19
<b>Zhotovitel</b>				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 1 349 802,17</b>
Datum a podpis		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění + - 0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

2

Stavba: stavební oprava místností a soc.zařízení b.č.37  
Objekt:  
Část:  
JKSO:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 19.04.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>94 137,55</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	616,32
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 422,34
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 040,60
997	Přesun sutě	41 149,34
998	Přesun hmot	908,95
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 013 294,03</b>
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 013,40
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	991,50
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	52 398,45
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	15 498,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 108,46
741	Elektroinstalace - silnoproud	20 848,50
751	Vzduchotechnika	3 092,00
763	Konstrukce suché výstavby	324 112,80
764	Konstrukce klempířské	20 315,12
766	Konstrukce truhlářské	303 211,18
767	Konstrukce zámečnické	34 637,79
771	Podlahy z dlaždic	85 596,40
776	Podlahy povlakové	61 466,07
781	Dokončovací práce - obklady	44 918,46
783	Dokončovací práce - nátěry	4 430,34
784	Dokončovací práce - malby a tapety	20 655,56
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>8 107,40</b>
21-M	Elektromontáže	156,00
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	651,80
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	7 299,60
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>1 115 538,98</u></b>

# Příloha č. 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: stavební oprava místnosti a soc.zařízení b.č.37

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D									
D	K	014	319201321	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	m2	2,880			
				Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou pod venkovní parapety					
D				<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
D	K	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	56,286			
K	K	011	612131121a	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně - soc.zařízení	m2	26,350			
K	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - obvodová zed	m2	56,286			
K	K	011	612321141a	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - soc.zařízení	m2	26,350			
K	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka nadpraží	m2	15,840			
K	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - obvodová zed	m2	56,286			
K	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken	m	56,100			
K	K	014	622215123	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,5m2 - zakrytí větracích otvorů 40x70cm	kus	6,000			
D				<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
D	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm soc.zařízení	m2	12,000			
K	K	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	25,200			
K	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	17,336			
K	K	013	968072455a	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - soc.zařízení	m2	3,546			
K	K	013	968072641	Vybourání kovových stěn - Al stěna s dvoukřídlymi dveřmi - 3 ks	m2	18,600			
K	K	013	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 - chodba demontáž a úprava SDK stěn včetně uvedení do původního stavu a nátěru související s výměnou AL stěny v chodbě č. 101	kus	3,000			
K	PK		R1		kpl	1,000			
D				<b>Přesun suté</b>					
D	K	013	997013111	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	29,888			
K	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,888			
K	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	462,460			
K	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,888			
D				<b>Přesun hmot</b>					
D									

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,597			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
22	K	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000			
23	K	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	2,000			
24	K	721	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	3,000			
25	K	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	2,000			
26	K	PK	R9	úprava kanalizace pro osazení nových zařízení předmětů	kpl	1,000			
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
27	K	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	5,000			
28	K	721	722173201	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau	m	5,000			
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
29	K	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000			
30	K	721	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	2,000			
31	K	721	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000			
32	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000			
33	K	721	725211644	Umyvadlo keramické přípevné na stěnu šrouby bílé s odkládacími plochami 1050 mm	soubor	2,000			
34	K	721	725291111R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 650 mm - kámen leštěný včetně podpůrné konstrukce	soubor	1,000			
35	K	721	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000			
36	K	721	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000			
37	K	721	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000			
38	K	721	725590811	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	2,000			
39	K	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,079			
	K	PK	R8	WC box 2 kabiny montované na nerezových stavitelných podpěrách v do 250cm, desky z voděodolného materiálu odolné vůči mechanickému poškrábání z dřevotřísky s melaninovým potahem s ABS lepenými hranami	kpl	1,000			
	D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
41	K	721	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	3,000			
42	M	MAT	552817000	závěsné WC ovládací zeptředu	kus	3,000			
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
43	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	5,400			
44	K	731	735151499	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1200 mm výkon 2105 W	kus	2,000			
45	K	731	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvoúřadého délka do 1500 mm	kus	9,000			
46	K	731	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	5,400			
47	K	731	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvoúřadého do 1500 mm	kus	7,000			
48	K	731	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoúpramenný	kus	1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	K	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	16,000			
50	K	PK	R2	drobné úpravy rozvodu potrubí ÚT - posunutí otopného tělesa	kpl	1,000			
51	D	741	741110021	Elektroinstalace - silnoproud	m	29,000			
52	M	MAT	345710610	Montáž trubka plastová - chránička kabelů uložená pod omítku	m	29,000			
53	K	741	741112001	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	kus	11,000			
54	M	MAT	345715110	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová - do zdiva	kus	11,000			
55	M	MAT	341110300	krabice přístrojová instalační KP 68/2	m	30,000			
56	K	741	741122015	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	30,000			
57	K	741	741310001	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kuličky 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	9,000			
58	M	MAT	345355130	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředi normální - do SDK	kus	19,000			
59	K	741	741310001a	spínač jednopólový 10A Swing bílý	kus	10,000			
60	K	741	741313001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředi normální - do zdiva, mčm101c,d	kus	23,000			
61	M	MAT	345551010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové přípojení 2P+PE se zapojením vodičů - do SDK	kus	25,000			
62	K	741	741313001a	zásuvka 1násobná 16A Swing bílý	kus	2,000			
63	M	MAT	348212750	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové přípojení 2P+PE se zapojením vodičů - do zdiva	kus	5,000			
64	K	741	741370032	svítidlo bytové žárovkové IP 42, PUL11, max. 60 W E27	kus	5,000			
65	K	741	741371002	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné příslušené 1 zdroj se sklem - soc.zařízení	kus	30,000			
66	K	751	751111012	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní příslušené 1 zdroj s krytem	kus	1,000			
67	M	MAT	429141030	Vzduchotechnika	kus	1,000			
68	K	751	751111811	Mříž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000			
69	K	751	751510813	ventilátor axiální do potrubí, TDM 200 IP44	kus	1,000			
70	K	763	763113341	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	m	10,000			
71	K	763	763121411	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,13 m2	m2	3,900			
72	K	763	763121714	Konstrukce suché výstavby	m2	386,890			
73	K	763	763121715	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50	m2	386,890			
74	K	763	763131411	SDK stěna předřazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m	102,800			
75	K	763	763131714	SDK stěna předřazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m2	162,910			
76	K	763	763431031	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	162,910			
				SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	36,650			
				Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt - mč101c,d					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	M	MAT	590360160	panel PE, bílá Frost, 600x600x20mm	m2	38,483			
78	K	763	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu - mč. 101c,d	m2	36,650			
79	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,900			
80	D	764	764	Konstrukce klempířské	m	36,000			
81	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	36,000			
82	K	764	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	36,000			
83	K	764	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	16,000			
84	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	203,924			
85	D	766	766	Konstrukce truhlářské	m2	386,890			
86	K	766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 mč 101c,d, 119,118,117,120a,120b,121,116	m2	386,890			
87	K	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	162,910			
88	K	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelu plochy do 1,5 m2 - mč 117	m2	162,910			
89	K	766	766441821	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů - mč 117	m2	8,000			
90	K	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	25,200			
91	M	MAT	611601260	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8,000			
92	M	MAT	611601260	okno plastové bílé dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 210x150 cm	kus	3,000			
93	M	MAT	611601260	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000			
94	M	MAT	611601260	zároveň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	2,000			
95	M	MAT	611601260	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	2,000			
96	M	MAT	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 60x197 cm, včetně kování a zámku FAB	kus	1,000			
97	M	MAT	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 80x197cm, včetně kování a zámku FAB	kus	11,000			
98	K	766	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	11,000			
99	M	MAT	611651920	dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 1křídle 80x197 cm	kus	3,000			
100	K	766	766660481	Montáž prosklených stěn a dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva rozm. 2,7x3m	kus	3,000			
101	M	MAT	R5	stěna prosklená, boční pevné zasklení, nadsvětlík, dveře 2křídle - provedení Al v barvě bílé-atyp včetně 1 ks el.zámku ,komplet kování rozm. cca 270/300	kus	11,000			
102	M	MAT	549260450	Montáž dveřního kování - zámku	kus	11,000			
103	M	MAT	549641100	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L	kus	11,000			
104	M	MAT	549146220	vložka zamková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	11,000			
105	K	766	766691914	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	11,000			
106	K	766	76669113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000			
107	M	MAT	607941030	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	m	16,800			
108	M	MAT	607941210	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	16,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	K	766	76695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	11,000			
109	M	MAT	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	11,000			
110	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,255			
			767	Konstrukce zámečnické					
111	K	767	767584801	Demontáž podlahu těles zářivkových	kus	30,000			
112	K	767	767590830	Demontáž podlah zvojených - desek -mč 121	m2	30,570			
113	K	767	767590840	Demontáž podlah zvojených - nosného roštu	m2	30,570			
114	K	767	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického pro Al stěny	kus	3,000			
115	M	MAT	549172500	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000			
116	K	767	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných - venkovní na okna	m2	15,750			
117	M	MAT	R6	mříž pevná venkovní včetně nátěru v barvě bílé rozm. 2,1x1,5m,	m2	15,750			
118	K	767	767662110a	Montáž mříží pevných šroubovaných - schodiště	m2	6,000			
119	M	MAT	R7	mříž pevná rozm. 2x3m oka max. 10/10 v barvě bílé s rámem - atyp. výrobek	kus	1,000			
120	K	767	767662110b	Montáž mříží pevných šroubovaných - posunutí stávající mřížové stěny	m2	8,100			
121	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - posunutí mřížové stěny rozm. 2,7x3m	kg	100,000			
				Podlahy z dlaždic					
122	D		771	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	37,200			
123	M	MAT	597614160	dlaždice keramické sliunuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	168,000			
124	K	771	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených do 90 mm	m	50,400			
125	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - soc.zařízení	m2	15,400			
126	K	771	771573112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2	m2	15,400			
127	M	MAT	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm i. j.	m2	16,940			
128	K	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	47,180			
129	M	MAT	597614120	dlaždice keramické sliunuté neglazované mrazuvzdorné TAURUSColor Black SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	51,898			
130	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa - soc.zařízení	m2	15,400			
131	K	771	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	30,800			
132	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,821			
133	K	PK	R4	zrušení vlezů do rozvodného kanálu el. instalce - 3 ks rozm. 60x60 ( zadržení) v mč.101c,d a 118	kus	3,000			
				Podlahy povlakové					
134	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	75,890			
135	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	86,420			
136	K	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	75,890			
137	K	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	75,890			
138	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	86,420			
139	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	75,890			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	M	MAT	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	83,479			0
141	K	776	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	126,900			0
142	M	MAT	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	129,438			0
143	D	781	781471112	Dokončovací práce - obklady					0
	K	781		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty	m2	52,700			0
144	M	MAT	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	57,970			0
145	K	781	781473810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických lepených	m2	52,700			0
146	K	781	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad - 0,6x0,8 m 2 ks	m2	0,960			0
147	M	MAT	634651240	zrcadlo nemontované číré tl. 4 mm	m2	1,056			0
148	D	783	783	Dokončovací práce - nátěry					0
149	K	783	783315101	Mezinátěr jedonosobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,560			0
149	K	783	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,560			0
150	K	783	783601345	Odmašnění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	5,400			0
151	K	783	783614141	Základní jedonosobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	5,400			0
152	K	783	783617141	Krycí jedonosobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	5,400			0
153	K	783	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,000			0
154	D	784	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0
	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	549,800			0
155	K	784	784221101a	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - soc.zarizení	m2	41,750			0
156	K	784	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	549,800			0
157	D	M	M	Práce a dodávky M					0
	D	21-M	21-M	Elektromontáže					0
	K	921	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	1,000			0
158	D	22-M	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					0
	K	922	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,000			0
159	M	MAT	382290060	zámek elektrický 4 FN 877 02 s aretací	kus	1,000			0
	D	46-M	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					0
	K	946	460680582	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm - chodba	m	50,000			0
161	K	946	460680582a	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm - obvodová zeď - slaboproud	m	29,000			0
162	K	946	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	50,000			0
163	K	946	460710032a	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	29,000			0

**Celkem**

**1 115 538,96**