

**Název zakázky: "Oprava vodoměrů více objektů "**

Počet listů: 4

Vojenský objekt : VZ 4190 Moravská Třebová CE : 05-28-01

Doba plnění smlouvy - zahájení: do 30 dnů po podpisu smlouvy, ukončení do 5.9.2017

<b>Rekapitulace za celou zakázku:</b>	<b>Cena celkem</b>
SO 70	37 300,00 Kč
SO 73	56 150,00 Kč
SO 75	45 050,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH:</b>	<b>138 500,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>29 085,00 Kč</b>
<b>CELKEM s DPH:</b>	<b>167 585,00 Kč</b>

Razítko, podpis firmy



## Položkový rozpočet

Stavba :	VZ 4190 Moravská Třebová	
Objekt :	Osazení vodoměru - SO 70 - velitelství	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
<b>Díl: 8</b>				
<b>Trubní vedení</b>				
1	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00
2	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	8,00
4	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	2,00
5	891248311U00	Montáž vodoměr příruba DN80	kus	1,00
6	PC	Šrouby a těsnění příruba DN80	kpl	3,00
7	PC	Vodoměr WPD-80 L=225	ks	1,00
8	PC	Šoupě 80 + kolo L=180 , včetně šroubů a těsnění	kpl	2,00
9	PC	Zakusovací příruba 0400 2000 80/90	ks	1,00
10	PC	Vsuvka pozink 3"	ks	2,00
11	PC	Příruba závitová DN80-3" vnitřní závit (hawle 8100)	ks	2,00
14	PC	Přesun materiálu	kpl	2,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>		



## Položkový rozpočet

Stavba :	VZ 4190 Moravská Třebová	
Objekt :	Osazení vodoměru - SO 73 - kuchyň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00		
2	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	6,00		
3	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm včetně materiálu	m	4,00		
4	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00		
5	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	2,00		
6	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00		
7	891248311U00	Montáž vodoměr příruba DN80 šachta	kus	1,00		
8	PC	Zakusovací příruba 0400 2000 80/90	ks	1,00		
9	PC	Ventil kulový 1" + vsuvka	kpl	1,00		
10	PC	Navrtávací pas 5310 90/1"	ks	1,00		
11	PC	WAGA 80 7972 DN80	ks	1,00		
12	PC	WAGA 80 7992 DN80	ks	1,00		
13	PC	Šoupě 80 + kolo L=180 , včetně šroubů a těsnění	kpl	2,00		
14	PC	Šrouby a těsnění příruba DN80	kpl	4,00		
15	PC	PVC potrubí DN80 d 90mm	m	4,00		
16	PC	Ventil zpětný DN80-3" přírubový s koulí (armast)	ks	1,00		
17	891241221R00	Montáž ventil zpětný příruba DN80	ks	1,00		
18	PC	Vodoměr WPD-80	ks	1,00		
19	PC	Přesun materiálu	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				



## Položkový rozpočet

Stavba :	VZ 4190 Moravská Třebová	
Objekt :	Osazení vodoměru - SO 75 - ošetrovna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00		
2	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	7,00		
4	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	2,00		
5	891248311U00	Montáž vodoměr příruba DN80	kus	1,00		
6	PC	Šrouby a těsnění příruba DN80	kpl	5,00		
7	PC	Vodoměr WPD-80 L=225	ks	1,00		
8	PC	Šoupě 80 + kolo L=180 , včetně šroubů a těsnění	kpl	2,00		
9	PC	Koleno pozink. 3 "	ks	1,00		
10	PC	Vsuvka pozink 3"	ks	2,00		
11	PC	Příruba závitová DN80-3" vnitřní závit (hawle 8100)	ks	2,00		
12	PC	Ventil zpětný DN80-3" přírubový s koulí armast	ks	1,00		
13	891241221R00	Montáž ventil zpětný příruba DN80	ks	1,00		
14	PC	Přesun materiálu	kpl	2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				

