

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 2

Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava

Část: PS Ostrava

Správa železnic, státní organizace

Tomi-Remont a.s.

Přemyslovka 2514/4, Prostějov

23.06.2025

				NUTNO DODRŽET				
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	45,00	Polom	2 SK - km 222,050	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
812	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	25,00	Polom	výhybkač.4+9	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
813	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	28,00	Polom	výhybka 4 + 9	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
814	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	17,00	Polom	výhybka 4 + 9	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
143	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	8,00	Polom	2 SK 222,050	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
195	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	8,00	Polom	2 SK 222,050	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
188	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	10,00	Polom	2 SK 222,050	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	Polom	2 SK -KM 222,050	Výluka	14.7. 2025 -7.00.-13.00.
39	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	200,00	Hranice-Suchdol	1 a2 TK - km 212,5 -233,1		
40	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	115,00	Hranice-Suchdol	1 a2 TK - km 212,5 -233,1		
3766	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	105,00	Hranice-Suchdol	1 a 2 TK-km 212,5-233,1		
205	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	120,00	Vítkov-Čermná	1 TK-km 26,9 -27,150		
6686	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	Vítkov-Čermná	km 26,9-27,150		
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	220,00	Vítkov-Čermná	1 TK -km 30,475 -31,425		
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	140,00	Suchdol-Fulnek	1 TK -km 7,2-8,5		
3663	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	14,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
3667	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	14,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
4101	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	14,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	7,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
3952	5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	7,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	12,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
4110	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3	3,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
3844	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	5,00	Přejezd P 6783	Suchdol-N. Jičín		
4236	5955101022	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t	15,00				
6585	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	5,00				
6325	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	3,00				
6327	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	5,00				
6333	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhlíny a spáry	kg	25,00				
6460	5964121000	Prahová vpust' výztužné vč. mříží	kus	7,00				
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	30,00				
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	15,00				
6696	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	5,00				
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4,00				
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	36,00				
13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1				

10	024101001 R	Inženýrská činnost sítěžení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod