

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
výměna kolejnic v TÚ Praha-Běchovice - Praha-Libeň, km 400,300 - km 403,690								
Fakturované položky								
polč.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Práce a dodávky HSV					
			Komunikace pozemní					
1	M	5957104015	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 120 metrů	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		93"evidenční položka, dodá TO		xxx			
	vv		Součet		xxx			
2	M	5957116080	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 5,00 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		8"evidenční položka, dodá TO		xxx			
	vv		Součet		xxx			
3	M	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(1667/1)*(0,040+11,085+0,025)+0,95"evidenční položka, dodá TO		xxx			
	vv		Součet		xxx			
4	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		322"evidenční položka, dodá TO		xxx			
	vv		Součet		xxx			
5	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		5*2*2"km 401,860, 1., 0. a 2. kolej		xxx			
	vv		5*1*3"km 403,130, 1., 0. a 2. kolej		xxx			
	vv		5*1*1"km 403,690, 1. kolej		xxx			
	vv		"současná výměna pryžových podložek					
	vv		"výměnu LIS , km 403,690, 0. a 2. kolej provede TO					
	vv		Součet		xxx			
6	K	5907025456	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		540*3-(5*3)"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, horní pas, 1 x 60 m + 4 x 120 m; odečet LIS - km 400,580, 1., 0. a 2. kolej, výzisk		xxx			
	vv		900*3*2-(5*3*2)"km 400,960 - 401,860, 1., 0. a 2. kolej, oba pasy, 1 x 60 m + 7 x 120 m; odečet LIS - km 401,860, 1., 0. a 2. kolej, šrot		xxx			
	vv		660*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, horní pas, 1 x 60 m + 5 x 120 m, šrot		xxx			
	vv		720*3-(5*3*2)"km 402,970 - 403,690, 1., 0. a 2. kolej, horní pas, 6 x 120 m; odečet LIS - km 403,130 a 403,690, 1., 0. a 2. kolej, šrot		xxx			
	vv		Součet		xxx			
7	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		87*1+6*2"montážní řezy nově vkládaných kolejnic		xxx			
	vv		3+3"montážní řezy nově vkládaných kolejnic v místě LIS, km 400,580 a km 403,130		xxx			
	vv		11085/120+0,625"pro převoz vyzískaných a šrotových kolejnic		xxx			
	vv		1*3+2*3+2*3"rozřezy na spodních pasech, km 400,300 - 400,840, km 402,120 - 402,780 a km 402,970 - 403,690		xxx			
	vv		Součet		xxx			
8	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(1667/1)*3*0,005-0,005"km 400,580, v místě ponechaných LIS		xxx			
	vv		(1667/1)*2*0,005+0,330"km 401,860, v místě ponechaných LIS		xxx			
	vv		Součet		xxx			
9	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(1667/1)*(11,160+8,160)*2*0,005-0,064"rezerva 0,5 % pro případnou výměnu		xxx			
	vv		Součet		xxx			
10	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		8*3"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, horní pas		xxx			
	vv		1*3"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas		xxx			
	vv		10*2*2"km 400,960 - 401,860, 1. a 2. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		9*2*1"km 400,960 - 401,860, 0. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		7*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, horní pas		xxx			
	vv		2*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas		xxx			
	vv		10*1"km 402,970 - 403,690, 1. kolej, horní pas		xxx			
	vv		8*2"km 402,970 - 403,690, 0. a 2. kolej, horní pas		xxx			
	vv		2*3"km 402,970 - 403,690, 1. kolej, dolní pas		xxx			
	vv		"svařování v místě LIS, km 403,690, 0. a 2. kolej provede TO					
	vv		Součet		xxx			
11	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(1+1)*3"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		(2+2)*3"km 400,960 - 401,860, 1., 0. a 2. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		(2+2)*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		(2+2)*3"km 402,970 - 403,690, 1., 0. a 2. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		Součet		xxx			
12	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		540*3"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, horní pas		xxx			
	vv		900*3*2"km 400,960 - 401,860, 1., 0. a 2. kolej, oba pasy		xxx			
	vv		660*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, horní pas		xxx			

Soupis prací							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv							
výměna kolejnic v TÚ Praha-Běchovice - Praha-Libeň, km 400,300 - km 403,690							
Fakturované položky							
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
	vv		720*3"km 402,970 - 403,690, 1., 0. a 2. kolej, horní pas			xxx	
	vv		Součet			xxx	
13	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovaadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx
	vv		540*3"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas			xxx	
	vv		660*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas			xxx	
	vv		720*3"km 402,970 - 403,690, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas			xxx	
	vv		50*2*2*3*4"napojení na stávající stav, oba pasy (2 x strana, 3 x kolej, 4 x úsek)			xxx	
	vv		Součet			xxx	
14	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovaadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx
	vv		540*3"km 400,300 - 400,840, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas			xxx	
	vv		660*3"km 402,120 - 402,780, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas			xxx	
	vv		720*3"km 402,970 - 403,690, 1., 0. a 2. kolej, dolní pas			xxx	
	vv		50*2*2*3*4"napojení na stávající stav, oba pasy (2 x strana, 3 x kolej, 4 x úsek)			xxx	
	vv		Součet			xxx	
	P		Ostatvní				
15	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx
	vv		1*3"nové pryžové podložky a pružné kroužky ze žst. Praha-Běchovice			xxx	
	vv		1*3"vyzískané pryžové podložky a pružné kroužky do žst. Praha-Běchovice			xxx	
	vv		1"vyzískané pryžové podložky na skládku odpadů			xxx	
	vv		Součet			xxx	
16	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx
	vv		1*3"vyzískané pryžové podložky na skládku odpadů			xxx	
	vv		Součet			xxx	
17	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx
	vv		(11085+75-100)*0,06003"doprava vyzískaných a šrotových kolejnic do žst. Praha-Běchovice			xxx	
	vv		100*0,06003"doprava vyzískaných kolejnic do žst. Český Brod			xxx	
	vv		8*0,34114"doprava nových LISů ze žst. Praha-Běchovice			xxx	
	vv		8*0,34114"doprava šrotových LISů do žst. Praha-Běchovice			xxx	
	vv		Součet			xxx	
18	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx
	vv		6,003*2"doprava vyzískaných kolejnic do žst. Český Brod			xxx	
	vv		Součet			xxx	
19	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx
	vv		(11085+75)*0,06003"vyzískané a šrotové kolejnice pro převoz			xxx	
	vv		8*0,34114*2"nové a šrotové LISy pro převoz			xxx	
	vv		Součet			xxx	
20	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx
	vv		93*120*0,06003"skládání nových kolejnic			xxx	
	vv		Součet			xxx	
21	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx
	vv		2"PV			xxx	
	vv		Součet			xxx	

Soupis prací									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv									
výměna kolejnic v TÚ Praha-Běchovice - Praha-Libeň, km 400,300 - km 403,690									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
22	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		2"MHS		xxx				
	vv		2"LOKO		xxx				
	vv		Součet		xxx				
23	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		2"LOKO, SDK+vozy		xxx				
	vv		Součet		xxx				
24	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		3,346"pryžové podložky		xxx				
	vv		Součet		xxx				
			Vedlejší rozpočtové náklady						
25	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx	
Celkem:								7 674 657,58	
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv									
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace									
OŘ Praha									
ST Praha východ									
Datum: 04.06.2025					Datum: 04.06.2025				