

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Dílčí rekonstrukce třídiřny v Terminálu 2**

Objednatel: **Letiště Praha a.s.**

IČ:

Zhotovitel: **LogTech, s.r.o.**

IČ: **26837072**

710 00 Ostrava, Na Bunčáku 8/1907

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

Výměna scannerů

Sorter

Příletové karusely

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

37 590 000,00

Rekapitulace daní

Základní DPH

21 %

7 893 900,00 CZK

Cena celkem bez DPH

37590000,00 CZK

Cena celkem s DPH

45 483 900,00 CZK

v

dne

31.3.2017

Za zhotovitele

23321		Výměna scannerů				Výkaz výměr			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	Demontáž stávajícího scanneru Demontáž scanner typ 1 (mechanická část, část elektro, mechanická úprava platformy, ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Demontáž ostatních zařízení související s instalací nového scanneru dle návrhu zhotovitele. Jednání s objednatelem o uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	4,00000						
2	Demontáž stávajícího scanneru Demontáž scanner typ 2 (mechanická část, část elektro, mechanická úprava platformy, ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Demontáž ostatních zařízení související s instalací nového scanneru dle návrhu zhotovitele. Jednání s objednatelem o uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	2,00000						
3	Laserový / RFID ready 270° scanner RFID ready systém, 12x laserový detektor, 1x řídicí jednotka, 1x sestava příslušenství, 1x rotační enkodér	ks	4,00000						
4	RFID ready systém sorter 10x laserový detektor, 1x řídicí jednotka, 1x sestava příslušenství	ks	2,00000						
5	Vstupní dopravník 2x laserový detektor, 1x řídicí jednotka, 1x sestava příslušenství.	ks	4,00000						
6	Diagnostický systém, varianta 1 Facility view, 10 systémů, bez ukládání obrázků	ks	1,00000						
8	Řídicí systém, integrace nových zařízení Příprava dokumentace pro vývoj komunikace, příprava dokumentace pro testování, úprava HW, úprava SW PLC, doplnění SW ŘS, úprava modulu pro komunikaci s RTG, úprava komunikace se SAC, implementace do PLC, testování PLC, SAT + CAT testy	soubor	1,00000						

9	Elektro systémy Silnoproudé a slaboproudé instalace, úpravy rozvaděčů SILNO a SLABO, revize napájení vč. revizní zprávy, měření a revize zařízení PLC	ks	10,00000				
10	Průzkumné a projektové práce Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návodů a manuály, Návrh provozního řá	Kč	1,00000				
11	Školení Školení školitelů, školení obsluh, školení údržby.	Kč	1,00000				
12	Vedlejší rozpočtové náklady Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravné, testy FAT, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz, manuály, výchozí sada náhradních dílů. Množství je chápáno jako maximální.	Kč	1,00000				
13	Ostatní náklady spojené s realizací Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení stavenišť. Množství je chápáno jako maximální.	Kč	1,00000				

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

23321	Sorter	Výkaz výměr
-------	--------	-------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	Demontáž stávajících prvků sorteru Demontáž stávajících částí podle rozsahu položek 2 - 14 (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	176,00000						
2	Vyježděné vodící dráhy Výměna systémových prvků (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací).	soubor	1,00000						
3	Výklopný a stabilizační systém Výměna misek	ks	35,00000						
4	Výklopné misky 21x poškozený povrch, 3x příliš hluboké utažení, 84x zkrroucení misek, 11x opotřebení kloubové upevňovací části nebo podpěry, 1x nadměrná vůle v upevnění	ks	120,00000						
5	Vozičky - varianta 1 výměna všech pojezdových a vodících kladek	ks	176,00000						
7	Indukty Výměna pásů	set	4,00000						
8	Výměna unášeců třídíče Montáž	soubor	1,00000						
9	Generální čištění unášecího profilu sorteru Montáž	ks	1,00000						
10	Výměna výklopných misek třídíče Montáž	ks	1,00000						
11	Doplnění zakrytování sorteru Dodávka a montáž	soubor	1,00000						
12	Výměna ložisek pro hnací válce Dodávka a montáž	soubor	1,00000						
13	Vyčištění pohonných jednotek Montáž	ks	1,00000						
14	Výměna těsnění v místech úkapů Dodávka a montáž	ks	1,00000						
15	Průzkumné a projektové práce Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návodů a manuály.	Kč	1,00000						
16	Školení Školení školitelů, školení obsluh, školení údržby.	Kč	1,00000						
17	Vedlejší rozpočtové náklady Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravně, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz, výchozí sada náhradních dílů. Množství je chápáno jako maximální	Kč	1,00000						
18	Ostatní náklady spojené s realizací Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální.	Kč	1,00000						
Celkem									

Poznámky uchazeče k zadání

Kde je uveden pouze 1 ks (například ID 13, ID 14), je ceněn pouze 1 ks s tím, že ukáže-li se v průběhu realizace potřeba oprav více kusů, bude fakturován skutečný počet oprav.

23321	Příletové karusely	Výkaz výměr
-------	--------------------	-------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	Demontáž stávajících prvků příletových karuselů Demontáž stávajících částí podle rozsahu položek 2 - 5 (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	176,00000						
2	Karusel 21 Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů	soubor	1,00000						
3	Karusel 22 Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů	soubor	1,00000						
4	Karusel 23 Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů	soubor	1,00000						
5	Karusel 24 Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů	soubor	1,00000						
6	Průzkumné a projektové práce Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály.	Kč	1,00000						
7	Vedlejší rozpočtové náklady Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, zábory okolo karuselů- ohrazení do výšky min. 2 m, dopravné inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravné, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz. Množství je chápáno jako maximální	Kč	1,00000						
18	Ostatní náklady spojené s realizací Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální	Kč	1,00000						

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

V položce ID 1 je chybně uvedeno Zadavatelem množství 176 ks. Ve skutečnosti se jedná o 4 karusely. Jednotková cena za demontáž je nicméně přepočtena na 176 ks tak, aby celková cena byla v souladu s cenou kalkulovanou Zhotovitelem.