

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-01-24** Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor

Objekt: **1** Kryzový pokoj ve 2. NP v pavilonu F domova pro seniory

Rozpočet: **2017-01-24** Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor

Objednatel: **Statutární město Přerov**
Bratrská 709/34
75002 Přerov-Přerov I-Město

IČO: **00301825**

DIČ: **CZ00301825**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			43 822,99
PSV			41 814,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 603,49
Ostatní náklady			0,00
Celkem			90 240,52


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		90 240,52 CZK
Základní DPH	21 %		18 951,00 CZK
Zaokrouhlení			0,48 CZK

Cena celkem s DPH

109 192,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

20.7.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 044,76	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 932,64	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 329,56	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 684,37	7
64	Výplně otvorů	HSV			3 861,26	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 062,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 321,14	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 169,00	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 418,26	2
713	Izolace tepelné	PSV			399,13	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 416,43	18
776	Podlahy povlakové	PSV			15 398,72	17
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 766,07	3
781	Obklady keramické	PSV			2 968,52	3
783	Nátěry	PSV			242,20	0
784	Malby	PSV			3 622,97	4
VN	Vedlejší náklady	VN			4 603,49	5
Cena celkem					90 240,52	100

Položkový rozpočet

S:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor
O:	1	Kryzový pokoj ve 2. NP v pavilonu F domova pro seniory
R:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 044,76
1	310235251RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	147,97	147,97
2	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	1,00000	415,11	415,11
3	342241166R00	Příčky z cihel podél. děrovaných Pk-CD2, tl.140 mm	m2	2,33600	634,28	1 481,68
		2,16*2,1		4,536		
		-1,1*2,0		-2,2		
Díl: 4 Vodorné konstrukce						6 932,64
4	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	12,00000	577,72	6 932,64
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 329,56
5	611401111RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	168,67	168,67
6	611425631RT2	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi	m2	0,90200	1 047,37	944,73
		přeštukování rýhy ve stropě po vybouraných příčkách do ztracena : (2,61+1,9)*0,2		0,902		
7	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	104,54	209,08
8	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,87650	780,00	2 243,67
		poodstranění soklu - přeštukování do ztracena : (4,35+2,61+2,85+0,3+0,3+0,3)*0,15		1,6065		
		přeštukování rýh po vybourání příček : (2,85+2,85)*0,2		1,14		
		0,65*0,2		0,13		
9	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně pod keramický obklad : (1,5+0,15)*1,8	m2	2,97000	237,36	704,93
10	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková,	m2	5,72500	359,56	2 058,48
		2,25*2,25*2		10,125		
		-1,1*2,0*2		-4,4		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 684,37
11	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,02769	28 027,50	776,08
		12,1*1,15*0,00199		0,02769		
12	632418150RV2	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 50 mm, Cementový potěr E 300	m2	12,13650	486,82	5 908,29
		4,35*2,61		11,3535		
		2,61*0,3		0,783		
Díl: 64 Výplně otvorů						3 861,26
13	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2,vč. dod.protipožární, zárubně 110 x 197 x 16 cm, vč. betonové výplně pro snížení průzvučnosti	kus	1,00000	3 861,26	3 861,26
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 062,00
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	88,50	1 062,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 321,14
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	14,74650	89,59	1 321,14

Položkový rozpočet

S:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor
O:	1	Kryzový pokoj ve 2. NP v pavilonu F domova pro seniory
R:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		4,35*2,61		11,3535		
		2,61*0,3		0,783		
		2,61*1,0		2,61		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					14 169,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

16	962931133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,46350	108,00	1 308,67
----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

		2,1*2,1		4,41		
		-0,8*2,0*2		-3,2		
		(2,61+1,9)*2,85		12,8535		
		-0,8*2,0		-1,6		

17	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm	m2	11,61000	103,53	1 201,98
		2,66+6,22+2,73		11,61		

18	965041331RT1	Bourání lehčených mazanin tl.10 cm, pl. 4 m2, ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,65909	1 792,75	1 181,58
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

		4,35*2,61*0,055		0,62444		
		2,1*0,3*0,055		0,03465		

19	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	8,95000	50,50	451,98
		6,22		6,22		
		2,73		2,73		

20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	12,22	36,66
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------

21	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	181,80	872,64
		0,8*2,0*3		4,8		

22	976042231R00	Vybourání stropních dvířek	kus	1,00000	58,58	58,58
----	--------------	----------------------------	-----	---------	-------	-------

23	976085211T00	Vybourání větracích mřížek plochy do 0,3 m2	kus	1,00000	45,99	45,99
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,97000	63,43	188,39
		(1,5+0,15)*1,8		2,97		

25	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,51200	186,35	281,76
		(2,3+2,3+2,61+1,81)*0,1		0,902		
		(2,2+2,2+1,25+0,45)*0,1		0,61		

26	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,32670	112,62	599,89
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením	t	5,32670	489,85	2 609,28
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

28	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,32670	233,82	1 245,49
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,32670	178,77	952,25
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,63350	15,15	403,50
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,32670	229,78	1 223,97
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,32670	282,80	1 506,39
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 418,26
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,45493	577,72	1 418,26
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné					399,13
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------

34	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky Pe fólie	m2	12,13650	32,22	391,04
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

		4,35*2,61		11,3535		
		2,61*0,3		0,783		

35	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3,91040	2,07	8,09
----	--------------	--	---	---------	------	------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					16 416,43
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

36	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.nad 0,8 m, vč montáže stávajícího kování	kus	1,00000	757,50	757,50
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor
O:	1	Kryzový pokoj ve 2. NP v pavilonu F domova pro seniory
R:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	611653505R	Dveře protipožární D3 EW 15D3, plně 1kf.110x197cm, dýha, neprůzvučnost Rw min=32dB, kukátko,, zámek vložkový	kus	1,00000	15 422,70	15 422,70
38	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	161,80200	1,46	236,23
Díl: 776 Podlahy povlakové						15 398,72
39	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 1,9+1,9+0,41+0,41+0,3+0,3	m	5,22000	10,20	53,24
40	776511820R00	Odstranění PVC lepených 2,66	m2	2,66000	74,54	198,28
41	776520020RAH	Podlaha povlaková z PVC čtverců, soklík, křemičito-vinylové antistatické dlaždice 300x300 mm, tl.2mm, lepené 4,35*2,61 2,61*0,3	m2	12,13650	1 247,35	15 138,46
42	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2,51520	0,80	2,01
43	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00266	112,62	0,30
44	979011211R00	Svislá doprava suti a vbour. hmot za 1.NP nošením	t	0,00266	489,85	1,30
45	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,00266	233,92	0,62
46	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00266	178,77	0,48
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,01330	15,15	0,20
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00266	229,78	0,61
49	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00266	1 212,00	3,22
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						2 766,07
50	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod vyrovnávací stěrku 4,35*2,61 2,61*0,3	m2	12,13650	30,20	366,52
51	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. vyrovnávací stěrka tl. 2mm 4,35*2,61 2,61*0,3	m2	12,13650	165,00	2 002,52
52	777553219R00	Příplatek za další 1 mm, samonivel. vyrovnávací stěrky 4,35*2,61 2,61*0,3	m2	12,13650	30,10	365,31
53	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	27,34350	1,16	31,72
Díl: 781 Obklady keramické						2 968,52
54	781475114RAA	Obklad vnitřní keram., tmel, do 30 x 30 cm vč dodávky ker.obkladu a PVC ukonč. lišt, vč. dod. lep. tmele a spárovací hmoty (1,5+0,15)*1,8	m2	2,97000	999,50	2 968,52
Díl: 783 Natěry						242,20
55	783225400R00	Natěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel zároveň : (1,97+1,1+1,97)*(0,05+0,16+0,05)	m2	1,31040	184,83	242,20
Díl: 784 Malby						3 622,97
56	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 4,35*2,61	m2	57,48000	14,95	859,33

Položkový rozpočet

S:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor
O:	1	Kryzový pokoj ve 2. NP v pavilonu F domova pro seniory
R:	2017-01-24	Domov pro seniory Kabelíkova 14a, Přerov - změna užívání nebytových prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,61*0,3			0,783	
		(4,35+4,35+2,61+2,61)*2,8			38,976	
		3,0*2,8			8,4	
		1,0			1	
		0,3*2,8*2			1,68	
		-1,95*1,7			-3,315	
		-1,1*2,0			-2,2	
		(1,95+1,7+1,7)*0,15			0,8025	
57	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	57,48000	48,08	2 763,64
		4,35*2,61			11,3535	
		2,61*0,3			0,783	
		(4,35+4,35+2,61+2,61)*2,8			38,976	
		3,0*2,8			8,4	
		1,0			1	
		0,3*2,8*2			1,68	
		-1,95*1,7			-3,315	
		-1,1*2,0			-2,2	
		(1,95+1,7+1,7)*0,15			0,8025	

Díl: VN	Vedlejší náklady					4 603,49
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 046,00	2 046,00
59	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 557,49	2 557,49

Celkem	90 240,52
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání