

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výměna rozvodů vody, odpadů a plynu v bytovém domě na adrese Nálepko náb. 939/9, Ostrava-Poruba

Objednatel: SMO Ostrava, ÚMOB Poruba

Místo: Bytový dům na adrese Nálepko náb. 939/9, Ostrava Poruba

Rozpočet/list	Zakázka	Cena bez DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
VODA 1	Výměna rozvodů vody (2 stoupací potrubí pro 9 bytů)	224 101,01	250 993,13
VODA 2	Výměna rozvodů vody (vodorovné rozvody vody)	208 503,19	233 523,57
ODPAD	Výměna rozvodů odpadního potrubí (stoupací i vodorovné konstrukce potrubí pro 9 bytů)	380 372,26	426 016,93
PLYN	Výměna rozvodů plynu (3 stoupací potrubí = 14 bytů)	233 258,54	261 249,57
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	56 000,00
Cena celkem		1096235,00	1227783,2

11.06.2025





ROZPOČET - VODA1

Stavba: Výměna svislých rozvodů vody (2 stoupací potrubí = 9 bytů)

Objekt: Nálepkovo nám. 939/9, Ostrava-Poruba - výměna stoupacích rozvodů vody, odpadů a plynu

č.položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Práce a dodávky HSV					46 036,11
Vodorovné konstrukce					8 837,28
1	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	10,000	883,73	8 837,28
Ostatní konstrukce a práce, bourání					31 136,17
2	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	27,000	298,97	8 072,16
3	<i>konzola 27/18x2000</i>	<i>kus</i>	<i>27,000</i>	<i>207,62</i>	<i>5 605,86</i>
4	<i>jezdec k nosniku M 8</i>	<i>kus</i>	<i>27,000</i>	<i>9,69</i>	<i>261,63</i>
5	Osazování objímků nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	54,000	251,04	13 555,92
6	<i>objímka potrubí jednošroubová M8 20–23 1/2"</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>21,58</i>	<i>302,07</i>
7	<i>objímka potrubí jednošroubová M8 25–30 3/4"</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>	<i>23,51</i>	<i>940,58</i>
8	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	10,000	239,80	2 397,95
9	Přesun sutě				4 722,77
10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,621	4 210,89	2 614,96
11	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,621	389,02	241,58



12	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,210	16,93	105,11
13	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,621	2 835,94	1 761,12
Přesun hmot					1 339,90
14	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,560	3 091,24	1 339,90
15	Práce a dodávky PSV				178 064,90
16	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				149 396,05
17	Potrubí závitové propojení potrubí DN 15	kus	18,000	518,87	9 339,61
18	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	118,000	33,59	3 963,86
19	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	48,000	521,97	25 054,46
20	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	70,000	746,78	52 274,32
21	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	48,000	104,39	5 010,89
22	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	70,000	115,89	8 112,47
23	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	118,000	46,51	5 488,42
24	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	4,000	69,51	278,04
25	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	8,000	83,72	669,77
26	PP BJ PN 20 D 20 x G 34"	kus	36,000	197,42	7 107,03


27	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	18,000	40,05	720,94
28	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	18,000	435,92	7 846,57
29	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	18,000	40,05	720,94
30	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	18,000	127,13	2 288,39
31	<i>plomba závěsná -červená</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>15,63</i>	<i>140,70</i>
32	<i>plomba závěsná -modrá</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>15,63</i>	<i>140,70</i>
33	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	118,000	72,48	8 552,78
34	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	118,000	81,65	9 635,22
35	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 072,582	1,91	2 050,95
36	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 111,68
37	Demontáž konzol zdvojených pro potrubí	kus	54,000	94,32	5 093,06
38	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	36,018	0,52	18,61
39	Zdravotechnika - požární ochrana				23 557,17
40	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	27,000	872,49	23 557,17
Celkem					224 101,01

ROZPOČET - VODA 2

Objekt: Nálepko vo nám. 939/9, Ostrava-Poruba - výměna stoupacích rozvodů vody, odpadů a plynu

Stavba: Výměna ležatých rozvodů vody

č.položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Práce a dodávky HSV					27 077,61
Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 375,65
1	Lešení pomocné pro objekty	kpl	1,000	6 460,00	6 460,00
2	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000	188,50	13 195,20
3	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	8,000	298,97	2 391,75
4	<i>konzola 27/18x2000</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>207,62</i>	<i>1 661,00</i>
5	<i>závitová tyč M8x1m</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>41,73</i>	<i>667,71</i>
Přesun sutě					2 575,22
6	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,522	1 289,93	673,34
7	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,522	389,02	203,07
8	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,918	16,93	167,86
9	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,522	2 932,84	1 530,94
Přesun hmot					126,74



10	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,041	3 091,24	126,74
	Práce a dodávky PSV				181 425,58
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				146 065,09
11	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	74,000	154,39	11 425,16
12	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 50	kus	35,000	70,80	2 478,06
13	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	4,000	686,05	2 744,21
14	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	10,000	845,48	8 454,85
15	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	2,000	1 030,11	2 060,22
16	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	18,000	631,27	11 362,88
17	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	28,000	746,78	20 909,73
18	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	14,000	898,20	12 574,78
19	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	14,000	1 152,08	16 129,07
20	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	60,000	142,51	8 550,46
21	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	14,000	151,68	2 123,53
22	Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45	m	74,000	100,78	7 457,42
23	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	18,000	74,03	1 332,57
24	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	28,000	83,72	2 344,20
25	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	14,000	141,34	1 978,83
26	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	14,000	157,24	2 201,31

27	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	7,000	341,86	2 393,04
28	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	259,69	519,38
29	T-kus PPR PN 20 D 32x G 1/2 x D 32 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	504,01	3 024,06
30	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	163,70	327,39
31	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	331,27	1 987,61
32	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	724,00	724,00
33	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	995,19	995,19
34	<i>vsuvka mosaz 6/4"x6/4"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>391,48</i>	<i>782,95</i>
35	<i>redukce mosaz 2"x6/4"</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>496,13</i>	<i>496,13</i>
36	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	7,000	46,51	325,58
37	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	390,57	2 734,00
38	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	543,42	1 086,83
39	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	5,000	732,18	3 660,88
40	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	74,000	72,48	5 363,61
41	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	74,000	81,65	6 042,43
42	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1 119,052	1,32	1 474,73
	Hodinové zúčtovací sazby				35 360,49
43	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	497,55	7 960,79

44	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	32,000	677,40	21 676,66
45	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	8,000	715,38	5 723,04
Celkem				208 503,19	

ROZPOČET - ODPADY

Objekt: Nálepkovo nám. 939/9, Ostrava-Poruba

Stavba: Výměna odpadního potrubí (2 stoupací potrubí= 9 bytů)

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Práce a dodávky HSV					185 332,16
Svislé a kompletní konstrukce					33 733,26
1	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	13,500	2 498,76	33 733,26
Vodorovné konstrukce					12 367,60
2	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2	kus	10,000	1 236,76	12 367,60
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					49 748,04
3	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	9,000	2 713,30	24 419,70
4	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	9,000	2 814,26	25 328,34
Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 422,14

5	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	184,13	18 412,58
6	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	16,000	292,03	4 672,43
7	<i>konzola 27/18x2000</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>202,80</i>	<i>3 244,85</i>
8	<i>jezdec k nosníku M 8</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>9,47</i>	<i>151,44</i>
9	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	20,000	245,21	4 904,13
10	<i>objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102–116</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>70,04</i>	<i>1 400,82</i>
11	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	13,500	584,05	7 884,72
12	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	10,000	275,12	2 751,16
Přesun sutě					24 610,87
13	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	4,923	4 113,11	20 248,84
14	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,923	379,99	1 870,68
15	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,230	16,53	813,88
16	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,923	340,74	1 677,46
Přesun hmot					21 450,25
17	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,104	3 019,46	21 450,25
Práce a dodávky PSV					195 040,10

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					118 903,77
18	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	2,000	596,04	1 192,09
19	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	1,000	1 051,62	1 051,62
20	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	2,000	363,46	726,91
21	Potrubí z PVC krácení trub DN 100	kus	20,000	21,96	439,18
22	Demontáž potrubí ocelové DN do 100	m	42,000	83,92	3 524,77
23	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	9,000	19,56	176,05
24	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	5,000	52,37	261,87
25	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	9,000	499,88	4 498,90
26	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	9,000	891,60	8 024,43
27	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	2 029,80	2 029,80
28	<i>Flexi dopojení 50x250 mm</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>	246,09	4 429,62
29	<i>čisticí kus kanalizační PVC DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	569,16	569,16
30	<i>čisticí kus kanalizační PVC DN 125</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	707,98	707,98
31	<i>110</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	133,77	267,54
32	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	9,000	390,34	3 513,03
33	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	12,000	611,57	7 338,78
34	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	2,000	703,57	1 407,13
35	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	42,000	985,37	41 385,52
36	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,000	731,46	6 583,10

37	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,500	835,82	3 761,20
38	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	10,47	94,27
39	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	2 037,12	22 408,32
40	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	55,500	38,87	2 157,26
41	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	777,611	3,03	2 355,23
Zdravotechnika - zařizovací předměty					17 061,99
42	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	9,000	175,42	1 578,76
43	Montáž klozetových mís kombi	kus	9,000	1 354,00	12 186,00
44	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	9,000	63,60	572,44
45	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	9,000	302,75	2 724,78
Zdravotechnika - požární ochrana				0,00	24 566,22
46	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	9,000	2 729,58	24 566,22
Hodinové zúčtovací sazby					34 508,13
47	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	48,000	486,00	23 327,82
48	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista - výmalba dotčených míst	hod	16,000	698,77	11 180,31
Celkem					380 372,26

ROZPOČET - PLYN

Stavba: Výměna rozvodů plynu 3 stoupací potrubí = 14 bytů

Objekt: Nálepkovo nám. 939/9, Ostrava-Poruba

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Práce a dodávky HSV					18 164,68
Vodorovné konstrukce					9 192,96
1	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	12,000	766,08	9 192,96
Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 918,98
2	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	15,000	165,87	2 488,08
3	<i>objímka potrubí jednošroubová M8 20–23 1/2"</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>18,70</i>	<i>112,22</i>
4	<i>objímka potrubí jednošroubová M8 31–38 1"</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>22,29</i>	<i>200,59</i>
5	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	15,000	207,87	3 118,08
Přesun sutě					2 240,79
6	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,324	3 650,30	1 182,70

7	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,324	337,23	109,26
8	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,526	14,67	125,09
9	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,324	2 542,40	823,74
Přesun hmot					811,95
10	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,303	2 679,71	811,95
Práce a dodávky PSV					215 093,86
Zdravotechnika - vnitřní plynovod					187 222,78
11	Potrubí pozinkované závit - nařezání závitu G 6/4	soubor	1,000	400,85	400,85
12	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	6,000	732,93	4 397,57
13	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	14,000	34,72	486,08
14	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus	3,000	40,32	120,96
15	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	66,000	157,47	10 393,15
16	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	14,000	1 838,48	25 738,72
17	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	14,000	643,33	9 006,59
18	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1mm	m	28,000	754,99	21 139,78

19	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	38,000	1 143,52	43 453,76
20	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm-chránička	m	8,000	733,71	5 869,70
21	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	14,000	489,33	6 850,59
22	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	3,000	435,46	1 306,37
23	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	3,000	49,84	149,52
24	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	210,000	43,23	9 078,72
25	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	17,000	375,54	6 384,11
26	Šroubení přechodové G 1"F x D 32 s vnitřním závitem	kus	14,000	506,46	7 090,50
27	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C	kus	14,000	593,15	8 304,13
28	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C	kus	3,000	1 173,09	3 519,26
29	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	14,000	273,73	3 832,19
30	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	14,000	184,02	2 576,22
31	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	17,000	254,35	4 323,98
32	přechodka Cu, rozvod plynu, D 22	kus	17,000	165,76	2 817,92
33	Propojení potrubí měděného při opravě D 28x1,5 mm	kus	3,000	270,93	812,78
34	přechodka Cu, rozvod plynu, D 28	kus	3,000	278,88	836,64

35	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	3,000	288,29	864,86
36	přechodka CU, rozvod plynu, D 35	kus	3,000	662,03	1 986,10
37	redukce mosaz 6/4"x5/4"	kus	3,000	254,24	762,72
38	nátrubek mosaz 6/4"x6/4"	kus	3,000	370,72	1 112,16
39	koleno mosaz 5/4"x5/4"	kus	3,000	280,00	840,00
40	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 646,928	1,68	2 766,84
Zdravotechnika - požární ochrana					13 878,48
41	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	15,000	925,23	13 878,48
Elektromontáže - hrubá montáž					10 192,00
42	Ochranné vodivé pospojování	byt	14,000	616,00	8 624,00
43	Ochranné vodivé pospojování - sklep	soubor	1,000	1 568,00	1 568,00
Dokončovací práce - nátěry					424,70
44	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	53,09	424,70
Práce a dodávky M					3 375,90
Revize vyhrazených technických zařízení					
45	Kontrola stavu domovního plynovodu vč. revizní zprávy	úsek	14,000	241,14	3 375,90
Celkem					233 258,54

ROZPOČET - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Objekt: Nálepkovo nám. 939/9, Ostrava-Poruba

Stavba: VRN

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Vedlejší rozpočtové náklady					50 000,00
Zařízení staveniště					19 000,00
1	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
42	Zábor veřejného prostranství	...	1,000	4 000,00	4 000,00
3	Inženýrská činnost				6 000,00
4	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	6 000,00	6 000,00
Provozní vlivy					15 000,00
5	Provoz investora	...	1,000	15 000,00	15 000,00
Přesun stavebních kapacit					10 000,00
6	Doprava	...	1,000	10 000,00	10 000,00
Celkem					