

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory“

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5646/2024

číslo smlouvy Zhotovitele: xx

číslo PA: 635240080

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, ÚNPI/vedoucí odboru provozu infrastruktury

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OLC:

xxx, přednosta ST Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního oddělení I.

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozu infrastruktury – vrchní traťmistr

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního střediska ST Olomouc, TO Jeseník

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za SMT:

xxx, přednosta SMT

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního oddělení Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, IŽD – místní správce obvodu Jeseník
e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pirell s.r.o.

se sídlem: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 39194

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Michal Široký, DiS., jednatel

Korespondenční adresa:

Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

Korespondenční e-mail: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 11. 10. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 Smlouvy dohoda Smluvních stran o stanovení konečné Ceny Díla v rámci ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky, která byla sjednána v čl. 3.3 této Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem na základě odhadované ceny za provedení Díla určené dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a odhadovaného množství prací uvedeného v rozpočtu (dle principu měřené zakázky). Provedení změny tímto dodatkem má pouze formální povahu, když ustanovení odst. 3.4.2 Smlouvy deklaruje princip měřené ceny a provedení změn v průběhu realizace Díla a jeho dokončení je tak smluvně ujednáno a má tak povahu vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 Cena Díla bez DPH před zahájením plnění: 29 276 637,14 Kč bez DPH
Cena Díla bez DPH po dokončení Díla: **30 826 153,98 Kč bez DPH**
- 1.3 Cena Díla po dokončení je tedy stanovena dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a ve skutečnosti zrealizovaného množství prací uvedeného v Příloze č. 1 Dodatku (konečný rozpočet).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Konečný rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 30. 5. 2025

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Michal ŠIROKÝ, DiS.
jednatel společnosti
Pirell s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1**KONEČNÝ ROZPOČET – REKAPITULACE**

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	Rozdíl
SO 01.1	467 065,50	24 200,00	226 756,00	264 509,50	-202 556,00
SO 01.2	26 372 820,60	3 926 721,08	3 807 734,89	26 491 806,79	118 986,19
SO 01.3	946 974,38	605 425,36	80 574,90	1 471 824,84	524 850,46
SO 02.1	81 889,20	60 030,30	0,00	141 919,50	60 030,30
SO 02.2	82 664,40	61 220,80	0,00	143 885,20	61 220,80
SO 02.3	562 786,66	533 738,54	142 509,00	954 016,20	391 229,54
SO 02.4	111 311,80	60 066,20	0,00	171 378,00	60 066,20
SO 02.5	111 311,80	143 798,20	0,00	255 110,00	143 798,20
SO 02.6	81 889,20	10 312,60	23,50	92 178,30	10 289,10
SO 02.7	81 889,20	285 551,20	0,00	367 440,40	285 551,20
SO 02.8	81 889,20	409,75	0,00	82 298,95	409,75
SO 02.9	81 889,20	66 677,10	0,00	148 566,30	66 677,10
VON	212 256,00	28 964,00	0,00	241 220,00	28 964,00
Celkem	29 276 637,14	5 807 115,13	4 257 598,29	30 826 153,98	1 549 516,84

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01.1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ		
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		467 065,50 Kč		24 200,00 Kč	226 756,00 Kč	264 509,50 Kč
Název SO/PS:			SO 01.1 Oprava Mikulovice - Zlaté Hory km 0,000 - 1,461											
Název změny:			SO 01.1 Oprava Mikulovice - Zlaté Hory km 0,000 - 1,461											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	80,000	-80,000	0,000							
2	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,500		0,500							
3	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	2,000	-2,000	0,000							
4	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,000	-2,000	0,000							
5	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	2,000	-2,000	0,000							
6	5908050005		Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	50,000		50,000							
7	5908052010		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	50,000		50,000							
8	5908053250		Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	50,000		50,000							
9	5908053270		Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	50,000		50,000							
10	5908055010		Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	20,000		20,000							
11	5908055030		Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	50,000		50,000							
12	5908063020		Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	30,000		30,000							
13	5909010020		Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		10,000							
14	5909010030		Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000		10,000							
15	5913410010		Nátěr traťových značek kilometrovníku	kus	3,000		3,000							
16	5913410020		Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	3,000		3,000							
17	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	75,000	5,000	80,000							
18	5914035130		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky z lomového kamene	m	4,000	-4,000	0,000							
19	5914035220		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení skluzu z lomového kamene	m	4,000	-4,000	0,000							
20	5915010020		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	30,000		30,000							
21	5915010030		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	30,000		30,000							
22	5915015010		Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	65,000	25,000	90,000							
23	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	127,500	85,000	212,500							
24	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	127,500	-127,500	0,000							
25	9903200200		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		1,000							
26	9909000100		Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	127,500	-127,500	0,000							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01.2

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM	26 372 820,60 Kč	3 926 721,08 Kč	3 807 734,89 Kč	26 491 806,79 Kč
Název SO/PS:			SO 01.2 Oprava Mikulovice - Zlaté Hory km 1,461 - 2,217									
Název změny:			SO 01.2 Oprava Mikulovice - Zlaté Hory km 1,461 - 2,217									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	6,00	1 118,00	1 124,00					
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	4,00	-4,00	0,00					
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	2,00	-0,27	1,73					
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	2,00	-2,00	0,00					
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00	-2,00	0,00					
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	2,00	-2,00	0,00					
7	5905050055		Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,76	0,01	0,77					
8	5905065010		Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	7 182,95	-4 158,55	3 024,40					
9	5905105030		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 607,67	-1 281,78	325,90					
10	5906130345		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,76	0,01	0,77					
11	5906135035		Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,76	0,01	0,77					
12	5907015016		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	100,00		100,00					
13	5907045120		Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	856,10	11,90	868,00					
14	5907050020		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	30,00		30,00					
15	5907050120		Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	90,00	8,00	98,00					
16	5907055020		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	12,00	-12,00	0,00					
17	5907055030		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	32,00	-32,00	0,00					
18	5908005425		Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	60,00	-60,00	0,00					
19	5908005525		Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	60,00	-60,00	0,00					
20	5908010035		Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A	styk	4,00	-4,00	0,00					
21	5908010135		Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	4,00	-4,00	0,00					
22	5908050005		Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	300,00	-172,00	128,00					
23	5908052010		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	300,00	-172,00	128,00					
24	5908053250		Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	50,00	112,00	162,00					
25	5908053270		Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	600,00	-400,00	200,00					
26	5908055010		Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	200,00	68,00	268,00					
27	5908055030		Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus	150,00	-75,00	75,00					
28	5908056010		Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	4 520,00	-4 520,00	0,00					
29	5908063020		Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	10,00		10,00					
30	5909032020		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,71	1,38	3,09					
31	5909030020		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,86	-0,86	0,00					
32	5909050010		Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	1,71	-1,71	0,00					
33	5910021120		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	86,00	-1,00	85,00					
34	5910040015		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	2 122,00	-260,00	1 862,00					
35	5910040115		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	2 122,00	-260,00	1 862,00					
36	5910040215		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	2 122,00	-260,00	1 862,00					
37	5910035030		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00	-2,00	4,00					
38	5912050110		Staničení demontáž kilometrovníku	kus	2,00		2,00					
39	5912050120		Staničení demontáž hektometrovníku	kus	2,00		2,00					
40	5912050210		Staničení montáž kilometrovníku	kus	2,00		2,00					
41	5912050220		Staničení montáž hektometrovníku	kus	2,00		2,00					
42	5913070020		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	3,80	3,60	7,40					
43	5913040220		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	3,80	3,80	7,60					
44	5913030030		Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,00		4,00					
45	5913235020		Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,00	-16,00	0,00					

46	5913240020		Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	68,80	-68,80	0,00
47	5913255030		Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	68,80	27,20	96,00
48	5913410010		Nátěr traťových značek kilometrovníku	kus	1,00		1,00
49	5913410020		Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	7,00		7,00
50	5914005010		Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přísypávkou zemního tělesa	m2	262,58		262,58
51	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	1 341,45	17,85	1 359,30
52	5914035130		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky z lomového kamene	m	16,00		16,00
53	5914035220		Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení skluzu z lomového kamene	m	20,00		20,00
54	5914075030		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m	m2	2 646,35	1 577,65	4 224,00
55	5915010040		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1 134,15	208,85	1 343,00
56	5915015010		Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	3 780,50	59,50	3 840,00
57	5906105010		Demontáž pražce dřevěný	kus	1 300,00	-1 300,00	0,00
58	5999010010		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	186,92	2,97	189,89
59	5999015010		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	378,75	-378,75	0,00
60	5955101000		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	2 733,04	630,01	3 363,05
61	5955101022		Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t	20,64	-20,64	0,00
62	5955101024		Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/125	t	2 690,08	227,14	2 917,22
63	5955101050		Lomový kámen netříděný pro zásypy	t	514,62	-514,62	0,00
64	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovinaniny	t	7,63	-7,63	0,00
65	5958131020		Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka ŽS 4	kus	54,00	-54,00	0,00
66	5963146020		Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	15,82	2,18	18,00
67	5963146000		Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	8,60	9,40	18,00
68	5963152000		Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	5,00		5,00
69	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	3,48	0,52	4,00
70	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	16 864,98	-3 606,86	13 258,12
71	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	37 977,99	9 864,80	47 842,79
72	9902200100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1 131,34	-522,30	609,04
73	9902900100		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	5 937,75	1 661,63	7 599,37
74	9902900200		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	565,67	278,67	844,34
75	9902900400		Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	565,67	-565,67	0,00
76	9903100200		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,00	2,00	4,00
77	9903200200		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,00	3,00	7,00
78	9909000100		Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	20,00	-20,00	0,00
Součet							

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01.3

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚĚ		
Název stavby:		Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM	946 974,38 Kč	605 425,36 Kč	80 574,90 Kč	1 471 824,84 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.3 Oprava Zlátých Hor km 2,217 - 8,608										
Název změny:		SO 01.3 Oprava Zlátých Hor km 2,217 - 8,608										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl:		HSV	Práce a dodávky HSV									
1	5905035120		Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	38,85	132,84	171,69					
2	5905065010		Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	111,00		111,00					
3	5905105030		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	38,85	132,84	171,69					
4	5909010020		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,00		10,00					
5	5909010210		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	18,00		18,00					
6	5909010220		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	10,00		10,00					
7	5909010230		Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	10,00		10,00					
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	862,50	10,00	872,50					
9	5915010020		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	18,00	6,00	24,00					
10	5915015010		Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	1 725,00		1 725,00					
11	5955101000		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	66,05	225,83	291,88					
12	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	132,09	266,64	398,73					
13	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	1 188,81	1 438,09	2 626,90					
14	9903200200		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00		1,00					
15	9909000100		Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	66,05	-66,05	0,00					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02.1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		81 889,20 Kč	60 030,30 Kč	0,00 Kč	141 919,50 Kč	
Název SO/PS:			SO 02.1 Údržba propustku km 0,786											
Název změny:			SO 02.1 Údržba propustku km 0,786											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00		5,00							
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00		5,00							
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,30	0,40							
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00							
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00							
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00							
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00		8,00							
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00		8,00							
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00	10,00	17,00							
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00		15,00							
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00		15,00							
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00		15,00							
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00		5,00							
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00		3,00							
15	985211911		Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	0,50	1,00							
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00	6,00	8,00							
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00	6,00	8,00							
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00	6,00	8,00							
21	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50							
22	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00	2,00	4,00							
23	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50		0,50							
24	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	0,90	4,00							
25	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	2,90	8,00							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02.2

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		82 664,40 Kč	61 220,80 Kč	0,00 Kč	143 885,20 Kč	
Název SO/PS:			SO 02.2 Údržba propustku km 1,232											
Název změny:			SO 02.2 Údržba propustku km 1,232											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl:			HSV	Práce a dodávky HSV										
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00		5,00							
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00		5,00							
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,20	0,30							
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00							
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00							
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00							
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00		8,00							
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00		8,00							
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00		7,00							
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00		15,00							
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00		15,00							
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00		15,00							
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00		5,00							
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00		3,00							
15	985211911		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	2,50	3,00							
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00	2,00	4,00							
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00	2,00	4,00							
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00	6,00	8,00							
21	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50							
22	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00		2,00							
23	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50	1,00	1,50							
24	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	0,40	3,50							
25	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	1,90	7,00							
26	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	152,00		152,00							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02.3

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ		
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		562 786,66 Kč		533 738,54 Kč	142 509,00 Kč	954 016,20 Kč
Název SO/PS:			SO 02.3 Oprava propustku km 1,449											
Název změny:			SO 02.3 Oprava propustku km 1,449											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	5914001130		Zřízení gabionu vázaného s oky 100x100 mm o rozměru 1,5x0,5x0,5 m (0,375 m3)	kus	48,00	-48,00	0,00							
2	5914075030		Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m	m2	25,00	10,00	35,00							
3	5915010030		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	7,50	7,50	15,00							
4	5915015010		Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	25,00		25,00							
5	273321311		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,80	13,20	24,00							
6	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
7	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	1,00	1,50							
8	212795111		Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	3,00	22,00	25,00							
9	457451134		Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 30/37	m2	10,00	20,00	30,00							
10	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,00	20,00	30,00							
11	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,00	20,00	30,00							
12	711491172		Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	10,00	20,00	30,00							
13	711491177		Přípevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou	m	12,00	2,00	14,00							
14	30909194		šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 kus	1,00		1,00							
15	69311179		geotextilie PP s UV stabilizací 700g/m2	m2	10,00	20,00	30,00							
16	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	9,00	18,00	27,00							
17	451315124		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	10,00	35,00	45,00							
18	628613611		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	30,00		30,00							
19	789212123		Provedení otryskání zařízení členitých stupňů zarezavění B stupeň přípravy Sa 2	m2	12,00		12,00							
20	789322111		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 80 µm	m2	12,00		12,00							
21	789322116		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	12,00		12,00							
22	789322221		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	12,00		12,00							
23	998781101		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,00	-3,00	0,00							
24	5955101024		Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/125	t	18,36	6,64	25,00							
25	5955101050		Lomový kámen netříděný pro zásypy	t	16,20	8,80	25,00							
26	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovinaniny	t	5,00	7,00	12,00							
27	5964102042		Gabionový koš kompletní s vázanými oky a svařované 1,50x0,50x0,50 m (0,375m3)	kus	48,00	-48,00	0,00							
28	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	10,80	17,70	28,50							
29	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50							
30	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,20	0,30	0,50							
31	62855034		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií na horním i spodním povrchu tl 2,7mm	m2	10,00	20,00	30,00							
32	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	10,00	20,00	30,00							
33	28329042		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	10,00	20,00	30,00							
34	13010430		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,60		0,60							
35	13011066		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,60		0,60							
36	13010316		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,60		0,60							
37	42118101		materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,30		0,30							
38	24613582		hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	5,00		5,00							
39	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	92,88	28,22	121,10							
40	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	92,88	121,72	214,60							
41	9902200100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	30,60		30,60							
42	9902209200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	122,40		122,40							
43	9903100200		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,00		1,00							
44	9903200200		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00	3,00	4,00							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02.4

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM	111 311,80 Kč	60 066,20 Kč	0,00 Kč	171 378,00 Kč
Název SO/PS:			SO 02.4 Údržba propustku km 1,839									
Název změny:			SO 02.4 Údržba propustku km 1,839									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl:			HSV	Práce a dodávky HSV								
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00	5,00	10,00					
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00	5,00	10,00					
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,10	0,20					
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00					
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00					
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00					
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00		8,00					
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00		8,00					
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00		7,00					
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00		15,00					
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00		15,00					
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00		15,00					
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00		5,00					
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00		3,00					
15	985211911		Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00					
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00					
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50		0,50					
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00		2,00					
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00		2,00					
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00		2,00					
21	212795111		Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	2,00	3,00	5,00					
22	457451134		Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 30/37	m2	3,00	7,00	10,00					
23	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,00	7,00	10,00					
24	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,00	7,00	10,00					
25	711491172		Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	3,00	7,00	10,00					
26	711491177		Přípevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou	m	4,00		4,00					
27	30909194		Šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 kus	0,50	0,50	1,00					
28	69311179		geotextilie PP s UV stabilizací 700g/m2	m2	3,00	7,00	10,00					
29	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	6,00	3,00	9,00					
30	451315124		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	3,00	12,00	15,00					
31	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50					
32	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00		2,00					
33	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50	0,70	1,20					
34	62857005		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené tl 5,2mm	m2	2,50	7,50	10,00					
35	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,10	0,20	0,30					
36	62855034		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií na horním i spodním povrchu tl 2,7mm	m2	3,00	7,00	10,00					
37	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3,00	7,00	10,00					
38	28329042		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	3,00	7,00	10,00					
39	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	0,40	3,50					
40	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	1,90	7,00					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02.5

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory				CELKEM		111 311,80 Kč	143 798,20 Kč	0,00 Kč	255 110,00 Kč
Název SO/PS:			SO 02.5 Údržba propustku km 2,159									
Název změny:			SO 02.5 Údržba propustku km 2,159									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00		5,00					
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00		5,00					
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,10	0,20					
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00					
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00					
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00					
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00		8,00					
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00		8,00					
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00		7,00					
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00		15,00					
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00		15,00					
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00		15,00					
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00		5,00					
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00		3,00					
15	985211911		Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00					
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00					
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	4,50	5,00					
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00		2,00					
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00		2,00					
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00		2,00					
21	212795111		Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu	m	2,00	3,00	5,00					
22	457451134		Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 30/37	m2	3,00	7,00	10,00					
23	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,00	7,00	10,00					
24	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,00	7,00	10,00					
25	711491172		Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	3,00	7,00	10,00					
26	711491177		Přípevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou	m	4,00		4,00					
27	30909194		Šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 kus	0,50	2,50	3,00					
28	69311179		geotextilie PP s UV stabilizací 700g/m2	m2	3,00	7,00	10,00					
29	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	6,00	9,00	15,00					
30	451315124		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	3,00	7,00	10,00					
31	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50					
32	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00	1,00	3,00					
33	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50	7,70	8,20					
34	62857005		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené tl 5,2mm	m2	2,50	7,50	10,00					
35	11163150		lak penetrační asfaltový	t	0,10	0,10	0,20					
36	62855034		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií na horním i spodním povrchu tl 2,7mm	m2	3,00	7,00	10,00					
37	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3,00	7,00	10,00					
38	28329042		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	3,00	7,00	10,00					
39	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	16,80	19,90					
40	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	3,90	9,00					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET 02.6

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		81 889,20 Kč		10 312,60 Kč	23,50 Kč	92 178,30 Kč
Název SO/PS:			SO 02.6 Údržba propustku km 2,911											
Název změny:			SO 02.6 Údržba propustku km 2,911											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícetrace	ménětrace	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00		5,00							
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00		5,00							
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,10	0,20							
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00							
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00							
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00							
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00		8,00							
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00		8,00							
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00		7,00							
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00		15,00							
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00		15,00							
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00		15,00							
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00	2,00	7,00							
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00	2,00	5,00							
15	985211911		Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	0,10	0,60							
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00	0,20	2,20							
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00	0,20	2,20							
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00	0,20	2,20							
21	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50							
22	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00	1,00	3,00							
23	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50		0,50							
24	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	-0,10	3,00							
25	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	0,90	6,00							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET 02.7

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM	81 889,20 Kč	285 551,20 Kč	0,00 Kč	367 440,40 Kč	
Název SO/PS:			SO 02.7 Údržba propustku km 4,145										
Název změny:			SO 02.7 Údržba propustku km 4,145										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícetrace	ménětrace	Cena po změně	
						změna	po změně						
Díl:			HSV	Práce a dodávky HSV					Jednotková	Celkem			
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00	5,00	10,00						
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00	3,00	8,00						

3	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejeovou mechanizací s mulčovacími adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,20	0,30
4	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00	2,00	5,00
5	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00	2,00	4,00
6	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00	1,00	2,00
7	5914020010	Čistění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00	8,00	16,00
8	5914020020	Čistění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00	8,00	16,00
9	5914015010	Čistění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00	2,00	9,00
10	5914015020	Čistění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00	5,00	20,00
11	5914015070	Čistění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00	5,00	20,00
12	5914015080	Čistění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00	5,00	20,00
13	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00	5,00	10,00
14	985141111	Vyčištění trhinl nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00	3,00	6,00
15	985211911	Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	4,00	2,00	6,00
16	985231191	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	4,00	2,00	6,00
17	985221111	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	1,50	2,00
18	952904111	Čistění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00	4,00	6,00
19	952904121	Čistění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00	1,00	3,00
20	952904122	Čistění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00	1,00	3,00
21	789212123	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2	m2	0,00	10,00	10,00
22	789322111	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 80 µm	m2	0,00	10,00	10,00
23	789322116	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	0,00	10,00	10,00
24	789322221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	0,00	10,00	10,00
25	58564001	směs suchá maltová zdici a spárovací vápenná M10	t	0,50	0,30	0,80
26	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnániny	t	2,00		2,00
27	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50	15,00	15,50
28	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,00	0,50	0,50
29	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,00	0,50	0,50
30	13010316	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,00	0,80	0,80
31	42118101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,00	0,25	0,25
32	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	0,00	0,40	0,40
33	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	133,50	136,60
34	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	6,90	12,00
35	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	0,00	1,00	1,00
Součet						

KONEČNÝ ROZPOČET 02.8

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		81 889,20 Kč	409,75 Kč	0,00 Kč	82 298,95 Kč	
Název SO/PS:			SO 02.8 Údržba propustku km 7,803											
Název změny:			SO 02.8 Údržba propustku km 7,803											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně							
Díl:			HSV	Práce a dodávky HSV										
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00		5,00							
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00		5,00							
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10		0,10							
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00							
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00							
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00							
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00		8,00							
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00		8,00							
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00		7,00							
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00		15,00							
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00		15,00							
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00		15,00							
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00		5,00							
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00		3,00							
15	985211911		Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00		4,00							
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50		0,50							
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00		2,00							
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00		2,00							
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00		2,00							
21	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50		0,50							
22	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00		2,00							
23	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50		0,50							
24	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	0,45	3,55							
25	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	2,00	7,10							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET 02.9

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM	81 889,20 Kč	66 677,10 Kč	0,00 Kč	148 566,30 Kč
Název SO/PS:			SO 02.9 Údržba propustku km 8,453									
Název změny:			SO 02.9 Údržba propustku km 8,453									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
1	5904020120		Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5,00	10,00	15,00					
2	5904025020		Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	5,00	3,00	8,00					
3	5904031020		Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	0,10	0,20	0,30					
4	5904035010		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	3,00		3,00					
5	5904035020		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,00		2,00					
6	5904035030		Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,00		1,00					
7	5914020010		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	8,00	4,00	12,00					
8	5914020020		Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	8,00	4,00	12,00					
9	5914015010		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00	3,00	10,00					
10	5914015020		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	15,00	5,00	20,00					
11	5914015070		Čištění odvodňovacích zařízení ručně skluz	m	15,00	5,00	20,00					
12	5914015080		Čištění odvodňovacích zařízení ručně stupeň	m	15,00	5,00	20,00					
13	985131311		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,00	3,00	8,00					
14	985141111		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	3,00	2,00	5,00					
15	985211911		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00	2,00	6,00					
16	985231191		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	4,00	2,00	6,00					
17	985221111		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	0,50	0,50	1,00					
18	952904111		Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2,00	2,00	4,00					
19	952904121		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,00	2,00	4,00					
20	952904122		Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,00	2,00	4,00					
21	58564001		směs suchá maltová zdící a spárovací vápenná M10	t	0,50	0,30	0,80					
22	5955101045		Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	2,00	1,00	3,00					
23	5964161010		Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	0,50	4,00	4,50					
24	9902100100		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,10	13,60	16,70					
25	9902109200		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	5,10	6,70	11,80					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET VON

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Mikulovice - Zlaté Hory					CELKEM		212 256,00 Kč		28 964,00 Kč	0,00 Kč	241 220,00 Kč
Název SO/PS:			SO 02.10 VON SMT											
Název změny:			SO 02.10 VON SMT											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	22111001		Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,71	2,23	3,94							
2	31101031R		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	kus	1,00		1,00							
Součet														