

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po
povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice –
Staré Město pod Sněžníkem“**

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5602/2024

číslo smlouvy Zhotovitele: 24079/030114/01

číslo PA: 635240076

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, ÚNPI/vedoucí odboru provozu infrastruktury

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OLC:

xxx, přednosta ST Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního oddělení I.

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozu infrastruktury – vrchní traťmistr

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního střediska ST Olomouc, TO Hanušovice

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za SMT:

xxx, přednosta SMT

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního oddělení Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, IŽD – místní správce obvodu Jeseník

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 2419

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Petr Štencl, člen představenstva

Korespondenční adresa:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc –
Nová Ulice

Korespondenční e-mail: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

xxx, ředitel divize kolejových staveb

e-mail: xxx, mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 11. 10. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 Smlouvy dohoda Smluvních stran o stanovení konečné Ceny Díla v rámci ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky, která byla sjednána v čl. 3.3 této Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem na základě odhadované ceny za provedení Díla určené dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a odhadovaného množství prací uvedeného v rozpočtu (dle principu měřené zakázky). Provedení změny tímto dodatkem má pouze formální povahu, když ustanovení odst. 3.4.2 Smlouvy deklaruje princip měřené ceny a provedení změn v průběhu realizace Díla a jeho dokončení je tak smluvně ujednáno a má tak povahu vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 Cena Díla bez DPH před zahájením plnění: 37 776 076,89 Kč bez DPH
Cena Díla bez DPH po dokončení Díla: **36 260 929,61 Kč bez DPH**
- 1.3 Cena Díla po dokončení je tedy stanovena dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a ve skutečnosti zrealizovaného množství prací uvedeného v Příloze č. 1 Dodatku (konečný rozpočet).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Konečný rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 30. 5. 2025

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Petr ŠTENCL
člen představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1**KONEČNÝ ROZPOČET – REKAPITULACE**

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	Poznámka
SO 01	12 467 443,98	0,00	215 144,58	12 252 299,40	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 02	14 103 456,32	0,00	907 522,72	13 195 933,60	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 03	316 375,00	0,00	0,00	316 375,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 04	2 714 412,80	0,00	222 900,60	2 491 512,20	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 05	38 351,40	35 685,00	0,00	74 036,40	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 06	214 896,01	0,00	0,00	214 896,01	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 07	129 508,74	0,00	0,00	129 508,74	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 08	1 285 553,49	18 938,61	0,00	1 304 492,10	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 09	189 463,80	0,00	0,00	189 463,80	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 10	55 709,60	0,00	0,00	55 709,60	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 11	118 672,40	0,00	0,00	118 672,40	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 12	300 412,20	0,00	0,00	300 412,20	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 13	51 490,60	9 660,00	0,00	61 150,60	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 14	67 864,90	0,00	0,00	67 864,90	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 15	157 033,10	0,00	0,00	157 033,10	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 16	54 640,00	0,00	0,00	54 640,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti

SO 17	121 747,60	75 984,00	0,00	197 731,60	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
SO 18	970 583,61	0,00	0,00	970 583,61	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 19	895 314,00	0,00	0,00	895 314,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 20	14 872,28	0,00	0,00	14 872,28	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 21	32 431,85	0,00	0,00	32 431,85	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 22	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 23	272 198,00	0,00	0,00	272 198,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 24	32 833,08	0,00	0,00	32 833,08	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 25	77 848,00	0,00	0,00	77 848,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 26	55 709,60	0,00	0,00	55 709,60	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 27	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 28	140 606,68	0,00	0,00	140 606,68	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 29	62 396,50	0,00	0,00	62 396,50	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 30	163 322,28	0,00	0,00	163 322,28	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 31	261 363,30	0,00	0,00	261 363,30	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 32	416 220,00	0,00	0,00	416 220,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 33	16 413,00	0,00	0,00	16 413,00	platí rozpočet dle SOD před úpravou danou tímto dodatkem - nedošlo ke změně odhadovaných položek oproti skutečnosti
SO 34	551 040,77	0,00	187 046,99	363 993,78	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
VON	1 400 572,00	0,00	122 800,00	1 277 772,00	rozpočet daného SO se zaznamenanými změnami oproti odhadu je nedílnou součástí dodatku (viz dále v této příloze dodatku)
Celkem	37 776 076,89	140 267,61	1 655 414,89	36 260 929,61	

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM	12 467 443,98 Kč	798 745,74 Kč	1 013 890,32 Kč	12 252 299,40 Kč
Název SO/PS:			SO 01 - Hanušovice – Vysoké Žibřidovice, žel. svršek, spodek									
Název změny:												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinéle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	572,200	-99,978	472,222					
2	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN,	km	2,000	1,350	3,350					
3	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		2,000					
4	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,000	-2,000	0,000					
5	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	10,000	-10,000	0,000					
6	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	10,000	-10,000	0,000					
7	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 S05	t	0,120	-0,120	0,000					
8	K	767591013	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm přes 30 do 50 kg/m2	m2	2,000	-2,000	0,000					
9	M	R - položka 13	kompozitní rošt 50x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz (včetně úchytky na rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x80 A2 - půlkulatá hlava, imbus + podložka A2 normal M6	m2	2,000	-2,000	0,000					
10	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm	t	0,042	-0,042	0,000					
11	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,042	-0,042	0,000					
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	22,500	-4,500	18,000					
13	K	462514161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg bez výplně	m3	1 497,250	-115,500	1 381,750					
14	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozproštění výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL	m3	224,000		224,000					
15	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	50,400		50,400					
16	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinéle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	21,000		21,000					
17	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozproštění vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu smě	m3	183,330		183,330					
18	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	955,620	463,846	1 419,466					
19	K	5906130235	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku	km	0,070		0,070					
20	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,024		0,024					
21	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úl	km	0,094		0,094					
22	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	8,000		8,000					
23	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	32,000		32,000					
24	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montá	svar	8,000		8,000					
25	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		8,000					

26	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V	svar	2,000		2,000	5 010,00	10 020,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách ne	m	800,000		800,000					
28	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách n	m	800,000		800,000					
29	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	6,000		6,000					
30	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	500,000		500,000					
31	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5 (M24x75)	kus	500,000		500,000					
32	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	500,000		500,000					
33	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T	kus	500,000		500,000					
34	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	346,000		346,000					
35	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopr	m3	244,000		244,000					
36	K	5914001080	Zřízení gabionu vázaného s oky 100x50 mm o rozměru 2,0x1,0x1,0 m (2,000 m3) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přípravu gabionové drážky, montáž koše, vyskládání pohledových stran a vyplnění koše kamenivem. 2. V cenách nejsou započteny náklad	kus	26,000	-2,000	24,000					
37	M	5964102033	Gabionový koš kompletní s vázanými oky a svařované 2,00x1,00x1,00 m (2,000 m3)	kus	26,000	-2,000	24,000					
38	K	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m Poznámka: 1. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.	m2	451,500		451,500					
39	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	451,500		451,500					
40	M	5955101016	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32 kv	t	243,810		243,810					
41	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	179,000		179,000					
42	M	5955101021	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/250 pv	t	358,000		358,000					
43	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	899,000	-110,260	788,740					
44	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	1 338,000		1 338,000					
45	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	95,760	-95,760	0,000					
46	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,030	-0,030	0,000					
47	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4 835,935	87,016	4 922,951					
48	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	23 700,875	2 808,432	26 509,307					
49	K	9902100100R	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2 246,000	-576,120	1 669,880					
50	K	9902109200R	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	2 246,000	-2 246,000	0,000					
51	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	14,700		14,700					
52	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	139,650		139,650					
53	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,350		7,350					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM	14 103 456,32 Kč	4 649 895,19 Kč	5 557 417,91 Kč	13 195 933,60 Kč
Název SO/PS:			SO 02 - Vysoké Žibřidovice – Staré Město p. S., žel. svršek, spodek									
Název změny:												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
									Jednotková			
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	25,000		25,000					
2	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	1 150,000	210,000	1 360,000					
3	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	275,000		275,000					
4	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	44,760	153,240	198,000					
5	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	12,300		12,300					
6	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	5,200	-0,700	4,500					
7	K	155212116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI	m	312,000		312,000					
8	K	155213113	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 26 do 32 mm	kus	120,000		120,000					
9	K	155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	65,000		65,000					
10	K	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	300,000	-300,000	0,000					
11	K	155214212	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	350,000	-350,000	0,000					
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 212,260	1 371,540	2 583,800					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 242,681	-2 242,681	0,000					
14	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	1 000,000	487,800	1 487,800					
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 200,000	-550,000	1 650,000					
16	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	300,000		300,000					
17	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	135,000	-31,400	103,600					
18	K	31319143	sít na skálu s oky 60x80mm povrch galvan D 2,7mm	m2	390,000	-390,000	0,000					
19	K	31452112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm	m	385,000	-385,000	0,000					
20	K	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	1 750,000	-444,400	1 305,600					
21	K	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	360,000		360,000					
22	K	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	2 750,000		2 750,000					
23	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2 242,681	2 924,919	5 167,600					
24	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	33 640,215	-33 640,215	0,000					
25	K	agreg.	Prefabrikované gabiony Cubirock, dodání, naplnění, přeprava a osazení jeřábem	m3	635,000	270,000	905,000					
26	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva	m3	340,000	-145,560	194,440					
27	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN,	km	2,000	0,650	2,650					
28	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	-2,000	0,000					
29	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	20,000	-20,000	0,000					
30	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	40,000	-40,000	0,000					
31	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	10,000	-10,000	0,000					
32	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	40,000	-40,000	0,000					
33	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	40,000	1 888,100	1 928,100					
34	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	200,000	3 886,800	4 086,800					
35	K	9902100100R	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,000	-20,000	0,000					
36	K	9902109200R	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	20,000	-20,000	0,000					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 04

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM		2 714 412,80 Kč		860 431,65 Kč	1 083 332,25 Kč	2 491 512,20 Kč
Název SO/PS:			SO 04 - Hanušovice – Staré Město p. S., skalní svahy – úsek 2 (km 6,1-6,2 vlevo)											
Název změny:														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně							
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000			7,000						
2	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	286,000			286,000						
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	550,000			550,000						
4	K	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	687,500			687,500						
5	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	30,000			30,000						
6	K	agreg.	Prefabrikované gabiony Cubirock, dodání, naplnění, přeprava a osazení jeřábem	m3	175,000	80,000		255,000						
7	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	45,000	273,750		318,750						
8	K	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	78,750	193,750		272,500						
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	286,000	212,500		498,500						
10	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	529,100	467,900		997,000						
11	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	7 936,500	-7 936,500		0,000						
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	529,100	-529,100		0,000						
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET SO 05

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM	38 351,40 Kč	35 685,00 Kč	0,00 Kč	74 036,40 Kč
Název SO/PS:			SO 05 - Hanušovice – Staré Město p. S., propustek km 11,182									
Název změny:												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV									
1	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	5,000	9,750	14,750					
2	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	5,000		5,000					
3	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		1,000					
4	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000		1,000					
5	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4,000		4,000					
6	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000		2,000					
7	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,400		3,400					
8	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,400		3,400					
9	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	68,000		68,000					
10	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,400		3,400					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 08

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ		
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem				CELKEM	1 285 553,49 Kč	19 089,60 Kč	150,99 Kč	1 304 492,10 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Hanušovice – Staré Město p. S., propustek km 10,513									
Název změny:												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
Díl:		HSV	Práce a dodávky HSV						Jednotková	Celkem		
1	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	2,500		2,500					
2	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	33,370		33,370					
3	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	75,905		75,905					
4	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	100,000		100,000					
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,000		10,000					
6	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	5,100		5,100					
7	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	5,100		5,100					
8	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	7,200		7,200					
9	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	7,200		7,200					
10	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,350		0,350					
11	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,650		0,650					
12	K	962051111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot pro dráhy kolejové do 7 km	t	6,000		6,000					
13	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	63,403		63,403					
14	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 585,075		1 585,075					
15	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	69,403		69,403					
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,000		6,000					
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,000		6,000					
18	K	997241532	Vodorovné přemístění sutí do 7 km dráhy kolejové	t	63,403		63,403					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000					
19	M	59222484 - R	trouba ŽB patková DN 800	kus	4,000		4,000					
20	M	59222499 - R	trouba ŽB patková, šikmá výtoková DN 800	kus	1,000		1,000					
21	M	59222499 - R.1	trouba ŽB patková, vtoková DN 800	kus	1,000		1,000					
22	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,388		2,388					
23	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	13,600		13,600					
24	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	13,600		13,600					
25	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,300		0,300					
26	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	6,000		6,000					
27	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	20,400		20,400					
28	K	458501112	Výplňové klíny za opěrů z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	39,900		39,900					
29	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	10,000	7,760	17,760					
30	K	629992112	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	8,000		8,000					
31	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	25,000		25,000					
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014		0,014					
33	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	25,000		25,000					
34	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,034		0,034					
35	K	767591013	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm přes 30 do 50 kg/m2	m2	2,250		2,250					
36	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm	t	0,051		0,051					
37	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	2,000		2,000					
38	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	1,200		1,200					
39	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	39,650		39,650					
40	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	79,300		79,300					
41	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,640		2,640					
42	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	377,550		377,550					
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,048	-0,048	0,000					
44	M	R - položka 13	kompozitní rošt 50x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz (včetně úchytky na rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x80 A2 - půlkulatá hlava, imbus + podložka A2 normal M6	m2	2,250		2,250					
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,051	-0,051	0,000					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 13

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM		51 490,60 Kč	9 660,00 Kč	0,00 Kč	61 150,60 Kč	
Název SO/PS:			SO 13 - Hanušovice – Staré Město p. S., propustek km 8,440											
Název změny:														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl:		HSV	Práce a dodávky HSV											
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800		4,800							
2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	7,800		7,800							
3	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,800		1,800							
4	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	4,800	2,000	6,800							
5	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	8,000		8,000							
6	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	1,000		1,000							
7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000		2,000							
8	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	12,000		12,000							
9	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	24,000		24,000							
10	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	5,400		5,400							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET SO 17

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM	121 747,60 Kč	85 644,00 Kč	9 660,00 Kč	197 731,60 Kč
Název SO/PS:			SO 17 - Hanušovice – Staré Město p. S., propustek km 7,184									
Název změny:												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl:			HSV	Práce a dodávky HSV								
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000		9,000					
2	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,250		2,250					
3	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná sít s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	9,000	-2,000	7,000					
4	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	4,000	23,400	27,400					
5	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	12,000		12,000					
6	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,000		2,000					
7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,000		3,000					
8	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	15,300		15,300					
9	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	30,600		30,600					
10	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,500		8,500					
11	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	8,500		8,500					
12	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,500		8,500					
13	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	8,500		8,500					
14	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,500		8,500					
15	K	997241532	Vodorovné přemístění sutí do 7 km dráhy kolejové	t	8,500		8,500					
Součet												

KONEČNÝ ROZPOČET SO 34

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM		551 040,77 Kč	0,00 Kč	187 046,99 Kč	363 993,78 Kč	
Název SO/PS:			SO 34 - Hanušovice – Červený Potok, skalní svahy – Vlaské (km 73,030-73,150)											
Název změny:														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně							
								Jednotková	Celkem					
Díl: HSV			Práce a dodávky HSV											
1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	390,000		390,000							
2	K	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	468,000		468,000							
3	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	275,000		275,000							
4	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	35,000		35,000							
5	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	5,150		5,150							
6	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	2,200		2,200							
7	K	162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	83,898		83,898							
8	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	45,350	-45,350	0,000							
9	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	226,750	-226,750	0,000							
10	K	167101153	Překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	45,350	-45,350	0,000							
11	K	167111111	Nakládání rubaniny z horniny suché	m3	45,350		45,350							
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,350		45,350							
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	83,898	-83,898	0,000							
Součet														

KONEČNÝ ROZPOČET VON

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚĚ
Název stavby:			Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem					CELKEM		1 400 572,00 Kč		26 000,00 Kč	148 800,00 Kč	1 277 772,00 Kč
Název SO/PS:			VON - Vedlejší rozpočtové náklady											
Název změny:														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl:			HSV		Práce a dodávky HSV									
1	K	022000001 R	Zatěžovací zkoušky	kompl	5,000	-5,000	0,000							
2	K	022101001 R	Geodetické práce před opravou	kompl	1,000		1,000							
3	K	022101011 R	Geodetické práce v průběhu opravy	kompl	1,000		1,000							
4	K	022101021 R	Geodetické práce po ukončení opravy	kompl	1,000		1,000							
5	K	022111001	Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,000	2,000	6,000							
6	K	022121001 R	Vytýčení trasy inženýrských sítí	kompl	1,000		1,000							
7	K	023101001 R	Dokumentace pro provádění stavby	kompl	1,000		1,000							
8	K	031101031 R	Zařízení a vybavení staveniště	kompl	1,000		1,000							
9	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	7,000	-1,000	6,000							
10	K	033131001	Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	340,000		340,000							
Součet														