

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0243/2025

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 1.7.2024 Ing. Helena Bogoczová, MPA
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA
b) technických: ██████████ zaměstnanec oddělení bytového
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 Daniel Kulinski:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem: Sametová 1061/15, 735 06 Karviná
IČ: 74307631
DIČ: ██████████
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 07.04.2025 Smlouvu o dílo č. SML/0243/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava elektroinstalace společných rozvodů bytového domu na ul. tř. Osvobození 1355-1356, Karviná-Nové Město**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Elektro-projekce s.r.o. dne 03/2023 pod č.2022_556 a 12/2024 pod č. 2022_556 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 27 710,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 27 710,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. **Celková cena díla** uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 25. 06. 2025

za objednatele

V Karviné dne 24. 06. 2025

za zhotovitele



.....
[Redacted signature]
.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněná k podpisu
vedoucího odboru majetkového:
na základě pověření ze dne 1.7.2024

.....
[Redacted signature]
.....
Daniel Kulinski
jednatel

Změnový rozpočet

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů bytového domu na ul. tř. Osvobození 1355-1356, Karviná-Nové Město

Objekt: D.1.4d Silnoproudá elektroinstalace

Místo: tř. Osvobození 1355

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24

Uchazeč: Daniel Kulinski, Sametová 1061/15, 735 06, Karviná - Nové Město, IČO:74307631, [REDACTED]

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 06/2025

Cena více/méně prací:

0 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není							
Oddíl			Instalační materiál						
			Cena celkem za oddíl						0,-
C.006	N	N	Kabelová lávka s víkem, s výškou bočnice 60 mm s přinýtovanými nahoru otevřenými příčkami profilu C. (300x60mm), žárově zinkováno ponorem, vzdálenost příček 600mm, včetně příslušenství (spojky, redukce, koncovky, úchytek pro kabeláž a úchytek pro víko), montáž.	m	1 300,-	1 050,-	250,-	-11	-14 300,-
E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d 30</i>	ks	5 000,-	2 500,-	2 500,-	-1	-5 000,-
E.005	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče R-TS do ER rozvaděče	ks	5 000,-	2 500,-	2 500,-	1	5 000,-
F.018	N	N	Zarovnání podhledu s překladem podesty. Provedení pouze hlavní vstup. Montáž a dodávka SDK podhledu z desek se spárami lepenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CW+UW, kompletní systém.	m2	1 000,-	300,-	700,-	-3	-3 000,-
F.019	N	N	Sekání drážky 50x50mm cihla s omítkou	bm	35,-	0,-	35,-	33	1 155,-
F.020	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	115,-	60,-	55,-	33	3 795,-
F.021	N	N	Lokální výmalba	m2	485,-	400,-	85,-	35	16 975,-
F.022	N	N	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	1 800,-	0,-	1 800,-	1	1 800,-

F.023	N	N	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	365,-	0,-	365,-	1	365,-
F.024	N	N	HILTI Požární ucpavky	ks	4 620,-	3 200,-	1 420,-	1	4 620,-
F.025	N	N	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2 000,-	0,-	2 000,-	1	2 000,-
G.101	N	N	výkop jámy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky	m3	800,-	0,-	800,-	-1	-800,-
G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - včetně obnovení konstrukčních vrstev do původního stavu - včetně nákladů na odvoz přebytečného materiálu na skládku a veškerých poplatků za skládkovné a manipulaci s nevyužitým materiálem , který nebude použit pro opětovný zához.	m2	2 500,-	0,-	2 500,-	-1	-2 500,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemnění	bm	350,-	150,-	200,-	-1	-350,-
G.104	N	N	Zemnicí tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 970,-	670,-	1 300,-	-1	-1 970,-
G.105	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	180,-	80,-	100,-	-8	-1 440,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	5 000,-	2 000,-	3 000,-	-1	-5 000,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 350,-	0,-	1 350,-	-1	-1 350,-