



Smlouva o provedení stavby a zajištění záležitostí

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. OBJEDNATEL

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: XXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

Abacra stavební s.r.o.

zastoupená: Jiří Knichal, jednatel
se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 11701463
DIČ: CZ11701463
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 124358
bankovní spojení: XXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“); práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel je investorem stavby „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**Dílo**“). Stavba bude spolufinancována z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí 2021-2027 (dále jen „**OPŽP**“) v rámci projektu „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“, reg. č. projektu CZ.05.01.01/XX/23_038/0003481 (dále jen „**Projekt**“).

- I.3. Účelem Smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy Objednatele, instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla a rekonstrukci kotelny a s tím spojené snížení energetické náročnosti budovy Objednatele. Účelem těchto opatření je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů.
- I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle Smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „**TDS**“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle Smlouvy. Pojistné smlouvy dle odst. XII.1. a XII.2. Smlouvy, stejně jako záruční listiny dle čl. XIII.6. a XIII.7. Smlouvy, budou předány Objednateli, který je také oprávněn k uplatňování smluvních pokut a vymáhání pohledávek včetně případného nároku na náhradu škody.
- I.5. Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. Smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jelikož je dílo financováno i z prostředků OPŽP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
- I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem Smlouvy je provedení Stavby spočívající zejména v zateplení obvodových stěn a stropu nad 2NP, osazení nových klempířských prvků, vybudování nového okapového chodníku, instalaci předokenních žaluzií, instalaci vzduchotechniky s rekuperací tepla v učebnách s dlouhodobým pobytem žáků, výměně stávajících zdrojů tepla a s tím spojené úpravy kotelny, novém přívodu HDV a nové bleskosvodné soustavě v objektu Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, na adrese Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov, a to včetně poskytování záručního plnění k dílu a zařízení záležitostí pro

Objednatele. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. Smlouvy.

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ zpracovanou společností Projektum s.r.o., IČO: 04431723, Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je Přílohou č. 1 Smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením Smlouvy v rámci Zadávacího řízení.

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“).

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před zahájením Díla a předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) Smlouvy;

b) vedení stavebního deníku, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a zajištění odborného vedení stavby při provádění Díla;

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby, včetně případného záboru veřejného prostranství;

d) lešenářské práce včetně zakrytí lešení vhodným materiálem pro snížení prašnosti a šíření odpadu při realizaci fasád;

e) bourací práce;

f) zemní práce;

g) základy;

- h) střešní konstrukce;
- i) tesařské konstrukce;
- j) tepelná, zvuková izolace a izolace proti vodě a vlhkosti;
- k) malby a nátěry;
- l) instalace venkovních žaluzií včetně systému měření a regulace;
- m) elektroinstalační práce včetně částečné výměny osvětlení a hromosvodu;
- n) instalace a práce na vzduchotechnice s rekuperací odpadního tepla v prostorách určených Projektovou dokumentací;
- o) provedení vodovodního a kanalizačního potrubí;
- p) dodávka a montáž zdrojů tepla včetně měření a regulace;
- q) provedení oprav a doplnění nových podlah;
- r) oprava omítek dotčených stavebními pracemi;
- s) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- t) zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro kolaudaci Díla a jeho užívání, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- u) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- v) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště; zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele; Objednatel si vymíní, že zařízení staveniště je možné umístit pouze na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje, které jsou mu svěřeny k užívání;
- w) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- x) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, a to včetně úhrady veškerých poplatků a doložení dokladů o naložení s odpady Objednateli (kopie písemného dokladu – tzv. přejímka odpadu – o převzetí stavebních a demoličních odpadů příslušným zařízením určeným pro nakládání s odpady);

- y) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její průběžné předávání Objednateli a předání kompletní fotodokumentace při předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;
- z) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;
- aa) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla;
- bb) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla;
- cc) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatелеm ztotožněny nejpozději při předání Staveniště;
- dd) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- ee) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli.

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající autorský dozor projektanta (dále jen „**AD**“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“);
- e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Objednateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí Díla dle odst. X.7. Smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.

II.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle Smlouvy (dále jen „**autorská dokumentace**“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel touto Smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.7. Smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě Smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle Smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. Smlouvy.

II.7. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:

- a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelům či třetí osobou, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;
- b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
- c) licenci neodvolatelnou;
- d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
- e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
- f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.

II.8. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle Smlouvy.

II.9. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím s povolením užívání Stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro Dílo (dále také jen „**Zajištění kolaudace**“), a to zejména (nikoliv však výlučně):

- a) zajištění provedení a vyhodnocení měření, obstarání všech potřebných stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;

- b) zpracování Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a její předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
- c) zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předložení všech potřebných dokladů a informací;
- d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění nedostatků.

Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zajištění kolaudace.

- II.10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo včas provedené a zkolaudované bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

- III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu:

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví. Harmonogram bude zpracován s ohledem na specifické provozní podmínky školy, tj. že v období pravidelné školní výuky a v provozní době školy nebudou prováděny žádné práce způsobující hluk či vibrace a nebude umožněn pohyb pracovníků Zhotovitele uvnitř prostor školy.

Pohyb pracovníků Zhotovitele v prostorách školy v období dle předchozí věty bude umožněn po předchozí dohodě Smluvních stran tak, že Objednatel přesně vymezí prostory a čas, ve kterých bude pracovníkům Zhotovitele pohyb umožněn.

Období pravidelné školní výuky a v provozní doba školy bude Zhotoviteli oznámeno Objednatelům bezodkladně po uzavření Smlouvy.

- b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Díla:

nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.8. Smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

- c) lhůta pro dokončení Díla a zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro Dílo, jeho předání a převzetí dle Smlouvy, zkušební provoz i případné pozastavení prací dle odst. III.8. Smlouvy se sjednává v délce:

185 (sto osmdesát pět) dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také „Finální lhůta“);

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla:

nejpozději 14 dnů před koncem Finální lhůty;

e) lhůta k odstranění zařízení Staveniště a k úplnému vyklizení Staveniště:

nejpozději do 7 dnů od konce Finální lhůty;

f) lhůta k předložení Záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle odst. XIII.7. Smlouvy:

nejpozději do 30 dnů od konce Finální lhůty;

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad:

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Díla.

- III.2. Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s odst. III.14. Smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
- III.3. Ve Finální lhůtě je zohledněna doba pro provedení zkušebního provozu v délce 15 dnů. V případě, potřeby delší doby zkušebního provozu a prodloužení zkušebního provozu nebude zapříčiněno Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s odst. III.14. Smlouvy.
- III.4. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.14. Smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
- III.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.
- III.6. Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.
- III.7. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla:
- a) v období, kdy neprobíhá pravidelná školní výuka, je vyhrazena v době pondělí až pátek **od 6:00 do 20:00 hod;** ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele je možno pracovat i déle mimo noční klid a o víkendech a státních svátcích; v sobotu, neděli a o státních svátcích je možné provádět pouze práce, které negenerují hluk.
- b) v období, kdy probíhá pravidelná školní výuka, pouze po předchozí dohodě Smluvních stran a to tak, že Objednatel přesně vymezí prostory a čas, ve kterých bude Zhotovitel práce na

Díle provádět. Období pravidelné školní výuky a provozní doby školy bude Zhotoviteli oznámeno Objednatelům postupem dle odst. III.1., písm a).

III.8. Objednatel je oprávněn vymezit dny, kdy budou práce pozastaveny. Požadavek na toto pozastavení je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli min. 5 dní předem. Takto vymezených dnů může být max. 15. Objednatel nemá právo požadovat pozastavení prací v době letních prázdnin.

III.9. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

b) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem.

c) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatel pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 5 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.4. Smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatel nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

d) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

e) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

III.10. Stavba dle odst. II.3. této Smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

III.11. Dokončená stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad, po provedení zkušebního provozu a po vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci).

III.12. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení Díla.

III.13. Lhůta plnění může být změněna pouze:

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo

dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

- b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla, a to ve smyslu odst. III.4. Smlouvy;
- c) z důvodu prodlení s vydáním kolaudačního rozhodnutí zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu odst. III.2. Smlouvy.
- d) z důvodu nutnosti provést zkušební provoz ve době trvání delší, než je uvedeno v odst. III.3 Smlouvy, a to o dobu nezbytnou k jeho provedení.

III.14. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je objekt Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, na adrese Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov. Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena Díla se sjednává takto:

Cena celkem **21 784 679,14 Kč** (slovy dvacet jedna milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát devět korun, čtrnáct haléřů českých) **bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který tvoří její Přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má Položkový rozpočet.

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.4. Smlouvy, provozní náklady, daně, záruční listiny, náklady na Zajištění kolaudace, náklady na správní poplatky, pojištění apod.

- V.5. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.6. a II.7. Smlouvy.
- V.6. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
- V.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
- V.8. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle Smlouvy než té, která vyplývá ze Smlouvy, a v souladu s ZZVZ;
 - c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel.
- V.9. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení.
 - b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. Smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle Smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. Smlouvy.

- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě změny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle odst. VI.4. Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. Smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování v některém z formátů .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData či jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených Smlouvou, uzavřít dodatek ke Smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny Díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. Smlouvy do uzavření dodatku ke Smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci Díla v rozsahu dle Smlouvy, příp. v rozsahu dle Smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání Smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy.
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. VII.8. Smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
- VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- a) název Stavby: „*MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy*“;
 - b) reg. číslo Projektu: CZ.05.01.01/XX/23_038/0003481
 - c) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - d) označení banky a čísla účtu dle Smlouvy;
 - e) číslo faktury,

- f) den vystavení a den splatnosti faktury,
 - g) označení příslušné části plnění,
 - h) fakturovanou částku,
 - i) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, bylo-li přiděleno;
 - j) příloha faktury – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle Smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu, TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěru posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, **a to do výše 93 % Sjednané ceny** za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. Zbývajících část Sjednané ceny (dále také „**Zádržné**“) bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných ve Smlouvě po úhradě Sjednané ceny snížené o sjednané Zádržné, po zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci), a odstranění případných Drobných vad (pro účely Smlouvy jen „**Finální faktura**“).
- VII.9. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úhrady Sjednané ceny snížené o sjednané Zádržné, vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) a odstranění Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- VII.10. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajících provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.8. Smlouvy, poslední věta.
- VII.11. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.

- VII.12. Zhotovitel je povinen faktury podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: XXXXX
- VII.13. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.16. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- VII.17. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
- VII.18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle Smlouvy.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
- VIII.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

- VIII.7. Objednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.
- VIII.8. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
- VIII.10. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.11. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy.
- VIII.12. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.14. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.
- VIII.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- VIII.17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle Smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- VIII.18. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. VIII.20. písm. a) Smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
- VIII.19. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- VIII.20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, přičemž souhrnná kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
 - b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
 - c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně Díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
 - d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDS nebo AD,
 - e) kontrolní dny budou řízeny TDS,
 - a) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.

- VIII.21. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

IX. Stavební deník

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění Díla dle Smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu Smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení Díla a zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) pro Dílo se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. d) Smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí Díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- X.2. Před předáním Díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle Smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku.
- X.3. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. g) Smlouvy.
- X.4. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání Díla k převzetí dle odst. X.1. Smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu prací dle odst. VI.4. Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. Smlouvy.
- X.5. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD.

- X.6. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.4. a/nebo VI.7. Smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. písm. c) Smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.4. a/nebo VI.7. Smlouvy.
- X.7. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přijímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP.
- X.8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle Smlouvy převzít, sepíše obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíše Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.7. Smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí Díla Objednatelem, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. Smlouvy
- a) **60 měsíců (5 let)** ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců (2 roky)** ode dne převzetí Díla Objednatelem
- (dále též „**Záruční doba**“).
- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlásování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě částečného předání a převzetí díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet

okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělu uvedeného v dílčím přejímacím zápisu.

- XI.3. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. Smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění minimálně do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele se zahájením stavebních prací na zhotovení Díla ve lhůtě sjednané dle odst. III.1. písm. b) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného zahájení stavebních prací, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s předložením Harmonogramu Objednateli ve lhůtě sjednané v odst. III.1. písm. a) Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předložení Harmonogramu Objednateli;
- c) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.9. písm. c) Smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 6. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
- d) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jejího předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- e) ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady dle odst. III.1 písm. g), a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
- f) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- g) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP Objednatele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- h) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.14 a/nebo VIII.15 Smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Objednatele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. VIII.16. Smlouvy;
- j) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání

porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele včas předložit Záruční listinu za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XIII.7. Smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové záruční listiny, případně s prodloužením stávající záruční listiny;

- k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5. Smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele změnit v průběhu trvání osobu stavbyvedoucího, jehož prostřednictvím zabezpečuje kvalifikaci, pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele dle odst. XV.4. Smlouvy;
- m) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele změnit v průběhu trvání osobu poddodavatele, jejímž prostřednictvím zabezpečuje kvalifikaci, pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele dle odst. XV.3. Smlouvy;
- n) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. Smlouvy, a to i opakovaně;
- o) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele týkající se prací podléhajících způsobilosti nebo povolení pro osoby tyto práce vykonávající dle odst. XV.1. Smlouvy, a to i opakovaně;
- p) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. Smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
- q) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
- r) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XV.12. Smlouvy.

XIII.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII.6. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla:**

- a) Závazky Zhotovitele za řádné provádění Díla ve sjednané lhůtě jsou zajištěny v souladu s odst. VII.8. Smlouvy formou Pozastávky. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto Pozastávku bankovní zárukou ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku a dále způsobem podle odst. XIII.8. Smlouvy (dále též „**Záruční listina za řádné plnění**“) ve výši Pozastávky stanovené v odst. VII.8. Smlouvy, tj. ve výši **7 %** ze Sjednané ceny, platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během

realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. Záruční listina za řádné plnění je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Záruční listiny za řádné plnění bude mít v držení po celou dobu provádění Díla Objednatel.

- b) Záruční listinu za řádné plnění předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle odst. XIII.6. písm. a) Smlouvy. Nepředložení Záruční listiny za řádné plnění opravňuje Objednatele postupovat podle odst. VII.8. Smlouvy.

XIII.7. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční doby:

- a) Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době dle ust. odst. XI.1 jsou zajištěny bankovní zárukou ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku a dále způsobem podle odst. XIII.8. Smlouvy (dále též „**Záruční listina za řádné plnění záručních podmínek**“) ve výši 5 % ze Sjednané ceny bez DPH, platnou po celou Záruční dobu dle ust. odst. XI.1 písm. a) Smlouvy. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během Záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina za řádné plnění záručních podmínek je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek bude mít v držení po celou dobu Záruční doby Objednatel.
- b) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

XIII.8. Pro účely Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony České republiky pojištění záruky s deklarací „na první vyžádání“.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. Smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
- c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. Smlouvy;
- d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
- e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.8. Smlouvy delší než 15 dnů;
- f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
- g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;

- h) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XIV.7. Smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách ze Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídít Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu se Smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

- XV.1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
- XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace uvedené v nabídce Zhotovitele v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.5. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 Smlouvy, alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. XV.6. tohoto článku Smlouvy.
- XV.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a:
- a) osobně dohlížel na řádnou realizaci Stavby;
 - b) účastnil se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem;
 - c) aktivně se účastnil předávání Stavby nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby nebo její části Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem;
 - d) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.
- XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v odst. VII.8. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

- XV.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle Smlouvy Objednatel z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely Smlouvy dodržovat. Dokumenty k OPŽP jsou veřejně dostupné na adrese: https://opzp.cz/files/documents/storage/2025/03/05/1741163919_PrZaP21_verze_10.pdf.
- XV.9. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU.
- XV.10. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
- XV.11. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
- XV.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z Smlouvy podílí z více než 10 %.

XVI. Závěrečná ujednání

- XVI.1. Měnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
- XVI.3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
- XVI.6. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVI.7. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.

- XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.9. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- XVI.10. Zhotovitel se uzavřením Smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci Díla.
- XVI.11. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- XVI.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepochopitelném poměru.
- XVI.13. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.14. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- XVI.15. Přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2: Seznam osob
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Ve Vyškově dne

V Brně dne

.....
Objednatel
**Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace**
Mgr. Jana Vágnerová, ředitelka

.....
Zhotovitel
Abacra stavební s.r.o.
Jiří Knichal, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: P-08-2024 Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy			
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Abacra stavební s.r.o. Videňská 186/118 619 00 Brno	IČO:	11701463
		DIČ:	CZ11701463
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 205 597,55
PSV			8 265 248,69
MON			577 844,00
Vedlejší náklady			378 949,90
Ostatní náklady			357 039,00
Celkem			21 784 679,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	21 784 679,14 CZK	
Základní DPH	21 %	4 574 782,62 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			26 359 461,76 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55	0,00	21 784 679,14	4 574 782,62	26 359 461,76	100
01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení	0,00	14 883 935,57	3 125 626,47	18 009 562,04	68
02	Silnoproudé elektroinstalace	0,00	963 646,11	202 365,68	1 166 011,79	4
03	Vzduchotechnika	0,00	1 912 519,00	401 628,99	2 314 147,99	9
04	Vytápění a plyn	0,00	2 902 496,46	609 524,26	3 512 020,72	13
05a	Měření a regulace - kotelny	0,00	877 606,00	184 297,26	1 061 903,26	4
05b	Měření a regulace - žaluzie	0,00	244 476,00	51 339,96	295 815,96	1
Celkem za stavbu		0,00	21 784 679,14	4 574 782,62	26 359 461,76	100

Popis stavby: P-08-2024 - Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

Popis objektu: SO 01 - MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Popis rozpočtu: 01b - Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 02 - Silnoproudé elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 04 - Vytápění a plyn

Popis rozpočtu: 05a - Měření a regulace - kotelny

Popis rozpočtu: 05b - Měření a regulace - žaluzie

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 403 338,55	6,4
11	Specifikace dodávky	HSV			72 950,00	0,3
11-222	Řídící systémy v DT	HSV			86 900,00	0,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 367,79	0,0
21	Dodávky	HSV			104 100,00	0,5
21-222	Dodávky reg. zařízení - stojovna vytápění a kotelna	HSV			217 500,00	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 709,53	0,3
31-202	Elektromontáže - demontáže	HSV			261 330,00	1,2
31-222	Elektromontáže - ovladače	HSV			10 600,00	0,0
31-222	Elektromontáže - kabeláž	HSV			75 496,00	0,3
31-223	Elektromontáže - nosné konstrukce	HSV			36 575,00	0,2
31-223	Elektromontáže - kabely	HSV			57 651,00	0,3
31-224	Elektromontáže - montážní materiál	HSV			1 725,00	0,0
31-224	Ochranné pospojování a uzemění	HSV			12 215,00	0,1
31-225	Elektromontáže - hodinové zúčtovací služby	HSV			57 100,00	0,3
31-225	Software práce	HSV			5 280,00	0,0
31-226	Elektromontáže - projektové práce	HSV			7 500,00	0,0
31-226	Hodinové zúčtovací služby	HSV			103 860,00	0,5
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			41 151,35	0,2
5	Komunikace	HSV			300 553,90	1,4

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			160 781,85	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			537 619,07	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 759 003,56	26,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 002,76	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			892 051,40	4,1
90	Přípočty	HSV			9 600,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			86 179,40	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			736 508,78	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			192 760,56	0,9
97	Prorážení otvorů	HSV			110 595,38	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			378 466,78	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			176 958,41	0,8
712	Povlakové krytiny	PSV			53 005,70	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			1 900 642,83	8,7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			108 216,00	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			80 109,84	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			76 382,74	0,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			58 797,93	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			1 694 165,00	7,8
731	Kotelny	PSV			1 618 612,93	7,4
731-1	Kouřovody a komíny	PSV			66 110,40	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			110 138,00	0,5

733.1	Rozvod potrubí - ÚT	PSV			404 632,26	1,9
734.1	Armatury ÚT	PSV			342 055,72	1,6
735	Otopná tělesa	PSV			46 333,08	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			125 140,84	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			768 024,32	3,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 559,27	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 265,33	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 058,73	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 215,30	0,0
783	Nátěry	PSV			103 371,80	0,5
784	Malby	PSV			452 452,26	2,1
M21	Elektromontáže	MON			531 540,00	2,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			46 304,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			416 124,89	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			378 949,90	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			357 039,00	1,6
Cena celkem					21 784 679,14	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 403 338,55		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník : TV : (12,85+24,275)*0,6 A : (3,5+6,52+10,48+10,57+6,525)*0,6 B : (16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32)*0,6 C : (3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21)*0,6	m2	156,87900	78,10	12 252,25	822-1	RTS 24/ II
2	113152111R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, okapový chodník (předpoklad 100 mm) : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 156,87900*0,1 zámková dlažba (předpoklad 90 mm) : TV : (1,5+18,38+1,5+24,895+1,5)*1,5*0,09 A : (5,78+11,34)*1,5*0,09 B : (1,5+15,095+1,5)*1,5*0,09 (8,82+6,2)*1,5*0,09 C : (1,5+15,04+1,5)*1,5*0,09 (1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945)*1,5*0,09 C (TČ) : 4,0*3,0*0,09 C (ELE) : 2,0*2,0*0,09	m3	38,68605	336,70	13 025,59	800-2	RTS 24/ II
3	114203101R00	Rozebrání dlažeb a záhozů dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru. zámková dlažba : TV : (1,5+18,38+1,5+24,895+1,5)*1,5*0,06	m3	15,33210	484,00	7 420,74	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A : (5,78+11,34)*1,5*0,06		1,54080				
		B : (1,5+15,095+1,5)*1,5*0,06		1,62855				
		(8,82+6,2)*1,5*0,06		1,35180				
		C : (1,5+15,04+1,5)*1,5*0,06		1,62360				
		(1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945)*1,5*0,06		3,92760				
		C (TČ) : 4,0*3,0*0,06		0,72000				
		C (ELE) : 2,0*2,0*0,06		0,24000				
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	319,09650	2 111,60	673 804,17	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		pro zateplení soklu a uložení zemnění :						
		v místě okapového chodníku :						
		TV : (12,85+24,275)*1,0*0,65		24,13125				
		A : (3,5+6,52+10,48+10,57+6,525)*1,0*0,65		24,43675				
		B : (16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32)*1,0*0,65		56,93025				
		C : (3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21)*1,0*0,65		64,45400				
		v místě zámkové dlažby :						
		TV : (1,5+18,38+1,5+24,895+1,5)*1,0*0,65		31,05375				
		TV (TČ) : 1,25*1,05*0,3		0,39375				
		A : (5,78+11,34)*1,0*0,65		11,12800				
		B : (1,5+15,095+1,5)*1,0*0,65		11,76175				
		(8,82+6,2)*1,0*0,65		9,76300				
		C : (1,5+15,04+1,5)*1,0*0,65		11,72600				
		(1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945)*1,0*0,65		28,36600				
		C (TČ) : (3,0+4,0+3,0)*1,0*0,65		6,50000				
		(4*0,4*0,4*0,8+2,36*1,5+0,3)		4,35200				
		C (ELE) : (2,0+3,0+24,6+4,5)*1,0*1,0		34,10000				
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	172,80426	227,90	39 382,09	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 319,09650 zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,29224*-1			319,09650 -146,29224			
6	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 172,80426*20	m3	3 456,08522	19,10	66 011,23	800-1	RTS 24/ II
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 319,09650 zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,29224*-1	m3	172,80426	312,10	53 932,21	800-1	RTS 24/ II
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, za dalších 40 m : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 172,80426*4	m3	691,21704	275,90	190 706,78	800-1	RTS 24/ II
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 319,09650 zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,29224*-1	m3	172,80426	905,40	156 456,98	800-1	RTS 24/ II
10	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	172,80426	226,10	39 071,04	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkopy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 319,09650		319,09650				
		zásypy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,29224*-1		-146,29224				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po zateplení soklu : v místě okapového chodníku : TV : (12,85+24,275)*0,74*(0,65-0,28) A : (3,5+6,52+10,48+10,57+6,525)*0,74*(0,65-0,28) B : (16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32)*0,74*(0,65-0,28) C : (3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21)*0,74*(0,65-0,28) v místě zámkové dlažby : TV : (1,5+18,38+1,5+24,895+1,5)*0,74*(0,65-0,28) A : (5,78+11,34)*0,74*(0,65-0,28) B : (1,5+15,095+1,5)*0,74*(0,65-0,28) (8,82+6,2)*0,74*(0,65-0,28) C : (1,5+15,04+1,5)*0,74*(0,65-0,28) (1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945)*0,74*(0,65-0,28) C (TČ) : (3,0+4,0+3,0)*1,0*(0,65-0,28) C (ELE) : (2,0+3,0+24,6+4,5)*1,0*0,8	m3	146,29224	148,50	21 724,40	800-1	RTS 24/ II
				10,16483				
				10,29351				
				23,98077				
				27,15001				
				13,08080				
				4,68746				
				4,95441				
				4,11248				
				4,93935				
				11,94863				
				3,70000				
				27,28000				
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 1,5 m kolem okapového chodníku u nepevněných ploch : TV : (12,85+24,275)*1,5	m2	392,19750	31,40	12 315,00	823-1	RTS 24/ II
				55,68750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A : $(3,5+6,52+10,48+10,57+6,525)*1,5$		56,39250				
		B : $(16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32)*1,5$		131,37750				
		C : $(3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21)*1,5$		148,74000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zemní pláň pod konstrukčními vrstvami : okapový chodník : TV : $(12,85+24,275)*0,5$ A : $(3,5+6,52+10,48+10,57+6,525)*0,5$ B : $(16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32)*0,5$ C : $(3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21)*0,5$ zámková dlažba : TV : $(1,5+18,38+1,5+24,895+1,5)*1,5$ A : $(5,78+11,34)*1,5$ B : $(1,5+15,095+1,5)*1,5$ $(8,82+6,2)*1,5$ C : $(1,5+15,04+1,5)*1,5$ $(1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945)*1,5$ C (TČ) : $4,0*3,0$ C (ELE) : $2,0*2,0$	m2	386,26750	15,90	6 141,65	800-1	RTS 24/ II
				18,56250				
				18,79750				
				43,79250				
				49,58000				
				71,66250				
				25,68000				
				27,14250				
				22,53000				
				27,06000				
				65,46000				
				12,00000				
				4,00000				
14	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, drobné terénní úpravy u okapových chodníků : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 392,19750	m2	392,19750	60,70	23 806,39	800-1	RTS 24/ II
				392,19750				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 319,09650	m3	172,80426	497,20	85 918,28	800-1	RTS 24/ II
				319,09650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásypy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,29224*-1			-146,29224			
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	9,80494	139,70	1 369,75	SPCM	RTS 24/ II
		pás šířky 1,5 m kolem okap. chodníku u nezpevněných ploch 2,5kg na 100m2: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 392,19760*0,025			9,80494			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 367,79		
17	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,69244	1 847,10	1 279,01	800-2	RTS 24/ II
		pod TČ :						
		TV : 1,025*1,05*0,15			0,16144			
		C : 2,36*1,5*0,15			0,53100			
18	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	0,92325	3 204,80	2 958,83	801-1	RTS 24/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		pod TČ :						
		TV : 1,025*1,05*0,2			0,21525			
		C : 2,36*1,5*0,2			0,70800			
19	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	2,37400	722,10	1 714,27	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně						
		případných vzpěr,						
		pod TČ :						
		TV : 2*(1,025+1,05)*0,2			0,83000			
		C : 2*(2,36+1,5)*0,2			1,54400			
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2,37400	165,30	392,42	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně						
		případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,37400			2,37400			
21	273361921RT9	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02492	38 625,90	962,56	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod TC : TV : 1,025*1,05*5,398/1000 C : 2,36*1,5*5,398/1000			0,00581 0,01911			
22	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 pro protihlukovou zástěnu : C : 4*0,4*0,4*0,8	m3	0,51200	3 204,80	1 640,86	801-1	RTS 24/ II
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pro protihlukovou zástěnu : C : 4*4*0,4*0,25	m2	1,60000	722,10	1 155,36	801-1	RTS 24/ II
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,60000	m2	1,60000	165,30	264,48	801-1	RTS 24/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				56 834,65		
25	310271430R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárcí plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení požadavek profese VZT : d350 : 6*1	kus	6,00000	649,80	3 898,80	801-4	RTS 24/ II
26	311271177RT4	Zdivo nosné z tvárcí porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K 2.77/2.75 (nadpraží po strop) : 1,5*(2,97-2,1-0,249)	m2	0,93150	1 833,80	1 708,18	801-1	RTS 24/ II
27	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm 2.77/2.78 : 1,0	kus	1,00000	1 573,70	1 573,70	801-1	RTS 24/ II
28	317121043RT2	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm nad prostupy VZT v případě porušení zdiva : 2.22 : 1	kus	2,00000	3 570,70	7 141,40	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.53 : 1		1,00000				
29	317121044RU1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	3 372,30	3 372,30	801-1	RTS 24/ II
		2.77/2.75 : 1,0		1,00000				
30	342172142R00	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, stěna jednoduchá, tloušťka 60 mm, skryté kotvení s použitím zvedacího mechanismu, protihluková zástěna :	m2	10,00000	448,70	4 487,00	801-2	RTS 24/ II
		C : 4,0*2,5		10,00000				
31	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	1,11900	1 144,30	1 280,47	801-1	RTS 24/ II
		2.77/2.78 (nadpraží po strop) : 1,5*(2,97-2,1-0,124)		1,11900				
32	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pro stoupací vedení rozvodů elektro :	m2	3,00000	954,80	2 864,40	801-1	RTS 24/ II
		1.91 : 2*3,0*0,5		3,00000				
33	444172124R00	Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, střecha jednoduchá, tloušťka 100 mm, upevnění skrz, trapéz 4 vlny s použitím zvedacího mechanismu, protihluková zástěna :	m2	12,00000	588,10	7 057,20	801-2	RTS 24/ II
		C : 4,0*3,0		12,00000				
34	61210424RX	Panel sendvičový stěnový, tl. 60 mm, plechové opláštění s PVDF povrch. úpravou, jádro z IPN pěny, 25 dB, podrobněji viz TZ protihluková zástěna :	m2	10,00000	969,80	9 698,00		Vlastní
		C : 4,0*2,5		10,00000				
35	61210426RX	Panel sendvičový střešní, tl. 100 mm, plechové opláštění s PVDF povrch. úpravou, jádro z IPN pěny, 24 dB, podrobněji viz TZ protihluková zástěna :	m2	12,00000	1 146,10	13 753,20		Vlastní
		C : 4,0*3,0		12,00000				
Díl: 5		Komunikace				300 553,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 386,26750	m2	386,26750	204,50	78 991,70	822-1	RTS 24/ II
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. TV : (1,5+18,38+1,5+24,895+1,5)*1,5 A : (5,78+11,34)*1,5 B : (1,5+15,095+1,5)*1,5 (8,82+6,2)*1,5 C : (1,5+15,04+1,5)*1,5 (1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945)*1,5 C (TČ) : 4,0*3,0 C (ELE) : 2,0*2,0	m2	255,53500	328,80	84 019,91	822-1	RTS 24/ II
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm TV : 1,5+18,38+1,5+24,895+1,5 A : 5,78+11,34 B : 1,5+15,095+1,5 8,82+6,2 C : 1,5+15,04+1,5 1,93+5,38+3,77+1,5+10,11+1,5+11,005+1,5+6,945 C (TČ) : 2*(4,0*3,0) C (ELE) : 2*2,0	m	187,69000	283,90	53 285,19	822-1	RTS 24/ II
39	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m okapový chodník : TV : (12,85+24,275)*0,5	m2	130,73250	644,50	84 257,10	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A : (3,5+6,52+10,48+10,57+6,525)*0,5				18,79750		
		B : (16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32)*0,5				43,79250		
		C : (3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21)*0,5				49,58000		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						537 619,07	
40	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1 112,01000	155,60	173 028,76	801-4	RTS 24/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1NP :

TV :

1.04 : 20,7

20,70000

1.05 : 11,72

11,72000

A :

1.07 : 15,22

15,22000

1.12 : 8,92

8,92000

1.13 : 9,59

9,59000

1.14 : 17,33

17,33000

1.15 : 15,64

15,64000

1.16 : 15,2

15,20000

B :

1.24 : 26,55

26,55000

1.27 : 5,12

5,12000

1.31 : 29,63

29,63000

1.32 : 31,78

31,78000

1.33 : 37,04

37,04000

1.35 : 29,9

29,90000

C :

1.56 : 26,55

26,55000

1.62 : 29,73

29,73000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.63 : 31,83		31,83000				
		1.64 : 37,3		37,30000				
		1.66 : 29,82		29,82000				
		1.74 : 19,0		19,00000				
		1.79 : 29,54		29,54000				
		1.83 : 29,16		29,16000				
		2NP :						
		A :						
		2.04 : 43,66		43,66000				
		2.14 : 19,81		19,81000				
		2.16 : 42,6		42,60000				
		B :						
		2.15 : 116,52		116,52000				
		2.17 : 26,61		26,61000				
		2.22 : 4,88		4,88000				
		2.23 : 29,88		29,88000				
		2.24 : 32,32		32,32000				
		2.25 : 37,04		37,04000				
		2.27 : 29,9		29,90000				
		C :						
		2.51 : 26,65		26,65000				
		2.53 : 4,67		4,67000				
		2.56 : 30,03		30,03000				
		2.57 : 31,09		31,09000				
		2.58 : 37,94		37,94000				
		2.60 : 30,04		30,04000				
		2.75 : 7,69		7,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.77 : 4,27		4,27000				
		2.78 : 44,94		44,94000				
		2.79 : 4,2		4,20000				
41	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ² jakékoliv šířky rýhy, zapravení rýh pro ZTI : pro odvod kondenzátu z neutralizačního boxu stěnou :	m	0,25000	73,10	18,28	801-4	RTS 24/ II
		1.07 : 0,25		0,25000				
42	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m ²	2 739,08365	133,10	364 572,03	801-4	RTS 24/ II
		1NP :						
		TV :						
		1.01 : (11,55+23,535)*(5,78-2,0)-7*1,77*2,5-7*1,77*0,6		94,21230				
		1.04 : (3,94+6,71+1,92)*3,05-2*1,77*0,88-1,45*1,97		32,36680				
		1.05 : (2*3,78+2*3,1)*3,05-0,9*1,97-1,74*2,21		36,34960				
		A :						
		1.06 : (1,92+2,0)*2,93-1,45*1,97		8,62910				
		1.07 : (6,44+2,415)*2,93-1,2*0,88		24,88915				
		1.12 : 1,86*2,93-1,2*0,88		4,39380				
		1.13 : 2,18*2,93-1,2*0,88		5,33140				
		1.14 : (2,7+1,2)*2,93-1,2*0,88		10,37100				
		1.15 : (2,86+5,45)*2,93-2,08*2,87-0,9*1,97		16,60570				
		1.16 : 2,375*2,93		6,95875				
		B :						
		1.23 : (1,8+0,9+0,79)*2,93-1,45*1,97		7,36920				
		1.24 : (1,8+4,23+2,32+5,59+2,32+0,27+1,0+4,77+1,17+3,8)*2,93-1,45*1,97-7*0,8*1,97-0,9*1,97		64,23960				
		1.27 : (1,975+2,57)*2,93-1,2*0,87		12,27285				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31 : $(4,17+5,81+4,97+4,73+1,6)*2,93-2*2,36*2,08-0,8*1,97$		50,95680				
		1.32 : $(2*6,53+2*4,94)*2,93-1,2*2,08-2,36*2,08-0,8*1,97$		58,23340				
		1.33 : $(2*5,195+2*7,16)*2,93-2*2,36*2,08-0,8*1,97$		61,00670				
		1.35 : $(5,69+5,29)*2,93-3*1,2*2,08$		24,68340				
		1.45 : $(2*4,19+2*2,74)*2,93-1,2*2,08-1,16*2,925-0,8*1,97$		33,14480				
		1.46 : $(2*4,19+2*2,7)*2,93-1,2*2,08-0,8*1,97$		36,30340				
		1.47 : $(2*5,62+2*5,13)*2,93-2,36*2,08-3*1,2*2,08-0,8*1,97$		49,02220				
		C :						
		1.23 : $(1,8+0,76+8,16)*2,93-1,45*1,97$		28,55310				
		1.56 : $(1,8+4,16+2,32+5,66+2,32+0,27+1,0+4,77+1,7+3,8)*2,93-1,45*1,97-6*0,8*1,97-0,7*1,97$		67,76250				
		1.62 : $(1,7+4,74+4,96+6,12+4,15)*2,93-2*2,36*2,08-0,8*1,97$		52,09950				
		1.63 : $(2*6,535+2*4,94)*2,93-1,2*2,08-2,36*2,08-0,8*1,97$		58,26270				
		1.64 : $(5,265+7,115)*2,93-2*2,36*2,08$		26,45580				
		1.66 : $(5,235+5,69)*2,93-3*1,2*2,08$		24,52225				
		1.69 : $0,74*2,93$		2,16820				
		1.74 : $(2*4,43+2*4,26)*2,93-2*1,2*2,08-0,8*1,97$		44,35540				
		1.79 : $(2*6,34+2*4,66)*2,93-2*1,2*2,08-0,8*1,97$		57,89200				
		1.83 : $(2*6,34+2*4,66)*2,93-2,36*2,08-0,8*1,97$		57,97520				
		1.92 : $5,18*2,93$		15,17740				
		2NP :						
		A :						
		2.03 : $2*9,31*2,97-4*1,2*2,08-2*0,8*1,97-0,9*1,97$		40,39240				
		2.04 : $(6,38+9,76+4,37+2,98+0,78+4,38+2,84+2,47)*2,97-4*1,2*2,08-3*0,8*1,97$		86,14920				
		2.05 : $(2*2,75+2*6,28)*2,97-2,08*2,08-3*0,8*1,97$		44,58380				
		2.06 : $(1,815+2,98)*2,97$		14,24115				
		2.14 : $(2*2,375+2*8,38)*2,97-2,08*2,08-1,2*2,08-2*0,9*1,97$		53,51630				
		2.15 : $6,84*2,97-0,8*1,97$		18,73880				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.16 : (2*6,69+2*6,385)*2,97-3*2,36*2,08-0,8*1,97				61,36310		
		B :						
		2.15 : (5,15+0,9+1,8+0,8)*2,97-1,45*1,97				22,83400		
		2.17 : (1,8+4,23+2,32+5,6+2,32+0,27+1,0+4,77+1,7+3,8)*2,97-8*0,8*1,97				69,98770		
		2.22 : (4,17+1,17)*2,97				15,85980		
		2.23 : (1,67+4,74+4,98+6,18+4,17)*2,97-2*2,36*2,08-0,8*1,97				53,17420		
		2.24 : (2*6,545+2*4,93)*2,97-1,2*2,08-2,36*2,08-0,8*1,97				59,18070		
		2.25 : (5,195+7,16)*2,97-2,36*2,08				31,78555		
		2.27 : (5,29+5,69)*2,97-3*1,2*2,08-0,8*1,97				23,54660		
		2.38 : (2*4,19+2*2,74)*2,97-2,36*2,08-0,8*1,97				34,67940		
		2.39 : (2*4,19+2*2,7)*2,97-1,2*2,08-0,8*1,97				36,85460		
		2.40 : (2*5,62+2*5,13)*2,97-2,36*2,08-3*1,2*2,08-0,8*1,97				49,88220		
		2.41 : (2*5,43+2*5,13)*2,97-2,36*2,08-1,2*2,08-0,8*1,97				53,74560		
		2.42 : (2*2,53+2*5,13)*2,97-1,2*2,08-2,36*2,08-0,8*1,97				36,51960		
		C :						
		2.15 : (1,8+0,76+8,16+2,0)*2,97-1,45*1,97				34,92190		
		2.46 : (2*3,35+2*5,16)*2,97-1,2*2,08*0,8*1,97				46,61570		
		2.47 : (2*3,56+2*5,15)*2,97-2*1,2*2,08-2*0,8*1,97				43,59340		
		2.48 : (2*2,985+2*5,15)*2,97-1,2*2,08-3*0,8*1,97				41,09790		
		2.49 : (2*3,58+2*5,14)*2,97-2*1,2*2,08-2*0,8*1,97				43,65280		
		2.50 : (2*8,0+2*5,14)*2,97-3*1,2*2,08-0,8*1,97				68,98760		
		2.51 : (1,8+4,16+2,32+5,72+2,32+0,27+1,0+4,78+1,7+3,8)*2,97-7*0,8*1,97				71,74190		
		2.53 : (1,97+2,37)*2,97-1,12*0,88				11,90420		
		2.56 : (1,7+4,74+4,96+6,18+4,13)*2,97-2*2,36*2,08-0,8*1,97				53,08510		
		2.57 : (2*6,33+2*4,94)*2,97-1,2*2,08-2,36*2,08-0,8*1,97				57,96300		
		2.58 : (5,2+7,31)*2,97-2*2,36*2,08				27,33710		
		2.60 : (5,235+5,73)*2,97-3*1,2*2,08				25,07805		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.64 : (6,11+9,69+0,6+2,23+0,6+1,57+2,31+7,22+3,78+6,28)*2,97-3*1,2*2,08-0,8*1,97-2*1,25*1,97		105,96930				
		2.65 : (2*3,63+2*5,41)*2,97-1,2*2,08-0,8*1,97-2*0,6*1,97		47,26160				
		2.69 : (6,42+5,19)*2,97-1,2*2,08		31,98570				
		2.70 : 2,06*2,97-0,8*1,97		4,54220				
		2.72 : 2,06*2,97-0,8*1,97		4,54220				
		2.75 : (2*3,9+2*1,97)*2,97-2,36*2,08-1,45*1,97-2*0,8*1,97-1,0*1,97		21,98050				
		2.77 : (2*2,0+2*2,13)*2,97-2*1,0*1,97-0,7*1,97		19,21320				
		2.78 : (2*8,75+2*5,18)*2,97-4*1,2*0,88-1,0*1,97		76,55020				
		2.79 : (2*1,97+2*2,13)*2,97-2*0,86*0,88-0,7*1,97		21,46140				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	5 759 003,56						
43	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	696,66010	58,60	40 824,28	801-1	RTS 24/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

TV-1NP :

JV : 2*1,77*0,88+3*1,77*2,08+2*1,77*0,88 17,27520

SZ : 7*1,77*1,1 13,62900

SV : 1,74*2,21 3,84540

TV-2NP :

SZ : 7*1,77*2,5 30,97500

A-1NP :

JV : 4*1,2*0,88+2,08*2,87+1*2,08*0,88+2*2,36*2,36 23,16320

SZ : 8*1,2*2,08+1,21*2,79 23,34390

A-2NP :

JV : 4*1,2*2,08+2*2,08*2,08+2*2,36*2,08 28,45440

SZ : 9*1,2*2,08 22,46400

SV : 1*2,36*2,08 4,90880

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-1NP :						
		JV : 5*1,2*2,08				12,48000		
		JZ : 2*0,55*0,87+3*1,2*2,08+1*1,2*2,08+1,16*2,925+1*2,36*2,08				19,24280		
		JV : 4*1,2*2,08+1*2,36*2,08				14,89280		
		SV : 2*2,36*2,08+1*1,2*2,08				12,31360		
		JZ : 1*2,38*0,87+3*2,36*2,08+1*1,2*2,08				19,29300		
		SZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		SV : 4*1,2*2,08+1,07*2,78				12,95860		
		SZ : 5*1,2*2,08+1,21*2,79				15,85590		
		B-2NP :						
		JV : 5*1,2*2,08				12,48000		
		JZ : 2*0,55*0,87+1*1,2*0,91+2*2,36*2,08+2*1,2*2,08				16,85860		
		JV : 4*1,2*2,08+1*2,36*2,08				14,89280		
		SV : 2*2,36*2,08+1*1,2*2,08				12,31360		
		JZ : 1*2,38*0,87+3*2,36*2,08+1*1,2*2,08				19,29300		
		SZ : 2*2,36*2,08				9,81760		
		SV : 5*1,2+2,08				8,08000		
		SZ : 6*1,2*2,08				14,97600		
		C-1NP :						
		JV : 7*1,2*2,08+2,98*2,53				25,01140		
		JZ : 5*1,2*2,08				12,48000		
		JV : 4*2,36*2,08				19,63520		
		SV : 5*1,2*2,08+1*2,36*2,08				17,38880		
		JV : 2,36*2,94				6,93840		
		SV : 1,16*2,91+2*0,86*0,88				4,88920		
		SZ : 3*1,2*2,08				7,48800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ : 1*1,2*2,08+3*2,36*2,08+1*1,2*2,08		19,71840				
		SZ : 2*2,36*2,08		9,81760				
		SV : 4*1,2*2,08+1,07*2,78		12,95860				
		SZ : 3*1,2*2,08+1,21*2,79		10,86390				
		JZ : 1*1,2*0,88		1,05600				
		SZ : 2*1,2*0,88+1,25*2,97+1,25*2,97		9,53700				
		C-2NP :						
		JV : 9*1,2*2,08		22,46400				
		JZ : 4*1,2*2,08+1*1,2*2,08		12,48000				
		JV : 4*2,36*2,08		19,63520				
		SV : 5*1,2*2,08+1*2,36*2,08		17,38880				
		JV : 1*2,36*2,08		4,90880				
		SV : 1*1,2*2,08+2*0,86*0,88		4,00960				
		SZ : 3*1,2*2,08		7,48800				
		JZ : 1*2,38*0,88+3*2,36*2,08+1*1,2*2,08		19,31680				
		SZ : 2*2,36*2,08		9,81760				
		SV : 5*1,2*2,08		12,48000				
		SZ : 4*1,2*2,08		9,98400				
		JZ : 1*1,2*0,88		1,05600				
		SZ : 4*1,2*0,88		4,22400				
44	622318132RT3	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Hmoždinka	m2	12,00400	3 469,30	41 645,48	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		A u dveří : 2*1,42*3,15		8,94600				
		B u dveří : 1,1*2,78		3,05800				
45	622318136RT3	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	2,99620	5 131,30	15 374,40	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

A u dveří (podhled) : 1,42*2,11

2,99620

46	622319150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	230,92380	2 340,80	540 546,43	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

ostění a nadpraží oken :

TV-1NP :

JV : $(2 \cdot (1,77 + 2 \cdot 0,88) + 3 \cdot (1,77 + 2 \cdot 2,08) + 2 \cdot (1,77 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,18$

5,74380

SZ : $(7 \cdot (1,77 + 2 \cdot 1,1)) \cdot 0,18$

5,00220

SV : $(1,74 + 2 \cdot 2,21) \cdot 0,18$

1,10880

TV-2NP :

SZ : $(7 \cdot (1,77 + 2 \cdot 2,5)) \cdot 0,18$

8,53020

A-1NP :

JV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88) + (2,08 + 2 \cdot 2,87) + 1 \cdot (2,08 + 2 \cdot 0,88) + 2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,36)) \cdot 0,18$

6,77880

SZ : $(8 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,21 + 2 \cdot 2,79)) \cdot 0,18$

8,94060

A-2NP :

JV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 2 \cdot (2,08 + 2 \cdot 2,08) + 2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

8,45280

SZ : $(9 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

8,68320

SV : $(1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

1,17360

B-1NP :

JV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

4,82400

JZ : $(2 \cdot (0,55 + 2 \cdot 0,87) + 3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,16 + 2 \cdot 2,925) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

7,11900

JV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

5,03280

SV : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$

3,31200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ : $(1 \cdot (2,38 + 2 \cdot 0,87) + 3 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,22720		
		SZ : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				2,34720		
		SV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,07 + 2 \cdot 2,78)) \cdot 0,18$				5,05260		
		SZ : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,21 + 2 \cdot 2,79)) \cdot 0,18$				6,04620		
		B-2NP :						
		JV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				4,82400		
		JZ : $(2 \cdot (0,55 + 2 \cdot 0,87) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,91) + 2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,64480		
		JV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,03280		
		SV : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				3,31200		
		JZ : $(1 \cdot (2,38 + 2 \cdot 0,87) + 3 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,22720		
		SZ : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				2,34720		
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				4,82400		
		SZ : $(6 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,78880		
		C-1NP :						
		JV : $(7 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (2,98 + 2 \cdot 2,53)) \cdot 0,18$				8,20080		
		JZ : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				4,82400		
		JV : $(4 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				4,69440		
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,99760		
		JV : $(2,36 + 2 \cdot 2,94) \cdot 0,18$				1,48320		
		SV : $((1,16 + 2 \cdot 2,91) + 2 \cdot (0,86 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,18$				2,19960		
		SZ : $(3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				2,89440		
		JZ : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 3 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				5,45040		
		SZ : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$				2,34720		
		SV : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,07 + 2 \cdot 2,78)) \cdot 0,18$				5,05260		
		SZ : $(3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + (1,21 + 2 \cdot 2,79)) \cdot 0,18$				4,11660		
		JZ : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,18$				0,53280		
		SZ : $(2 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88) + (1,25 + 2 \cdot 2,97) + (1,25 + 2 \cdot 2,97)) \cdot 0,18$				3,65400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C-2NP :						
		JV : $(9 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		8,68320				
		JZ : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		4,82400				
		JV : $(4 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		4,69440				
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		5,99760				
		JV : $(1 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		1,17360				
		SV : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08) + 2 \cdot (0,86 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,18$		1,90800				
		SZ : $(3 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		2,89440				
		JZ : $(1 \cdot (2,38 + 2 \cdot 0,88) + 3 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08) + 1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		5,23080				
		SZ : $(2 \cdot (2,36 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		2,34720				
		SV : $(5 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		4,82400				
		SZ : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 2,08)) \cdot 0,18$		3,85920				
		JZ : $(1 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,18$		0,53280				
		SZ : $(4 \cdot (1,2 + 2 \cdot 0,88)) \cdot 0,18$		2,13120				
47	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	2,99620	264,50	792,49	801-1	RTS 24/ II
		Nanese ní lepic ího t melu na izola ní desky, nalepen í desek, zaji št ěn í tal ířov ými h možd inkami (6 ks/m2), natažen í st ěrky, vtlač en í v ýztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohov ých lišt (0,14 m/m2), přehlazen í st ěrky, nanese ní druhé vyrovnávac í st ěrky, kontaktn í nát ěr, tenkovrstv á om ítk a. Bez dodávky materiálu.						
		A u dve ř í :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,99620		2,99620				
48	622391113R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 10 ks/m2, s dodávkou hmoždinek, Hmoždinka	m2	2 342,77648	105,80	247 865,75	801-1	RTS 24/ II
		zapu št ěné hmoždinky vč. zátky pro zapu št ěnou montáž ze shodného druhu izolantu (průměr 65 mm) :						
		šedý EPS tl. 180 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2143,84128		2 143,84128				
		fenolická pěna tl. 100 mm (st ěny) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,00400		12,00400				
		fenolická pěna tl. 180 mm (podhled u vstupu do A) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,99620		2,99620				
		sokl EPS tl. 180 mm, částečně i sokl EPS tl. 260 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 152,18875		152,18875				
		XPS tl. 160 mm v napojení střeš na stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 14,70625		14,70625				
		XPS tl. 180 mm v napojení střeš na stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,04000		17,04000				
49	622300152R00	Profily dilatační montáž	m	79,60000	97,00	7 721,20	801-1	RTS 24/ II
		rohová dilatační lišta :						
		TV/A : 3,3+3,3		6,60000				
		A/B : 2*6,7		13,40000				
		B : 2*6,7		13,40000				
		B/C : 6,7		6,70000				
		C : 5*6,7+2*3,0		39,50000				
50	622319054R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování zdí, PVC profilem s tkaninou, Lišta omítková napojovací; materiál: plast; tkanina sklovláknitá	m	28,48000	311,20	8 862,98	801-1	RTS 24/ II
		Napojení zdí nad střechami :						
		TV-JV : 24,85		24,85000				
		A-JZ : 3,63		3,63000				
51	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	2 421,51153	7,60	18 403,49	801-1	RTS 24/ II
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnútnejším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šedý EPS tl. 180 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2143,84128		2		143,84128		
		ostění a nadpraží oken a dveří : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 230,92380				230,92380		
		fenolická pěna tl. 100 mm (stěny) : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,00400				12,00400		
		fenolická pěna tl. 180 mm (podhled u vstupu do A) : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,99620				2,99620		
		XPS tl. 160 mm v napojení střech na stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 14,70625				14,70625		
		XPS tl. 180 mm v napojení střech na stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,04000				17,04000		
52	622477121RT2	Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10 % postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky šedý EPS tl. 180 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2143,84128	m2	2 573,70028	132,20	340 243,18	801-4	RTS 24/ II
		ostění a nadpraží oken a dveří : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 230,92380				230,92380		
		fenolická pěna tl. 100 mm (stěny) : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,00400				12,00400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		fenolická pěna tl. 180 mm (podhled u vstupu do A) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,99620				2,99620		
		sokl EPS tl. 180 mm, částečně i sokl EPS tl. 260 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 152,18875				152,18875		
		XPS tl. 160 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 14,70625				14,70625		
		XPS tl. 180 mm v napojení střech na stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,04000				17,04000		
53	622481292R00	Montáž podparapetní lišty do výztužné stěrky, bez dodávky	m	415,51000	15,90	6 606,61	801-1	RTS 24/ II
		Montáž parapetní lišty pro styk parapet/fasáda :						
		TV-1NP :						
		JV : 2*1,7+3*1,77+2*1,77				12,25000		
		SZ : 7*1,77				12,39000		
		TV-2NP :						
		SZ : 7*1,77				12,39000		
		A-1NP :						
		JV : 4*1,2+1*2,08+2*2,36				11,60000		
		SZ : 8*1,2				9,60000		
		A-2NP :						
		JV : 4*1,2+2*2,08+2*2,36				13,68000		
		SZ : 9*1,2				10,80000		
		SV : 1*2,36				2,36000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-1NP :						
		JV : 5*1,2				6,00000		
		JZ : 2*0,55+3*1,2+1*1,2+1*2,36				8,26000		
		JV : 4*1,2+1*2,36				7,16000		
		SV : 2*2,36+1*1,2				5,92000		
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2				10,66000		
		SZ : 2*2,36				4,72000		
		SV : 4*1,2				4,80000		
		SZ : 5*1,2				6,00000		
		B-2NP :						
		JV : 5*1,2				6,00000		
		JZ : 2*0,55+1*1,2+2*2,36+2*1,2				9,42000		
		JV : 4*1,2+1*2,36				7,16000		
		SV : 2*2,36+1*1,2				5,92000		
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2				10,66000		
		SZ : 2*2,36				4,72000		
		SV : 5*1,2				6,00000		
		SZ : 6*1,2				7,20000		
		C-1NP :						
		JV : 7*1,2				8,40000		
		JZ : 5*1,2				6,00000		
		JV : 4*2,36				9,44000		
		SV : 5*1,2+1*2,36				8,36000		
		SV : 2*0,86				1,72000		
		SZ : 3*1,2				3,60000		
		JZ : 1*1,2+3*2,36+1*1,2				9,48000		
		SZ : 2*2,36				4,72000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 4*1,2		4,80000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		SZ : 2*1,2		2,40000				
		C-2NP :						
		JV : 9*1,2		10,80000				
		JZ : 4*1,2+1*1,2		6,00000				
		JV : 4*2,36		9,44000				
		SV : 5*1,2+1*2,36		8,36000				
		JV : 1*2,36		2,36000				
		SV : 1*1,2+2*0,86		2,92000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 5*1,2		6,00000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		Montáž parapetního profilu s podomítkovou okapnicí pro styk parapet/ostění :						
		TV-1NP :						
		JV : 2*(2+3+2)*0,18		2,52000				
		SZ : 2*7*0,18		2,52000				
		TV-2NP :						
		SZ : 2*7*0,18		2,52000				
		A-1NP :						
		JV : 2*(4+1+2)*0,18		2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ : 2*8*0,18				2,88000		
		A-2NP :						
		JV : 2*(4+2+2)*0,18				2,88000		
		SZ : 2*9*0,18				3,24000		
		SV : 2*1*0,18				0,36000		
		B-1NP :						
		JV : 2*5*0,18				1,80000		
		JZ : 2*(2+3+1)*0,18+1*0,18				2,34000		
		JV : 2*(4+1)*0,18				1,80000		
		SV : 2*(2+1)*0,18				1,08000		
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18				1,80000		
		SZ : 2*2*0,18				0,72000		
		SV : 2*4*0,18				1,44000		
		SZ : 2*5*0,18				1,80000		
		B-2NP :						
		JV : 2*5*0,18				1,80000		
		JZ : 2*(2+1+2+2)*0,18				2,52000		
		JV : 2*(4+1)*0,18				1,80000		
		SV : 2*(2+1)*0,18				1,08000		
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18				1,80000		
		SZ : 2*2*0,18				0,72000		
		SV : 2*5*0,18				1,80000		
		SZ : 2*6*0,18				2,16000		
		C-1NP :						
		JV : 2*7*0,18				2,52000		
		JZ : 2*5*0,18				1,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JV : 2*4*0,18		1,44000				
		SV : 2*(5+1)*0,18		2,16000				
		SV : 2*2*0,18		0,72000				
		SZ : 2*3*0,18		1,08000				
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18		1,80000				
		SZ : 2*2*0,18		0,72000				
		SV : 2*4*0,18		1,44000				
		SZ : 2*3*0,18		1,08000				
		JZ : 2*1*0,18		0,36000				
		SZ : 2*2*0,18		0,72000				
		C-2NP :						
		JV : 2*9*0,18		3,24000				
		JZ : 2*(4+1)*0,18		1,80000				
		JV : 2*4*0,18		1,44000				
		SV : 2*(5+1)*0,18		2,16000				
		JV : 2*1*0,18		0,36000				
		SV : 2*(1+2)*0,18		1,08000				
		SZ : 2*3*0,18		1,08000				
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18		1,80000				
		SZ : 2*2*0,18		0,72000				
		SV : 2*5*0,18		1,80000				
		SZ : 2*4*0,18		1,44000				
		JZ : 2*1*0,18		0,36000				
		SZ : 2*4*0,18		1,44000				
54	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2 573,70028	39,70	102 175,90	801-1	RTS 24/ II
		šedý EPS tl. 180 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2143,84128		2 143,84128				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží oken a dveří :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 230,92380		230,92380				
		fenolická pěna tl. 100 mm (stěny) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,00400		12,00400				
		fenolická pěna tl. 180 mm (podhled u vstupu do A) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,99620		2,99620				
		sokl EPS tl. 180 mm, částečně i sokl EPS tl. 260 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 152,18875		152,18875				
		XPS tl. 160 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 14,70625		14,70625				
		XPS tl. 180 mm v napojení střeš na stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,04000		17,04000				
55	713132111R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami doplňkové práce přebroušení izolantu zbroušení fasádního EPS v místě parapetu do spádu min. 1% :	m2	60,30900	15,50	934,79	800-713	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		TV-1NP :						
		JV : 2*1,7+3*1,77+2*1,77		12,25000				
		SZ : 7*1,77		12,39000				
		TV-2NP :						
		SZ : 7*1,77		12,39000				
		A-1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JV : 4*1,2+1*2,08+2*2,36		11,60000				
		SZ : 8*1,2		9,60000				
		A-2NP :						
		JV : 4*1,2+2*2,08+2*2,36		13,68000				
		SZ : 9*1,2		10,80000				
		SV : 1*2,36		2,36000				
		B-1NP :						
		JV : 5*1,2		6,00000				
		JZ : 2*0,55+3*1,2+1*1,2+1*2,36		8,26000				
		JV : 4*1,2+1*2,36		7,16000				
		SV : 2*2,36+1*1,2		5,92000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 4*1,2		4,80000				
		SZ : 5*1,2		6,00000				
		B-2NP :						
		JV : 5*1,2		6,00000				
		JZ : 2*0,55+1*1,2+2*2,36+2*1,2		9,42000				
		JV : 4*1,2+1*2,36		7,16000				
		SV : 2*2,36+1*1,2		5,92000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 5*1,2		6,00000				
		SZ : 6*1,2		7,20000				
		C-1NP :						
		JV : 7*1,2		8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ : 5*1,2		6,00000				
		JV : 4*2,36		9,44000				
		SV : 5*1,2+1*2,36		8,36000				
		SV : 2*0,86		1,72000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*1,2+3*2,36+1*1,2		9,48000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 4*1,2		4,80000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		SZ : 2*1,2		2,40000				
		C-2NP :						
		JV : 9*1,2		10,80000				
		JZ : 4*1,2+1*1,2		6,00000				
		JV : 4*2,36		9,44000				
		SV : 5*1,2+1*2,36		8,36000				
		JV : 1*2,36		2,36000				
		SV : 1*1,2+2*0,86		2,92000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 5*1,2		6,00000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		Mezisoučet		335,05000				
		Konec provozního součtu						
		šířka izolantu 0,18 m : 335,05*0,18		60,30900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	62-001	Provedení tahových a odtahových zkoušek IN SITU dle požadavků v TZ	kompl	1,00000	4 408,20	4 408,20		Vlastní
57	622319336RTX	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem tloušťky 180 mm, lambda D = 0,031 W/(m.K), kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní), Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), zátka pro zapuštěnou montáž ze shodného druhu izolantu (průměr 65 mm), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Včetně rohových lišt na hranách budov. lambda D = 0,031 W/(m.K) : TV : $24,275 \times 3,3 + 24,275 \times 2,73 + 5,475 \times (3,52 + 5,39) / 2 + 12,91 \times (6,37 + 8,67) / 2$ 24,895*6,25+12,91*(6,37+8,67)/2+2,78*(4,2+5,1)/2 A : $(22,69 + 6,525 + 23,515 + 6,52) \times 6,7 + 2,62 \times (2,16 + 3,0) / 2 + 2,6 \times (1,3 + 0,5) / 2$ B : $(16,2 + 15,095 + 15,105 + 21,585 + 10,32 + 15,09 + 15,685 + 14,355) \times 6,7 + 0,7 \times 3,3$ C : $(15,07 + 15,040 + 15,78 + 10,36 + 7,78 + 10,11 + 11,005 + 6,945) \times 6,7 + 0,7 \times 3,3$ $(19,63 + 13,86 + 13,9 + 21,54) \times 6,7 + (2 \times 3,06 + 2 \times 1,06) \times 2,7$ odpočet výpni otvorů : Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 696,66010*-1 odpočet XPS tl. 160 mm u napojení stěn na střechy (B/C) : Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 14,70625*-1 odpočet XPS tl. 180 mm u napojení stěn na střechy (TV, A, C - proti hl. st.) : Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,04000*-1	m2	2 143,84128	1 767,80	3 789 882,61		Vlastní
58	622319352RX	Zateplení fasády šedým expandovaným polystyrenem tloušťky 20 mm, lambda D = 0,031 W/(m.K), kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní), Nanesení nízkoexpanzní PUR pěny na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Včetně nadpražní lišty s okapničkou. lambda D = 0,031 W/(m.K) : na kryt žaluziového boxu :	m2	42,63020	1 624,00	69 231,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ž1e : 31*1,2*0,28		10,41600				
		Ž2e : 18*2,36*0,28		11,89440				
		Ž3e : 2*2,08*0,28		1,16480				
		na pruh 150 mm kolem žaluziového boxu :						
		Ž1e : 31*(0,28+0,15+1,2+0,15+0,28)*0,15		9,57900				
		Ž2e : 18*(0,28+0,15+2,36+0,15+0,28)*0,15		8,69400				
		Ž3e : 2*(0,28+0,15+2,08+0,15+0,28)*0,15		0,88200				
59	622319525RVX	Zateplení stěny extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, lambda D = 0,034 W/(m.K), zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	14,70625	2 380,50	35 008,23		Vlastní
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), zátka pro zapuštěnou montáž ze shodného druhu izolantu(průměr 65 mm), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		lambda D = 0,034 W/(m.K) :						
		V úrovni střech napojených na stěny :						
		B/C : (21,585+2*0,52)*0,65		14,70625				
60	622319526RVX	Zateplení stěny extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, lambda D = 0,034 W/(m.K), zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,04000	2 525,90	43 041,34		Vlastní
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), zátka pro zapuštěnou montáž ze shodného druhu izolantu(průměr 65 mm), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		lambda D = 0,034 W/(m.K) :						
		V úrovni střech napojených na stěny :						
		TV-JV : 24,85*0,5		12,42500				
		A-JZ : 3,63*0,5		1,81500				
		C (protihlukový zákryt) : 4,0*0,7		2,80000				
61	622390110RX	Zateplení soklu soklovým EPS, bez povrchové úpravy, bez dodávky tepelné izolace	m2	195,67125	193,90	37 940,66		Vlastní
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), Včetně veškerého materiálu. Bez tepelné izolace, která je ve specifikaci.						
		podzemní část TI tl. 260 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TV : $(24,275+18,38+24,895+15,33)*0,45$		37,29600				
		A : $(22,69+6,525+23,515+6,52)*0,45$		26,66250				
		B : $(16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,45$		55,54575				
		C : $(15,07+15,040+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945)*0,45$		41,44050				
		$(19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,06+2*1,06)*0,45$		34,72650				
62	622390211RX	Zateplení soklu soklovým EPS, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, bez dodávky tepelné izolace	m2	152,18875	471,00	71 680,90		Vlastní
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr, marmolitová omítka. Včetně veškerého materiálu. Bez tepelné izolace, která je ve specifikaci. TI tl. 180 mm : lambda D = 0,034 W/(m.K) : TV : $(24,275+18,38+24,895+15,33)*0,2$ 16,57600 A : $(22,69+6,525+23,515+6,52)*0,2$ 11,85000 B : $(16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,2$ 24,68700 C : $(15,07+15,040+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945)*0,2$ 18,41800 $(19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,06+2*1,06)*0,2$ 15,43400 nadzemní část TI tl. 260 mm : lambda D = 0,034 W/(m.K) : TV : $(24,275+18,38+24,895+15,33)*0,15$ 12,43200 A : $(22,69+6,525+23,515+6,52)*0,15$ 8,88750 B : $(16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,15$ 18,51525 C : $(15,07+15,040+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945)*0,15$ 13,81350 $(19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,06+2*1,06)*0,15$ 11,57550						
63	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	40,00000	352,60	14 104,00	Prav.M	RTS 24/ II
		demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě vč. montážního materiálu : B-JV - sířena EZS (vč. rozpojení a zapojení) : 2+2 4,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C-JV - panel se zvonky (vč. rozpojení a zapojení) : 2*(2+2)		8,00000				
		C-JV - držák vlajky : 1+1		2,00000				
		C-JV - poštovní schránka : 1+1		2,00000				
		C-JV - informační cedule : 5*(0,5+0,5)		5,00000				
		C-SV - krabice ELE (vč. rozpojení a zapojení) : 2*(1+1)		4,00000				
		demontáž větracích mřížek na fasádě vč. likvidace :						
		TV-JZ : 3		3,00000				
		TV-SV : 3		3,00000				
		A-SZ : 1		1,00000				
		A-SV : 1		1,00000				
		A-JZ : 1		1,00000				
		C-SZ : 3		3,00000				
		C-SV : 1+2		3,00000				
64	283502835R	Lišta omítková napojovací, parapetní; materiál: plast; tkanina 100 mm	m	402,06000	32,20	12 946,33	SPCM	RTS 24/ II
		Parapetní lišta pro styk parapet/fasáda :						
		TV-1NP :						
		JV : 2*1,7+3*1,77+2*1,77		12,25000				
		SZ : 7*1,77		12,39000				
		TV-2NP :						
		SZ : 7*1,77		12,39000				
		A-1NP :						
		JV : 4*1,2+1*2,08+2*2,36		11,60000				
		SZ : 8*1,2		9,60000				
		A-2NP :						
		JV : 4*1,2+2*2,08+2*2,36		13,68000				
		SZ : 9*1,2		10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 1*2,36		2,36000				
		B-1NP :						
		JV : 5*1,2		6,00000				
		JZ : 2*0,55+3*1,2+1*1,2+1*2,36		8,26000				
		JV : 4*1,2+1*2,36		7,16000				
		SV : 2*2,36+1*1,2		5,92000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 4*1,2		4,80000				
		SZ : 5*1,2		6,00000				
		B-2NP :						
		JV : 5*1,2		6,00000				
		JZ : 2*0,55+1*1,2+2*2,36+2*1,2		9,42000				
		JV : 4*1,2+1*2,36		7,16000				
		SV : 2*2,36+1*1,2		5,92000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 5*1,2		6,00000				
		SZ : 6*1,2		7,20000				
		C-1NP :						
		JV : 7*1,2		8,40000				
		JZ : 5*1,2		6,00000				
		JV : 4*2,36		9,44000				
		SV : 5*1,2+1*2,36		8,36000				
		SV : 2*0,86		1,72000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ : 1*1,2+3*2,36+1*1,2		9,48000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 4*1,2		4,80000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		SZ : 2*1,2		2,40000				
		C-2NP :						
		JV : 9*1,2		10,80000				
		JZ : 4*1,2+1*1,2		6,00000				
		JV : 4*2,36		9,44000				
		SV : 5*1,2+1*2,36		8,36000				
		JV : 1*2,36		2,36000				
		SV : 1*1,2+2*0,86		2,92000				
		SZ : 3*1,2		3,60000				
		JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2		10,66000				
		SZ : 2*2,36		4,72000				
		SV : 5*1,2		6,00000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		JZ : 1*1,2		1,20000				
		SZ : 4*1,2		4,80000				
		Mezisoučet		335,05000				
		ztratné 20 % : 335,05*0,2		67,01000				
65	283502836R	Lišta omítková napojovací, parapetní; materiál: plast; tkanina 100 mm	m	96,55200	47,60	4 595,88	SPCM	RTS 24/ II
		Parapetní profil s podomítkovou okapnicí pro styk parapet/ostění :						
		TV-1NP :						
		JV : 2*(2+3+2)*0,18		2,52000				
		SZ : 2*7*0,18		2,52000				
		TV-2NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ : 2*7*0,18		2,52000				
		A-1NP :						
		JV : 2*(4+1+2)*0,18		2,52000				
		SZ : 2*8*0,18		2,88000				
		A-2NP :						
		JV : 2*(4+2+2)*0,18		2,88000				
		SZ : 2*9*0,18		3,24000				
		SV : 2*1*0,18		0,36000				
		B-1NP :						
		JV : 2*5*0,18		1,80000				
		JZ : 2*(2+3+1)*0,18+1*0,18		2,34000				
		JV : 2*(4+1)*0,18		1,80000				
		SV : 2*(2+1)*0,18		1,08000				
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18		1,80000				
		SZ : 2*2*0,18		0,72000				
		SV : 2*4*0,18		1,44000				
		SZ : 2*5*0,18		1,80000				
		B-2NP :						
		JV : 2*5*0,18		1,80000				
		JZ : 2*(2+1+2+2)*0,18		2,52000				
		JV : 2*(4+1)*0,18		1,80000				
		SV : 2*(2+1)*0,18		1,08000				
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18		1,80000				
		SZ : 2*2*0,18		0,72000				
		SV : 2*5*0,18		1,80000				
		SZ : 2*6*0,18		2,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C-1NP :						
		JV : 2*7*0,18				2,52000		
		JZ : 2*5*0,18				1,80000		
		JV : 2*4*0,18				1,44000		
		SV : 2*(5+1)*0,18				2,16000		
		SV : 2*2*0,18				0,72000		
		SZ : 2*3*0,18				1,08000		
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18				1,80000		
		SZ : 2*2*0,18				0,72000		
		SV : 2*4*0,18				1,44000		
		SZ : 2*3*0,18				1,08000		
		JZ : 2*1*0,18				0,36000		
		SZ : 2*2*0,18				0,72000		
		C-2NP :						
		JV : 2*9*0,18				3,24000		
		JZ : 2*(4+1)*0,18				1,80000		
		JV : 2*4*0,18				1,44000		
		SV : 2*(5+1)*0,18				2,16000		
		JV : 2*1*0,18				0,36000		
		SV : 2*(1+2)*0,18				1,08000		
		SZ : 2*3*0,18				1,08000		
		JZ : 2*(1+3+1)*0,18				1,80000		
		SZ : 2*2*0,18				0,72000		
		SV : 2*5*0,18				1,80000		
		SZ : 2*4*0,18				1,44000		
		JZ : 2*1*0,18				0,36000		
		SZ : 2*4*0,18				1,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		80,46000				
		ztratné 20 % : 80,46*0,2		16,09200				
66	283502866R	Lišta omítková dilatační; materiál: plast; tkanina 125 x 125 mm	m	95,52000	190,90	18 234,77	SPCM	RTS 24/ II
		vč. prořezu 20 % :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 79,60000*1,2		95,52000				
67	2837639901R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 180 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	95,66150	560,80	53 646,97	SPCM	RTS 24/ II
		lambda D = 0,034 W/(m.K) :						
		TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,2		16,57600				
		A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,2		11,85000				
		B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,2		24,68700				
		C : (15,07+15,040+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945)*0,2		18,41800				
		(19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,06+2*1,06)*0,2		15,43400				
		Mezisoučet		86,96500				
		ztratné 10 % : 86,965*0,1		8,69650				
68	2837639905R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 260 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	286,98450	809,40	232 285,25	SPCM	RTS 24/ II
		lambda D = 0,034 W/(m.K) :						
		TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,6		49,72800				
		A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,6		35,55000				
		B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,6		74,06100				
		C : (15,07+15,040+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945)*0,6		55,25400				
		(19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,06+2*1,06)*0,6		46,30200				
		Mezisoučet		260,89500				
		ztratné 10 % : 260,895*0,1		26,08950				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 002,76		
69	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,12000	248,20	29,78	801-1	RTS 24/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07 : 1,0*1,0*0,12		0,12000				
70	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,00348	37 724,40	131,28	801-1	RTS 24/ II
		1.07 : 1,0*1,0*3,03/1000		0,00303				
		Mezisoučet		0,00303				
		stykování 15% : 0,00303*0,15		0,00045				
71	632415104RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	1,00000	365,00	365,00	801-1	RTS 24/ II
		1.07 : 1,0*1,0		1,00000				
72	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	1,00000	48,50	48,50	800-713	RTS 24/ II
		1.07 : 1,0		1,00000				
73	631313511RX	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15, z rychletvrdnoucího betonu s chemicky vázanou vodou	m3	0,12000	5 290,00	634,80		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		1.07 : 1,0*1,0*0,12		0,12000				
74	631663111RX	Spojení nových a stávajících betonových mazanin pomocí nerezových spon do epoxidové zálivky, vč. řezání, nerez. spon a epoxid. zálivky	m	2,00000	396,70	793,40		Vlastní
		1.07 : 1,0+1,0		2,00000				
Díl: 64		Výplně otvorů				892 051,40		
75	64/Ž1e	D+M Vnější žaluzie, rozměr okna 1200x2080mm, typ Z70-120mm, podrobněji viz Výpis žaluzií	ks	31,00000	17 456,40	541 148,40		Vlastní
		Část A :						
		2NP : 4		4,00000				
		Část B :						
		1NP : 4		4,00000				
		2NP : 7		7,00000				
		Část C :						
		1NP : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP : 15		15,00000				
76	64/Ž2e	D+M Vnější žaluzie, rozměr okna 2360x2080mm, typ Z70-120mm, podrobněji viz Výpis žaluzií	ks	18,00000	17 457,00	314 226,00		Vlastní
		Část A :						
		2NP : 2		2,00000				
		Část B :						
		1NP : 4		4,00000				
		2NP : 6		6,00000				
		Část C :						
		1NP : 3		3,00000				
		2NP : 3		3,00000				
77	64/Ž3e	D+M Vnější žaluzie, rozměr okna 2080x2080mm, typ Z70-120mm, podrobněji viz Výpis žaluzií	ks	2,00000	17 456,90	34 913,80		Vlastní
		Část A :						
		2NP : 2		2,00000				
78	642944121RX	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 1000 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	881,60	1 763,20		Vlastní
		2.77/2.75 : 1		1,00000				
		2.77/2.78 : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				86 179,40		
79	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	263,46500	327,10	86 179,40	822-1	RTS 24/ II
		u nového okapového chodníku :						
		TV : 12,85+24,275		37,12500				
		A : 3,5+6,52+10,48+10,57+6,525		37,59500				
		B : 16,2+15,105+14,355+15,685+15,92+10,32		87,58500				
		C : 3,5+15,07+15,78+19,63+14,7+13,9+7,37+9,21		99,16000				
		C (ELE) : 2,0		2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				736 508,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. TV : $(24,275+1,0+1,0+24,895+1,0)*((6,45+0,21)-1,8)$ $(18,38+15,33)*((8,75+0,21)-1,8)$ A : $(22,69+6,52+1,0+23,515+1,0+6,525)*((6,68+0,33)-1,8)$ B : $(16,2+1,0+15,095+1,0+15,105+21,585)*((6,68+0,33)-1,8)$ $(9,21+10,32+1,0+15,09+1,0+15,685+14,355)*((6,68+0,33)-1,8)$ C : $(15,07+1,0+15,04+1,0+15,78+10,36+7,78+1,0+10,11+1,0)*((6,68+0,33)-1,8)$ $(11,005+1,0+6,945+19,63+1,0+13,86+1,0+13,9+7,37+4,96)*((6,68+0,33)-1,8)$	m2	2 353,34285	77,60	182 619,41	800-3	RTS 24/ II
81	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení předp. další 2 měsíce : Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2353,34285*2	m2	4 706,68570	43,70	205 682,17	800-3	RTS 24/ II
82	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2353,34285	m2	2 353,34285	49,00	115 313,80	800-3	RTS 24/ II
83	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2739,08370*0,1	m2	273,90837	174,10	47 687,45	800-3	RTS 24/ II
84	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m TV (15 % plochy) : 272,07*0,15	m2	40,81050	220,80	9 010,96	800-3	RTS 24/ II
85	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2353,34285	m2	2 353,34285	18,10	42 595,51	800-3	RTS 24/ II
86	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken předp. další 2 měsíce : Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2353,34285*2	m2	4 706,68570	9,30	43 772,18	800-3	RTS 24/ II
87	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 353,34285	10,80	25 416,10	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2353,34285		2 353,34285				
88	180256240500R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 D 8 hod/den, 3 měsíce : 8*21*3	Sh	504,00000	127,80	64 411,20	STROJ	RTS 24/ II
				504,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				192 760,56		
89	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2.77/2.75 : 1,4*0,3*0,25 2.77/2.78 : 1,4*0,15*0,25	m3	0,15750	7 397,10	1 165,04	801-3	RTS 24/ II
					0,10500 0,05250			
90	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 1.07 : 1,0*1,0*0,12	m3	0,12000	3 019,70	362,36	801-3	RTS 24/ II
					0,12000			
91	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 0,12000	m3	0,12000	2 164,50	259,74	801-3	RTS 24/ II
					0,12000			
92	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.07 : 1,0*1,0	m2	1,00000	117,20	117,20	801-3	RTS 24/ II
					1,00000			
93	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.07 : 1,0	m	1,00000	34,20	34,20	801-3	RTS 24/ II
					1,00000			
94	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2.77/2.75 : 1,0 2.77/2.78 : 1,0	kus	2,00000	39,10	78,20	801-3	RTS 24/ II
					1,00000 1,00000			
95	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2 2.77/2.75 : 0,8*1,97 2.77/2.78 : 0,8*1,97	m2	3,15200	837,50	2 639,80	801-3	RTS 24/ II
					1,57600 1,57600			
96	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	1,00000	2 424,50	2 424,50	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		požadavek profese VYT : d30 : 2*0,5		1,00000				
97	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	0,50000	2 032,30	1 016,15	801-3	RTS 24/ II
		požadavek profese VYT : d35 : 1*0,5		0,50000				
98	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	3,50000	2 243,80	7 853,30	801-3	RTS 24/ II
		požadavek profese VYT : d50 : 1*0,5		0,50000				
		d60 : 6*0,5		3,00000				
99	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	4,50000	3 174,00	14 283,00	801-3	RTS 24/ II
		požadavek profese VYT : d130 : 1*0,5		0,50000				
		d110 : 8*0,5		4,00000				
100	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,00000	3 689,80	3 689,80	801-3	RTS 24/ II
		požadavek profese VYT : d150 : 2*0,5		1,00000				
101	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,00000	4 725,60	4 725,60	801-3	RTS 24/ II
		požadavek profese VYT : d180 : 2*0,5		1,00000				
102	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	14,00000	6 634,50	92 883,00	801-3	RTS 24/ II
		požadavek profese VZT : d300 : 28*0,5		14,00000				
103	970034030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, d 30 mm	m	1,00000	88,20	88,20	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000		1,00000				
104	970034039R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, d 35-39 mm	m	0,50000	88,20	44,10	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 0,50000		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	970034060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 3,50000	m	3,50000	88,20	308,70	801-3	RTS 24/ II
106	970034130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 4,50000	m	4,50000	88,20	396,90	801-3	RTS 24/ II
107	970034160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000	m	1,00000	88,20	88,20	801-3	RTS 24/ II
108	970034200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000	m	1,00000	88,20	88,20	801-3	RTS 24/ II
109	970034300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 14,00000	m	14,00000	88,20	1 234,80	801-3	RTS 24/ II
110	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm požadavek profese VYT : d50 : 1*0,25 d60 : 2*0,25	m	0,75000	2 433,40	1 825,05	801-3	RTS 24/ II
111	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm požadavek profese VYT : d90 : 2*0,25	m	0,50000	2 944,80	1 472,40	801-3	RTS 24/ II
112	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm požadavek profese VYT : d180 : 2*0,25	m	0,50000	5 382,50	2 691,25	801-3	RTS 24/ II
113	970053060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 0,75000	m	0,75000	88,20	66,15	801-3	RTS 24/ II
114	970053100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 0,50000	m	0,50000	88,20	44,10	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	970053200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm	m	0,50000	88,20	44,10	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 0,50000		0,50000				
116	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,75000	0,90	0,68	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 0,75000		0,75000				
117	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	0,50000	1 568,40	784,20	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 0,50000		0,50000				
118	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	0,50000	2 671,50	1 335,75	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 0,50000		0,50000				
119	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). požadavek profese VZT :	kus	6,00000	376,00	2 256,00	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,00000		6,00000				
120	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2.77/2.78 (rozšíření otvoru + nadpraží po strop) : 0,2*2,1+1,5*(2,97-2,1)	m2	1,72500	226,60	390,89	801-3	RTS 24/ II
				1,72500				
121	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2.77/2.75 (rozšíření otvoru + nadpraží po strop) : 0,2*2,1*0,3+1,5*(2,97-2,1)*0,3	m3	0,51750	1 616,10	836,33	801-3	RTS 24/ II
				0,51750				
122	974042532R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm s betonovým podkladem, pro odvod kondenzátu z neutralizačního boxu podlahou :	m	0,25000	212,00	53,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07 : 0,25		0,25000				
123	974051413R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky do 30 mm , šířky do 30 mm pro odvod kondenzátu z neutralizačního boxu stěnou : 1.07 : 0,25	m	0,25000	57,40	14,35	801-3	RTS 24/ II
				0,25000				
124	974051415R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu pórobetonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm pro stoupací vedení rozvodů elektro : 1.91 : 2*3,0	m	6,00000	67,00	402,00	801-3	RTS 24/ II
				6,00000				
125	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1112,01000	m2	1 112,01000	8,80	9 785,69	801-3	RTS 24/ II
				1 112,01000				
126	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2739,08365	m2	2 739,08365	13,50	36 977,63	801-3	RTS 24/ II
				2 739,08365				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				378 466,78		
127	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	371,99408	1 017,40	378 466,78	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				176 958,41		
128	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. STR3 : 21,585*0,7	m2	15,10950	51,70	781,16	800-711	RTS 24/ II
				15,10950				
129	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP STR3 : (21,585+2*0,7)*0,65	m2	14,94025	69,90	1 044,32	800-711	RTS 24/ II
				14,94025				
130	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. STR3 :	m2	15,10950	422,70	6 386,79	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 15,10950		15,10950				
131	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem STR3 : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 14,94025	m2	14,94025	460,20	6 875,50	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 14,94025		14,94025				
132	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky 1.07 : 1,0*1,0+1,0*0,1	m2	1,10000	76,40	84,04	800-711	RTS 24/ II
		1.07 : 1,0*1,0+1,0*0,1		1,10000				
133	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti dvouvrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,10000	m2	1,10000	682,40	750,64	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,10000		1,10000				
134	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 1.07 : 1,0	m	1,00000	151,60	151,60	800-711	RTS 24/ II
		1.07 : 1,0		1,00000				
135	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,5 A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,5 B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,5 C : (15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06)*0,5	m2	217,95250	286,90	62 530,57	800-711	RTS 24/ II
		TV : (24,275+18,38+24,895+15,33) A : 22,69+6,525+23,515+6,52 B : 16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355 C : 15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06		41,44000 29,62500 61,71750 85,17000				
136	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty TV : 24,275+18,38+24,895+15,33 A : 22,69+6,525+23,515+6,52 B : 16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355 C : 15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06	m	435,90500	206,30	89 927,20	800-711	RTS 24/ II
		TV : 24,275+18,38+24,895+15,33 A : 22,69+6,525+23,515+6,52 B : 16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355 C : 15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06		82,88000 59,25000 123,43500 170,34000				
137	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 685,31820	5,00	8 426,59	800-711	RTS 24/ II
Díl: 712	Povlakové krytiny	53 005,70						
138	712372111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	16,88045	584,60	9 868,31	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. STR3 : 21,585*0,52+(2*0,52+21,585)*0,25				16,88045		
139	712378002R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	25,58500	348,70	8 921,49	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. K20 : B/C - SZ : 21,585 C : 4,0				21,58500 4,00000		
140	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	21,58500	214,70	4 634,30	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K21 : B/C : 21,585				21,58500		
141	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	22,62500	214,70	4 857,59	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K17 (koutová lišta) : B/C - SZ : 21,585+2*0,52				22,62500		
142	712400831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	5,60500	41,50	232,61	800-711	RTS 24/ II
		napojení střechy zázemí TV na JV stěnu TV : (24,27+0,13)*0,2 napojení střechy zázemí TV na JZ stěnu budovy A : 3,625*0,2				4,88000 0,72500		
143	712431101RT1	Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	18,60800	13,70	254,93	800-711	RTS 24/ II
		napojení střechy zázemí TV na JV stěnu TV : (24,27+0,13+0,18)*0,6				14,74800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení střechy zázemí TV na JZ stěnu budovy A : 3,625*0,4		1,45000				
		přesah střechy zázemí TV ze SV : 2,41*1,0		2,41000				
144	712378004RX	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, závětrná lišta rš 320 mm, Pz plech tl. 0,55 mm, PÚ lakováním	m	6,00000	282,10	1 692,60		Vlastní
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K22 :						
		C : 2*3,0		6,00000				
145	712378004RX1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, závětrná lišta rš 500 mm, Pz plech tl. 0,55 mm, PÚ lakováním	m	2,90000	394,90	1 145,21		Vlastní
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K23 : 2,9		2,90000				
146	712378005RX	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, stěnová lišta rš 100 mm, Pz plech tl. 0,6 mm, PÚ měkčené PVC	m	30,62500	224,50	6 875,31		Vlastní
		Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K18 :						
		B/C : 25,585+2*0,52		26,62500				
		C : 4,0		4,00000				
147	283220013R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	20,25654	391,00	7 920,31	SPCM	RTS 24/ II
		STR3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 16,88045		16,88045				
		Mezisoučet		16,88045				
		ztratné 20 % : 16,88045*0,2		3,37609				
148	62852269R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie	m2	21,39920	201,90	4 320,50	SPCM	RTS 24/ II
		napojení střechy zázemí TV na JV stěnu TV :						
		napojení střechy zázemí TV na JZ stěnu budovy A :						
		přesah střechy zázemí TV ze SV :						
		vč. prořezu 15 % :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 18,60800*1,15		21,39920				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	507,23160	4,50	2 282,54	800-711	RTS 24/ II

Díl: 713	Izolace tepelné	1 818 708,98
-----------------	------------------------	---------------------

150	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	15,10950	55,70	841,60	800-713	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	------------

STR3 : 21,585*0,7

15,10950

151	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	15,10950	111,10	1 678,67	800-713	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

STR3 : 21,585*0,7

15,10950

152	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	1 494,44135	444,30	663 980,29	800-713	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	---------	------------

STR1 :

A : 23,155*9,28

214,87840

C : 8,55*7,33+24,32*14,68+22,455*13,5+10,645*9,75

826,62035

STR4 :

TV : 24,27*18,03

437,58810

STR3 :

střecha nad chodbou B/C : 21,935*0,7

15,35450

153	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	24,09770	217,70	5 246,07	800-713	RTS 24/ II
-----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	------------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

pod žaluziový box (FP tl. 40 mm) :

Ž1e : 31*1,2*0,28

10,41600

Ž2e : 18*2,36*0,28

11,89440

Ž3e : 2*2,08*0,28

1,16480

do překladu nad prostupy VZT v případě porušení zdiva :

2.22 : 1,25*0,249

0,31125

2.53 : 1,25*0,249

0,31125

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	713182241RT1	Izolace foukaná foukaná volně, celulózová	m3	588,35845	1 470,70	865 298,77	800-713	RTS 24/ II
Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. STR1 : A : 23,155*9,28*0,3 64,46352 C : (8,55*7,33+24,32*14,68+22,455*13,5+10,645*9,75)*0,3 247,98611 STR2 : B : (14,73*18,915+14,73*18,85)*0,26 144,63240 STR4 : TV : 24,27*18,03*0,3 131,27643								
155	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	2 035,36530	43,40	88 334,85	800-713	RTS 24/ II
STR1 : A : 23,155*9,28 214,87840 C : 8,55*7,33+24,32*14,68+22,455*13,5+10,645*9,75 826,62035 STR2 : B : 14,73*18,915+14,73*18,85 556,27845 STR4 : TV : 24,27*18,03 437,58810								
156	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	2 050,47480	8,80	18 044,18	800-773	RTS 24/ II
STR3 : Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 15,10950 15,10950 STR1+STR2+STR4 : Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2035,36530 2 035,36530								
157	713-002	Zbroušení nebo seříznutí TI tl. 180 mm na 160 mm v pruhu 150 mm kolem žaluziových boxů	m2	19,15500	97,00	1 858,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zbroušení TI tl. 180 mm na 160 mm v pruhu 150 mm kolem žaluziových boxů :						
		Ž1e : 31*(0,28+0,15+1,2+0,15+0,28)*0,15			9,57900			
		Ž2e : 18*(0,28+0,15+2,36+0,15+0,28)*0,15			8,69400			
		Ž3e : 2*(0,28+0,15+2,08+0,15+0,28)*0,15			0,88200			
158	713-003	Těsnění prostupů, dozdním a minerální izolací, oboustranné zapravení stěrkovou hmotou s perlínkou, vč. dodávky zdíciho materiálu, minerální izolace, těsnící stěrky a perlínky	ks	68,00000	432,00	29 376,00		Vlastní
		požadavek profese VZT : 28+6			34,00000			
		požadavek profese VYT : 1+2+1+4+2+2+2+6+2+8+2+2			34,00000			
159	283755013R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,021 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	28,17024	730,00	20 564,28	SPCM	RTS 24/ II
		lambda D = 0,021 W/(m.K) :						
		pod žaluziové boxy :						
		Ž1e : 31*1,2*0,28			10,41600			
		Ž2e : 18*2,36*0,28			11,89440			
		Ž3e : 2*2,08*0,28			1,16480			
		Mezisoučet			23,47520			
		prořež 20 % : 23,4752*0,2			4,69504			
160	283762315R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; tl = 60 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K)	m2	0,74700	152,10	113,62	SPCM	RTS 24/ II
		do překladu nad prostupy VZT v případě porušení zdíva :						
		2.22 : 1,25*0,249			0,31125			
		2.53 : 1,25*0,249			0,31125			
		Mezisoučet			0,62250			
		prořež 20 % : 0,6225*0,2			0,12450			
161	63151473R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 50 kPa	m2	36,26280	708,00	25 674,06	SPCM	RTS 24/ II
		1. vrstva TI :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 15,10950			15,10950			
		2. vrstva TI :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 15,10950		15,10950				
		Mezisoučet		30,21900				
		ztratné 20 % : 30,219*0,2		6,04380				
162	67352316.AR	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m	m2	2 238,90183	20,50	45 897,49	SPCM	RTS 24/ II
		včetně prořezu 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2035,36530*1,1		2 238,90183				
163	713-001	Spádová deska z kamenné vlny, spád 3%, tl. 30-55 mm lambdaD = 0,039 W/(m.K), reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu μ=1	m3	0,77965	5 113,70	3 986,90		Vlastní
		průměrná tl. 43 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 15,10953*0,043		0,64971				
		Mezisoučet		0,64971				
		ztratné 20 % : 0,64971*0,2		0,12994				
164	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	17 708,94820	2,70	47 814,16	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				80 109,84		
165	721242116R00	Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000	2 649,40	74 183,20	800-721	RTS 24/ II
		TV : 5		5,00000				
		A : 2		2,00000				
		B : 6		6,00000				
		C : 11		11,00000				
		A/B : 1		1,00000				
		B/C : 1		1,00000				
		TV/A : 2		2,00000				
166	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	27,00000	132,20	3 569,40	800-721	RTS 24/ II
		TV : 5		5,00000				
		A : 2		2,00000				
		B : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C : 10		10,00000				
		A/B : 1		1,00000				
		B/C : 1		1,00000				
		TV/A : 2		2,00000				
167	722174211R00	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D do 16 mm	m	0,50000	79,30	39,65	800-721	RTS 24/ II
		Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. od neutralizačního boxu k podlahové vpusti : 1.07 : 0,25+0,25						
				0,50000				
168	721-001	Úprava podlahové vpusti pro napojení potrubí s odvodem kondenzátu, vč. instalačního materiálu	ks	1,00000	484,80	484,80		Vlastní
		1.07 : 1		1,00000				
169	28615130R	Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 16,0 mm; tl. stěny = 2,2 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C	m	0,57500	37,90	21,79	SPCM	RTS 24/ II
		od neutralizačního boxu k podlahové vpusti : 1.07 (vč. ztrátového 15 %) : (0,25+0,25)*1,15						
				0,57500				
170	28654000R	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PP-R; ds = 16,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	1,00000	9,90	9,90	SPCM	RTS 24/ II
		od neutralizačního boxu k podlahové vpusti : 1.07 : 1						
				1,00000				
171	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	783,08740	2,30	1 801,10	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				125 140,84		
172	762335110R00	Vázané konstrukce krovů montáž krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	48,80000	43,20	2 108,16	800-762	RTS 24/ II
		střecha přízemní TV v místě napojení na JV stěnu TV : latě 40/100 mm : 2*(24,27+0,13)						
				48,80000				
173	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	129,41650	67,90	8 787,38	800-762	RTS 24/ II
		střecha nad chodbou B/C : (21,935/0,9)*(0,78+2*1,275+2*0,99)						
				129,41650				
174	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	32,62900	175,40	5 723,13	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha nad chodbou B/C :						
		1. vrstva : 21,585*0,7			15,10950			
		2. vrstva : 21,585*0,7			15,10950			
		přesah střechy zázemí TV ze SV : 2,41*1,0			2,41000			
175	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	1,80750	223,90	404,70	800-762	RTS 24/ II
		u přesahu střechy zázemí TV ze SV : 2,41*0,75			1,80750			
176	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	35,11403	36,10	1 267,62	800-762	RTS 24/ II
		střecha nad chodbou B/C : 21,935*1,275			27,96713			
		lať ve střeše zázemí TV na JV stěnu TV : 24,27*0,22			5,33940			
		přesah střechy zázemí TV ze SV : 2,41*0,75			1,80750			
177	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,93933	1 526,90	1 434,26	800-762	RTS 24/ II
		střecha nad chodbou B/C: Spodní deska bude kotvena do nosné konstrukce stropu pomocí teleskopických vrutů do betonu. Horní deska bude kotvena pomocí vrutů do dřeva do spodní desky.						
		střecha přízemní TV v místě napojení na JV stěnu TV :						
		latě 40/100 mm : 2*(24,27+0,13)*0,04*0,1			0,19520			
		přesah střechy zázemí TV ze SV :						
		latě 40/60 mm : (2,41/0,22)*1,0*0,04*0,06			0,02629			
		střecha nad chodbou B/C + přesah střechy zázemí TV ze SV (deska tl. 22 mm) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 32,62909*0,022			0,71784			
178	762521104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken nehoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	138,87300	290,90	40 398,16	800-762	RTS 24/ II
		obslužné lávky :						
		TV : (23,535+2*11,55)*0,6			27,98100			
		A : (22,28+8,37)*0,6			18,39000			
		B : (13,85+13,85+15,76+1,83+15,685)*0,6			36,58500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C : (21,54+12,62+6,26+15,15+8,91+19,01+9,705)*0,6		55,91700				
179	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	3,33295	216,00	719,92	800-762	RTS 24/ II
		obslužné lávky :						
		TV : (23,535+2*11,55)*0,6*0,024		0,67154				
		A : (22,28+8,37)*0,6*0,024		0,44136				
		B : (13,85+13,85+15,76+1,83+15,685)*0,6*0,024		0,87804				
		C : (21,54+12,62+6,26+15,15+8,91+19,01+9,705)*0,6*0,024		1,34201				
180	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	5,58000	108,40	604,87	800-762	RTS 24/ II
		část záklopu v napojení střechy zázemí TV na JV stěnu TV : 24,27*0,2		4,85400				
		část záklopu v napojení střechy zázemí TV na JZ stěnu budovy A : 3,63*0,2		0,72600				
181	762823111RT2	Stropnice s dodávkou materiálu z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukcí, z hranolů, 6/10 cm	m	93,27000	129,60	12 087,79	800-762	RTS 24/ II
		pro obslužné lávky :						
		TV : 2*(23,535+2*11,55)		93,27000				
182	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	127,08900	83,70	10 637,35	800-762	RTS 24/ II
		podbití přesahu střešní konstrukce :						
		A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,36		21,33000				
		B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,36		44,43660				
		C :		61,32240				
		(15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06)*0,36						
183	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek	m2	29,83680	90,80	2 709,18	800-762	RTS 24/ II
		dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot						
		podbití přesahu střešní konstrukce :						
		TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,36		29,83680				
184	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	1,97195	215,50	424,96	800-762	RTS 24/ II
		pro obslužné lávky :						
		TV : 2*(23,535+2*11,55)*0,06*0,1		0,55962				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podbití přesahu střešní konstrukce :						
		TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,18*0,018				0,26853		
		A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,18*0,018				0,19197		
		B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,18*0,018				0,39993		
		C :				0,55190		
		(15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06)*0,18*0,018						
185	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu . Hmotá nátěrová	m3	5,52640	1 677,80	9 272,19	800-762	RTS 24/ II
		střecha přízemní TV v místě napojení na JV stěnu TV :						
		latě 40/100 mm : 2*(24,27+0,13)*0,04*0,1				0,19520		
		přesah střechy zázemí TV ze SV :						
		latě 40/60 mm : (2,41/0,22)*1,0*0,04*0,06				0,02629		
		obslužné lávky :						
		TV : (23,535+2*11,55)*0,6*0,024				0,67154		
		A : (22,28+8,37)*0,6*0,024				0,44136		
		B : (13,85+13,85+15,76+1,83+15,685)*0,6*0,024				0,87804		
		C : (21,54+12,62+6,26+15,15+8,91+19,01+9,705)*0,6*0,024				1,34201		
		pro obslužné lávky :						
		TV : 2*(23,535+2*11,55)*0,06*0,1				0,55962		
		podbití přesahu střešní konstrukce :						
		TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,18*0,018				0,26853		
		A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,18*0,018				0,19197		
		B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,18*0,018				0,39993		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C : (15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06) *0,18*0,018		0,55190				
186	762841210RTX	Montáž podbíjení stropů/střech, prkna hoblovaná s mezerou, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm podbití přesahu střechy : TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,18 A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,18 B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,18 C : (15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06) *0,18	m2	78,46290	145,90	11 447,74		Vlastní
187	60726016.X	Deska dřevoštěpková OSB 4 P+D po celém obvodě, tl. 22 mm vč. prořezu 10 % : Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 32,62900*1,1	m2	35,89190	194,80	6 991,74		Vlastní
188	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 150,19150	8,80	10 121,69	800-762	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské			768 024,32			
189	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K07 : TV : 3*7,03+2*3,6 A : 2*7,03 B : 5*7,03+1*8,03 C : 8*7,03+2*3,1+1*8,03+2,5 A/B : 1*7,03 B/C : 1*7,03 TV/A : 1*7,03+1*5,0	m	184,59000	723,00	133 458,57	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. K08 : TV : 2*25,34+24,1 A : 23,18+10,5+24,37+6,5 B : 16,2+15,95+15,11+13,5+15,69+15,95+10,31 C : 15,06+15,9+15,79+9,5+7,77+10,98+11,87+6,93+19,61+14,73+13,91+20,69+2*3,06+4,0 B/C : 20,72+21,94	m	457,56000	521,00	238 388,76	800-764	RTS 24/ II
191	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž TV : 3+2 A : 2 B : 5+1 C : 8+2+1+1 A/B : 1 B/C : 1 TV/A : 1+1	kus	29,00000	723,00	20 967,00	800-764	RTS 24/ II
192	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků. nad podbitím přesahu střechy : TV : 24,275+18,38+24,895+15,33 A : 22,69+6,525+23,515+6,52 B : 16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355 C : 15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06	m	435,90500	179,80	78 375,72	800-764	RTS 24/ II
193	764816127RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	335,39000	643,60	215 857,00	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně rohů						
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		DODÁVKA VČ. PLASTOVÝCH BOČNIC PRO PŘEDOMÍTKOVU MONTÁŽ :						
		K01 :						
		TV : (14+7)*1,77				37,17000		
		K02 :						
		A : (12+13)*1,2				30,00000		
		B : (25+26)*1,2				61,20000		
		C : (32+38)*1,2				84,00000		
		K03 :						
		B : (1+1)*2,38				4,76000		
		C : 1*2,38				2,38000		
		K04 :						
		A : (2+3)*2,36				11,80000		
		B : (9+10)*2,36				44,84000		
		C : (10+11)*2,36				49,56000		
		K05 :						
		C : (2+2)*0,86				3,44000		
		K06 :						
		A : (1+2)*2,08				6,24000		
194	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	453,56000	49,40	22 405,86	800-764	RTS 24/ II
		TV : 2*25,34+24,1				74,78000		
		A : 23,18+10,5+24,37+6,5				64,55000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B : 16,2+15,95+15,11+13,5+15,69+15,95+10,31		102,71000				
		C : 15,06+15,9+15,79+9,5+7,77+10,98+11,87+6,93+19,61+14,73+13,91+20,69+2*3,06		168,86000				
		B/C : 20,72+21,94		42,66000				
195	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	49,96500	68,90	3 442,59	800-764	RTS 24/ II
		TV-JV : 24,27+0,13		24,40000				
		A-JZ : 3,63		3,63000				
		střecha nad chodbou B/C : 21,935		21,93500				
196	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	182,09000	49,40	8 995,25	800-764	RTS 24/ II
		TV : 3*7,03+2*3,6		28,29000				
		A : 2*7,03		14,06000				
		B : 5*7,03+1*8,03		43,18000				
		C : 8*7,03+2*3,1+1*8,03		70,47000				
		A/B : 1*7,03		7,03000				
		B/C : 1*7,03		7,03000				
		TV/A : 1*7,03+1*5,0		12,03000				
197	764/K09	D+M větrací mřížky Al profil, 500x700 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	1,00000	1 190,20	1 190,20		Vlastní
		K09 :						
		C : 1		1,00000				
198	764/K10	D+M větrací mřížky Al profil, 300x300 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	1,00000	793,50	793,50		Vlastní
		K10 :						
		A : 1		1,00000				
199	764/K11	D+M větrací mřížky Al profil, 400x400 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	4,00000	969,80	3 879,20		Vlastní
		K11 :						
		TV : 4		4,00000				
200	764/K12	D+M větrací mřížky Al profil, 200x400 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	1,00000	705,30	705,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K12 :						
		TV : 1		1,00000				
201	764/K13	D+M větrací mřížky Al profil, 700x350 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	4,00000	1 146,10	4 584,40		Vlastní
		K13 :						
		A : 2		2,00000				
		C : 2		2,00000				
202	764/K14	D+M větrací mřížky Al profil, 500x350 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	1,00000	1 058,00	1 058,00		Vlastní
		K14 :						
		C : 1		1,00000				
203	764/K15	D+M klempířského oplechování, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, RŠ 655 mm, PÚ měkčené PVC, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	m	24,47000	484,80	11 863,06		Vlastní
		napojení střechy zázemí tělocvičny na stěnu tělocvičny :						
		K15 :						
		TV : 24,47		24,47000				
204	764/K16	D+M klempířského oplechování, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, RŠ 555 mm, PÚ měkčené PVC, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	m	3,63000	436,20	1 583,41		Vlastní
		napojení střechy zázemí tělocvičny na stěnu objektu A :						
		K16 :						
		TV/A : 3,63		3,63000				
205	764/K19	D+M větrací mřížky Al profil, 500x400 mm, nerez síťka proti hmyzu, podrobněji viz Výpis klempířských výrobků	ks	1,00000	1 013,90	1 013,90		Vlastní
		K19 :						
		C : 1		1,00000				
206	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	7 485,61720	2,60	19 462,60	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 559,27		
207	765315810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek vlnovek, na sucho, do sutí	m2	37,47983	92,60	3 470,63	800-765	RTS 24/ II
		střecha nad chodbou B/C : 21,935*1,275			27,96713			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TV : (24,27+0,13)*0,36		8,78400				
		TV/A : 3,47*0,21		0,72870				
208	765391921R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střech jednoduchých, na sucho	m2	2,41000	210,70	507,79	800-765	RTS 24/ II
		přesah střechy zázemí TV ze SV : 2,41*1,0		2,41000				
209	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	39,78420	14,60	580,85	800-765	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 265,33		
210	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	7,48140	272,40	2 037,93	800-766	RTS 24/ II
		obložení ostění a nadpraží venkovních dveří na schodištích :						
		B-1NP :						
		SV : (1,07+2*2,94)*(0,25+0,1)		2,43250				
		C-1NP :						
		SV : (1,07+2*2,94)*(0,25+0,1)		2,43250				
		obložení stropu nad vstupem do budovy A : 2,11*1,24		2,61640				
211	766/T01	D+M dveřního křídla 1000x1970 mm, plné, pravé, plná DTD deska, CPL laminace, štítky, kliky, zámek, specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,00000	5 113,70	5 113,70		Vlastní
		2.77/2.75 : 1		1,00000				
212	766/T02	D+M dveřního křídla 1000x1970 mm, plné, levé, plná DTD deska, CPL laminace, štítky, kliky, zámek, specifikace viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,00000	5 113,70	5 113,70		Vlastní
		2.77/2.78 : 1		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				51 898,33		
213	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	5,00000	202,80	1 014,00	801-4	RTS 24/ II
		kotvení vaznice do stěny objektu (vč. závitových tyčí d12 mm) : 5		5,00000				
214	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	433,47760	57,30	24 838,27	800-767	RTS 24/ II
		sloupky :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 0,15101*1000		151,00510				
		krokve :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 0,11916*1000		119,16300				
		vaznice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 0,16331*1000		163,30950				
215	13890206RX	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků do 500 kg	kg	433,47760	19,40	8 409,47		Vlastní
		sloupky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 0,15101*1000		151,00510				
		krokve :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 0,11916*1000		119,16300				
		vaznice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 0,16331*1000		163,30950				
216	14587296RX	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm	t	0,15101	37 911,40	5 725,00		Vlastní
		protihluková zástěna :						
		sloupky : 4*2,35*13,969/1000		0,13131				
		Mezisoučet		0,13131				
		prořez 15% : 0,13131*0,15		0,01970				
217	14587777R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 80 mm; B = 40 mm; T = 4,0 mm	t	0,11916	36 589,00	4 359,95	SPCM	RTS 24/ II
		protihluková zástěna :						
		krokve : 5*3,0*6,908/1000		0,10362				
		Mezisoučet		0,10362				
		prořez 15% : 0,10362*0,15		0,01554				
218	14587796RX	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 150x100x5 mm	t	0,16331	38 792,90	6 335,27		Vlastní
		protihluková zástěna :						
		vaznice : 2*4,0*17,751/1000		0,14201				
		Mezisoučet		0,14201				
		prořez 15% : 0,14201*0,15		0,02130				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
219	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	506,81960	2,40	1 216,37	800-767	RTS 24/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	2 215,30					
220	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem <i>1.07 : 1,0*1,0+1,0*0,1</i>	m2	1,10000	8,70	9,57	800-771	RTS 24/ II
				1,10000				
221	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby <i>Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 1,10000</i>	m2	1,10000	52,90	58,19	800-771	RTS 24/ II
				1,10000				
222	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele <i>1.07 : 1,0</i>	m	1,00000	160,40	160,40	800-771	RTS 24/ II
				1,00000				
223	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky <i>Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 1,00000</i>	m	1,00000	112,80	112,80	800-771	RTS 24/ II
				1,00000				
224	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>1.07 : 1,0*1,0</i>	m2	1,00000	864,00	864,00	800-771	RTS 24/ II
				1,00000				
225	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 1,00000</i>	m	1,00000	77,60	77,60	800-771	RTS 24/ II
				1,00000				
226	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě <i>Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 1,00000</i>	m2	1,00000	30,90	30,90	800-771	RTS 24/ II
				1,00000				
227	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: černá <i>Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 1,10000</i> <i>Mezisoučet</i> <i>prořez 15% : 1,1*0,15</i>	m2	1,26500	580,20	733,95	SPCM	RTS 24/ II
				1,10000				
				1,10000				
				0,16500				
228	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	20,47410	8,20	167,89	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry	58 948,70					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
229	783124220R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email, Hmoty nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) na vzduchu schnoucí nátěr nových zárubní : 2.77/2.75 : (2*1,97+1,0)*0,2 2.77/2.78 : (2*1,97+1,0)*0,2	m2	1,97600	205,80	406,66	800-783	RTS 24/ II
					0,98800			
					0,98800			
230	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné, Hmoty nátěrová olejová; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: pololesklý (G2) podbití přesahu střechy : TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,18 A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,18 B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,18 C : (15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06)*0,18 stáv. boční záklop přesahu střechy : TV : (24,275+18,38+24,895+15,33)*0,5 A : (22,69+6,525+23,515+6,52)*0,5 B : (16,2+15,095+15,105+21,585+10,32+15,09+15,685+14,355)*0,5 C : (15,07+15,04+15,78+10,36+7,78+10,11+11,005+6,945+19,63+13,86+13,9+21,54+2*3,6+2*1,06)*0,5	m2	296,41540	197,50	58 542,04	800-783	RTS 24/ II
					14,91840			
					10,66500			
					22,21830			
					30,66120			
					41,44000			
					29,62500			
					61,71750			
					85,17000			
Díl: 784		Malby	452 452,26					
231	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) stropy dotčené stavebními pracemi : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1112,01000 stěny dotčené stavebními pracemi :	m2	4 375,74725	26,70	116 832,45	800-784	RTS 24/ II
					1 112,01000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP :						
		TV :						
		1.01 : $(11,55+23,535)*(5,78-2,0)$				132,62130		
		1.04 : $(3,94+6,71+1,92)*3,05$				38,33850		
		1.05 : $(2*3,78+2*3,1)*3,05$				41,96800		
		A :						
		1.06 : $(1,92+2,0)*2,93$				11,48560		
		1.07 : $(6,44+2,415)*2,93$				25,94515		
		1.12 : $1,86*2,93$				5,44980		
		1.13 : $2,18*2,93$				6,38740		
		1.14 : $(2,7+1,2)*2,93$				11,42700		
		1.15 : $(2,86+5,45)*2,93$				24,34830		
		1.16 : $2,375*2,93$				6,95875		
		B :						
		1.23 : $(1,8+0,9+0,79)*2,93$				10,22570		
		1.24 : $(1,8+4,23+2,32+5,59+2,32+0,27+1,0+4,77+1,17+3,8)*2,93$				79,90110		
		1.27 : $(1,975+2,57)*2,93$				13,31685		
		1.31 : $(4,17+5,81+4,97+4,73+1,6)*2,93$				62,35040		
		1.32 : $(2*6,53+2*4,94)*2,93$				67,21420		
		1.33 : $(2*5,195+2*7,16)*2,93$				72,40030		
		1.35 : $(5,69+5,29)*2,93$				32,17140		
		1.45 : $(2*4,19+2*2,74)*2,93$				40,60980		
		1.46 : $(2*4,19+2*2,7)*2,93$				40,37540		
		1.47 : $(2*5,62+2*5,13)*2,93$				62,99500		
		C :						
		1.23 : $(1,8+0,76+8,16)*2,93$				31,40960		
		1.56 : $(1,8+4,16+2,32+5,66+2,32+0,27+1,0+4,77+1,7+3,8)*2,93$				81,45400		
		1.62 : $(1,7+4,74+4,96+6,12+4,15)*2,93$				63,49310		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.63 : $(2*6,535+2*4,94)*2,93$				67,24350		
		1.64 : $(5,265+7,115)*2,93$				36,27340		
		1.66 : $(5,235+5,69)*2,93$				32,01025		
		1.69 : $0,74*2,93$				2,16820		
		1.74 : $(2*4,43+2*4,26)*2,93$				50,92340		
		1.79 : $(2*6,34+2*4,66)*2,93$				64,46000		
		1.83 : $(2*6,34+2*4,66)*2,93$				64,46000		
		1.92 : $5,18*2,93$				15,17740		
		2NP :						
		A :						
		2.03 : $2*9,31*2,97$				55,30140		
		2.04 : $(6,38+9,76+4,37+2,98+0,78+4,38+2,84+2,47)*2,97$				100,86120		
		2.05 : $(2*2,75+2*6,28)*2,97$				53,63820		
		2.06 : $(1,815+2,98)*2,97$				14,24115		
		2.14 : $(2*2,375+2*8,38)*2,97$				63,88470		
		2.15 : $6,84*2,97$				20,31480		
		2.16 : $(2*6,69+2*6,385)*2,97$				77,66550		
		B :						
		2.15 : $(5,15+0,9+1,8+0,8)*2,97$				25,69050		
		2.17 : $(1,8+4,23+2,32+5,6+2,32+0,27+1,0+4,77+1,7+3,8)*2,97$				82,59570		
		2.22 : $(4,17+1,17)*2,97$				15,85980		
		2.23 : $(1,67+4,74+4,98+6,18+4,17)*2,97$				64,56780		
		2.24 : $(2*6,545+2*4,93)*2,97$				68,16150		
		2.25 : $(5,195+7,16)*2,97$				36,69435		
		2.27 : $(5,29+5,69)*2,97$				32,61060		
		2.38 : $(2*4,19+2*2,74)*2,97$				41,16420		
		2.39 : $(2*4,19+2*2,7)*2,97$				40,92660		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.40 : (2*5,62+2*5,13)*2,97		63,85500				
		2.41 : (2*5,43+2*5,13)*2,97		62,72640				
		2.42 : (2*2,53+2*5,13)*2,97		45,50040				
		C :						
		2.15 : (1,8+0,76+8,16+2,0)*2,97		37,77840				
		2.46 : (2*3,35+2*5,16)*2,97		50,54940				
		2.47 : (2*3,56+2*5,15)*2,97		51,73740				
		2.48 : (2*2,985+2*5,15)*2,97		48,32190				
		2.49 : (2*3,58+2*5,14)*2,97		51,79680				
		2.50 : (2*8,0+2*5,14)*2,97		78,05160				
		2.51 : (1,8+4,16+2,32+5,72+2,32+0,27+1,0+4,78+1,7+3,8)*2,97		82,77390				
		2.53 : (1,97+2,37)*2,97		12,88980				
		2.56 : (1,7+4,74+4,96+6,18+4,13)*2,97		64,47870				
		2.57 : (2*6,33+2*4,94)*2,97		66,94380				
		2.58 : (5,2+7,31)*2,97		37,15470				
		2.60 : (5,235+5,73)*2,97		32,56605				
		2.64 : (6,11+9,69+0,6+2,23+0,6+1,57+2,31+7,22+3,78+6,28)*2,97		119,95830				
		2.65 : (2*3,63+2*5,41)*2,97		53,69760				
		2.69 : (6,42+5,19)*2,97		34,48170				
		2.70 : 2,06*2,97		6,11820				
		2.72 : 2,06*2,97		6,11820				
		2.75 : (2*3,9+2*1,97)*2,97		34,86780				
		2.77 : (2*2,0+2*2,13)*2,97		24,53220				
		2.78 : (2*8,75+2*5,18)*2,97		82,74420				
		2.79 : (2*1,97+2*2,13)*2,97		24,35400				
232	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská: funkce: dekorační: barva: bílá	m2	4 375,74725	76,70	335 619,81	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 4375,74725		4 375,74725				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				416 124,89		
233	979990001R00	za skládku stavební suti	t	125,21813	1 058,00	132 480,78		RTS 24/ II
234	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	125,21813	458,40	57 399,99	801-3	RTS 24/ II
235	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	125,21813	291,40	36 488,56	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
236	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 631,32591	24,70	89 693,75	801-3	RTS 24/ II
237	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	125,21813	422,30	52 879,62	801-3	RTS 24/ II
238	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 001,74508	47,10	47 182,19	801-3	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				181 181,50		
239	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 612,50	6 612,50		RTS 24/ II
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
240	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	44 083,00	44 083,00		RTS 24/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
241	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 532,90	70 532,90		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
242	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 041,60	22 041,60		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
243	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	22 041,60	22 041,60		RTS 24/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
244	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 869,90	15 869,90		RTS 24/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				326 654,70		
245	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 322,40	1 322,40		RTS 24/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	01b	Zateplení a další práce - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
246	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 612,50	6 612,50		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
247	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 322,40	1 322,40		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
248	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	238 047,90	238 047,90		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
249	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	26 449,80	26 449,80		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								
Náklady na publicitu projektu - plakát, billboard, pamětní deska apod. : 1				1,00000				
250	ON-001	Náklady spojené s kolaudací stavby	Soubor	1,00000	52 899,70	52 899,70		Vlastní
Náklady spojené se zajištěním veškerých podkladů pro kolaudační řízení (certifikáty výrobků, stanoviska a souhlasy DOSS a správců inženýrských sítí a dalších podkladů vyplývajících ze stavebního povolení). Podání žádosti o kolaudaci a její administrace až po úspěšné ukončení kolaudačního řízení.								

Celkem	14 883 935,57							
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	02	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				874,88		
1	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,64000	1 367,00	874,88		Vlastní
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				160 781,85		
2	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS	m	36,00000	138,50	4 986,00		Vlastní
3	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	813,00000	175,00	142 275,00		Vlastní
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	24,45000	553,00	13 520,85		Vlastní
Díl: 90		Přípočty				9 600,00		
5	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	24,00000	400,00	9 600,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				110 595,38		
6	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	85,00000	66,60	5 661,00		Vlastní
7	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	12,00000	172,00	2 064,00		Vlastní
8	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,82500	6 295,00	5 193,38		Vlastní
9	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	53,00000	81,00	4 293,00		Vlastní
10	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	666,00000	109,00	72 594,00		Vlastní
11	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	149,00000	90,00	13 410,00		Vlastní
12	974052513R00	Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton	m	36,00000	205,00	7 380,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				531 540,00		
13	210010003REL	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky trubky	m	94,00000	18,00	1 692,00		Vlastní
14	210010005REL	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně dodávky trubky	m	6,00000	30,00	180,00		Vlastní
15	210010301RT1	Krabice přístrojová, včetně dodávky krabice	kus	5,00000	25,00	125,00		Vlastní
16	210010311REL	Krabice univerzální, včetně dodávky krabice a vývodového víčka	kus	17,00000	32,00	544,00		Vlastní
17	210010333RT1	Krabice pro lištový rozvod, se zapojením, včetně dodávky	kus	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
18	210010346REL	Krabice do zateplení, včetně dodávky krabice a vývodového víčka	kus	23,00000	45,00	1 035,00		Vlastní
19	210010351REL	Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2, se zapojením, včetně dodávky krabice	kus	20,00000	28,00	560,00		Vlastní
20	210010535REL	Zapojení vodičů do bezšroubové svorky, včetně svorky pro 2 vodiče	kus	63,00000	9,00	567,00		Vlastní
21	210020992.REL	Izolační nehořlavá deska pro rozvodky na dřevo, vč. desky	kus	9,00000	50,00	450,00		Vlastní
22	210020999REL	Ucpávka protipožární	kus	25,00000	38,00	950,00		Vlastní
23	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	361,00000	18,00	6 498,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	02	Sílnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	135,00000	22,00	2 970,00		Vlastní
25	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	52,00000	30,00	1 560,00		Vlastní
26	210100003REL	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2	kus	10,00000	28,00	280,00		Vlastní
27	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,00000	36,00	72,00		Vlastní
28	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	8,00000	55,00	440,00		Vlastní
29	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	21,00000	20,00	420,00		Vlastní
30	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
31	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	5,00000	34,00	170,00		Vlastní
32	210100258REL	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x6 mm2	kus	4,00000	38,00	152,00		Vlastní
33	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	2,00000	90,00	180,00		Vlastní
34	210100259REL	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2	kus	10,00000	95,00	950,00		Vlastní
35	210110021REL	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
36	210110024REL	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně dodávky spínače	kus	2,00000	260,00	520,00		Vlastní
37	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky s clonkami a rámečku	kus	2,00000	310,00	620,00		Vlastní
38	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s natoč dutin.clonkami a rámečku	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
39	210111031REL	Zásuvka nástěnná 230V - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky	kus	4,00000	320,00	1 280,00		Vlastní
40	210111113REL	Zásuvka nástěnná 400V 16A - 4P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	420,00	840,00		Vlastní
41	210201513REL	Svítilno LED "C", vč. dodávky svítidla "C" a dvou závěsů	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
42	210201517REL	Svítilno LED "A", vč. dodávky svítidla "A"	kus	2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní
43	210201521RE1	Svítilno LED "B", vč. dodávky svítidla "B"	kus	16,00000	1 050,00	16 800,00		Vlastní
44	210201521RE2	Svítilno LED "D", vč. dodávky svítidla "D"	kus	8,00000	1 150,00	9 200,00		Vlastní
45	210201528RE1	Svítilno LED "E1" vč. dodávky svítidla "E1", (dvouose otočné nebo jednoose s dodatečnou kčí)	kus	13,00000	1 250,00	16 250,00		Vlastní
46	210201528RE2	Svítilno LED "E2" vč. dodávky svítidla "E2", (dvouose otočné nebo jednoose s dodatečnou kčí)	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
47	210201528RE3	Svítilno LED "E3" vč. dodávky svítidla "E3", (dvouose otočné nebo jednoose s dodatečnou kčí)	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
48	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	695,00000	42,00	29 190,00		Vlastní
49	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	672,00000	38,00	25 536,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	02	Sílnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	210220212REL	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky jímací tyče JR 3.0 AlMgSi	kus	17,00000	290,00	4 930,00		Vlastní
51	210220221RE1	Držák jímací tyče horní DJH, vč. dodávky držáku	kus	17,00000	110,00	1 870,00		Vlastní
52	210220221RE2	Držák jímací tyče dolní DJD, vč. dodávky držáku	kus	17,00000	105,00	1 785,00		Vlastní
53	210220301REL	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU	kus	104,00000	168,00	17 472,00		Vlastní
54	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	47,00000	168,00	7 896,00		Vlastní
55	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	39,00000	168,00	6 552,00		Vlastní
56	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky ST	kus	116,00000	40,00	4 640,00		Vlastní
57	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	34,00000	42,00	1 428,00		Vlastní
58	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	6,00000	45,00	270,00		Vlastní
59	210220321REL	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	11,00000	58,00	638,00		Vlastní
60	21022-03556REL	Krabice s lištou pro vyrovnání potenciálu - kompl., vč. dodávky krabice s lištou	kus	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
61	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	10,00000	95,00	950,00		Vlastní
62	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	39,00000	22,00	858,00		Vlastní
63	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	44,00000	210,00	9 240,00		Vlastní
64	210800023RT4	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLs) 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	80,00000	35,00	2 800,00		Vlastní
65	210800608RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 16	m	20,00000	52,00	1 040,00		Vlastní
66	210800609RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	30,00000	68,00	2 040,00		Vlastní
67	210802338RT1	Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry	m	21,00000	24,00	504,00		Vlastní
68	210802339RT1	Šňůra CYSY 3 x 2,50 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry	m	34,00000	30,00	1 020,00		Vlastní
69	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	433,00000	28,00	12 124,00		Vlastní
70	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	465,00000	42,00	19 530,00		Vlastní
71	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	14,00000	56,00	784,00		Vlastní
72	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	18,00000	72,00	1 296,00		Vlastní
73	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	305,00000	94,00	28 670,00		Vlastní
74	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	155,00000	125,00	19 375,00		Vlastní
75	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	110,00000	175,00	19 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	02	Sílnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	210810057RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	345,00000	210,00	72 450,00		Vlastní
77	210810088-01	Drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
78	210810113REL	Kabel CYKY-m 1 kV 4x95 uložený v trubce, vč. dodávky kabelu CYKY 4x95	m	55,00000	430,00	23 650,00		Vlastní
79	2108804	Nespecifikované montážní práce	hod.	48,00000	480,00	23 040,00		Vlastní
80	220260007REL	Krabice odbočná KO ve fasádě, vč. dodávky krabice a víčka	kus	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
81	220264991REL	Montáž kov. desky pro rozvodku na kabelový žlab, vč. desky	kus	11,00000	140,00	1 540,00		Vlastní
82	220301021REL	Lišta elektroinstalační L 20 vč. dodávky lišty	m	25,00000	32,00	800,00		Vlastní
83	220301022REL	Lišta elektroinstalační L 40 vč. dodávky lišty	m	33,00000	44,00	1 452,00		Vlastní
84	222261251REL	Příchytka kabelová 6-13 mm, vč. dodávky příchytky	kus	250,00000	5,00	1 250,00		Vlastní
85	222261252REL	Příchytka kabelová 12-20 mm, vč. dodávky příchytky	kus	225,00000	6,00	1 350,00		Vlastní
86	222261254REL	Příchytka kabelová 16-24 mm, vč. dodávky příchytky	kus	20,00000	7,00	140,00		Vlastní
87	345-4569555REL	Kabelový sběrný držák, vč. dodávky sběrného držáku	kus	160,00000	38,00	6 080,00		Vlastní
88	354-329104.REL	Oko kabelové lisovací, vč. dodávky oka	kus	15,00000	12,00	180,00		Vlastní
89	354-41312.REL	Ochranná stříška OSD, vč. dodávky stříšky	kus	17,00000	75,00	1 275,00		Vlastní
90	354-41490.REL	Podpěra vedení hřebenače PVH, vč. dodávky podpěry	kus	350,00000	68,00	23 800,00		Vlastní
91	357-161682.REL	Rozváděč R1.3, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
92	357-161683.REL	Dozbrojení rozváděče R1.4	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
93	357-161684.REL	Rozváděč R1.5, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
94	357-161685.REL	Dozbrojení rozváděče R2.1	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
95	357-161686.REL	Rozváděč R2.2, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
96	357-161687.REL	Rozváděč R2.3, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
97	357-161688.REL	Dozbrojení rozváděče R2.5	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
98	357-161689.REL	Rozváděč R2.6, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00		Vlastní
99	357-161690.REL	Rozváděč RB, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
100	357-161691.REL	Rozváděč RMS1, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00		Vlastní
101	357-161692.REL	Rozváděč RMS2, vč. dodávky rozváděče	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní
102	650111265REL	Montáž vodiče ochranného pospojování	m	165,00000	34,00	5 610,00		Vlastní
103	11163350REL	Suspenze gumoasfaltová k nátěrům spojů uzemnění	kus	1,00000	290,00	290,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	02	Sílnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	34142156R	Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2	m	130,00000	24,00	3 120,00		Vlastní
105	34142157R	Vodič silový CYA 6,00 mm2	m	35,00000	36,00	1 260,00		Vlastní
106	35441450.REL	Podpěra vedení do zdíva/zateplení PVZ, 55mm, vč. dodávky podpěry	kus	45,00000	48,00	2 160,00		Vlastní
107	35441550.REL	Podpěra vedení pod střešní krytinu PVK, vč. dodávky podpěry	kus	100,00000	58,00	5 800,00		Vlastní
108	357161681.REL	Rozváděč RH vč.dodávky rozváděče a odsouhlasení, řešení s distributorem	kus	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				46 304,00		
109	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,04500	6 000,00	270,00		Vlastní
110	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	21,50000	35,00	752,50		Vlastní
111	460030031RT1	Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalitě spáry, z plochy do 5 m2	m2	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
112	460030061REL	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic, vč. písku	m2	23,50000	90,00	2 115,00		Vlastní
113	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých	m	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
114	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,20000	120,00	24,00		Vlastní
115	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
116	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
117	460200153REL	Výkop kabelové rýhy 35/65 cm hor.3, ruční výkop rýhy pro pásek/drát	m	45,00000	25,00	1 125,00		Vlastní
118	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	45,00000	30,00	1 350,00		Vlastní
119	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	45,00000	55,00	2 475,00		Vlastní
120	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	45,00000	10,00	450,00		Vlastní
121	460510031RT1	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub	m	110,00000	200,00	22 000,00		Vlastní
122	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	45,00000	35,00	1 575,00		Vlastní
123	460570153REL	Zához rýhy 35/65 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	45,00000	40,00	1 800,00		Vlastní
124	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	3,15000	100,00	315,00		Vlastní
125	460620001R00	Položení drnu	m2	21,50000	50,00	1 075,00		Vlastní
126	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	21,50000	70,00	1 505,00		Vlastní
127	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	22,50000	65,00	1 462,50		Vlastní
128	460921102REL	Zaměření a zobrazení trasy pásku a kabelu na pevný, bod	kus	36,00000	50,00	1 800,00		Vlastní
129	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	36,00000	150,00	5 400,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				103 950,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	02	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
131	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
132	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
133	005111021REL	Trasování stávajících obvodů	hod.	18,00000	350,00	6 300,00		Vlastní
134	005111022REL	Inspekce RHE1, RH2 a RB	hod.	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
135	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
136	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
137	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
138	005218801REL	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu	hod.	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
139	005218802REL	Demontáž nahrazovaných rozváděčů	hod.	12,00000	600,00	7 200,00		Vlastní
140	005218803REL	Demontáž fasádních svítidel	hod.	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
141	005218804REL	Demontáž svítidel mč. 1.74, 1.79 a 1.83	hod.	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
142	005218805REL	Demontáž svítidel spínačů, zásuvek a krabic, v kotelně/strojovně mč. 1.05 a 2.78	hod.	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
143	005218806REL	Demontáž související/nahrazované kabeláže	hod.	9,00000	600,00	5 400,00		Vlastní
144	005218807REL	Demontáž hromosvodu	hod.	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
145	005218808REL	Naložení odvoz a likvidace demontovaných zařízení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
146	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
147	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
148	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
149	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
150	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní

Celkem	963 646,11
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				108 216,00		
1	A350120	Obklad jednotky, lamino tl. 18 mm (přírodní buk) (typizovaný výrobek)	kompl	17,00000	2 300,00	39 100,00		Vlastní
2	A350142	Set - zákryt potrubního propojení 500 mm pozink, pro opláštění (typizovaný výrobek)	ks	8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní
3	A350143	Obklad potrubního propojení, lamino tl. 18mm provedení buk přírodní (typizovaný výrobek)	ks	8,00000	1 800,00	14 400,00		Vlastní
4	R714001	Minerální vata tl.60 mm protihluková vrstva atypických zákrytů potrubí	m2	15,00000	420,00	6 300,00		Vlastní
5	R714002	Lamino desky tl.18 mm, buk přírodní Na atypické rozměry zákrytu potrubního propojení	m2	15,00000	720,00	10 800,00		Vlastní
6	R714100	Montáž zákrytu potrubí (typického)	ks	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní
7	R714101	Montáž zákrytu potrubí (atypické rozměry)	ks	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
8	R714201	Kaučuková izolace samolepící tl.19mm včetně práce	m2	16,00000	520,00	8 320,00		Vlastní
9	R998713101R00	Přesun hmot pro izolace, výšky do 6 m	t	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 617 665,00		
10	A350102	Přechodka výstupu (i2) na kruhové potrubí včetně samotahové klapky součást VZT jednotky	ks	17,00000	900,00	15 300,00		Vlastní
11	A350103	Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla - průtok vzduchu až 850 m3/hod - rozměry VxŠxH - 2000x800x665 mm - součástí příslušenství (vestavěný elektrický přehřev - 1,1 kW, 2xfiltr M5, vestavěné čidlo kouře, by-passová klapka, rekuperační výměník, čidlo koncentrace CO2) - příslušenství navíc - vestavěný elektrický dohříváč - 1,1 kW - napojení na web-server - vestavěná regulace - automat (čidlo CO2)	ks	17,00000	89 500,00	1 521 500,00		Vlastní
12	R728100	Montáž a zprovoznění větrací jednotky	kompl	17,00000	3 900,00	66 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zprovoznění a odzkoušení funkce - zaučení obsluhy - připojení na společný web-server						
13	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	3,00000	4 855,00	14 565,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				110 138,00		
14	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm celý set (přívod+odvod), tmelu a spojovacího materiálu	kus	17,00000	392,00	6 664,00		Vlastní
15	A350140a	Set integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální včetně průchodek fasádou D280mm (typizovaný výrobek)	kompl	14,00000	2 100,00	29 400,00		Vlastní
16	A350141	Set potrubní propojení D280mm, délka 500 mm včetně montážního příslušenství (typizovaný výrobek)	kompl	18,00000	1 250,00	22 500,00		Vlastní
17	A350141b	Set integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - horizontální včetně průchodek fasádou D280mm (typizovaný výrobek)	kompl	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní
18	A350141c	Set fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální včetně průchodek fasádou D200mm (atypický rozměr, pozink plech, na zakázku)	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
19	R728101	Redukce D280/d200 mm, L= 150 mm pozink plech, atypický rozměr (na zakázku)	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
20	R733001	Montáž potrubního připojení jednotek	kompl	17,00000	850,00	14 450,00		Vlastní
21	429822010R	Oblouk segmentový 90°, d 280 mm Pz plech	kus	10,00000	820,00	8 200,00		Vlastní
22	R42981325R	Trouba d 280 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	14,00000	1 250,00	17 500,00		Vlastní
23	R4298150106R	Hadice ohebná 200/5, délka 5 m s hlukovou izolací	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,60000	2 040,00	1 224,00		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				76 500,00		
25	R145500	Ovladač s barevným dotykovým displejem pro danou regulaci VZT jednotky	ks	17,00000	4 500,00	76 500,00		Vlastní

Celkem						1 912 519,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	03	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení				41 151,35		
1	722220865R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 2 1/2"	kus	16,00000	56,70	907,20		Vlastní
2	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8"	kus	28,00000	30,40	851,20		Vlastní
3	723150803R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 76 mm	m	20,00000	96,50	1 930,00		Vlastní
4	725540802R00	Demontáž zásobníků plynových ohřivačů 500 l	soubor	1,00000	308,40	308,40		Vlastní
5	731200826R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 60 kW	kus	2,00000	1 584,00	3 168,00		Vlastní
6	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	2,50000	171,70	429,25		Vlastní
7	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	5,00000	216,00	1 080,00		Vlastní
8	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	25,00000	31,40	785,00		Vlastní
9	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	20,00000	64,90	1 298,00		Vlastní
10	734200822R00	Demontáž armatur se 2 závity do G 1	kus	20,00000	146,50	2 930,00		Vlastní
11	734200824R00	Demontáž armatur se 2 závity do G 2	kus	25,00000	239,30	5 982,50		Vlastní
12	734200834R00	Demontáž armatur se 3 závity do G 2	kus	2,00000	322,10	644,20		Vlastní
13	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm	kus	4,00000	129,40	517,60		Vlastní
14	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	9,00000	151,90	1 367,10		Vlastní
15	R722220855R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 1/2"	kus	20,00000	35,10	702,00		Vlastní
16	R723150803R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 89 mm	m	8,00000	133,60	1 068,80		Vlastní
17	R724311811R00	Demontáž nádrže tlakové 150 litrů	soubor	2,00000	763,30	1 526,60		Vlastní
18	R725540802R00	Demontáž zásobníků nepřímotopných ohřivačů 500 l	soubor	2,00000	308,40	616,80		Vlastní
19	R725662800R00	Demontáž plynové teplovzdušné jednotky	soubor	2,00000	1 145,10	2 290,20		Vlastní
včetně jejího odkouření a uchycení								
20	R731200829R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 180 kW	kus	2,00000	5 801,70	11 603,40		Vlastní
21	R732110812R01	Demontáž úpravny vody	soubor	1,00000	1 145,10	1 145,10		Vlastní
Díl: 733.1		Rozvod potrubí - ÚT				404 632,26		
22	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm	m	5,00000	403,00	2 015,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
23	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm	m	27,00000	549,60	14 839,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
24	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm	m	75,00000	545,80	40 935,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
25	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm	m	214,00000	626,00	133 964,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
26	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm	m	15,00000	678,60	10 179,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
27	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 x 3,2 mm	m	114,00000	766,40	87 369,60		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
28	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	79,00000	645,00	50 955,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
29	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	15,00000	11,50	172,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,00000			15,00000			
30	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	79,00000	17,60	1 390,40		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 79,00000			79,00000			
31	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	114,00000	24,20	2 758,80		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 114,00000			114,00000			
32	R722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 65 mm	m	529,00000	51,90	27 455,10		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000			5,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000		27,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 75,00000		75,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 214,00000		214,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,00000		15,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 114,00000		114,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 79,00000		79,00000				
33	R723190907R00	Odvzdušnění a napuštění vodního potrubí	m	529,00000	11,50	6 083,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000		27,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 75,00000		75,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 214,00000		214,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,00000		15,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 114,00000		114,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 79,00000		79,00000				
34	R733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	321,00000	9,90	3 177,90		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000		27,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 75,00000		75,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 214,00000		214,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000		5,00000				
35	R301	Hadice hydraulická flexi 100 cm; 1"	ks	4,00000	572,50	2 290,00		Vlastní
		* v položce je zahrnuta montáž zařízení						
36	R302	Samoregulační topný kabel 10W/m	m	50,00000	87,80	4 390,00		Vlastní
		* v položce je zahrnuta montáž zařízení						
37	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	5 047,65600	3,30	16 657,26		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				81 933,85		
38	713491121R00	Montáž oplechování snímatelného, tepelná izolace potrubí	m2	8,00000	480,90	3 847,20		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	R409	Protipožární ucpávky	soubor	1,00000	1 908,30	1 908,30		Vlastní
* v položce je zahrnuta i montáž zařízení								
40	R722182011R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, do DN 25 mm, lepicí páska	m	107,00000	51,20	5 478,40		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 5,00000	5,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 27,00000	27,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 75,00000	75,00000			
41	R722182014R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32-40 mm, lepicí páska	m	229,00000	65,70	15 045,30		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 15,00000	15,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 214,00000	214,00000			
42	R722182016R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50-80 mm, lepicí páska	m	193,00000	95,40	18 412,20		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 79,00000	79,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 114,00000	114,00000			
43	138121300000R	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z275, rozměr 0,80 x 1000 x 2000 mm	kg	40,00000	37,50	1 500,00		Vlastní
44	631547113X	Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	5,00000	49,60	248,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000	5,00000			
45	631547114X	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	27,00000	53,40	1 441,80		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000	27,00000			
46	631547115RX	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	75,00000	57,30	4 297,50		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 75,00000	75,00000			
47	631547116X	Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	214,00000	61,10	13 075,40		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 214,00000	214,00000			
48	631547217RX	Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	15,00000	64,80	972,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,00000	15,00000			
49	631547219X	Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	79,00000	72,50	5 727,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 79,00000		79,00000				
50	631547322RX	Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou, skleněnou mřížkou	m	114,00000	84,00	9 576,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 114,00000		114,00000				
51	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,40854	989,50	404,25		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				76 382,74		
52	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	14,00000	247,30	3 462,20		Vlastní
		<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
53	722172312RX	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	110,00000	183,20	20 152,00		Vlastní
		<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>						
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>						
54	722172313RX	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	3,00000	213,80	641,40		Vlastní
		<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>						
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>						
55	722172315RX	Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16	m	13,00000	305,30	3 968,90		Vlastní
		<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>						
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>						
56	722181213RTX	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	66,00000	82,00	5 412,00		Vlastní
		<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>						
57	722181213RUX	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	3,00000	82,00	246,00		Vlastní
		<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>						
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,00000		3,00000				
58	722181214RWX	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 50 mm	m	13,00000	85,10	1 106,30		Vlastní
		<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 13,00000		13,00000				
59	722202413X	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R, D 25 mm	kus	12,00000	393,90	4 726,80		Vlastní
60	722202414RX	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R, D 32 mm	kus	1,00000	533,60	533,60		Vlastní
61	722202416RX	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R, D 50 mm	kus	5,00000	1 141,20	5 706,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	72222116RX	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 mm	kus	6,00000	190,90	1 145,40		Vlastní
63	722231161RX	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2"	kus	4,00000	1 950,40	7 801,60		Vlastní
64	722236622RX	Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	3,00000	343,50	1 030,50		Vlastní
65	722236626RX	Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, 2x vnitřní závit, DN 50 mm	kus	1,00000	1 146,60	1 146,60		Vlastní
66	722265213RX	Vodoměr domovní DN 20 x 190 mm, Qn 2,5	kus	2,00000	1 412,30	2 824,60		Vlastní
67	R210010251R00	Hadice gumová, nízkotlak., volně uložená	m	10,00000	72,50	725,00		Vlastní
68	42663101RX	Přečerpávací stanice 110 110 l	kus	1,00000	13 359,50	13 359,50		Vlastní
69	R701	Vyvažovací ventil DN20, PN25, bez vypouštění	ks	2,00000	954,30	1 908,60		Vlastní
Kvs=5,39 m3/h								
70	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,70387	690,10	485,74		Vlastní
Díl: 723		Vnitřní plynovod				58 797,93		
71	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm	m	4,00000	403,00	1 612,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
72	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm	m	6,00000	549,60	3 297,60		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
73	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm	m	6,00000	545,80	3 274,80		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
74	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm	m	18,00000	678,60	12 214,80		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
75	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	34,00000	33,20	1 128,80		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 4,00000				4,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,00000				6,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,00000				6,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 18,00000				18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	34,00000	281,70	9 577,80		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 18,00000		18,00000				
77	723237213RX	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	11,00000	183,20	2 015,20		Vlastní
78	723237214RX	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	2,00000	236,70	473,40		Vlastní
79	723237217RX	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm	kus	1,00000	442,80	442,80		Vlastní
80	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	7,00000	2 087,70	14 613,90		Vlastní
81	R723237213R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, pro odvzdušnění, DN 15 mm	kus	4,00000	190,90	763,60		Vlastní
82	R401	Hadice hydraulická flexi 50 cm; 3/4"	ks	3,00000	496,20	1 488,60		Vlastní
		* v položce je zahrnuta montáž zařízení						
83	R402	Třícestný ventil a smyčka pro tlakoměr	kpl	7,00000	1 068,70	7 480,90		Vlastní
		Položka zahrnuje vytvoření otvoru do trubky, navaření manometrické smyčky a manometr s trojcestným ventilem pro nulování manometrů. Trojcestný ventil může být kulový kohout s vypouštěním.						
84	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,59632	693,80	413,73		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				1 618 612,93		
85	732339107R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l	soubor	1,00000	990,10	990,10		Vlastní
86	732339108R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l	soubor	1,00000	1 007,70	1 007,70		Vlastní
87	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	6,00000	393,90	2 363,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1,00000		1,00000				
88	R001	Plynové absorpční tepelné čerpadlo (pozice 1.0)	soubor	1,00000	358 032,70	358 032,70		Vlastní
		součástí položky je:						
		- 1x blok plyn. tepelného čerpadla typu vzduch-voda						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(výkon 38,3 kW (W50/A7), průtok 4,0 m3/h, dp 31 kPa, spotřeba plynu G20 2,72 m3/h, 3x400V/50Hz, rozměry 1540x854x1260mm, hmotnost 400 kg, chladiivo R717) - digitální ovladač (ovládání technologie) - komunikátor pro tepelné čerpadlo - antivibrační podložky (sada) - komunikační kabel (CAN-BUS) max. délka 250m - interface pro řízení systému - uvedení do provozu tepelného čerpadla (obsahuje: dopravu, čas strávený na cestě, vystavení protokolu, zaškolení obsluhy) - uvedení do provozu ovladače - uvedení do porvozu komunikátoru pro vzdálený dohled - uvedení do provozu - vstupní a výstupního modulu - kontrola účinnosti spalování a spaovaných látek						
89	R002	Kaskáda 2x plynové absorpční tepelné čerpadlo (pozice 2.0)	soubor	1,00000	686 303,10	686 303,10		Vlastní

součástí položky je:

- 2x blok plyn. tepelného čerpadla typu vzduch-voda

(celk. výkon 76,6 kW (W50/A7), průtok 8,0 m3/h, dp 31 kPa, spotřeba plynu G20 5,44 m3/h, 3x400V/50Hz, rozměry 1745x1245x2400mm, hmotnost 980 kg, chladiivo R717)

- digitální ovladač (ovládání technologie)

- komunikátor pro tepelné čerpadlo

- antivibrační podložky (sada)

- komunikační kabel (CAN-BUS) max. délka 250m

- interface pro řízení systému

- oběhové čerpadlo (jmen. průtok - 8m3/h, jmen. dopravní výška - 10 m)

- uvedení do provozu tepelného čerpadla (obsahuje: dopravu, čas strávený na cestě, vystavení protokolu, zaškolení obsluhy)

- uvedení do provozu ovladače

- uvedení do porvozu komunikátoru pro vzdálený dohled

- uvedení do provozu - vstupní a výstupního modulu

- kontrola účinnosti spalování a spaovaných látek

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	R005	Akumulační nádoba s vestavěným zásobníkem TV 1000/210l (pozice 1.2) objem= 1000l, objem vnitřního zásobníku TV = 210l, rozměr VxP=2040/850mm, hmotnost = 166kg včetně izolace	ks	1,00000	49 620,70	49 620,70		Vlastní
91	R006	Zásobník TUV (nerezový) 91l + ele. topná tyč 6k W(pozice 1.3) objem= 91l, rozměr VxP=1050/470mm, hmotnost = 40kg včetně elektrické topné tyče 6 kW včetně izolace	ks	1,00000	14 504,50	14 504,50		Vlastní
92	R007	Stacionární plynový zásobníkový ohřívač TUV 275l (pozice 1.4) objem= 275l, rozměr VxP=1700/495mm, hmotnost = 117kg výkon=14 kW, spotřeba plynu=1,69 m3/h smaltovaná nádoba včetně izolace	ks	1,00000	22 138,40	22 138,40		Vlastní
93	R008	Kombinovaný rozdělovač a sběrač (pozice 1.5) modul 100, délka = 1,55 m, hmotnost = 31,8 kg, PN6 2 topné směšované větve DN32, přívod a vrat shora DN50 včetně PUR izolace 35mm a 2x fixní stojan	soubor	1,00000	28 245,70	28 245,70		Vlastní
94	R009	Odlučovač nečistot a kalu, přírubový D50/PN16 jmen. průtok=12,5 m3/h, d=132mm, výška= 521 mm, hmotnost=9 kg včetně izolace	soubor	2,00000	10 687,60	21 375,20		Vlastní
95	R010	Akumulační nádoba 1000l (pozice 2.2) objem= 1000l, rozměr VxP=2040/1850mm, hmotnost = 126kg včetně izolace	ks	1,00000	45 803,70	45 803,70		Vlastní
96	R011	Stacionární nepřímotopný zásobník TUV 800l (pozice 2.3) objem= 800l, rozměr VxP=1955/780mm, hmotnost = 360kg zvětšená teplosměnná plocha 4,56 m2 včetně izolace	ks	1,00000	37 406,30	37 406,30		Vlastní
97	R012	Stacionární nepřímotopný zásobník TUV 447l (pozice 2.4)	ks	1,00000	25 955,50	25 955,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		objem= 447l, rozměr VxP=1924/700mm, hmotnost = 158kg včetně izolace						
98	R013	Kombinovaný rozdělovač a sběrač (pozice 2.5) modul 120, délka = 1,90 m, hmotnost = 60,5 kg, PN6 2 topné směšované větve DN50, 1 ostrá větev DN65 + rezerva DN50, přívod DN65 shora, vrat DN65 boční včetně PUR izolace 35mm a 2x fixní stojan	soubor	1,00000	32 062,60	32 062,60		Vlastní
99	R510604	Automatická úprava vody, jmen. průtok = 0,3-1,5 m3/h součástí souboru: automatický změkčovací filtr filtr mechanických nečistot montážní blok včetně šroubení 3/4" připojovací flexi hadice G3/4" regenerační tableťovaná sůl (pytel 25 kg) pulsní vodoměr elektromagnetický ventil potrubní oddělovač * v položce je zahrnuta montáž zařízení	soubor	2,00000	26 718,80	53 437,60		Vlastní
100	R731249312R00	Montáž závěsných kotlů bez TUV, odkouření	soubor	2,00000	6 488,80	12 977,60		Vlastní
101	R732329127R00	Montáž nádoby válcové 800 l	soubor	1,00000	4 580,40	4 580,40		Vlastní
102	R732329132R00	Montáž nádoby válcové 1000 l	soubor	1,00000	4 580,40	4 580,40		Vlastní
103	R732329213R00	Montáž nádoby válcové 91 l	soubor	1,00000	3 817,00	3 817,00		Vlastní
104	R732329221R00	Montáž nádoby válcové 280 l	soubor	1,00000	3 817,00	3 817,00		Vlastní
105	R732329222R00	Montáž nádoby válcové 447 l	soubor	1,00000	3 817,00	3 817,00		Vlastní
106	48466208R	Nádoba expanzní membránová N 140	kus	1,00000	6 778,80	6 778,80		Vlastní
107	48466209R	Nádoba expanzní membránová N 200	kus	1,00000	9 710,30	9 710,30		Vlastní
108	R003	Plynový kondenzační kotel (pozice 1.1) - závěsná varianta kondenzačního kotle s nerezovým jednotrubkovým výměníkem - výkon: 34 kW	ks	1,00000	37 406,30	37 406,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- spotřeba plynu: 3,6 m3/h - rozměry VxŠxH: 642x410x330mm - hmotnost: 40kg - modulační rozsah 1:9, ovládání 0-10V						
109	R004	Plynový kondenzační kotel (pozice 2.1) - závěsná varianta kondenzačního kotle s nerezovým jednotrubkovým výměníkem - výkon: 50 kW - spotřeba plynu: 5,29 m3/h - rozměry VxŠxH: 640x410x485mm - hmotnost: 26kg - modulační rozsah 1:9, ovládání 0-10V	ks	1,00000	48 093,80	48 093,80		Vlastní
110	R014	Rám pro zavěšení kotle do 50 kW	ks	2,00000	3 435,40	6 870,80		Vlastní
111	R015	Neutralizační box do 100 kW	ks	2,00000	4 962,10	9 924,20		Vlastní
112	R016	Neutralizační box do 50 kW	ks	2,00000	4 198,70	8 397,40		Vlastní
113	R101	Oběhové čerpadlo Č1 (levé schéma) oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 2,35 m3/h, H= 4,5 m, PN10, G1 1/2"	ks	1,00000	9 542,50	9 542,50		Vlastní
114	R102	Oběhové čerpadlo Č2 (levé schéma) oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 2,3 m3/h, H= 7,5 m, PN10, G1 1/2"	ks	1,00000	9 924,30	9 924,30		Vlastní
115	R103	Oběhové čerpadlo Č3 (levé schéma) oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 4,2 m3/h, H= 5,0 m, PN10, G1 1/2"	ks	1,00000	10 306,00	10 306,00		Vlastní
116	R104	Oběhové čerpadlo Č1, Č2 (pravé schéma) oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 4,5 m3/h, H= 5,0 m, PN10, G1 1/2"	ks	2,00000	10 687,60	21 375,20		Vlastní
117	R105	Oběhové čerpadlo Č3 (pravé schéma) oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku	ks	1,00000	11 450,90	11 450,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Q= 8,5 m3/h, H= 4,5 m, PN10, G1 1/2"						
118	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	3,23109	4 950,60	15 995,83		Vlastní
Díl: 731-1		Kouřovody a komíny				66 110,40		
119	R021	Kouřovod tepelného čerpadla (pozice 1.0)	soubor	1,00000	5 725,40	5 725,40		Vlastní
		součástí položky je: - revizní koleno 87°, DN80 - trubka s hrdlem, 0,25m, D80 - silikonové mazivo 50g * v položce je zahrnuta montáž zařízení						
120	R022	Komín tepelného čerpadla (pozice 1.0)	soubor	1,00000	14 122,90	14 122,90		Vlastní
		součástí položky je: - vynášecí díl DW25/80 (průměr 80mm) - kontrolní díl DW25/80 - rovný díl 950mm DW25/80 - koleno 85° DW25/80 - přechodový díl EW-DW25/80 - hlavice a přechodový díl DW25-EW/80 - stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/130 - prodloužení stěnové objímky (odstup 50-250mm) DW25 do DN250 včetně - konzole profilová 720mm DW25 * v položce je zahrnuta montáž zařízení						
121	R023	Společný kouřovod tepelného čerpadla (pozice 2.0)	soubor	1,00000	10 306,00	10 306,00		Vlastní
		součástí položky je: - přechodový díl EW-DW25/80 - rovný díl 450mm DW25/80 - těsnění silikon /80 - centrická redukce DW25/80/100 - odváděč kondenzátu univ. DW25/100						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- revizní koleno 87°DW25/100 - nastavitelný díl kouř. 310-400mm DW25/100 - rovný díl 450mm DW25/100 - uzávěr na sopouch DW25/100 - sopouch 85° DW25/100 - těsnění silikon /100 - stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/150 * v položce je zahrnuta montáž zařízení						
122	R024	Společný komín tepelného čerpadla (pozice 2.0)	soubor	1,00000	15 115,30	15 115,30		Vlastní
		součástí položky je: - vynášecí díl DW25/100 (průměr 100mm) - kontrolní díl DW25/100 - rovný díl 950mm DW25/100 - koleno 85° DW25/100 - přechodový díl EW-DW25/100 - hlavice a přechodový díl DW25-EW/100 - stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/150 - prodloužení stěnové objímky (odstup 50-250mm) DW25 do DN250 včetně - konzole profilová 720mm DW25 * v položce je zahrnuta montáž zařízení						
123	R025	Kouřovod a komín plynového kondenzačního kotle (pozice 1.1)	kompl	1,00000	11 069,30	11 069,30		Vlastní
		součástí položky je: - hlavice dělená 2x80 - trubka s hrdlem 0,25m D80/125 - trubka s hrdlem 1m D80/125 - trubka s hrdlem 0,5m D80/125 - krycí manžeta D125 - pateční koleno 87° s konzolou 80/125						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- trubka s hrdlem 1m D80/125 (5x)
- vyústění s přísáváním D80/125
- stěnová objímka zesílená D80/125
- krycí deska dvoudílná D80/125
- silikonové mazivo 50g
- revizní T-kus se změnou směru D80/125
- * v položce je zahrnuta montáž

124	R026	Kouřovod plynového kondenzačního kotle (pozice 2.1)	kompl	1,00000	9 771,50	9 771,50		Vlastní
-----	------	---	-------	---------	----------	----------	--	---------

- součástí položky je:
- hlavice koaxiální 80/125 - pro svislý odtah
 - trubka s hrdlem 0,25m D80
 - revizní T-kus D80 PPs se změnou směru
 - trubka 80/1000 o/m PPs
 - trubkový díl 1000mm D110 (2x)
 - trubkový díl 500mm D110
 - distanční objímka (2x)
 - silikonové mazivo 50g
 - patní koleno 87° s kotv. redukované DN80/110
 - rozeta a manžeta proti zatékání EW/110
 - * v položce je zahrnuta montáž

Díl: 734.1		Armatury ÚT	342 055,72					
125	722215537RX	Klapka vodovodní, zpětná, motýlová, mezipřírubová, DN 65 mm	kus	3,00000	2 072,50	6 217,50		Vlastní
126	722221112RX	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 mm	kus	40,00000	161,00	6 440,00		Vlastní
127	733132115RX	Kompenzátor pryžový, DN 50	kus	2,00000	1 472,50	2 945,00		Vlastní
128	733132116RX	Kompenzátor pryžový, DN 65	kus	2,00000	2 267,10	4 534,20		Vlastní
129	734163117RX	Filtr přírubový, DN 65 s nav.přírub	kus	2,00000	4 771,20	9 542,40		Vlastní
130	734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6/l MPa, DN 50	soubor	2,00000	1 179,40	2 358,80		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 2,00000

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65	soubor	20,00000	1 371,00	27 420,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 15,00000		15,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 2,00000		2,00000				
132	734194317RX	Klapka uzavírací, regulační, mezipřír., DN 65	kus	15,00000	1 893,10	28 396,50		Vlastní
133	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	6,00000	29,00	174,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 6,00000		6,00000				
134	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/8	kus	1,00000	90,80	90,80		Vlastní
135	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	1,00000	114,50	114,50		Vlastní
136	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	6,00000	128,60	771,60		Vlastní
137	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	2,00000	128,60	257,20		Vlastní
138	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	1,00000	152,70	152,70		Vlastní
139	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
140	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2	kus	1,00000	247,30	247,30		Vlastní
141	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 1	kus	2,00000	164,20	328,40		Vlastní
142	734209126R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 5/4	kus	1,00000	195,40	195,40		Vlastní
143	734209127R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 6/4	kus	2,00000	250,30	500,60		Vlastní
144	734213115RX	Ventil automatický odvzdušňov., DN 15	kus	25,00000	235,10	5 877,50		Vlastní
145	734223122RX	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	15,00000	376,30	5 644,50		Vlastní
146	734221672RTX	Hlavice ovládání ventilů termostatická termostatická hlavice 1 7260 06	kus	15,00000	399,30	5 989,50		Vlastní
147	734235221RX	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 15	kus	25,00000	170,30	4 257,50		Vlastní
148	734235222RX	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 20	kus	7,00000	225,20	1 576,40		Vlastní
149	734235223RX	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 25	kus	11,00000	306,00	3 366,00		Vlastní
150	734235224RX	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 32	kus	17,00000	427,40	7 265,80		Vlastní
151	734235225X	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 40	kus	3,00000	1 198,50	3 595,50		Vlastní
152	734235226RX	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 50	kus	23,00000	850,30	19 556,90		Vlastní
153	734245121RX	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit, DN 15	kus	25,00000	135,90	3 397,50		Vlastní
154	734245124RX	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit, DN 32	kus	3,00000	277,90	833,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	734245126RX	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit, DN 50	kus	4,00000	532,00	2 128,00		Vlastní
156	734264312RX	Šroubení topenářské, přímé, DN 15	kus	15,00000	138,90	2 083,50		Vlastní
157	734295213RX	Filtr, vnitřní-vnitřní z., DN 25	kus	2,00000	403,00	806,00		Vlastní
158	734295214RX	Filtr, vnitřní-vnitřní z., DN 32	kus	2,00000	618,30	1 236,60		Vlastní
159	734295216RX	Filtr, vnitřní-vnitřní z., DN 50	kus	3,00000	1 234,40	3 703,20		Vlastní
160	734413132RX	Teploměr 120 A, D 80 / dl.jímky 50 mm	kus	20,00000	458,00	9 160,00		Vlastní
161	734419124R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50	soubor	1,00000	2 114,40	2 114,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 1,00000		1,00000				
162	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	soubor	1,00000	1 426,80	1 426,80		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 1,00000		1,00000				
163	734419133R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"	soubor	1,00000	2 874,20	2 874,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,00000		1,00000				
164	734421150R00	Tlakověr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	31,00000	2 087,70	64 718,70		Vlastní
165	R221	Uzavírací kohout MK G3/4" (zkušební armatura pro expanzní nádoby)	ks	2,00000	290,10	580,20		Vlastní
		* v položce je zahrnuta montáž zařízení						
166	R231	Flowswitch	ks	2,00000	1 603,00	3 206,00		Vlastní
		* v položce je zahrnuta montáž zařízení						
167	R734419134R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 2"	soubor	1,00000	1 159,60	1 159,60		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1,00000		1,00000				
168	42256510RX	Ventil pojistný 1/2" x 3/4" závitový pro topení	kus	6,00000	244,20	1 465,20		Vlastní
169	R201	Vyvažovací ventil DN10, PN25, bez vypouštění	ks	1,00000	916,10	916,10		Vlastní
		Kvs=1,36 m3/h						
170	R202	Vyvažovací ventil DN25, PN25, bez vypouštění	ks	2,00000	1 908,30	3 816,60		Vlastní
		Kvs=8,59 m3/h						
171	R203	Vyvažovací ventil DN40, PN25, bez vypouštění	ks	2,00000	3 282,70	6 565,40		Vlastní
		Kvs=19,3 m3/h						
172	R204	Vyvažovací ventil DN50, PN25, bez vypouštění	ks	1,00000	4 809,40	4 809,40		Vlastní
		Kvs=32,3 m3/h						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	R210	Třícestný ventil a smyčka pro tlakoměr	kpl	33,00000	450,30	14 859,90		Vlastní
Položka zahrnuje vytvoření otvoru do trubky, navaření manometrické smyčky a manometr s trojcestným ventilem pro nulování manometrů. Trojcestný ventil může být kulový kohout s vypouštěním.								
174	R211	Jímka s návarkem pro teploměr nebo čidlo	ks	40,00000	213,80	8 552,00		Vlastní
* v položce je zahrnuta montáž zařízení								
175	R241	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15	ks	1,00000	5 954,30	5 954,30		Vlastní
qp=1,5 m3/h, l=110 mm, topení/chlazení								
176	R242	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN20	ks	1,00000	6 870,40	6 870,40		Vlastní
qp=2,5 m3/h, l=130 mm, topení/chlazení								
177	R243	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN40	ks	1,00000	14 122,90	14 122,90		Vlastní
qp=10,0 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení								
178	R244	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN50	ks	1,00000	18 321,40	18 321,40		Vlastní
qp= 15,0 m3/h, l= 270 mm, přírubový DN50, topení/chlazení								
179	R251	Separační magnetický filtr DN20	ks	1,00000	3 053,60	3 053,60		Vlastní
* v položce je zahrnuta montáž zařízení								
180	R252	Separační magnetický filtr DN32	ks	1,00000	4 427,70	4 427,70		Vlastní
* v položce je zahrnuta montáž zařízení								
181	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,57496	1 175,60	675,92		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa	46 333,08					
182	735156645RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 900 mm	kus	1,00000	1 488,60	1 488,60		Vlastní
183	735156646RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	2,00000	1 603,00	3 206,00		Vlastní
184	735156647RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	1 832,00	1 832,00		Vlastní
185	735156649RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1600 mm	kus	2,00000	2 442,70	4 885,40		Vlastní
186	735156657RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	1 717,60	1 717,60		Vlastní
187	735156682RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000	1 717,60	1 717,60		Vlastní
188	R10	Teplotovzdušná jednotka s teplovodním výměníkem 9,4 kW	ks	2,00000	9 160,70	18 321,40		Vlastní
topný výkon = 9,4 kW (50/43/18°C), množství vzduchu = 1900 m3/h, připojení G 1" průtok = 1159 kg/h, tlak. ztráta= 4,3 kPa								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hmotnost= 39,7 kg, motorventilátor 3x 400V/Hz včetně sekundární žaluzie * v položce je zahrnuta montáž zařízení						
189	R11	Kompaktní konzoly pro teplovzdušné jednotky	soubor	2,00000	267,20	534,40		Vlastní
		* v položce je zahrnuta montáž zařízení						
190	R735156541RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé s jedním konvektorem, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	1,00000	1 183,30	1 183,30		Vlastní
		levé připojení						
191	R735156582RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé s jedním konvektorem, v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000	1 488,60	1 488,60		Vlastní
		levé připojení						
192	R735156644RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	1 412,30	1 412,30		Vlastní
		levé připojení						
193	R735156646RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	1 603,00	1 603,00		Vlastní
		levé připojení						
194	R735156647RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	1 832,00	1 832,00		Vlastní
		levé připojení						
195	R735156648RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 500 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00000	2 137,30	2 137,30		Vlastní
		levé připojení						
196	R735156681RX	Otopné těleso panelové dvouvrstvé se dvěma konvektory, v. 900 mm, dl. 500 mm	kus	1,00000	1 603,00	1 603,00		Vlastní
		levé připojení						
197	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,49107	1 395,50	685,29		Vlastní
198	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,49107	1 395,50	685,29		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 160,40		
199	R501	Konstrukce zámečnické	soubor	1,00000	7 252,10	7 252,10		Vlastní
		závěsné systémy pro potrubní rozvody a oběhové čerpadlo (kluzná uložení, pevné body, objímky) * v položce je zahrnuta montáž zařízení						
200	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,00000	1 908,30	1 908,30		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				44 423,10		
201	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	10,00000	248,90	2 489,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení.						
202	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	370,00000	77,50	28 675,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 18,00000		18,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,00000		15,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 214,00000		214,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,00000		27,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 75,00000		75,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000		5,00000				
203	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	193,00000	68,70	13 259,10		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 114,00000		114,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 79,00000		79,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				93 818,40		
204	496312	Stavební přípomoci (drobné zapravení omítek apod.)	soubor	1,00000	2 671,90	2 671,90		Vlastní
205	6110001	Inhibitor koroze a vodního kamene, do celého systému (do 1,5 m3h)	soubor	1,00000	2 137,30	2 137,30		Vlastní
206	6110002	Kontrola a případná kompletace povinného vybavení kotelny	soubor	1,00000	1 526,70	1 526,70		Vlastní
207	R_3049922T00	Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím spojené plnění úkolů	soubor	1,00000	5 725,40	5 725,40		Vlastní
208	R_3049927T00	Zpracování Technologických postupů	soubor	1,00000	3 053,60	3 053,60		Vlastní
209	R_3049928T00	Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla	soubor	1,00000	3 206,30	3 206,30		Vlastní
210	R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	soubor	1,00000	3 817,00	3 817,00		Vlastní
211	R_3049930T00	Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace	soubor	1,00000	2 290,00	2 290,00		Vlastní
212	R_3049931T00	Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč. spotřebovaných energií	soubor	1,00000	6 870,40	6 870,40		Vlastní
213	R_3049933T00	Pravidelný úklid staveniště vč. závěrečného úklidu	soubor	1,00000	2 671,90	2 671,90		Vlastní
214	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montáž. prací Komplexní vyzkoušení	h	24,00000	496,20	11 908,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	04	Vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
215	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00000	496,20	35 726,40		Vlastní
216	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	305,30	3 053,00		Vlastní
217	325227T108	Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného, systému	hod	10,00000	534,30	5 343,00		Vlastní
218	476211	Rozbor topné vody v systému po záběhu	soubor	1,00000	1 679,40	1 679,40		Vlastní
219	4762112	Rozbor topné vody ve stávajícím systému a současného zdroje doplňování	soubor	1,00000	2 137,30	2 137,30		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				19 084,30		
220	476212	Revize expanzních nádob	kus	2,00000	572,50	1 145,00		Vlastní
221	73004	Zaučení obsluhy	hod	1,00000	458,00	458,00		Vlastní
222	R901	Jeřábní práce	soubor	1,00000	4 580,40	4 580,40		Vlastní
223	61100012	Revize plynoinstalace	soubor	1,00000	2 290,00	2 290,00		Vlastní
224	61100013	Revize spalínových cest	soubor	1,00000	2 671,90	2 671,90		Vlastní
225	73004	Odborná prohlídka díla	kpl	1,00000	1 526,70	1 526,70		Vlastní
226	731152	Revizní kniha kotle a TČ	kpl	4,00000	229,00	916,00		Vlastní
227	905.08	Místní provozní řád - kompletní zpracování	kpl	1,00000	2 442,70	2 442,70		Vlastní
228	ON-001	Měření hluku z max. provozu všech instalovaných zdrojů předmětné stavby (VZT, kotle atd.), viz podmínky v záv. stanovisku KHS JmK č.j. KHSJM 18121/2023/VY/HDM ze dne 21.4.2023	soubor	1,00000	3 053,60	3 053,60		Vlastní

Celkem	2 902 496,46
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Specifikace dodávky				72 950,00		
1	11-001	Plastová rozv. na povrch vč.rámu s DIN lištami, výbavy pro periferie, řídicí systém a el. obvod, 700x500x270, plně dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám.	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
2	11-002	D+M Vývod jednofázový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení, S1,S2,S5,S8	ks	4,00000	1 150,00	4 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 4		4,00000				
3	11-003	D+M Vývod jednofázový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení, S1a,S1b,S2,S5,S7	ks	5,00000	1 150,00	5 750,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
4	11-004	D+M Vývod jednofázový, jističový, stykačový, Kompletní sada vč.zapojení,S6	ks	2,00000	1 450,00	2 900,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
5	11-005	D+M Vývod třífázový, jističový, stykačový, Kompletní sada vč.zapojení,S7	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
6	11-006	D+M Vývod jednofázový, motorový spouštěč., stykač, přep A-O-R a sig.chodu na čelní desce, Kompletní sada vč.zapojení do 0.4kW, M1,M2,M3	ks	3,00000	2 250,00	6 750,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
7	11-007	D+M Vývod jednofázový, motorový spouštěč., stykač, přep A-O-R a sig.chodu na čelní desce, Kompletní sada vč.zapojení do 0.4kW, M1,M2,M3,M4	ks	4,00000	2 250,00	9 000,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 4		4,00000				
8	11-008	D+M Vývod třífázový, motorový spouštěč., stykač, přep A-O-R a sig.chodu na čelní desce, Kompletní sada vč.zapojení do 0.4kW, M4,M5	ks	2,00000	2 450,00	4 900,00		Vlastní
		2		2,00000				
9	11-009	D+M Vývod jednofázový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení s FI 30mA,	ks	2,00000	1 300,00	2 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
10	11-010	D+M Vývod třífázový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení s FI 30mA	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	11-011	D+M Detekce plynu, vyhodnocovací zařízení detekce úniku plynu (I, II stupeň) + blokáce kotle (II.st)	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
12	11-012	D+M Přívodní obvody (3f) pro nap. R.elektroměr, přepětové ochrany, signalizace a vyp.R..mont.zásuvka, Kompletní sada vč.zapojení	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
13	11-013	D+M Drobný montážní materiál pro rozvadeč, Kompletní sada	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
14	11-014	D+M Ochrana datových vedení v rozvaděči, Kompletní sada vč.zapojení	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
Díl: 11-222		Řídicí systémy v DT			86 900,00			
15	11-222-001	D+M ŘÍDICÍ TERMINÁLY-regulátor TFT7", 800x480, dotykový panel, 2xRS485, Ethernet, web server, slot na SD kartu, sloty pro zás. moduly (2x)	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
16	11-222-002	D+M Zásuvný modul pro M-bus přístroje, až pro 5M-bus zařízení	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
17	11-222-003	D+M Zásuvný modul pro M-bus přístroje, GSM modul	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
18	11-222-004	D+M PLC - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM, 4AO.8DI.8DO.8AI.RS485.RS232.ETHERNET.webserver	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	11-222-005	D+M ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM ARION, DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
20	11-222-006	D+M ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM ARION, AI8DO8 8x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, 8x DO, 24Vss,300mA	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
21	11-222-007	D+M ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM ARION, AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
22	11-222-008	Spínaný zdroj -adapter, napaječ GSM-dod.robur, pouze montáž a zapojení	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
23	11-222-009	GSM komunikátor, dod.Robur, pouze montáž a zprovoznění	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
24	11-222-010	DDC - ŘÍDICÍ TERMINÁLY, Na panel, dod.Robur, pouze montáž, zapojení a zprovoznění	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
Díl: 21-222		Dodávky reg. zařízení - stojovna vytápění a kotelna					217 500,00	
25	21-222-001	D+M ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ: NI 1000 - T1,T2,T3	ks	6,00000	1 250,00	7 500,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
26	21-222-002	D+M ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C, NI 1000, T4.5.6.7.12.13	ks	6,00000	1 300,00	7 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 6		6,00000				
27	21-222-003	D+M ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C, NI 1000, T4.5.6.7.8.9.16.17	ks	8,00000	1 300,00	10 400,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	21-222-004	D+M Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavici, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C,, NI 1000, T8,9,10,11 DT1 - strojovna : 4	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00		Vlastní
29	21-222-005	D+M Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavici, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C, NI 1000, T10,11,12,13,14,15 DT2 - kotelna : 6	ks	6,00000	1 400,00	8 400,00		Vlastní
30	21-222-006	D+M snímač tlaku spojitý, nap 24Vss, výstup 4-20mA, rozsah 0,6MPa,P1 DT1 - strojovna : 1 DT2 - kotelna : 1	ks	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
31	21-222-007	D+M Servopohony řada , proporcionální, nap. 24 V AC/DC, ARA 659 krout.m 6(Nm), doba běhu 90° 45/120s DT1 - strojovna : 2 DT2 - kotelna : 3	ks	5,00000	4 500,00	22 500,00		Vlastní
32	21-222-008	D+M Otočný směšovací třicestný ventil řady, vnitřní závit, VRG131 DN25 Kvs=10, připojení RP 1" DT1 - strojovna : 2	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní
33	21-222-009	D+M Otočný směšovací třicestný ventil řady , vnitřní závit, VRG131 DN40 Kvs=25, připojení RP1 1/2" DT2 - kotelna : 2	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
34	21-222-010	D+M Otočný 3-cestný přepínací ventil řada , vnitřní závit, VRG 231 DN32 Kvs=16, připojení RP 1 1/4" DT2 - kotelna : 1	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
35	21-222-011	Kompaktní měřič tepla,T max 90°C,PN16 včetně mont. dílu s jímkou pro snímač teploty na přívodu, vč. čidel teploty,M-Bus. MT1.MT2. - dodávka a montáž technologie DT1 - strojovna : 3 DT2 - kotelna : 3	ks	6,00000	7 800,00	46 800,00		Vlastní
36	21-222-012	Vodoměry studené vody, výstup M-Bus, MT3, - dodávka a montáž technologie DT1 - strojovna : 1 DT2 - kotelna : 1	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
37	21-222-013	D+M plovákový snímač hladiny svislý,-30-+130st.C, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič, kus, L1	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
38	21-222-014	D+M Detektor pro výbušné plyny, 2-stupňový, Q1	ks	4,00000	5 200,00	20 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 2		2,00000				
39	21-222-015	D+M Termostat příložný havarijní - nastavitelný, příložný termostat 0-90st.C,TH1,TH2	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
40	21-222-016	D+M Termostat příložný havarijní - nastavitelný, příložný termostat 0-90st.C,TH1	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
41	21-222-017	D+M REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, ,Kontakty: "A", Provedení T23, Rozsah: 63 .. 630kPa - P2	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
42	21-222-018	Průtokový snímač, flowswitch - dodávka a montáž technologie - Z1	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
43	21-222-019	D+M XALK174E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, standard, 1 Z + 1 V - rudé,Z2	ks	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 2		2,00000				
44	21-222-020	Bloková úprava vody, doplň. solenoid - dodávka a montáž technologie - H34	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
45	21-222-021	Bloková úprava vody, doplň. solenoid - dodávka a montáž technologie - H4	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
46	21-222-022	D+M HOUKAČKA, 230V, 50Hz,A1	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
Díl: 31-202		Elektromontáže - demontáže				261 330,00		
47	31-202-001	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 100 kg	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
48	31-202-002	SPÍNAČ BACO,16A, V KRYTU IP65, VS16 2 patra, 4 kontakty	ks	12,00000	950,00	11 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 7		7,00000				
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
49	31-202-003	ZÁSUVKA NN, VARIANT IP 44 (PLAST), 5518-2600 S Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant; b. šedá	ks	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 4		4,00000				
		DT2 - kotelna : 4		4,00000				
50	31-202-004	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67, 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
51	31-202-005	HOUKAČKA, 230V, 50Hz	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
52	31-202-006	ELEKTROINST. KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ KOVOVÉ PANCÉŘOVÉ, 100A1111-21 KRABICE PANCÉŘOVÁ	ks	11,00000	950,00	10 450,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 6		6,00000				
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
53	31-202-007	KABELOVÉ STOJINY S VÝLOŽNÍKY PRO LÁVKY ŠÍŘE 300mm, 1x300 mm	ks	24,00000	650,00	15 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 12		12,00000				
		DT2 - kotelna : 12		12,00000				
54	31-202-008	Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se zhotovením, šířky do 200 mm	m	20,00000	280,00	5 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 10		10,00000				
		DT2 - kotelna : 10		10,00000				
55	31-202-009	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2x1.5 mm2, pevně	m	20,00000	32,00	640,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 10		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT2 - kotelna : 10		10,00000				
56	31-202-010	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3x1.5 mm2, pevně	m	110,00000	38,00	4 180,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 65		65,00000				
		DT2 - kotelna : 45		45,00000				
57	31-202-011	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5x1.5 mm2, pevně	m	60,00000	55,00	3 300,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 35		35,00000				
		DT2 - kotelna : 25		25,00000				
58	31-202-012	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně	m	90,00000	55,00	4 950,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 50		50,00000				
		DT2 - kotelna : 40		40,00000				
59	31-202-013	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně	m	30,00000	72,00	2 160,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 15		15,00000				
		DT2 - kotelna : 15		15,00000				
60	31-202-014	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 7x1 mm 7x1 mm, pevně	m	20,00000	105,00	2 100,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 10		10,00000				
		DT2 - kotelna : 10		10,00000				
61	31-202-015	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	12,00000	500,00	6 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 6		6,00000				
		DT2 - kotelna : 6		6,00000				
62	31-202-016	ČIDLO TEPLoty typ: TA - venkovní	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
63	31-202-017	ČIDLO TEPLoty typ: TV příložné	ks	10,00000	1 300,00	13 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 5		5,00000				
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
64	31-202-018	Sensor tlaku - kapaliny PIL2/4 (0..4Bar)	ks	4,00000	3 400,00	13 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	31-202-019X	REGULAČNÍ VENTIL RV 211, servopohon: SKD 32.50, RV 211 ELA 16/-25	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
66	31-202-020X	REGULAČNÍ VENTIL RV 211 servopohon: SQX 32.00 RV 211 ELA 16/-25	ks	5,00000	7 800,00	39 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 2		2,00000				
67	31-202-021	KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLoty JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ:405611, rozsah: 30..90°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266041	ks	7,00000	2 200,00	15 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 4		4,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
68	31-202-022	PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLoty JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, Typ: 405 611, rozsah: 0..40 °C Obj.č.:405611136013	ks	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
69	31-202-023	Ekvitermní regulátory řady RVS... s komunikací LPB RVS63.283/109 2- stupňový kotel, 2 směřované topné	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT1 - kotelna : 1		1,00000				
70	31-202-024	Rozšiřující modul pro 2. směřovaný nebo čerpadlový topný okruh / doplňkové funkce, AVS75.390/109 (komunikace BSB)	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
71	31-202-025	Přístroje pro ovládání regulátoru RVS...AVS37.294/509 Ovládací panel, (do dveří rozvaděče nebo panelu kotle)	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
72	31-202-026	Ekvitermní regulátor řady RVD RVD115/109-C - výměníková stanice, čerpadlový topný okruh, TUV, bez komunikace	ks	2,00000	9 200,00	18 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	31-202-027	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	27,00000	550,00	14 850,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 15		15,00000				
		DT2 - kotelna : 12		12,00000				
74	31-202-028	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Repase demontovaneho zarizeni	hod	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
75	31-202-029	Repase demontovaneho zarizeni Uprava stavajiciho zarizeni	hod	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
Díl: 31-222		Elektromontáže - kabeláž				75 496,00		
76	31-222-001	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně	m	90,00000	32,00	2 880,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 45		45,00000				
		DT2 - kotelna : 45		45,00000				
77	31-222-002	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	500,00000	38,00	19 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 350		350,00000				
		DT2 - kotelna : 150		150,00000				
78	31-222-003	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	75,00000	55,00	4 125,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 20		20,00000				
		DT2 - kotelna : 55		55,00000				
79	31-222-004	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 5x1.5 mm2, pevně	m	95,00000	55,00	5 225,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 95		95,00000				
80	31-222-005	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 5x2.5 mm2, pevně	m	40,00000	75,00	3 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 40		40,00000				
81	31-222-006	D+M KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ SYKFY 2x2x0.5 2x2x0.5, pevně	m	80,00000	30,00	2 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 25		25,00000				
		DT2 - kotelna : 55		55,00000				
82	31-222-007	D+M KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně	m	520,00000	38,00	19 760,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 280		280,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT2 - kotelna : 240		240,00000				
83	31-222-008	D+M KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně	m	225,00000	48,00	10 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 90		90,00000				
		DT2 - kotelna : 135		135,00000				
84	31-222-009	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	265,00000	10,00	2 650,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 130		130,00000				
		DT2 - kotelna : 135		135,00000				
85	31-222-010	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu	m	55,00000	12,00	660,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 24		24,00000				
		DT2 - kotelna : 31		31,00000				
86	31-222-011	D+M Popisovací štítek na kabel	ks	204,00000	3,50	714,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 104		104,00000				
		DT2 - kotelna : 100		100,00000				
87	31-222-012	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 2x1 mm2	ks	45,00000	4,00	180,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 20		20,00000				
		DT2 - kotelna : 25		25,00000				
88	31-222-013	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 3x1 mm2	ks	31,00000	4,00	124,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 16		16,00000				
		DT2 - kotelna : 15		15,00000				
89	31-222-014	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 4x1 mm2	ks	18,00000	4,00	72,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 8		8,00000				
		DT2 - kotelna : 10		10,00000				
90	31-222-015	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 7x1 mm2	ks	3,00000	4,00	12,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
91	31-222-016	D+M Popisovací štítek na kabel	ks	144,00000	3,50	504,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 72		72,00000				
		DT2 - kotelna : 72		72,00000				
92	31-222-017	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM O tloušťce 30cm	ks	2,00000	160,00	320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
93	31-222-018	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM O tloušťce 45cm	ks	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 2		2,00000				
94	31-222-019	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY 0bal protipož.vedlejší-pyrofol	ks	6,00000	190,00	1 140,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
95	31-222-020	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Ucpávka protipožár.jednoduchá	m2	0,10000	1 200,00	120,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 0,05		0,05000				
		DT2 - kotelna : 0,05		0,05000				
96	31-222-021	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	0,10000	1 300,00	130,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 0,05		0,05000				
		DT2 - kotelna : 0,05		0,05000				
97	31-222-022	PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTRÍK KABELŮ Kabel do průměru 3cm	m	6,00000	180,00	1 080,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
Díl: 31-223		Elektromontáže - nosné konstrukce				36 575,00		
98	31-223-001	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 100 kg	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
99	31-223-002	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT., 125/100 žlab s víkem	m	9,00000	340,00	3 060,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 9		9,00000				
100	31-223-003	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT., 62/50 žlab s víkem	m	6,00000	260,00	1 560,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 6		6,00000				
101	31-223-004	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT., 125/50 žlab s víkem	m	9,00000	300,00	2 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT2 - kotelna : 9		9,00000				
102	31-223-005	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT., 125/100 žlab s víkem	m	15,00000	340,00	5 100,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 15		15,00000				
103	31-223-006	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT., 250/100 žlab s víkem	m	6,00000	460,00	2 760,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 6		6,00000				
104	31-223-007	D+M PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ Nosník žlabu šíře 125mm	ks	102,00000	45,00	4 590,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 27		27,00000				
		DT2 - kotelna : 75		75,00000				
105	31-223-008	D+M PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ Nosník žlabu šíře 250mm	ks	18,00000	60,00	1 080,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 18		18,00000				
106	31-223-009	D+M PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ Nosník žlabu šíře 62mm	ks	18,00000	45,00	810,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 18		18,00000				
107	31-223-010	PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO ŽLABU VÝŠKA 100, přepážka 2m	ks	16,00000	65,00	1 040,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 8		8,00000				
		DT2 - kotelna : 8		8,00000				
108	31-223-011	PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO ŽLABU VÝŠKA 50, přepážka 2m	ks	8,00000	60,00	480,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 8		8,00000				
109	31-223-012	D+M Ocelové závitové trubky (1250N), 6029 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně	m	18,00000	140,00	2 520,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 9		9,00000				
		DT2 - kotelna : 9		9,00000				
110	31-223-013	LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY, LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	45,00000	40,00	1 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 25		25,00000				
		DT2 - kotelna : 20		20,00000				
111	31-223-014	D+M LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY, LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	55,00000	65,00	3 575,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 30		30,00000				
		DT2 - kotelna : 25		25,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	31-223-015	D+M trubka - střední mechanická odolnost 750N PP, TRUBKA OHEBNÁ - 750N	m	20,00000	38,00	760,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 10		10,00000				
		DT2 - kotelna : 10		10,00000				
113	31-223-016	D+M OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR., do 5kg	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 5		5,00000				
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
114	31-223-017	D+M OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR., do 10 kg	ks	3,00000	180,00	540,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
115	31-223-018	D+M OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR., do 50 kg	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
Díl: 31-224		Ochranné pospojování a uzemnění				12 215,00		
116	31-224-001	D+M VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CY 6 6 mm2,, pevně	m	70,00000	28,00	1 960,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 35		35,00000				
		DT2 - kotelna : 35		35,00000				
117	31-224-002	D+M VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CY 10 10 mm2,, pevně	m	50,00000	36,00	1 800,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 25		25,00000				
		DT2 - kotelna : 25		25,00000				
118	31-224-003	D+M ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 8 drát o 8mm (0,40kg/m), pevně	m	13,00000	45,00	585,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 5		5,00000				
		DT2 - kotelna : 8		8,00000				
119	31-224-004	D+M Svorka, Sk křížová	ks	5,00000	18,00	90,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
120	31-224-005	D+M Svorka - prov.Cu, SP01 připojovací	ks	5,00000	22,00	110,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
121	31-224-006	D+M Svorka - prov.Cu, SS spojovací	ks	5,00000	22,00	110,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
122	31-224-007	D+M ZEMNÍČÍ SVORKA, ZSA16	ks	40,00000	26,00	1 040,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 20		20,00000				
		DT2 - kotelna : 20		20,00000				
123	31-224-008	D+M ZEMNÍČÍ SVORKA Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	20,00000	38,00	760,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 10		10,00000				
		DT2 - kotelna : 10		10,00000				
124	31-224-009	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Přizemnění DT1, plyn.potrubí, TČ na zemní soustavu budovy (svorku SHP, hromosvod)	hod	12,00000	480,00	5 760,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 5		5,00000				
		DT2 - kotelna : 7		7,00000				
Díl: 31-225		Software práce				5 280,00		
125	31-225-001	1 datový bod - regulátoru DT1	ks	52,00000	15,00	780,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 52		52,00000				
126	31-225-002	1 datový bod - regulátoru DT2	ks	52,00000	15,00	780,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 52		52,00000				
127	31-225-003	konfigurace a naprogramování ovládacího displeje AMR-OP87/G	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
128	31-225-004	konfigurace a nastavení GSM	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
129	31-225-005	konfigurace a nastavení M-Bus pro MT	ks	2,00000	480,00	960,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	31-225-006	konfigurace a nastavení Can-bus pro TČ	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
131	31-225-007	konfigurace a nastavení Can-bus pro TČ	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
Díl: 31-226		Hodinové zúčtovací služby				103 860,00		
132	31-226-001	Parametrizace tepelného čerpadla, kotle	hod	20,00000	750,00	15 000,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 8		8,00000				
		DT2 - kotelna : 12		12,00000				
133	31-226-002	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 1		1,00000				
		DT2 - kotelna : 1		1,00000				
134	31-226-003	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 2		2,00000				
		DT2 - kotelna : 2		2,00000				
135	31-226-004	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	12,00000	550,00	6 600,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 6		6,00000				
		DT2 - kotelna : 6		6,00000				
136	31-226-005	Zkušební provoz	hod	28,00000	550,00	15 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 14		14,00000				
		DT2 - kotelna : 14		14,00000				
137	31-226-006	Zařízení obsluhy	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 5		5,00000				
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
138	31-226-007	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
139	31-226-008	Montáž, seřízení, odladění	hod	22,00000	550,00	12 100,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 10		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DT2 - kotelna : 12		12,00000				
140	31-226-009	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouškach	hod	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 4		4,00000				
		DT2 - kotelna : 4		4,00000				
141	31-226-010	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 5		5,00000				
		DT2 - kotelna : 5		5,00000				
142	31-226-011	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	32,00000	700,00	22 400,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 16		16,00000				
		DT2 - kotelna : 16		16,00000				
143	31-226-012	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00000	700,00	4 200,00		Vlastní
		DT1 - strojovna : 3		3,00000				
		DT2 - kotelna : 3		3,00000				
144	31-226-013	Projektové práce: Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00		Vlastní
		1		1,00000				
145	31-226-014	Projektové práce: Zpracování dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00		Vlastní
		1		1,00000				
146	31-226-015	Podružný materiál	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				5 500,00		
147	21-001	Doprava dodávka	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
148	21-002	Přidružené pracovní výkony	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
149	21-002	Přidružené pracovní výkony	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1 : 1		1,00000				

Celkem	877 606,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05a	Měření a regulace - kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05b	Měření a regulace - žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21		Dodávky				104 100,00		
1	21-001	D+M Stožár pro čidla pozink. stožár 1,75m pro šikmé střechy	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
2	21-002	D+M Čidlo Vnější - venkovní teploty	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
3	21-003	D+M Větrné čidlo větrné čidlo vyhřívané k OSB	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
4	21-004	D+M Směrovka větru směrovka větru k OSB	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
5	21-005	D+M Sluneční čidlo sluneční čidlo vč. montážní sady	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
6	21-006	D+M Čidlo deště dešťové čidlo 24V AC	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
		1		1,00000				
7	21-007	D+M Skříň vnějších čidel Outside Sensor Box (OSB) -pro připojení vnějších čidel převod jejich, signálů do digitální podoby do systémové kom. sběrnice.Nap.24V DC,IP65	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
8	21-008	D+M Elektronická ochrana proti blesku pro napájecí zdroj	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		1		1,00000				
9	21-009	D+M Elektronická ochrana proti blesku pro sběrnici	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		1		1,00000				
10	21-010	D+M Napájecí zdroj Zdroj 24V DC 4,5A pro napájení OSB s vytápěnými čidly IP20	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	21-011	D+M Centrální řídicí jednotka se 7" dotyk. displejem pro řízení 1 až 8 zón s motor kontroléry autom. řízení pomocí kompaktních čidel nebo čidel zapojených do OSB	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	21-012	D+M Řídicí jednotka pro pohony Pro 4 pohony 230V, na omítku. Každý pohon lze lokálně ovládat	ks	12,00000	3 200,00	38 400,00		Vlastní
		12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05b	Měření a regulace - žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	21-013	D+M Řídící jednotka pro pohony Pro 2 pohony 230V, na omítku. Každý pohon lze lokální ovládač.	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
		3		3,00000				
14	21-014	Řídící jednotka pro pohony zprovoznění a základní nastavení elektroniky pohonů	ks	51,00000	300,00	15 300,00		Vlastní
		51		51,00000				
Díl: 31-222		Elekromontáže - ovladače				10 600,00		
15	31-222-001	D+M KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem b. jasně bílá	ks	29,00000	70,00	2 030,00		Vlastní
		29		29,00000				
16	31-222-002	D+M RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. jasně bílá	ks	29,00000	55,00	1 595,00		Vlastní
		29		29,00000				
17	31-222-003	D+M spínací přístroj přístroj spínače žaluziový jednopólový, řazení 1+1 bez aretace a blokování, jasně bílá	ks	29,00000	220,00	6 380,00		Vlastní
		29		29,00000				
18	31-222-004	D+M ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	17,00000	35,00	595,00		Vlastní
		17		17,00000				
Díl: 31-223		Elektromontáže - kabely				57 651,00		
19	31-223-001	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5 4x1.5 mm2, pevně	m	255,00000	38,00	9 690,00		Vlastní
		255		255,00000				
20	31-223-002	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	240,00000	45,00	10 800,00		Vlastní
		240		240,00000				
21	31-223-003	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	1	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
		1		1,00000				
22	31-223-004	D+M KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ SYKFY 2x2x0.5 2x2x0.5, pevně	m	250,00000	28,00	7 000,00		Vlastní
		250		250,00000				
23	31-223-005	D+M KABEL TELEFONNÍ VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC/PVC, UTP CAT6 2x2x0,8 mm, pevně	m	500,00000	35,00	17 500,00		Vlastní
		500		500,00000				
24	31-223-006	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	390,00000	12,00	4 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05b	Měření a regulace - žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		390		390,00000				
25	31-223-007	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 3x1 mm2	ks	11,00000	6,00	66,00		Vlastní
		11		11,00000				
26	31-223-008	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 4x1 mm2	ks	88,00000	6,00	528,00		Vlastní
		88		88,00000				
27	31-223-009	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu	ks	37,00000	22,00	814,00		Vlastní
		37		37,00000				
28	31-223-010	D+M UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Popisovací štítek na kabel	ks	220,00000	5,00	1 100,00		Vlastní
		220		220,00000				
29	31-223-011	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM O tloušťce 15cm	ks	5,00000	180,00	900,00		Vlastní
		5		5,00000				
30	31-223-012	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM O tloušťce 30cm	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
		4		4,00000				
31	31-223-013	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM O tloušťce 45cm	ks	3,00000	320,00	960,00		Vlastní
		3		3,00000				
32	31-223-014	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM O tloušťce 60cm	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
		1		1,00000				
33	31-223-015	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stropem t 50cm	m2	0,02000	4 600,00	92,00		Vlastní
		0,02		0,02000				
34	31-223-016	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stěnou t 15cm	m2	0,04000	4 600,00	184,00		Vlastní
		0,04		0,04000				
35	31-223-017	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	0,02000	4 600,00	92,00		Vlastní
		0,02		0,02000				
36	31-223-018	PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK KABELŮ Kabel do průměru 5cm	m	15,00000	120,00	1 800,00		Vlastní
		15		15,00000				
Díl: 31-224		Elektromontáže - montážní materiál				1 725,00		
37	31-224-001	D+M Ohebné LPE - 1 (320N) 2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	10,00000	18,00	180,00		Vlastní
		10		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05b	Měření a regulace - žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	31-224-002	D+M PŘÍCHYTKY - pro trubky PŘÍCHYTKY TRUBEK pr.25	ks	30,00000	3,50	105,00		Vlastní
		30		30,00000				
39	31-224-003	D+M LIŠTA VKLÁDACÍ - 11X10 LV 11X10 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
		10		10,00000				
40	31-224-004	D+M LIŠTA VKLÁDACÍ - 18X13 + KRYTY LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	5,00000	38,00	190,00		Vlastní
		5		5,00000				
41	31-224-005	D+M LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	5,00000	42,00	210,00		Vlastní
		5		5,00000				
42	31-224-006	D+M OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.do 5kg	ks	10,00000	45,00	450,00		Vlastní
		10		10,00000				
43	31-224-007	D+M OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.do 10kg	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
		2		2,00000				
44	31-224-008	D+M OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.do 50kg	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 31-225		Elektromontáže - hodinové zúčtovací služby				57 100,00		
45	31-225-001	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní
		4		4,00000				
46	31-225-002	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00000	700,00	2 800,00		Vlastní
		4		4,00000				
47	31-225-003	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,00000	700,00	7 000,00		Vlastní
		10		10,00000				
48	31-225-004	Zkusební provoz	hod	6,00000	700,00	4 200,00		Vlastní
		6		6,00000				
49	31-225-005	Zaucení obsluhy	hod	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
		5		5,00000				
50	31-225-006	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
		2		2,00000				
51	31-225-007	Montáž	hod	25,00000	750,00	18 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-08-2024	Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
O:	SO 01	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
R:	05b	Měření a regulace - žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25		25,00000				
52	31-225-008	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouškach	hod	8,00000	700,00	5 600,00		Vlastní
		8		8,00000				
53	31-225-009	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	5,00000	700,00	3 500,00		Vlastní
		5		5,00000				
54	31-225-010	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
		2		2,00000				
55	31-225-011	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 revizní technik	hod	8,00000	850,00	6 800,00		Vlastní
		8		8,00000				
Díl: 31-226		Elektromontáže - projektové práce				7 500,00		
56	31-226-001	Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
57	31-226-002	Zpracování dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
58	31-226-003	Podružný materiál	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				5 800,00		
59	001	Dodávka - doprava	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
60	002	Přesun dodávka	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
61	003	Přidružené pracovní výkony	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						244 476,00		

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech technických:	XXXXXX
Telefon: XXXXX,	E-mail: XXXXX

Stavbyvedoucí:	XXXXXX
Telefon: XXXXX,	E-mail: XXXXX

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech technických:	XXXXXX
Telefon: XXXXX,	E-mail: XXXXX

Autorský dozor:	XXXXXX
Telefon: XXXXX,	E-mail: XXXXX

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zhotovitel Abacra stavební s.r.o., sídlo Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 11701463, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“, v průběhu zadávacího řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.