



s.r.o.

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul. 28. října 201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

NABÍDKA

č. 25/NAB/036

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM BUDOVA KULTURNÍHO DOMU NA UL. OSTRAVSKÉ Č.P. 363, „ BÍLOVEC

Zpracováno pro:

**Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Obsah :

- I. Identifikační údaje**
- II. Úvod**
- III. Rozsah prací a cena díla**
- IV. Požadavky zhotovitele**
- V. Termín plnění díla**
- VI. Splatnost ceny díla**

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

MARPO s.r.o.

28. října 201/66

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 410 330 78

DIČ CZ 410 330 78

tel.:

fax:


E-mail:

Statutární zástupce Ing. Radan Sležka jednatel společnosti

Datum vyhotovení nabídky:

16.05.2025

Podpis a razítko uchazeče:



.....
ing. Radan Sležka – jednatel společnosti

II. ÚVOD

Na základě výzvy a požadavků zadavatele zasílám nabídku na provedení stavebně technického průzkumu budovy Kulturního domu pro účely rekonstrukce. Rozsah prací byl konzultován s projektantem a vycházel z poskytnutého zadání.

III. ROZSAH PRACÍ A CENA DÍLA

Stavebně technický průzkum bude proveden v následujícím rozsahu :

1. Kopaná sonda u výtahu - ověření tvaru základu, hloubky základové spáry, stav základu - 1 sonda kopaná , vzhledem k umístění sondy blízko komunikace navrhujeme kopat zevnitř a informace o tl. základů doplnit pomocí vrtů a případně částečným odkopem z vnější strany o provedení svislé hydroizolace (nopové fólie a pod.),
 2. Strop mezi suterénem a 1.NP u nového schodiště s vazbou na výtah - 3 sondy do stropů
 3. Strop mezi 1.NP a 2.NP u nového schodiště - 2 sondy do stropů
 4. Strop mezi suterénem a 1.NP u nákladního výtahu - 1-2 sondy do stropů
 5. Strop mezi 1.NP a 2.NP u nákladního výtahu - 1-2 sondy do stropů
 6. Sondy ve stropích (4 již zmiňované u výtahů + 4 další) ŽB stropy (tvary a typy stropů, průběhy výztuží, jejich dimenze , pevnost oceli, stav - koroze a pod.) pevnost betonu nedestruktivními zkouškami (16-20 zkoušek provedených v místech sond) , skladby podlah
 7. Sondy ve zdivu (celkem 10 ks)- nedestruktivní zkoušky malty a cihel + stanovení pevnosti dle normového postupu
 8. Sondy nad posledním NP (4ks), u dřevěných stropů sondy shora včetně ověření zdravotního stavu
 9. Konstrukce krovů - u dřevěných konstrukcí prohlídka zdravotního stavu, mykologický průzkum, u ocelových konstrukcí - korozní průzkum. měření tl. materiálu a oslabení korozí ultrazvukem
- v ceně jsou dále obsaženy veškeré náklady na provedení STP - doprava, vypracování zprávy, a pod.,

Cena za provedené práce

Za výše uvedené práce vychází cena bez DPH	 350.000,-
DPH 21 %	73.500,-
Celkem s DPH	423.500,-Kč

IV. POŽADAVKY ZHOTOVITELE

Součinnost ze strany zadavatele :

- zajištění vstupů do domů
- poskytnutí podkladů - PD objektu - zaměření, navržené stavební úpravy

V. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

Termín plnění díla : do 15 týdnů od objednání formou písemné objednávky nebo uzavřením SOD.

VI. SPLATNOST CENY DÍLA

Cena díla bude splatná najednou na základě faktury do 14-dní od předání dílčího díla,

.