

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/022
Zakázka: Odstranění nánosů na lesní cestě K vodárně



KSO:
Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 89/9

CC-CZ:
Datum: 4.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			3 683,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 683,25	Výše daně 773,48
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 456,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2025/022

Zakázka:Odstranění nánosů na lesní cestě K vodárně

Místo:k.ú. Babice, p.p.č. 89/9

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:GREENMAN s.r.o.

Datum:4.6.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 683,25	4 456,73
2025/022	Odstranění nánosů na lesní cestě K vodárně	3 683,25	4 456,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Odstranění nánosů na lesní cestě K vodárně

KSO:

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 89/9

CC-CZ:

Datum: 4.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 683,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 683,25	21,00%	773,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 456,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **Odstranění nánosů na lesní cestě K vodárně**

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 89/9
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 4.6.2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 683,25
HSV - Práce a dodávky HSV		3 683,25
1 - Zemní práce		763,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 920,00

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Odstranění nánosů na lesní cestě K vodárně

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 89/9
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 4.6.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 683,25

D HSV Práce a dodávky HSV 3 683,25

D 1 Zemní práce 763,25

1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	10,750	71,00	763,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P	Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.						
VV	"Stan. 0,000 - 0,050 km; uložení nánosů z levé (L) krajnice" ((50,00*0,50)*0,20)				5,000		
VV	"Stan. 0,000 - 0,050 km; uložení nánosů z pravé (P) krajnice" ((50,00*0,30)*0,15)				2,250		
VV	"Stan. 0,000 - 0,050 km; uložení nánosů z celé šíře vozovky" ((50,00*(3,00-1,60))*0,05)				3,500		
VV	Součet				10,750		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 920,00

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	70,000	20,00	1 400,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P	Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.						
VV	"Stan. 0,000 - 0,050 km; odstranění nánosů z celé šíře vozovky" (50,00*(3,00-1,60))				70,000		
VV	Součet				70,000		

3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	40,000	38,00	1 520,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P	Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky od 100 do 200 mm.						
VV	"Stan. 0,000 - 0,050 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" (50,00*0,50)				25,000		
VV	"Stan. 0,000 - 0,050 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" (50,00*0,30)				15,000		
VV	Součet				40,000		