

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO**

Objekt: **INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO**

Rozpočet: **Lubno INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO**

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí** IČO:    
DIČ:  

Projektant: **Ing. Krupa Pavel** IČO:    
DIČ:  

Zhotovitel: **KAIVINKONE s.r.o.** IČO: **.04309944**  
**Frýdecká 819/44** DIČ: **CZ04309944**  
**739 32 Vratimov**

**Položkový rozpočet stavby je zpracován v databázi RTS Brno a.s., aktuální cenové úrovně RTS 25/I.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	460 061,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	9 680,16
Ostatní náklady	19 258,00
<b>Celkem</b>	<b>489 000,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>489 000,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>102 690,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **591 690,00 CZK****

v \_\_\_\_\_ dne **6.3.2025**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

KAIVINKONE s.r.o.  
IČ 04309944 DIČ CZ04309944  
Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov  
www.kaivinkone.cz

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba	INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO	0,00	489 000,00	102 690,00	591 690,00	100
	<b>INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>102 690,00</b>	<b>591 690,00</b>	<b>100</b>
Lubno	INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO	0,00	489 000,00	102 690,00	591 690,00	100
Celkem za stavbu		0,00	489 000,00	102 690,00	591 690,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 126,00	11,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			13 350,00	2,7
5	Komunikace	HSV			212 050,00	43,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			157 600,00	32,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 070,00	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 270,56	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 595,28	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN			9 680,16	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			19 258,00	3,9
Cena celkem					489 000,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	<b>INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO</b>
O:	INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO
R:	Lubno INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>58 126,00</b>
1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm "stáv.vozovka" : 168,00	m2	168,00000	200,00	33 600,00	RTS 25/ I
				168,00000			
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	13,00000	1 000,00	13 000,00	RTS 25/ I
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	13,00000	1,00	13,00	RTS 25/ I
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m z odkopávek (bude použito pro zpětné rozprostření) : 50,00*0,10 pro zpětný zásyp : 3,00	m3	8,00000	1,00	8,00	RTS 25/ I
				5,00000			
				3,00000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek zeminy : 13,00-5,00-3,00	m3	5,00000	80,00	400,00	RTS 25/ I
				5,00000			
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,00000	1 000,00	5 000,00	RTS 25/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,00000	20,00	100,00	RTS 25/ I
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,00000	1 000,00	3 000,00	RTS 25/ I
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně Konstrukce rozšíření vozovky ÚK (bez ACO vrstvy) : 30,00	m2	30,00000	100,00	3 000,00	RTS 25/ I
				30,00000			
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,00000	1,00	5,00	RTS 25/ I
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>13 350,00</b>
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině KTÚ, zatravnění : 50,00	m2	50,00000	100,00	5 000,00	RTS 25/ I
				50,00000			
12	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm KTÚ : 50,00	m2	50,00000	50,00	2 500,00	RTS 25/ I
				50,00000			
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění KTÚ : 50,00	m2	50,00000	50,00	2 500,00	RTS 25/ I
				50,00000			
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině KTÚ : 50,00	m2	50,00000	50,00	2 500,00	RTS 25/ I
				50,00000			
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině KTÚ : 50,00	m2	50,00000	10,00	500,00	RTS 25/ I
				50,00000			
16	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ KTÚ, zatravnění : 50,00*0,035	kg	1,75000	200,00	350,00	RTS 25/ I
				1,75000			
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							<b>212 050,00</b>
17	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.6 cm Konstrukce rozšíření vozovky ÚK (bez ACO vrstvy) : 30,00	m2	30,00000	100,00	3 000,00	RTS 25/ I
				30,00000			
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Konstrukce rozšíření vozovky ÚK (bez ACO vrstvy) : 30,00	m2	30,00000	500,00	15 000,00	RTS 25/ I
				30,00000			
19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm Konstrukce rozšíření vozovky ÚK (bez ACO vrstvy) : 30,00	m2	30,00000	10,00	300,00	RTS 25/ I
				30,00000			
20	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm včetně dodávky kameniva frakce 8-16, hutnění krajnice š.0,5m : 56,00	m2	56,00000	500,00	28 000,00	RTS 25/ I
				56,00000			
21	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 Konstrukce opravy vozovky ÚK : 195,00	m2	195,00000	100,00	19 500,00	RTS 25/ I
				195,00000			

## Položkový rozpočet

S:	<b>INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO</b>
O:	INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO
R:	Lubno      INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
22	577141212RT3	Beton asphalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	195,00000	750,00	146 250,00	RTS 25/ I

Konstrukce opravy vozovky ÚK : 195,00 195,00000

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>157 600,00</b>			
----------------	--	---------------------------------------	-------------------	--	--	--

23	911332113R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 4 m	m	20,00000	550,00	11 000,00	RTS 25/ I
		včetně dodávky spojovacího materiálu (šrouby, podložky, matice)					
		pro 6ks sloupků dl.1,5m zaberaněných po 4m (bez náběhů) : 20,00		20,00000			

24	911339211R00	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás.	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	RTS 25/ I
25	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	6,00000	100,00	600,00	RTS 25/ I
26	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	6,00000	200,00	1 200,00	RTS 25/ I
27	919003010RTT	Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
28	919726213RTT	Těsnění spár krytu záhlvkou včetně dodání hmot	m	6,00000	100,00	600,00	Vlastní
29	911331211RTT	Náběh krátký, silniční JSAM-4 jednostranné zadržetí N2	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00	Vlastní

Položka obsahuje:

- Montáž náběhu/svodidla dl. cca 4,8 m se zaberaněním sloupků vzd. 1m včetně dodávky spojovacího a kotevního materiálu.

- Dodávka - Sloupky U140 1500mm, 4x 51.3.11 = 8ks

- Dodávka - Svodnice pozinkovaná, n x 60.0.00 = 2ks

- Dodávka - Přeclodka náběhová, 50.5.00 = 2ks

30	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	8,00000	400,00	3 200,00	RTS 25/ I
		ostatní úpravy, apod., předpoklad: : 8,00		8,00000			

31	55346900R	Svodnice JSAM-4 pozinkovaná l = 4318 mm n x 60.0.00	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00	RTS 25/ I
32	553469648R	Sloupek U 150 1500 mm, Zn, 71.0.01	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00	Vlastní

<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>	<b>5 070,00</b>			
----------------	--	--	-----------------	--	--	--

33	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	195,00000	1,00	195,00	RTS 25/ I
34	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	195,00000	25,00	4 875,00	RTS 25/ I

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>6 270,56</b>			
----------------	--	--------------------------------	-----------------	--	--	--

35	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	62,70563	100,00	6 270,56	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>7 595,28</b>			
-----------------	--	--	-----------------	--	--	--

36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,48000	100,00	1 848,00	RTS 25/ I
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	166,32000	1,00	166,32	RTS 25/ I

celkem odvoz na skládku do 10 km.

38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	18,48000	300,00	5 544,00	RTS 25/ I
39	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	18,48000	1,00	18,48	RTS 25/ I
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,48000	1,00	18,48	RTS 25/ I

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>9 680,16</b>			
----------------	--	-------------------------	-----------------	--	--	--

41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 680,00	9 680,00	RTS 25/ I
42	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,16	0,16	RTS 25/ I

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>19 258,00</b>			
----------------	--	------------------------	------------------	--	--	--

43	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I
44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	14 258,00	14 258,00	RTS 25/ I

<b>Celkem</b>						<b>489 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------